



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Plataforma de Registro, Evaluación y Seguimiento de Expedientes Técnicos (PRESET)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA

Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
PORTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE
POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

SNIP: 361862

9 - Presupuesto de Obra


9.1 - Presupuesto Resumen



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO

Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

Verificación de Autenticidad:



S10

Página: 1



HOJA DE RESUMEN

Proyecto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA
Localización 010101 COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
PUNO - PUNO - PLATERIA

Presupuesto base

001	COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE	644,075.22
002	COMPONENTE II: UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO	2,056,104.23
003	COMPONENTE III: OTROS	53,122.38

(CD)	S/	2,753,301.83
------	----	--------------

COSTO DIRECTO	2,753,301.83
GASTOS GENERALES (9.59%)	264,157.20
UTILIDAD (5.41%)	148,953.63
*****	0.00
COSTO PARCIAL	3,166,412.66
IGV 18%	569,954.28
*****	0.00
COSTO DE EJECUCION DE OBRA	3,736,366.94
COSTO DE SUPERVISION (4.94%)	184,633.92
*****	0.00
COSTO TOTAL	3,921,000.86
COSTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO	48,600.00
*****	0.00
COSTO TOTAL DE INVERSION	3,969,600.86

Descompuesto del costo directo

MANO DE OBRA	S/	1,355,845.12
MATERIALES	S/	1,170,145.01
EQUIPOS	S/	64,478.76
SUBCONTRATOS	S/	162,895.97

Total descompuesto costo directo	S/	2,753,364.86
----------------------------------	----	--------------

Nota : Los precios de los recursos no incluyen I.G.V. son vigentes al : 01/05/2023



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página 1

Presupuesto

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Ciente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA

Lugar PUNO - PUNO - PLATERIA

Item	Código	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
1		COMPONENTE I: SERVICIO DE AGUA POTABLE				644,075.22
1.01		OBRAS PROVISIONALES				11,521.17
1.01.01	0101010101	CARTEL DE OBRA INC. INSTALACION Y TRANSPORTE	glb	1.00	1,271.17	1,271.17
1.01.02	0101010102	ALQUILER DE OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANIA - COMUNIDAD POTOJANI CHICO	glb	1.00	5,250.00	5,250.00
1.01.03	01010101012-0101001-01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	5,000.00	5,000.00
1.02		MEJORAMIENTO: CAPTACION C-01 HUATANCACACHI ORCCO PHUJO				23,286.65
1.02.01		CAPTACION EN TERRENO ROCA SUELTA				8,685.21
1.02.01.01		TRABAJOS PRELIMINARES				262.65
1.02.01.01.01	010101010104	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE	m3	1.41	155.41	219.13
1.02.01.01.02	010101010105-0101001-01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	6.92	1.95	13.49
1.02.01.01.03	010101010106-0101001-01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL	m2	6.92	2.59	17.92
1.02.01.01.04	010101010107-0101001-01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO FINAL	m2	6.92	1.75	12.11
1.02.01.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				857.81
1.02.01.02.01		EXCAVACIONES				228.44
1.02.01.02.01.01	010101010108	CORTE Y EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	5.88	38.85	228.44
1.02.01.02.02		RELLENOS				451.70
1.02.01.02.02.01	010101010109	EMPEDRADO DE BASE, E=8"	m3	0.49	113.98	55.85
1.02.01.02.02.02	010101010110	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	0.29	31.89	9.25
1.02.01.02.02.03	010101010111	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE RIO CLASIFICADO	m3	2.01	66.70	134.07
1.02.01.02.02.04	010101010112	CARGUIO Y TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAL GRANULAR DE RIO CLASIFICADO	m3	3.25	77.70	252.53
1.02.01.02.03		ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				177.67
1.02.01.02.03.01	010101010113	ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D=30m	m3	6.86	25.90	177.67
1.02.01.03		OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				1,846.03
1.02.01.03.01	010101010114	SOLADO E=4"	m2	2.71	38.27	103.71
1.02.01.03.02	010101010115	CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 COVERTURA DE FILTRO	m3	0.47	438.94	206.30
1.02.01.03.03	010101010116	CONCRETO F'C=140 KG/CM2 BAJO FILTRO, P/Z. CORONACION, DADO DE CONCRETO	m3	1.80	406.17	731.11
1.02.01.03.04	010101010117	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/L.TECHO, CIMIENTO	m3	17.54	45.89	804.91
1.02.01.04		OBRAS DE CONCRETO ARMADO				2,972.45
1.02.01.04.01	010101010118	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 EN CAJA DE CARGA	m3	2.49	458.08	1,140.62
1.02.01.04.02	010101010119	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 D=3/8" EN CAJA DE CARGA	kg	102.55	7.72	791.69
1.02.01.04.03	010101010120	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE CARGA	m2	19.85	52.40	1,040.14
1.02.01.05		REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				832.14
1.02.01.05.01	010101010121	TARRAJEO EN EXTERIORES (Mezcla C:A 1:5)	m2	16.96	33.52	568.50
1.02.01.05.02	010101010122	TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE (Mezcla C:A 1:5)	m2	6.96	37.88	263.64
1.02.01.06		FILTROS				182.44
1.02.01.06.01	010101010123	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE DE 1 1/2" - 2"	m3	0.31	109.90	34.07
1.02.01.06.02	010101010124	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE DE 1" - 3/4"	m3	1.35	109.90	148.37
1.02.01.07		VALVULAS Y ACCESORIOS				1,467.27
1.02.01.07.01	010101010125	SUMINISTRO DE ACCESORIOS 2" CAPTACION DE LADERA	und	1.00	481.80	481.80
1.02.01.07.02	010101010126	COLOCACION DE ACCESORIOS 2" CAPTACION DE LADERA	und	1.00	186.97	186.97
1.02.01.07.03	010101010127	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA 0.80 x 0.80M	und	2.00	399.25	798.50
1.02.01.08		PINTURA				264.42
1.02.01.08.01	010101010128	PINTURA LATEX EN CAMARA DE CAPTACION	m2	16.96	14.20	240.83
1.02.01.08.02	010101010129	PINTURA ANTICORROSIVA EN TAPAS METALICAS SANITARIAS	m2	0.56	42.12	23.59
1.02.02		CERCO PERIMETRICO				14,601.44
1.02.02.01		TRABAJOS PRELIMINARES				135.91



Ing. Wilam Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. Wilam Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página

2

Presupuesto

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Ciente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA

Lugar PUNO - PUNO - PLATERIA

Item	Código	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
1.02.02.01.01	010101010130-0101001-01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	10.71	2.59	27.74
1.02.02.01.02	010101010131-0101001-01	TRAZOS Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA	m2	10.71	10.10	108.17
1.02.02.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				108.32
1.02.02.02.01	010101010132-0101001-01	EXCAVACIÓN A PULSO EN TERRENO NORMAL	m3	1.15	44.40	51.06
1.02.02.02.02	010101010210-0101001-01	REFINE Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDAÑA	m2	2.56	4.09	10.47
1.02.02.02.03	010101010134-0101001-01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	0.29	64.88	18.82
1.02.02.02.04	010101010135-0101001-01	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	1.08	25.90	27.97
1.02.02.03		OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				3,359.88
1.02.02.03.01	010101010100-0101001-01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 P/DADOS DE CONCRETO EN CERCO PERIMETRICO	m3	0.89	458.08	407.69
1.02.02.03.02	01010101010-0101001-01	CONCRETO CICLOPIO f'c=140 Kg/cm2, PARA CIMIENTO CORRIDO	m3	5.82	358.33	2,085.48
1.02.02.03.03	010101010165-0101001-01	ENCOFRADO Y DESENCOFRAD P/DADOS DEL CERCO PERIMETRICO	m2	16.80	51.59	866.71
1.02.02.04		CARPINTERIA				10,997.33
1.02.02.04.01	010101010137-0101001-01	POSTE P/CERCO PERIMETRO DE TUBERIA DE F° G ° Ø 2" (PROM)	und	16.00	154.06	2,464.96
1.02.02.04.02	010101010138-0101001-01	MALLA METÁLICA COCADA DE 2"x2"#10	m2	67.10	120.92	8,113.73
1.02.02.04.03	010101010139-0101001-01	ALAMBRE DE PUAS 3 FILAS P/CERCO PERIMETRICO	ml	106.50	1.47	156.56
1.02.02.04.04	010101010140-0101001-01	PUERTA DE F°G° CON MALLA OLIMPICA DE 1.00X1.89 M	und	1.00	262.08	262.08
1.03		LINEA DE CONDUCCION TRAMO 01 (CAP01 - CRQ1)				6,327.71
1.03.01		TRABAJOS PRELIMINARES				439.87
1.03.01.01	010101010105-0101001-01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	47.60	1.95	92.82
1.03.01.02	010101010141	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE LA LINEA ADUCCION	m	118.85	1.82	216.31
1.03.01.03	010101010142	TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE LINEA DE ADUCCION	m	118.85	1.10	130.74
1.03.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				4,617.33
1.03.02.01		EXCAVACIONES				2,051.35
1.03.02.01.01	010101010143	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.60M EN ROCA SUELTA	m	118.85	17.26	2,051.35
1.03.02.02		REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS				154.51
1.03.02.02.01	010101010144	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS R/S P/TUBERIA	m	118.85	1.30	154.51
1.03.02.03		RELLENOS				2,411.47
1.03.02.03.01	010101010145	CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M	m	118.85	3.96	470.65
1.03.02.03.02	010101010146	SOBRE CAMA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H= 0.20 M CON EQUIPO P/TUBERIA	m	118.85	3.88	461.14
1.03.02.03.03	010101010147	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO E= 0.30 M.	m	118.85	12.45	1,479.68
1.03.03		INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS				1,270.51
1.03.03.01	010101010148	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.02 C-10 D= 2"	m	118.85	9.58	1,138.58
1.03.03.02	010101010149	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA A ZANJA ABIERTA	m	118.85	0.50	59.43
1.03.03.03	010101010150	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION A ZANJA TAPADA	m	118.85	0.61	72.50
1.04		MEJORAMIENTO: CAPTACION C-02 HUATANCCACHI CCACHO PHUJO				23,286.65
1.04.01		CAPTACION EN TERRENO ROCA SUELTA				8,685.21
1.04.01.01		TRABAJOS PRELIMINARES				262.65
1.04.01.01.01	010101010104	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE	m3	1.41	155.41	219.13
1.04.01.01.02	010101010105-0101001-01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	6.92	1.95	13.49
1.04.01.01.03	010101010106-0101001-01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL	m2	6.92	2.59	17.92
1.04.01.01.04	010101010107-0101001-01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO FINAL	m2	6.92	1.75	12.11
1.04.01.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				8,422.56
1.04.01.02.01		EXCAVACIONES				228.44
1.04.01.02.01.01	010101010108	CORTE Y EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	5.88	38.85	228.44
1.04.01.02.02		RELLENOS				451.70
1.04.01.02.02.01	010101010109	EMPEDRADO DE BASE, E=8"	m3	0.49	113.98	55.85
1.04.01.02.02.02	010101010110	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	0.29	31.89	9.25



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página 3

Presupuesto

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA

Lugar PUNO - PUNO - PLATERIA

Item	Código	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
1.04.01.02.02.03	010101010111	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE RIO CLASIFICADO	m3	2.01	66.70	134.07
1.04.01.02.02.04	010101010112	CARGUIO Y TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAL GRANULAR DE RIO CLASIFICADO	m3	3.25	77.70	252.53
1.04.01.02.03		ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				177.67
1.04.01.02.03.01	010101010113	ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D=30m	m3	6.86	25.90	177.67
1.04.01.02.04		OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				1,846.03
1.04.01.02.04.01	010101010114	SOLADO E=4"	m2	2.71	38.27	103.71
1.04.01.02.04.02	010101010115	CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 COVERTURA DE FILTRO	m3	0.47	438.94	206.30
1.04.01.02.04.03	010101010116	CONCRETO F'C=140 KG/CM2 BAJO FILTRO, P/Z. CORONACION, DADO DE CONCRETO	m3	1.80	406.17	731.11
1.04.01.02.04.04	010101010117	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ L.TECHO, CIMIENTO	m3	17.54	45.89	804.91
1.04.01.02.05		OBRAS DE CONCRETO ARMADO				2,972.45
1.04.01.02.05.01	010101010118	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 EN CAJA DE CARGA	m3	2.49	458.08	1,140.62
1.04.01.02.05.02	010101010119	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 D=3/8" EN CAJA DE CARGA	m2	102.55	7.72	791.69
1.04.01.02.05.03	010101010120	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE CARGA	kg	19.85	52.40	1,040.14
1.04.01.02.06		REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				832.14
1.04.01.02.06.01	010101010121	TARRAJEO EN EXTERIORES (Mezcla C:A 1:5)	m2	16.96	33.52	568.50
1.04.01.02.06.02	010101010122	TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE (Mezcla C:A 1:5)	m2	6.96	37.88	263.64
1.04.01.02.07		FILTROS				182.44
1.04.01.02.07.01	010101010123	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE DE 1 1/2" - 2"	m3	0.31	109.90	34.07
1.04.01.02.07.02	010101010124	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE DE 1" - 3/4"	m3	1.35	109.90	148.37
1.04.01.02.08		VALVULAS Y ACCESORIOS				1,467.27
1.04.01.02.08.01	010101010125	SUMINISTRO DE ACCESORIOS 2" CAPTACION DE LADERA	und	1.00	481.80	481.80
1.04.01.02.08.02	010101010126	COLOCACION DE ACCESORIOS 2" CAPTACION DE LADERA	und	1.00	186.97	186.97
1.04.01.02.08.03	010101010127	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METALICA 0.80 x0.80M	und	2.00	399.25	798.50
1.04.01.02.09		PINTURA				264.42
1.04.01.02.09.01	010101010128	PINTURA LATEX EN CAMARA DE CAPTACION	m2	16.96	14.20	240.83
1.04.01.02.09.02	010101010129	PINTURA ANTICORROSIVA EN TAPAS METÁLICAS SANITARIAS	m2	0.56	42.12	23.59
1.04.02		CERCO PERIMETRICO				14,601.44
1.04.02.01		TRABAJOS PRELIMINARES				135.91
1.04.02.01.01	010101010130-0101001-01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	10.71	2.59	27.74
1.04.02.01.02	010101010131-0101001-01	TRAZOS Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA	m2	10.71	10.10	108.17
1.04.02.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				108.32
1.04.02.02.01	010101010132-0101001-01	EXCAVACIÓN A PULSO EN TERRENO NORMAL	m3	1.15	44.40	51.06
1.04.02.02.02	010101010210-0101001-01	REFINE Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDANA	m2	2.56	4.09	10.47
1.04.02.02.03	010101010134-0101001-01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	0.29	64.88	18.82
1.04.02.02.04	010101010135-0101001-01	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	1.08	25.90	27.97
1.04.02.03		OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				3,359.88
1.04.02.03.01	010101010100-0101001-01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 P/DADOS DE CONCRETO EN CERCO PERIMETRICO	m3	0.89	458.08	407.69
1.04.02.03.02	01010101010-0101001-01	CONCRETO CICLOPIO f'c=140 Kg/cm2, PARA CIMIENTO CORRIDO	m3	5.82	358.33	2,085.48
1.04.02.03.03	010101010165-0101001-01	ENCOFRADO Y DESENCOFRAD P/DADOS DEL CERCO PERIMETRICO	m2	16.80	51.59	866.71
1.04.02.04		CARPINTERIA				10,997.33
1.04.02.04.01	010101010137-0101001-01	POSTE P/CERCO PERIMETRO DE TUBERIA DE F° G ° Ø 2" (PROM)	und	16.00	154.06	2,464.96
1.04.02.04.02	010101010138-0101001-01	MALLA METÁLICA COCADA DE 2"x2"#10	m2	67.10	120.92	8,113.73
1.04.02.04.03	010101010139-0101001-01	ALAMBRE DE PUAS 3 FILAS P/CERCO PERIMETRICO	ml	106.50	1.47	156.56
1.04.02.04.04	010101010140-0101001-01	PUERTA DE F°G° CON MALLA OLIMPICA DE 1.00X1.95 M	und	1.00	262.08	262.08



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

Presupuesto

Presupuesto0101001"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

ClienteMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA

LugarPUNO - PUNO - PLATERIA

Item	Código	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
1.05		LINEA DE CONDUCCION TRAMO 02 (CAP02 - CRQ1)				4,876.92
1.05.01		TRABAJOS PRELIMINARES				339.04
1.05.01.01	0101010105-0101001-01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	36.70	1.95	71.57
1.05.01.02	010101010141	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE LA LINEA ADUCCION	m	91.60	1.82	166.71
1.05.01.03	010101010142	TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE LINEA DE ADUCCION	m	91.60	1.10	100.76
1.05.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				3,558.67
1.05.02.01		EXCAVACIONES				1,581.02
1.05.02.01.01	010101010143	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.60M EN ROCA SUELTA	m	91.60	17.26	1,581.02
1.05.02.02		REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS				119.08
1.05.02.02.01	010101010144	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS R/S P/TUBERIA	m	91.60	1.30	119.08
1.05.02.03		RELLENOS				1,858.57
1.05.02.03.01	010101010145	CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M	m	91.60	3.96	362.74
1.05.02.03.02	010101010146	SOBRE CAMA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H= 0.20 M. CON EQUIPO P/TUBERIA	m	91.60	3.88	355.41
1.05.02.03.03	010101010147	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO E= 0.30 M.	m	91.60	12.45	1,140.42
1.05.03		INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS				979.21
1.05.03.01	010101010148	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.02 C-10 D= 2"	m	91.60	9.58	877.53
1.05.03.02	010101010149	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA A ZANJA ABIERTA	m	91.60	0.50	45.80
1.05.03.03	010101010150	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION A ZANJA TAPADA	m	91.60	0.61	55.88
1.06		MEJORAMIENTO: CAMARA DE REUNION DE CAUDALES				6,470.73
1.06.01		TRABAJOS PRELIMINARES				29.36
1.06.01.01	010101010151	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	5.68	0.87	4.94
1.06.01.02	010101010152	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA ESTRUCTURAS	m2	5.68	2.59	14.71
1.06.01.03	010101010153	TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA ESTRUCTURAS	m2	5.68	1.71	9.71
1.06.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				252.20
1.06.02.01	010101010154	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL	m3	3.70	18.21	67.38
1.06.02.02	010101010155	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN	m2	4.88	1.04	5.08
1.06.02.03	010101010156	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	1.38	25.90	35.74
1.06.02.04	010101010157	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	2.78	25.90	72.00
1.06.02.05	010101010158	ELIMINACIÓN DE DESMONTE EN TERRENO NORMAL	m3	2.78	25.90	72.00
1.06.03		OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				533.01
1.06.03.01	010101010159	CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADOS	m2	3.23	156.83	506.56
1.06.03.02	010101010160	CONCRETO f'c=140 Kg/cm2, PARA DADOS	m3	0.01	388.40	3.88
1.06.03.03	010101010161	ASENTADO DE PIEDRA CON F'C=140KG/CM2 + 30%PM	m3	0.07	321.26	22.49
1.06.03.04	010101010162	PIEDRA CHANCADA 1/2" PARA SUMIDERO	m3	0.01	8.32	0.08
1.06.04		OBRAS DE CONCRETO ARMADO				2,438.10
1.06.04.01	010101010163	CONCRETO f'c=280 kg/cm2	m3	1.79	518.31	927.77
1.06.04.02	010101010164	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	kg	57.10	6.70	382.57
1.06.04.03	010101010165-0101001-01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	21.86	51.59	1,127.76
1.06.05		REVOQUES Y ENLUCIDOS				574.52
1.06.05.01	010101010166	TARRAJEO EN EXTERIORES (MONTERO 1:4) E=2cm	m2	16.14	26.55	428.52
1.06.05.02	010101010167	TARRAJEO C/MPERMEABILIZANTE INTERIORES (MONTERO 1:4) E=2cm	m2	4.60	31.74	146.00
1.06.06		PINTURAS				159.59
1.06.06.01	010101010168	PINTURA EN EXTERIORES 2 MANOS	m2	15.77	10.12	159.59
1.06.07		EQUIPAMIENTO				2,483.95
1.06.07.01	010101010169	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS METALICAS DE 1.00 x 1.00, E = 3/16" INC CANDADO	und	2.00	166.74	333.48
1.06.07.02	010101010170	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE INGRESO	glb	1.00	456.26	456.26
1.06.07.03	010101010171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE LIMPIA Y REBOSE CRC	glb	1.00	897.91	897.91
1.06.07.04	010101010172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE SALIDA CRC	glb	1.00	583.57	583.57
1.06.07.05	010101010173	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE VENTILACIÓN	glb	1.00	212.73	212.73

Presupuesto

Presupuesto0101001“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO”

ClienteMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA

LugarPUNO - PUNO - PLATERIA

Item	Código	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
1.07		MEJORAMIENTO: LINEA DE CONDUCCION TRAMO 03 (CRQ1 -CDQ1)				29,865.53
1.07.01		TRABAJOS PRELIMINARES				1,673.67
1.07.01.01	010101010105-0101001-01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	181.00	1.95	352.95
1.07.01.02	010101010141	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE LA LINEA ADUCCION	m	452.30	1.82	823.19
1.07.01.03	010101010142	TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE LINEA DE ADUCCION	m	452.30	1.10	497.53
1.07.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				17,571.86
1.07.02.01		EXCAVACIONES				7,806.70
1.07.02.01.01	010101010143	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.60M EN ROCA SUELTA	m	452.30	17.26	7,806.70
1.07.02.02		REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS				587.99
1.07.02.02.01	010101010144	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS R/S P/TUBERIA	m	452.30	1.30	587.99
1.07.02.03		RELLENOS				9,177.17
1.07.02.03.01	010101010145	CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M	m	452.30	3.96	1,791.11
1.07.02.03.02	010101010146	SOBRE CAMA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H= 0.20 M CON EQUIPO P/TUBERIA	m	452.30	3.88	1,754.92
1.07.02.03.03	010101010147	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO E= 0.30 M.	m	452.30	12.45	5,631.14
1.07.03		INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS				10,620.00
1.07.03.01	010101010446-0101001-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SAP C-10 DN=3"	m	452.30	22.37	10,117.95
1.07.03.02	010101010149	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA A ZANJA ABIERTA	m	452.30	0.50	226.15
1.07.03.03	010101010150	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION A ZANJA TAPADA	m	452.30	0.61	275.90
1.08		MEJORAMIENTO: CAMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES (01 UNIDAD)				24,686.18
1.08.01		TRABAJOS PRELIMINARES				254.72
1.08.01.01	010101010104	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE	m3	0.92	155.41	142.98
1.08.01.02	010101010151	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	6.04	0.87	5.25
1.08.01.03	010101010174	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL	m	6.04	16.67	100.69
1.08.01.04	010101010175	TRAZO Y REPLANTEO FINAL	m2	6.04	0.96	5.80
1.08.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				114.74
1.08.02.01	010101010176	EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA	m3	2.00	17.26	34.52
1.08.02.02	010101010177	REFINE Y NIVELACION EN TERRENO SEMI ROCOSO	m2	5.16	1.30	6.71
1.08.02.03	010101010178-0101001-01	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	0.97	11.16	10.83
1.08.02.04	010101010179	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA PROM= 30M (esponjamiento: 1.20)	m3	2.42	25.90	62.68
1.08.03		OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				251.28
1.08.03.01	010101010180	SOLADO E = 4"	m2	4.04	29.37	118.65
1.08.03.02	010101010181	CONCRETO F'C=140 KG/CM2	m3	0.30	407.60	122.28
1.08.03.03	010101010182	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.20	51.74	10.35
1.08.04		OBRAS DE CONCRETO ARMADO				4,172.66
1.08.04.01	010101010183	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 (I) P/MURO REFORZADO, FONDO DE LOSA Y TECHO ,cajas (C-PV)	m3	1.98	551.13	1,091.24
1.08.04.02	010101010184-0101001-01	ACERO CORRUGADO FY=4200 GRADO 60	m2	22.24	6.70	149.01
1.08.04.03	010101010185	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO REFORZADO	m2	56.36	52.03	2,932.41
1.08.05		REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				1,101.54
1.08.05.01	010101010186	TARRAJEO EN EXTERIORES (Mezcla C:A 1:5)	m2	10.52	33.63	353.79
1.08.05.02	010101010122	TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE (Mezcla C:A 1:5)	m2	19.74	37.88	747.75
1.08.06		VALVULAS Y ACCESORIOS				3,699.46
1.08.06.01	010101010187	SUMINISTRO DE ACCESORIOS CDQ - INGRESO DN= 3"	und	1.00	832.30	832.30
1.08.06.02	010101010188	SUMINISTRO DE ACCESORIOS -LIMPIEZA Y REBOSE - CDQ	und	1.00	728.95	728.95
1.08.06.03	010101010189	SUMINISTRO DE ACCESORIOS - SALIDA	und	2.00	453.70	907.40
1.08.06.04	010101010190	SUMINISTRO DE ACCESORIOS - VENTILACION	und	1.00	42.96	42.96
1.08.06.05	010101010191	COLOCACION DE ACCESORIOS	glb	1.00	373.93	373.93
1.08.06.06	010101010192	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METALICA 0.60 x0.60M	und	4.00	203.48	813.92
1.08.07		PINTURA				490.34

S10

Página

6

Presupuesto

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA

Lugar PUNO - PUNO - PLATERIA

Item	Código	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
1.08.07.01	010101010193	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	30.26	14.20	429.69
1.08.07.02	010101010129	PINTURA ANTICORROSIVA EN TAPAS METÁLICAS SANITARIAS	m2	1.44	42.12	60.65
1.08.08		CERCO PERIMETRICO				14,601.44
1.08.08.01		TRABAJOS PRELIMINARES				135.91
1.08.08.01.01	010101010130-0101001-01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	10.71	2.59	27.74
1.08.08.01.02	010101010131-0101001-01	TRAZOS Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA	m2	10.71	10.10	108.17
1.08.08.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				108.32
1.08.08.02.01	010101010132-0101001-01	EXCAVACIÓN A PULSO EN TERRENO NORMAL	m3	1.15	44.40	51.06
1.08.08.02.02	010101010210-0101001-01	REFINE Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDANA	m2	2.56	4.09	10.47
1.08.08.02.03	010101010134-0101001-01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	0.29	64.88	18.82
1.08.08.02.04	010101010135-0101001-01	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	1.08	25.90	27.97
1.08.08.03		OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				3,359.88
1.08.08.03.01	010101010100-0101001-01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 P/DADOS DE CONCRETO EN CERCO PERIMETRICO	m3	0.89	458.08	407.69
1.08.08.03.02	010101010101-0101001-01	CONCRETO CICLOPIO f'c=140 Kg/cm2, PARA CIMIENTO CORRIDO	m3	5.82	358.33	2,085.48
1.08.08.03.03	010101010165-0101001-01	ENCOFRADO Y DESENCOFRAD P/DADOS DEL CERCO PERIMETRICO	m2	16.80	51.59	866.71
1.08.08.04		CARPINTERIA				10,997.33
1.08.08.04.01	010101010137-0101001-01	POSTE P/CERCO PERIMETRO DE TUBERIA DE F° G ° Ø 2" (PROM)	und	16.00	154.06	2,464.96
1.08.08.04.02	010101010138-0101001-01	MALLA METÁLICA COCADA DE 2"x2"#10	m2	67.10	120.92	8,113.73
1.08.08.04.03	010101010139-0101001-01	ALAMBRE DE PUAS 3 FILAS P/CERCO PERIMETRICO	ml	106.50	1.47	156.56
1.08.08.04.04	010101010140-0101001-01	PUERTA DE F°G° CON MALLA OLIMPICA DE 1.00X1.95 M	und	1.00	262.08	262.08
1.09		LINEA DE CONDUCCION TRAMO 04 (CDQ1 - CRP1)				14,811.03
1.09.01		TRABAJOS PRELIMINARES				1,029.33
1.09.01.01	010101010105-0101001-01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	111.30	1.95	217.04
1.09.01.02	010101010141	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE LA LINEA ADUCCION	m	278.18	1.82	506.29
1.09.01.03	010101010142	TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE LINEA DE ADUCCION	m	278.18	1.10	306.00
1.09.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				10,807.96
1.09.02.01		EXCAVACIONES				4,801.73
1.09.02.01.01	010101010143	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.60M EN ROCA SUELTA	m	278.20	17.26	4,801.73
1.09.02.02		REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS				361.63
1.09.02.02.01	010101010144	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS R/S P/TUBERIA	m	278.18	1.30	361.63
1.09.02.03		RELLENOS				5,644.60
1.09.02.03.01	010101010145	CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M	m	278.18	3.96	1,101.59
1.09.02.03.02	010101010146	SOBRE CAMA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H= 0.20 M CON EQUIPO P/TUBERIA	m	278.20	3.88	1,079.42
1.09.02.03.03	010101010147	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO E= 0.30 M.	m	278.20	12.45	3,463.59
1.09.03		INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS				2,973.74
1.09.03.01	010101010148	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.02 C-10 D= 2"	m	278.18	9.58	2,664.96
1.09.03.02	010101010149	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA A ZANJA ABIERTA	m	278.18	0.50	139.09
1.09.03.03	010101010150	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION A ZANJA TAPADA	m	278.18	0.61	169.69
1.10		CAMARA ROMPE PRESION TIPO-6 CRP-01 (CONSTRUCCION NUEVA)				5,982.84
1.10.01		TRABAJOS PRELIMINARES				47.19
1.10.01.01	010101010105-0101001-01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	7.50	1.95	14.63
1.10.01.02	010101010106-0101001-01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL	m2	7.50	2.59	19.43
1.10.01.03	010101010107-0101001-01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO FINAL	m2	7.50	1.75	13.13
1.10.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				285.63
1.10.02.01	010101010194-0101001-01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCA SUELTA	m3	5.98	17.26	103.21
1.10.02.02	010101010195	REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.R.S. PARA ESTRUCTURAS	m2	7.44	1.30	9.67
1.10.02.03	010101010156	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	2.49	25.90	64.49



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

Presupuesto

Presupuesto0101001"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

ClienteMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA

LugarPUNO - PUNO - PLATERIA

Item	Código	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
1.10.02.04	010101010196	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACIONES (Dmáx. = 200m.)	m3	4.18	25.90	108.26
1.10.03		CONCRETO SIMPLE				467.51
1.10.03.01	010101010197	SOLADO CONCRETO F'C=140 KG/CM2	m2	3.18	32.10	102.08
1.10.03.02	010101010181	CONCRETO f'c=140 Kg/cm2	m3	0.14	407.60	57.06
1.10.03.03	010101010182	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	5.96	51.74	308.37
1.10.04		CONCRETO ARMADO				2,742.26
1.10.04.01	010101010198	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/CAMARA	m3	1.70	552.03	938.45
1.10.04.02	010101010182	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	23.68	51.74	1,225.20
1.10.04.03	010101010199	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	kg	86.36	6.70	578.61
1.10.05		REVOQUES Y ENLUCIDOS				560.73
1.10.05.01	010101010201	TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:4, e= 1.5 CM.	m2	7.04	24.22	170.51
1.10.05.02	010101010202	TARRAJEO DE EXTERIORES C:A 1:4, e=1.50 cm.	m2	17.32	22.53	390.22
1.10.06		VALVULAS Y ACCESORIOS				659.42
1.10.06.01	010101010203	SUMINISTRO DE ACCESORIOS CRP Diam 2"	und	1.00	659.42	659.42
1.10.07		CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA				953.92
1.10.07.01	010101010204	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METALICA 0.50X0.40M	und	2.00	273.48	546.96
1.10.07.02	010101010192	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METALICA 0.60 x0.60M	und	2.00	203.48	406.96
1.10.08		PINTURA				266.18
1.10.08.01	010101010205	PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIOR	m2	24.36	10.12	246.52
1.10.08.02	010101010206	PINTURA ANTICORRESIVA EN TAPAS METALICAS SANITARIAS	m2	1.12	17.55	19.66
1.11		LINEA DE CONDUCCION TRAMO 05 (CRP1 - CRQ2) - (MEJORAMIENTO)				9,338.36
1.11.01		TRABAJOS PRELIMINARES				649.06
1.11.01.01	010101010105-0101001-01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	70.20	1.95	136.89
1.11.01.02	010101010141	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE LA LINEA CONDUCCION	m	175.40	1.82	319.23
1.11.01.03	010101010142	TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE LINEA DE CONDUCCION	m	175.40	1.10	192.94
1.11.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				6,814.28
1.11.02.01		EXCAVACIONES				3,027.40
1.11.02.01.01	010101010143	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.60M EN ROCA SUELTA	m	175.40	17.26	3,027.40
1.11.02.02		REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS				228.02
1.11.02.02.01	010101010144	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS R/S P/TUBERIA	m	175.40	1.30	228.02
1.11.02.03		RELLENOS				3,558.86
1.11.02.03.01	010101010145	CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M	m	175.40	3.96	694.58
1.11.02.03.02	010101010146	SOBRE CAMA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H= 0.20 M CON EQUIPO P/TUBERIA	m	175.40	3.88	680.55
1.11.02.03.03	010101010147	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO E= 0.30 M.	m	175.40	12.45	2,183.73
1.11.03		INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS				1,875.02
1.11.03.01	010101010148	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.02 C-10 D= 2"	m	175.40	9.58	1,680.33
1.11.03.02	010101010149	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA A ZANJA ABIERTA	m	175.40	0.50	87.70
1.11.03.03	010101010150	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION A ZANJA TAPADA	m	175.40	0.61	106.99
1.12		MEJORAMIENTO: CAMARA DE REUNION DE CAUDALES EN LINEA DE CONDUCCION (CRQ-2)				14,641.24
1.12.01		PINTURA				39.80
1.12.01.01	010101010208	PINTURA LATEX EN RESERVORIO	m2	1.91	20.84	39.80
1.12.02		CERCO PERIMETRICO				14,601.44
1.12.02.01		TRABAJOS PRELIMINARES				135.91
1.12.02.01.01	010101010130-0101001-01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	10.71	2.59	27.74
1.12.02.01.02	010101010131-0101001-01	TRAZOS Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA	m2	10.71	10.10	108.17
1.12.02.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				108.32
1.12.02.02.01	010101010132-0101001-01	EXCAVACIÓN A PULSO EN TERRENO NORMAL	m3	1.15	44.40	51.06
1.12.02.02.02	010101010210-0101001-01	REFINE Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDANA	m2	2.56	4.09	10.47
1.12.02.02.03	010101010134-0101001-01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	0.29	64.88	18.82

S10

Página

8

Presupuesto

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA

Lugar PUNO - PUNO - PLATERIA

Item	Código	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
1.12.02.02.04	010101010135-0101001-01	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	1.08	25.90	27.97
1.12.02.03		OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				3,359.88
1.12.02.03.01	010101010100-0101001-01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 P/DADOS DE CONCRETO EN CERCO PERIMETRICO	m3	0.89	458.08	407.69
1.12.02.03.02	010101010101-0101001-01	CONCRETO CICLOPIO f'c=140 Kg/cm2, PARA CIMIENTO CORRIDO	m3	5.82	358.33	2,085.48
1.12.02.03.03	010101010165-0101001-01	ENCOFRADO Y DESENCOFRAD P/DADOS DEL CERCO PERIMETRICO	m2	16.80	51.59	866.71
1.12.02.04		CARPINTERIA				10,997.33
1.12.02.04.01	010101010137-0101001-01	POSTE P/CERCO PERIMETRO DE TUBERIA DE F° G ° Ø 2" (PROM)	und	16.00	154.06	2,464.96
1.12.02.04.02	010101010138-0101001-01	MALLA METÁLICA COCADA DE 2"x2"#10	m2	67.10	120.92	8,113.73
1.12.02.04.03	010101010139-0101001-01	ALAMBRE DE PUAS 3 FILAS P/CERCO PERIMETRICO	ml	106.50	1.47	156.56
1.12.02.04.04	010101010140-0101001-01	PUERTA DE F°G° CON MALLA OLIMPICA DE 1.00X1.95 M	und	1.00	262.08	262.08
1.13		MEJORAMIENTO: CAPTACION C-03 TITINE				14,701.06
1.13.01		CAPTACION				14,701.06
1.13.01.01		PINTURA				99.62
1.13.01.01.01	010101010209	PINTURA LATEX EN CAPTACION	m2	4.78	20.84	99.62
1.13.01.02		CERCO PERIMETRICO				14,601.44
1.13.01.02.01		TRABAJOS PRELIMINARES				135.91
1.13.01.02.01.01	010101010130-0101001-01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	10.71	2.59	27.74
1.13.01.02.01.02	010101010131-0101001-01	TRAZOS Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA	m2	10.71	10.10	108.17
1.13.01.02.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				108.32
1.13.01.02.02.01	010101010132-0101001-01	EXCAVACIÓN A PULSO EN TERRENO NORMAL	m3	1.15	44.40	51.06
1.13.01.02.02.02	010101010210-0101001-01	REFINE Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDAÑA	m2	2.56	4.09	10.47
1.13.01.02.02.03	010101010134-0101001-01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	0.29	64.88	18.82
1.13.01.02.02.04	010101010135-0101001-01	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	1.08	25.90	27.97
1.13.01.02.03		OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				3,359.88
1.13.01.02.03.01	010101010100-0101001-01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 P/DADOS DE CONCRETO EN CERCO PERIMETRICO	m3	0.89	458.08	407.69
1.13.01.02.03.02	010101010101-0101001-01	CONCRETO CICLOPIO f'c=140 Kg/cm2, PARA CIMIENTO CORRIDO	m3	5.82	358.33	2,085.48
1.13.01.02.03.03	010101010165-0101001-01	ENCOFRADO Y DESENCOFRAD P/DADOS DEL CERCO PERIMETRICO	m2	16.80	51.59	866.71
1.13.01.02.04		CARPINTERIA				10,997.33
1.13.01.02.04.01	010101010137-0101001-01	POSTE P/CERCO PERIMETRO DE TUBERIA DE F° G ° Ø 2" (PROM)	und	16.00	154.06	2,464.96
1.13.01.02.04.02	010101010138-0101001-01	MALLA METÁLICA COCADA DE 2"x2"#10	m2	67.10	120.92	8,113.73
1.13.01.02.04.03	010101010139-0101001-01	ALAMBRE DE PUAS 3 FILAS P/CERCO PERIMETRICO	ml	106.50	1.47	156.56
1.13.01.02.04.04	010101010140-0101001-01	PUERTA DE F°G° CON MALLA OLIMPICA DE 1.00X1.95 M	und	1.00	262.08	262.08
1.14		MEJORAMIENTO: RESERVORIO 1 20M3 (01 RESERVORIOS)				14,868.46
1.14.01		RESERVORIO				14,868.46
1.14.01.01		PINTURA				1,351.47
1.14.01.01.01	010101010208	PINTURA LATEX EN RESERVORIO	m2	64.85	20.84	1,351.47
1.14.01.02		CERCO PERIMETRICO				10,317.13
1.14.01.02.01		TRABAJOS PRELIMINARES				165.52
1.14.01.02.01.01	010101010130	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	11.84	3.88	45.94
1.14.01.02.01.02	010101010131	TRAZOS Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA	m2	11.84	10.10	119.58
1.14.01.02.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				209.87
1.14.01.02.02.01	010101010132-0101001-01	EXCAVACIÓN A PULSO EN TERRENO NORMAL	m3	2.24	44.40	99.46
1.14.01.02.02.02	010101010210-0101001-01	REFINE Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDAÑA	m2	3.09	4.09	12.64
1.14.01.02.02.03	010101010134	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	0.62	72.88	45.19
1.14.01.02.02.04	010101010135-0101001-01	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	2.03	25.90	52.58
1.14.01.02.03		OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				453.50
1.14.01.02.03.01	01010101013-0101001-01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 P/CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO	m3	0.99	458.08	453.50
1.14.01.02.04		OBRAS DE CONCRETO ARMADO				559.26



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN OBRAS

S10

Página 9

Presupuesto

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA

Lugar PUNO - PUNO - PLATERIA

Item	Código	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
1.14.01.02.04.01	01010101014-0101001-01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 P/COLUMNAS (PUERTA)	m3	0.19	458.08	87.04
1.14.01.02.04.02	010101010184-0101001-01	ACERO CORRUGADO FY=4200 GRADO 60	kg	24.28	6.70	162.68
1.14.01.02.04.03	010101010165-0101001-01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	6.00	51.59	309.54
1.14.01.02.05		CARPINTERIA				8,928.98
1.14.01.02.05.01	010101010137	POSTE P/CERCO PERIMETRO DE TUBERIA DE F° G° Ø 2" (PROM)	und	10.00	154.06	1,540.60
1.14.01.02.05.02	010101010138	MALLA METÁLICA COCADA DE 2"x2"#10	m2	55.65	125.71	6,995.76
1.14.01.02.05.03	010101010139	ALAMBRE DE PUAS 3 FILAS P/CERCO PERIMETRICO	ml	88.80	1.47	130.54
1.14.01.02.05.04	010101010140	PUERTA DE F°G° CON MALLA OLIMPICA DE 1.00X1.95 M	und	1.00	262.08	262.08
1.14.01.03		VEREDA				3,199.86
1.14.01.03.01		TRABAJOS PRELIMINARES				91.71
1.14.01.03.01.01	010101010105-0101001-01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	14.58	1.95	28.43
1.14.01.03.01.02	010101010106-0101001-01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL	m2	14.58	2.59	37.76
1.14.01.03.01.03	010101010107-0101001-01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO FINAL	m2	14.58	1.75	25.52
1.14.01.03.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				221.16
1.14.01.03.02.01	010101010132-0101001-01	EXCAVACIÓN A PULSO EN TERRENO NORMAL	m3	2.04	44.40	90.58
1.14.01.03.02.02	010101010210-0101001-01	REFINE Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDANA	m2	10.21	4.09	41.76
1.14.01.03.02.03	010101010178-0101001-01	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	2.04	11.16	22.77
1.14.01.03.02.04	010101010135-0101001-01	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	2.55	25.90	66.05
1.14.01.03.03		OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				2,886.99
1.14.01.03.03.01	01010101015-0101001-01	CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 P/VEREDA E= 0.20	m2	14.58	198.01	2,886.99
1.15		MEJORAMIENTO: RESERVORIO 2 10M3 (01 RESERVORIOS)				20,224.59
1.15.01		RESERVORIO				20,224.59
1.15.01.01		PINTURA				877.16
1.15.01.01.01	010101010208	PINTURA LATEX EN RESERVORIO	m2	42.09	20.84	877.16
1.15.01.02		CERCO PERIMETRICO				14,938.98
1.15.01.02.01		TRABAJOS PRELIMINARES				149.72
1.15.01.02.01.01	010101010130	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	10.71	3.88	41.55
1.15.01.02.01.02	010101010131	TRAZOS Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA	m2	10.71	10.10	108.17
1.15.01.02.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				110.64
1.15.01.02.02.01	010101010132-0101001-01	EXCAVACIÓN A PULSO EN TERRENO NORMAL	m3	1.15	44.40	51.06
1.15.01.02.02.02	010101010210-0101001-01	REFINE Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDANA	m2	2.56	4.09	10.47
1.15.01.02.02.03	010101010134	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	0.29	72.88	21.14
1.15.01.02.02.04	010101010135-0101001-01	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	1.08	25.90	27.97
1.15.01.02.03		OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				3,359.88
1.15.01.02.03.01	010101010100-0101001-01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 P/DADOS DE CONCRETO EN CERCO PERIMETRICO	m3	0.89	458.08	407.69
1.15.01.02.03.02	01010101010-0101001-01	CONCRETO CICLOPIO f'c=140 Kg/cm2, PARA CIMIENTO CORRIDO	m3	5.82	358.33	2,085.48
1.15.01.02.03.03	010101010165-0101001-01	ENCOFRADO Y DESENCOFRAD P/DADOS DEL CERCO PERIMETRICO	m2	16.80	51.59	866.71
1.15.01.02.04		CARPINTERIA				11,318.74
1.15.01.02.04.01	010101010137	POSTE P/CERCO PERIMETRO DE TUBERIA DE F° G° Ø 2" (PROM)	und	16.00	154.06	2,464.96
1.15.01.02.04.02	010101010138	MALLA METÁLICA COCADA DE 2"x2"#10	m2	67.10	125.71	8,435.14
1.15.01.02.04.03	010101010139	ALAMBRE DE PUAS 3 FILAS P/CERCO PERIMETRICO	ml	106.50	1.47	156.56
1.15.01.02.04.04	010101010140	PUERTA DE F°G° CON MALLA OLIMPICA DE 1.00X1.95 M	und	1.00	262.08	262.08
1.15.01.03		VEREDA				4,408.45
1.15.01.03.01		TRABAJOS PRELIMINARES				105.23
1.15.01.03.01.01	010101010105-0101001-01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	16.73	1.95	32.62
1.15.01.03.01.02	010101010106-0101001-01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL	m2	16.73	2.59	43.33
1.15.01.03.01.03	010101010107-0101001-01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO FINAL	m2	16.73	1.75	29.28
1.15.01.03.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				362.82
1.15.01.03.02.01	010101010132-0101001-01	EXCAVACIÓN A PULSO EN TERRENO NORMAL	m3	3.35	44.40	148.74



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO

William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS.

Presupuesto

Presupuesto0101001

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

ClienteMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA

LugarPUNO - PUNO - PLATERIA

Item	Código	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
1.15.01.03.02.02	010101010210-0101001-01	REFINE Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDAÑA	m2	16.73	4.09	68.43
1.15.01.03.02.03	010101010178-0101001-01	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	3.35	11.16	37.39
1.15.01.03.02.04	010101010135-0101001-01	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	4.18	25.90	108.26
1.15.01.03.03		OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				3,940.40
1.15.01.03.03.01	01010101015-0101001-01	CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 P/VEREDA E= 0.20	m2	19.90	198.01	3,940.40
1.16		MEJORAMIENTO: RESERVORIO 3 10M3 (01 RESERVORIOS)				17,170.09
1.16.01		RESERVORIO				17,170.09
1.16.01.01		PINTURA				877.16
1.16.01.01.01	010101010208	PINTURA LATEX EN RESERVORIO	m2	42.09	20.84	877.16
1.16.01.02		CERCO PERIMETRICO				11,884.48
1.16.01.02.01		TRABAJOS PRELIMINARES				149.72
1.16.01.02.01.01	010101010130	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	10.71	3.88	41.55
1.16.01.02.01.02	010101010131	TRAZOS Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA	m2	10.71	10.10	108.17
1.16.01.02.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				106.06
1.16.01.02.02.01	010101010132-0101001-01	EXCAVACIÓN A PULSO EN TERRENO NORMAL	m3	1.15	44.40	51.06
1.16.01.02.02.02	010101010210-0101001-01	REFINE Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDAÑA	m2	1.44	4.09	5.89
1.16.01.02.02.03	010101010134	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	0.29	72.88	21.14
1.16.01.02.02.04	010101010135-0101001-01	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	1.08	25.90	27.97
1.16.01.02.03		OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				309.96
1.16.01.02.03.01	010101010211	CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 P/COLUMNAS DEL CERCO PERIMETRICO	m3	0.89	348.27	309.96
1.16.01.02.04		CARPINTERIA				11,318.74
1.16.01.02.04.01	010101010137	POSTE P/CERCO PERIMETRO DE TUBERIA DE F° G° Ø 2" (PROM)	und	16.00	154.06	2,464.96
1.16.01.02.04.02	010101010138	MALLA METÁLICA COCADA DE 2"x2"#10	m2	67.10	125.71	8,435.14
1.16.01.02.04.03	010101010139	ALAMBRE DE PUAS 3 FILAS P/CERCO PERIMETRICO	ml	106.50	1.47	156.56
1.16.01.02.04.04	010101010140	PUERTA DE F°G° CON MALLA OLIMPICA DE 1.00X1.95 M	und	1.00	262.08	262.08
1.16.01.03		VEREDA				4,408.45
1.16.01.03.01		TRABAJOS PRELIMINARES				105.23
1.16.01.03.01.01	010101010105-0101001-01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	16.73	1.95	32.62
1.16.01.03.01.02	010101010106-0101001-01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL	m2	16.73	2.59	43.33
1.16.01.03.01.03	010101010107-0101001-01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO FINAL	m2	16.73	1.75	29.28
1.16.01.03.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				362.82
1.16.01.03.02.01	010101010132-0101001-01	EXCAVACIÓN A PULSO EN TERRENO NORMAL	m3	3.35	44.40	148.74
1.16.01.03.02.02	010101010210-0101001-01	REFINE Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDAÑA	m2	16.73	4.09	68.43
1.16.01.03.02.03	010101010178-0101001-01	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	3.35	11.16	37.39
1.16.01.03.02.04	010101010135-0101001-01	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	4.18	25.90	108.26
1.16.01.03.03		OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				3,940.40
1.16.01.03.03.01	01010101015-0101001-01	CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 P/VEREDA E= 0.20	m2	19.90	198.01	3,940.40
1.17		MEJORAMIENTO: RESERVORIO 4 10M3 (01 RESERVORIOS)				19,887.05
1.17.01		RESERVORIO				19,887.05
1.17.01.01		PINTURA				877.16
1.17.01.01.01	010101010208	PINTURA LATEX EN RESERVORIO	m2	42.09	20.84	877.16
1.17.01.02		CERCO PERIMETRICO				14,601.44
1.17.01.02.01		TRABAJOS PRELIMINARES				135.91
1.17.01.02.01.01	010101010130-0101001-01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	10.71	2.59	27.74
1.17.01.02.01.02	010101010131-0101001-01	TRAZOS Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA	m2	10.71	10.10	108.17
1.17.01.02.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				108.32
1.17.01.02.02.01	010101010132-0101001-01	EXCAVACIÓN A PULSO EN TERRENO NORMAL	m3	1.15	44.40	51.06
1.17.01.02.02.02	010101010210-0101001-01	REFINE Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDAÑA	m2	2.56	4.09	10.47
1.17.01.02.02.03	010101010134-0101001-01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	0.29	64.88	18.82
1.17.01.02.02.04	010101010135-0101001-01	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	1.08	25.90	27.97
1.17.01.02.03		OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				3,359.88
1.17.01.02.03.01	010101010100-0101001-01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 P/DADOS DE CONCRETO EN CERCO PERIMETRICO	m3	0.89	458.08	407.69



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página 11


Presupuesto

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Ciente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA

Lugar PUNO - PUNO - PLATERIA

Item	Código	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
1.17.01.02.03.02	01010101010-0101001-01	CONCRETO CICLOP/O f _c =140 Kg/cm ² , PARA CIMIENTO CORRIDO	m3	5.82	358.33	2,085.48
1.17.01.02.03.03	010101010165-0101001-01	ENCOFRADO Y DESENCOFRAD P/DADOS DEL CERCO PERIMETRICO	m2	16.80	51.59	866.71
1.17.01.02.04		CARPINTERIA				10,997.33
1.17.01.02.04.01	010101010137-0101001-01	POSTE P/CERCO PERIMETRO DE TUBERIA DE F° G° Ø 2" (PROM)	und	16.00	154.06	2,464.96
1.17.01.02.04.02	010101010138-0101001-01	MALLA METÁLICA COCADA DE 2"x2"#10	m2	67.10	120.92	8,113.73
1.17.01.02.04.03	010101010139-0101001-01	ALAMBRE DE PUAS 3 FILAS P/CERCO PERIMETRICO	ml	106.50	1.47	156.56
1.17.01.02.04.04	010101010140-0101001-01	PUERTA DE F°G° CON MALLA OLIMPICA DE 1.00X1.95 M	und	1.00	262.08	262.08
1.17.01.03		VEREDA				4,408.45
1.17.01.03.01		TRABAJOS PRELIMINARES				105.23
1.17.01.03.01.01	010101010105-0101001-01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	16.73	1.95	32.62
1.17.01.03.01.02	010101010106-0101001-01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL	m2	16.73	2.59	43.33
1.17.01.03.01.03	010101010107-0101001-01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO FINAL	m2	16.73	1.75	29.28
1.17.01.03.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				362.82
1.17.01.03.02.01	010101010132-0101001-01	EXCAVACIÓN A PULSO EN TERRENO NORMAL	m3	3.35	44.40	148.74
1.17.01.03.02.02	010101010210-0101001-01	REFINE Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDAÑA	m2	16.73	4.09	68.43
1.17.01.03.02.03	010101010178-0101001-01	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	3.35	11.16	37.39
1.17.01.03.02.04	010101010135-0101001-01	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	4.18	25.90	108.26
1.17.01.03.03		OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				3,940.40
1.17.01.03.03.01	01010101015-0101001-01	CONCRETO F _c = 175 KG/CM ² P/VEREDA E= 0.20	m2	19.90	198.01	3,940.40
1.18		CONEXIONES DOMICILIARIAS				363,514.96
1.18.01		CONEXIONES DOMICILIARIAS				140,246.13
1.18.01.01		TRABAJOS PRELIMINARES				4,346.54
1.18.01.01.01	010101010105-0101001-01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	915.06	1.95	1,784.37
1.18.01.01.02	010101010212	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE LA LINEA DE CONEXIÓN DOMICILIARIA	m	2,287.65	1.12	2,562.17
1.18.01.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				98,849.35
1.18.01.02.01		EXCAVACIONES				39,484.84
1.18.01.02.01.01	010101010213	EXCAVACION DE ZANJA DE 0.45 x 0.70M EN ROCA SUELTA	m	2,287.65	17.26	39,484.84
1.18.01.02.02		REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS				5,925.01
1.18.01.02.02.01	010101010214	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS ROCA SUELTA P/TUBERIA	m	2,287.65	2.59	5,925.01
1.18.01.02.03		RELLENOS				53,439.50
1.18.01.02.03.01	010101010215	CAMA DE APOYO d=0.10m C/ARENA P/TUBERIA	m	2,287.65	7.03	16,082.18
1.18.01.02.03.02	010101010216	SOBRE CAMA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H= 0.30 M CON EQUIPO P/TUBERIA	m	2,287.65	3.88	8,876.08
1.18.01.02.03.03	010101010147	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO E= 0.30 M.	m	2,287.65	12.45	28,481.24
1.18.01.03		INSTALACIÓN DE TUBERÍAS				8,624.44
1.18.01.03.01	010101010217	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 C-10 DN=12"	m	2,287.65	3.77	8,624.44
1.18.01.04		CAJAS DE REGISTRO DE AGUA				15,470.05
1.18.01.04.01	010101010218	CAJA DE CONCRETO PREFABRICADO 30 X 30 X 40 CM	unid	145.00	67.06	9,723.70
1.18.01.04.02	010101010219	TAPA DE CONCRETO PREFABRICADO DE 30 X 30CM	unid	145.00	39.63	5,746.35
1.18.01.05		ACCESORIOS EN CONEXIONES DOMICILIARIAS				12,955.75
1.18.01.05.01	010101010220	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC NTP 399.002 DE 1" A 3/4"	und	145.00	28.26	4,097.70
1.18.01.05.02	010101010221	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CONEXION DOMICILIARIA	unid	145.00	61.09	8,858.05
1.18.02		INSTALACION DE LAVATORIOS DOMICILIARIOS				223,268.83
1.18.02.01		TRABAJOS PRELIMINARES				1,424.42
1.18.02.01.01	010101010105-0101001-01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	237.80	1.95	463.71
1.18.02.01.02	010101010222	TRAZO Y REPLANTEO PARA LAVATORIOS DOMICILIARIOS	m2	237.80	4.04	960.71
1.18.02.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				4,179.87
1.18.02.02.01	010101010223	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTA	m3	107.59	38.85	4,179.87

 **William Pari Ancoc**
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO

 **Ing. William Pari Ancoc**
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página

12

Presupuesto

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Ciente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA

Lugar PUNO - PUNO - PLATERIA

Item	Código	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
1.18.02.03		OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				14,879.81
1.18.02.03.01	010101010224	CONCRETO F'C=140 KG/CM EN LAVATORIOS DOMICILIARIOS	m3	14.50	355.94	5,161.13
1.18.02.03.02	010101010225	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LAVATORIOS DOMICILIARIOS	m2	113.10	85.93	9,718.68
1.18.02.04		OBRAS DE CONCRETO ARMADO				99,708.66
1.18.02.04.01	010101010226	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN LAVATORIOS DOMICILIARIOS	m3	74.02	334.79	24,781.16
1.18.02.04.02	010101010225	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LAVATORIOS DOMICILIARIOS	m2	672.29	85.93	57,769.88
1.18.02.04.03	010101010227	ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2EN LAVATORIOS DOMICILIARIOS	kg	2,222.49	7.72	17,157.62
1.18.02.05		SALIDA DE AGUA FRIA				64,521.38
1.18.02.05.01	010101010217	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 C-10 DN=1/2"	m	507.50	3.77	1,913.28
1.18.02.05.02	010101010228	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION PRESION ROSCA (UPR) PVC DN=1/2" NTP 399.019	unid	290.00	18.34	5,318.60
1.18.02.05.03	010101010229	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC DN=1/2" NTP 399.019	unid	290.00	18.23	5,286.70
1.18.02.05.04	010101010230	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 90° DN=1/2" NTP 399.019	unid	435.00	18.23	7,930.05
1.18.02.05.05	010101010231	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO F°G° D= 1/2" X 90°	unid	435.00	19.60	8,526.00
1.18.02.05.06	010101010232	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFO PARA AGUA FRIA DN= 1/2"	unid	145.00	59.63	8,646.35
1.18.02.05.07	010101010233	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE F°G° D= 1/2" x 5 CM	unid	145.00	19.57	2,837.65
1.18.02.05.08	010101010234	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SIMPLE DE F°G° DE 1/2"	unid	145.00	41.06	5,953.70
1.18.02.05.09	010101010235	SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2"	unid	145.00	29.96	4,344.20
1.18.02.05.10	010101010236	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DE 90° DN=2" NTP 399.003	unid	290.00	29.63	8,592.70
1.18.02.05.11	010101010237	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.003 C-L DN=2"	m	435.00	11.89	5,172.15
1.18.02.06		REVOQUES Y REVESTIMIENTO				29,279.96
1.18.02.06.01	010101010186	TARRAJEO EN EXTERIORES (Mezcla C:A 1:5)	m2	870.65	33.63	29,279.96
1.18.02.07		PINTURA				9,274.73
1.18.02.07.01	010101010238	PINTURA LATEX EN LAVATORIOS DOMICILIARIOS	m2	653.15	14.20	9,274.73
1.19		TRANSPORTE DE MATERIALES - (FLETE SAP)				18,614.00
1.19.01	010101010239	TRANSPORTE DE MATERIALES (FLETE)	glb	1.00	18,614.00	18,614.00
2		COMPONENTE II - UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO (UBS)				2,056,104.23
2.01		UBS TIPO I. ARRASTRE HIDRAULICO CON ZANJA DE INFILTRACIÓN (145 UBS)				1,934,429.03
2.01.01		CASETA SANITARIA				1,271,784.19
2.01.01.01		TRABAJOS PRELIMINARES				2,278.15
2.01.01.01.01	010101010105-0101001-01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	1,168.28	1.95	2,278.15
2.01.01.02		TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL				5,070.34
2.01.01.02.01	010101010106-0101001-01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL	m2	1,168.28	2.59	3,025.85
2.01.01.02.02	010101010107-0101001-01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO FINAL	m2	1,168.28	1.75	2,044.49
2.01.01.03		MOVIMIENTO DE TIERRAS				17,339.83
2.01.01.03.01	010101010243	EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTOS EN TERRENO NORMAL COMPACTO	m3	225.85	44.40	10,027.74
2.01.01.03.02	010101010113	ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D=30m	m3	282.32	25.90	7,312.09
2.01.01.04		OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				90,476.87
2.01.01.04.01	010101010244	CONCRETO C:H 1:10 + 30% P.G. P/CIMIENTO CORRIDO	m3	209.96	212.69	44,656.39
2.01.01.04.02	010101010245	CONCRETO C:H 1:8 + 25% P.M. P/SOBRECIMIENTO	m3	47.52	284.06	13,498.53
2.01.01.04.03	010101010246	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTO	m2	678.89	47.61	32,321.95
2.01.01.05		CONCRETO ARMADO				99,029.65
2.01.01.05.01		COLUMNAS				51,181.02
2.01.01.05.01.01	010101010247	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 EN COLUMNA	m3	31.75	430.54	13,669.65
2.01.01.05.01.02	010101010248	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM GRADO 60 P/COLUMNAS	kg	2,104.41	6.76	14,225.81



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página 13

Presupuesto

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Ciente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA

Lugar PUNO - PUNO - PLATERIA

Item	Código	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
2.01.01.05.01.03	010101010249	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNA	m2	410.68	56.70	23,285.56
2.01.01.05.02		VIGAS				47,848.63
2.01.01.05.02.01	010101010250	CONCRETO F _c =210 kg/cm2 EN VIGAS	m3	27.71	434.34	12,035.56
2.01.01.05.02.02	010101010251	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM GRADO 60 P/VIGAS	kg	1,827.81	6.76	12,356.00
2.01.01.05.02.03	010101010252	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS	m2	359.22	65.30	23,457.07
2.01.01.06		MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA				130,612.10
2.01.01.06.01	010101010253	MURO DE LADRILLO KING-KONG DE SOGA C/A 1:4	m2	1,393.96	86.49	120,563.60
2.01.01.06.02	010101010254	ACERO D 1/4" PARA CONFINAMIENTO DE MUROS (INCL. DESPERDICIOS)	kg	1,522.50	6.60	10,048.50
2.01.01.07		COBERTURA PARA BAÑOS DIGNOS				261,907.93
2.01.01.07.01	010101010255	CORREAS DE TUBO ELECTROSOLDADO DE 40x40 MM E=1.5MM L=2.50	und	870.00	63.38	55,140.60
2.01.01.07.02	010101010256	VIGAS DE TUBO ELECTROSOLDADO DE 40x60 MM E=1.5MM L=2.50	und	725.00	41.62	30,174.50
2.01.01.07.03	010101010257	COBERTURA CON CALAMINON E=40MM	m2	980.20	180.16	176,592.83
2.01.01.08		REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				110,989.28
2.01.01.08.01	010101010258	TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5 X 1.5 CM. (INCL. COLUMNAS EMPOTRADAS)	m2	988.57	41.42	40,946.57
2.01.01.08.02	010101010259	TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO IMPERMEABILIZANTE 1:5 X 1.5 CM. (INCL. COLUMNAS EMPOTRADAS)	m2	903.60	43.72	39,505.39
2.01.01.08.03	010101010260	TARRAJEO EN EXTERIORES DE COLUMNAS, VIGAS C/MORTERO 1:5 X 1.5 CM ACABADO FROTACHADO	m2	571.41	41.42	23,667.80
2.01.01.08.04	010101010261	EJECUCIÓN DE BRUÑA DE 1.0 X 1.0 cm	m	696.00	9.87	6,869.52
2.01.01.09		ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS				36,226.13
2.01.01.09.01	010101010262	CONTRAZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO CON MORTERO 1:5 DE 2.0 CM X 0.30 M	m	445.15	24.00	10,683.60
2.01.01.09.02	010101010263	CONTRAZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO CON MORTERO 1:5 DE 2.0 CM X 0.40 M	m	981.65	26.02	25,542.53
2.01.01.10		PISOS Y PAVIMENTOS				109,814.92
2.01.01.10.01	010101010264	CONCRETO F _c =175 KG/CM2 PARA PISO SIMPLE, ACABADO COLOREADO PULIDO	m3	385.25	73.98	28,500.80
2.01.01.10.02	010101010265	VEREDA DE CONCRETO F _c =140 KG/CM2, E=10 CM.	m2	639.31	85.33	54,552.32
2.01.01.10.03	010101010266	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) P/VEREDAS	m2	263.61	42.14	11,108.53
2.01.01.10.04	010101010267	PROVISIÓN Y COLOCADO DE TECNOPORT DE 3/4" Y JUNTA CON ASFALTO RC-60 (SELLO MEZCLA 1:3 ASFALTO RC-60)	m	1,264.40	12.38	15,653.27
2.01.01.11		CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA				76,829.70
2.01.01.11.01	010101010268	PUERTA METALICA Y REFUERZOS S/DISEÑO (INCL. INSTALACIÓN)	und	145.00	376.38	54,575.10
2.01.01.11.02	010101010269	VENTANA METALICA SEGÚN DISEÑO 0.60m X 0.40 m	und	145.00	153.48	22,254.60
2.01.01.12		VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				770.47
2.01.01.12.01	010101010270	VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO CRUDO	m2	34.80	22.14	770.47
2.01.01.13		PINTURA				44,866.18
2.01.01.13.01	010101010271	PINTURA DE MURO EXTERIOR CON LATEX VINILICO	m2	1,267.41	14.20	17,997.22
2.01.01.13.02	010101010272	PINTURA DE MURO INTERIOR CON LATEX ACRILICO	m2	1,892.18	14.20	26,868.96
2.01.01.14		APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				82,748.60
2.01.01.14.01	010101010273	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA CROMADA	und	145.00	37.16	5,388.20
2.01.01.14.02	010101010274	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO DE LOZA INC/ACCESORIOS	und	145.00	384.84	55,801.80
2.01.01.14.03	010101010275	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATORIO DE LOZA INC/ACCESORIOS	und	145.00	148.68	21,558.60
2.01.01.15		SISTEMA DE AGUA FRIA				89,821.12
2.01.01.15.01	010101010276	SALIDA AGUA FRÍA CON TUBERIA PVC NTP 399.166 CLASE 10 C/R Ø 1/2"	pto	145.00	57.58	8,349.10
2.01.01.15.02	010101010277	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 C-10 DN=1/2"	m	1,892.25	3.72	7,039.17
2.01.01.15.03	010101010278	VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2"	und	290.00	87.19	25,285.10
2.01.01.15.04	010101010279	VALVULA ESFERICA DE BRONCE 1/2"	und	290.00	81.33	23,585.70
2.01.01.15.05	010101010280	CODO C/R DE 90° 1/2"	und	145.00	35.06	5,083.70
2.01.01.15.06	010101010281	TEE PVC SAP 1/2" C/R	und	145.00	25.22	3,656.90
2.01.01.15.07	010101010282	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE DUCHA	und	145.00	63.27	9,174.15



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
ENCUENTRISTA EN COSTOS

Presupuesto

Presupuesto0101001"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

ClienteMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA

LugarPUNO - PUNO - PLATERIA

Item	Código	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
2.01.01.15.08	010101010283	CAJA PARA VÁLVULAS EN PARED	und	145.00	52.74	7,647.30
2.01.01.16		SISTEMA DE DESAGÜE				88,928.57
2.01.01.16.01	010101010284	SALIDA DE PVC SAL P/VENTILACIÓN Ø 2"	und	145.00	145.53	21,101.85
2.01.01.16.02	010101010285	SALIDA DE DESAGUE EN PVC Ø 2"	plo	145.00	147.10	21,329.50
2.01.01.16.03	010101010286	SALIDA DE DESAGUE EN PVC Ø 4"	plo	145.00	49.36	7,157.20
2.01.01.16.04	010101010287	RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERIA PVC DESAGUE 7"	m	935.25	11.89	11,120.12
2.01.01.16.05	010101010288	RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERIA PVC DESAGUE 4"	m	290.00	21.23	6,166.70
2.01.01.16.06	010101010289	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE Ø 4"	plo	145.00	90.41	13,109.45
2.01.01.16.07	010101010290	SUMIDERO DE BRONCE Ø 2"	plo	145.00	22.31	3,234.95
2.01.01.16.08	010101010291	ACCESORIOS PVC RED DISTRIBUCIÓN DESAGUE	gib	145.00	39.44	5,718.80
2.01.01.17		INSTALACIONES ELECTRICAS				24,074.35
2.01.01.17.01	010101010292	SALIDA EN CENTRO DE LUZ	plo	145.00	126.10	18,284.50
2.01.01.17.02	010101010293	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR SIMPLE	plo	145.00	39.93	5,789.85
2.01.02		TANQUE SEPTICO MEJORADO (BIODIGESTOR CLARIFICADOR DE 600 A 750 LITROS)				662,644.84
2.01.02.01		TRABAJOS PRELIMINARES				14,937.41
2.01.02.01.01	010101010294	LIMPIEZA DE TERRENO PARA BIODIGESTOR EN AREA DE INFILTRACION	m2	5,230.88	1.56	8,160.17
2.01.02.01.02	010101010295	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Y DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	963.38	2.41	2,321.75
2.01.02.01.03	010101010296	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO PARA LINEAS-REDES	m2	1,848.75	2.41	4,455.49
2.01.02.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				278,354.04
2.01.02.02.01		EXCAVACIONES				145,085.14
2.01.02.02.01.01	010101010297-0101001-01	EXCAVACION MANUAL PARA CAJA DE REGISTRO DE LODOS	m3	305.37	38.85	11,863.62
2.01.02.02.01.02	010101010298-0101001-01	EXCAVACION MANUAL PARA BIODIGESTOR	m3	620.94	38.85	24,123.52
2.01.02.02.01.03	010101010299-0101001-01	EXCAVACION MANUAL EN T-NORMAL, HASTA 1.00 M.	m3	1,324.58	44.40	58,811.35
2.01.02.02.01.04	010101010301	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO EN BIODIGESTOR	m2	100.63	4.09	411.58
2.01.02.02.01.05	010101010302	NIVELACION Y APISONADO EN CAJA DE REGISTRO DE LODOS Y DISTRIBUCION	m2	166.75	4.09	682.01
2.01.02.02.01.06	010101010303	REFINE Y NIVELACION ZANJA DE INFILTRACION EN TERRENO NORMAL	m2	1,805.25	27.25	49,193.06
2.01.02.02.02		RELLENOS				122,683.38
2.01.02.02.02.01	010101010304	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO PARA BIODIGESTOR	m3	445.65	95.98	42,773.49
2.01.02.02.02.02	010101010305	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	1,115.05	64.83	72,288.69
2.01.02.02.02.03	010101010306-0101001-01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO (NOCOMPACTADO) EN ZANJA DE INFILTRACION	m3	208.80	36.50	7,621.20
2.01.02.02.03		ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				10,585.52
2.01.02.02.03.01	010101010307	ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30m	m3	340.48	31.09	10,585.52
2.01.02.03		BIODIGESTOR CLARIFICADOR DE 600 A 750 LITROS				157,120.78
2.01.02.03.01	010101010308	SOLADO DE CONCRETO 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO - HORMIGON	m2	92.80	46.19	4,286.43
2.01.02.03.02	010101010309	SUMINISTRO E INST. DE TANQUE SEPTICO MEJORADO CAP=600-750 LT	und	145.00	1,054.03	152,834.35
2.01.02.04		CAJA DE REGISTRO DE LODOS				54,119.17
2.01.02.04.01	010101010310	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/MUROS REFORZADOS	m3	60.32	413.28	24,929.05
2.01.02.04.02	010101010311	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) P/MUROS	m2	546.65	48.56	26,545.32
2.01.02.04.03	010101010312	TAPA DE CONCRETO DE 0.65 X 0.65 M P/CAMARA DE LODOS	und	145.00	18.24	2,644.80
2.01.02.05		CAMARA DE DISTRIBUCION DE CAUDAL				26,368.49
2.01.02.05.01	010101010313	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/LOSA DE FONDO Y MUROS REFORZADOS	m3	8.92	381.04	3,398.88
2.01.02.05.02	010101010314	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) P/LOSA DE FONDO Y P/MURO	m2	287.83	35.20	10,131.62
2.01.02.05.03	010101010315	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 P/LOSA DE FONDO Y MURO REFORZADO	kg	1,506.14	6.48	10,407.79
2.01.02.05.04	010101010316	TAPA DE CONCRETO DE 0.55 X 0.45 M P/CAMARA DE DISTRIBUCIÓN DE CAUDAL	und	145.00	16.76	2,430.20

Presupuesto

Presupuesto0101001"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

ClienteMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA

LugarPUNO - PUNO - PLATERIA

Item	Código	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
2.01.02.06		EQUIPAMIENTO HIDRAULICO				131,744.95
2.01.02.06.01		SISTEMA DE DRENAJE				79,226.55
2.01.02.06.01.01	010101010317	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA REGISTRO DESAGÜE 12" X 24" C/TAPA DE CONCRETO	und	145.00	101.03	14,649.35
2.01.02.06.01.02	010101010318	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.003 C-L DN=2"	m	1,087.50	11.82	12,854.25
2.01.02.06.01.03	010101010319	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.003 C-L DN=4"	m	797.50	20.22	16,125.45
2.01.02.06.01.04	010101010320	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC S/PRESIÓN Ø4" X 45°	und	580.00	30.69	17,800.20
2.01.02.06.01.05	010101010321	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC S/PRESIÓN Ø2" X 45°	und	145.00	39.45	5,720.25
2.01.02.06.01.06	010101010322	SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC S/PRESIÓN Ø2" NTP 399.172	und	145.00	28.79	4,174.55
2.01.02.06.01.07	010101010323	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC NTP 339.003 C-L DN=2"	und	145.00	32.99	4,783.55
2.01.02.06.01.08	010101010324	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PVC DN=2" NTP 399.003	und	145.00	21.51	3,118.95
2.01.02.06.02		ZANJA DE PERCOLACIÓN				52,518.40
2.01.02.06.02.01	010101010326-0101001-01	TUBERIA DE PVC SAL NTP 399.003:2015 - Ø4" C/ORIFICIO C/Ø.15 M.	m	1,218.00	26.96	32,837.28
2.01.02.06.02.02	010101010327-0101001-01	CAPA DE PLASTICO (IMPERMEABLE)	m2	27.41	84.20	2,307.92
2.01.02.06.02.03	010101010328-0101001-01	FILTRO DE GRAVA Ø 1 1/2" A Ø2" (PROV. Y COLC.) SEGUN ESPECIFICACIONES	m3	104.40	166.41	17,373.20
2.02		TRANSPORTE DE MATERIALES (FLETE - UBS)				121,675.20
2.02.01	010101010239-0101001-01	TRANSPORTE DE MATERIALES (FLETE)	glb	1.00	121,675.20	121,675.20
3		COMPONENTE III - OTROS				53,122.38
3.01		COMPONENTE SOCIAL				11,422.05
3.01.01		PLAN DE CAPACITACION DE GESTION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO				6,013.26
3.01.01.01	010101010502-0101001-01	DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD DE GESTION MUNICIPAL - UGM PRESTADOR DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (SISTEMATIZACION DE RESULTADOS)	Diagn	1.00	159.33	159.33
3.01.01.02	010101010503-0101001-01	REUNION DE SOCIALIZACION DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO/ SOCIALIZACION DEL PLAN DE CAPACITACION DE GESTION DE SERVICIO	Reu	1.00	12.49	12.49
3.01.01.03	010101010504-0101001-01	ASISTENCIA TECNICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGM - AREA COMERCIAL Y DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	AT	1.00	1.70	1.70
3.01.01.04	010101010505-0101001-01	TALLER CON UGM: REGLAMENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y APROBACION (TALLER MES 2 Y APROBACION EN EL MES 4)	Tall	2.00	3.75	7.50
3.01.01.05	010101010506-0101001-01	TALLER: FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, PRESUPUESTO ANUAL, CUOTA FAMILIAR	Tall	1.00	4.22	4.22
3.01.01.06	010101010530-0101001-01	ASAMBLEA GENERAL DE SOCIALIZACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA), DEL PRESUPUESTO ANUAL Y CUOTA FAMILIAR CON LA POBLACION USUARIA	Asamble:	1.00	504.50	504.50
3.01.01.07	010101010507-0101001-01	ASISTENCIA TECNICA: INCORPORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	Tall	1.00	4.67	4.67
3.01.01.08	010101010508-0101001-01	TALLER: HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS DE LA UGM (USO Y MANEJO DE LOS LIBROS DE GESTIÓN)	Tall	1.00	3.06	3.06
3.01.01.09	010101010509-0101001-01	ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE/ USO Y MANEJO DE HERRAMIENTAS DE GESTION PARA EL AREA COMERCIAL	Ses	1.00	5.95	5.95
3.01.01.10	010101010510-0101001-01	TALLER: ORGANIZACIÓN, ROLES Y FUNCIONES DE LA UGM	Tall	1.00	6.46	6.46
3.01.01.11	010101010511-0101001-01	TALLER: CULTURA HÍDRICA	Tall	1.00	36.23	36.23
3.01.01.12	010101010512-0101001-01	SESIÓN EDUCATIVA: ELABORACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	Ses	1.00	13.26	13.26
3.01.01.13	010101010513-0101001-01	IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL - UGM	Tall	1.00	2,829.53	2,829.53
3.01.01.14	010101010514-0101001-01	SESIÓN EDUCATIVA: IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - SAP (PARTES Y FUNCIONES)	Ses	1.00	53.96	53.96
3.01.01.15	010101010515-0101001-01	SESIÓN EDUCATIVA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Ses	1.00	136.07	136.07



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSPOS

S10

Página

16

Presupuesto

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Ciente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA

Lugar PUNO - PUNO - PLATERIA

Item	Código	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
3.01.01.16	010101010516-0101001-01	SESIÓN DEMOSTRATIVA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS (TEÓRICO Y PRÁCTICO)	Ses	1.00	489.17	489.17
3.01.01.17	010101010517-0101001-01	VISITA GUIADA: IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - SAP (PARTES Y FUNCIONES)	visita	1.00	128.50	128.50
3.01.01.18	010101010518-0101001-01	PRÁCTICA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TODOS LOS COMPONENTES)	Tall	1.00	332.80	332.80
3.01.01.19	010101010519-0101001-01	TALLER: CLORACIÓN DE AGUA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CLORACIÓN	Tall	1.00	239.41	239.41
3.01.01.20	010101010520-0101001-01	SESIÓN EDUCATIVA: ADECUACIÓN Y/O FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	Ses	1.00	76.71	76.71
3.01.01.21	010101010521-0101001-01	TALLER: GASFITERIA E INSTALACIONES DOMICILIARIAS	Tall	1.00	273.74	273.74
3.01.01.22	010101010522-0101001-01	ADECUACIÓN PEDAGÓGICA, DISEÑO E IMPRESIÓN DEL MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO IMPLEMENTADO PARA EL PROYECTO	Tall	1.00	80.00	80.00
3.01.01.23	010101010531-0101001-01	PASANTIA EDUCATIVA: EXPERIENCIA EXITOSA	glb	1.00	550.00	550.00
3.01.01.24	010101010523-0101001-01	MEDICIÓN DE INDICADORES Y SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS	Doc	1.00	64.00	64.00
3.01.02		PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA				5,408.79
3.01.02.01	010101010452-0101001-01	ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DEL PROYECTO, CARACTERÍSTICAS DE LA OPCIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A CONSTRUIRSE (DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO)	glb	1.00	47.82	47.82
3.01.02.02	010101010453-0101001-01	VISITA DE CAMPO DE VERIFICACIÓN Y REVALIDACIÓN DE PADRON DE BENEFICIARIOS	glb	1.00	749.65	749.65
3.01.02.03	010101010454-0101001-01	ASAMBLEA DE RATIFICACIÓN DEL PADRON DE BENEFICIARIOS ASOCIADOS DEL PROYECTO, FIRMA DE DECLARACIÓN UNILATERAL DEL BENEFICIARIO ASOCIADO PARA LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	glb	1.00	488.54	488.54
3.01.02.04	010101010455-0101001-01	DIAGNÓSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA	glb	1.00	34.00	34.00
3.01.02.05	010101010456-0101001-01	ASAMBLEA GENERAL DE SOCIABILIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS/SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA Y PLAN DE SUPERVISIÓN SOCIAL	glb	1.00	35.92	35.92
3.01.02.06	010101010457-0101001-01	SESIÓN DE CAPACITACIÓN 01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD	glb	4.00	44.67	178.68
3.01.02.07	010101010458-0101001-01	TALLER 01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS	glb	4.00	43.06	172.24
3.01.02.08	010101010459-0101001-01	TALLER 02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE	glb	4.00	45.91	183.64
3.01.02.09	010101010460-0101001-01	TALLER 03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCIÓN DE UTENSILIOS, AGUA Y LOS ALIMENTOS	glb	4.00	41.69	166.76
3.01.02.10	010101010461-0101001-01	TALLER 04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRÍTICOS Y TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS)	glb	4.00	135.43	541.72
3.01.02.11	010101010462-0101001-01	TALLER 05: CULTURA DE PAGO	glb	4.00	10.06	40.24
3.01.02.12	010101010463-0101001-01	TALLER 06: HIGIENE PERSONAL	glb	4.00	46.22	184.88
3.01.02.13	010101010464-0101001-01	TALLER 07: DISPOSICIÓN SANITARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	glb	4.00	63.23	252.92
3.01.02.14	010101010465-0101001-01	SESIÓN DEMOSTRATIVA 01: DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO (UBS).	glb	4.00	62.57	250.28
3.01.02.15	010101010466-0101001-01	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER 02, TALLER 03 Y TALLER 04.	glb	1.00	58.71	58.71
3.01.02.16	010101010468-0101001-01	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER 06, TALLER 07 Y SESIÓN DEMOSTRATIVA 01.	glb	1.00	51.85	51.85
3.01.02.17	010101010467-0101001-01	VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE LA FAMILIA	glb	1.00	51.21	51.21

Part Ancco
ING. CIVIL - CIP 157538
JEFE DE PROYECTO

Ing. William Part Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

Presupuesto

Presupuesto0101001"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

ClienteMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA

LugarPUNO - PUNO - PLATERIA

Item	Código	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
3.01.02.18	010101010524-0101001-01	SESIÓN EDUCATIVA N°1: USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Tall	1.00	53.20	53.20
3.01.02.19	010101010525-0101001-01	SESIÓN EDUCATIVA N°2: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Tall	1.00	97.98	97.98
3.01.02.20	010101010526-0101001-01	PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJE ALUSIVOS AL CUIDADO Y USO ADECUADO DEL AGUA, OPCIÓN TECNOLÓGICA DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE LA DISPOSICIÓN ADECUADAD DE RESIDUOS SOLIDOS	Pasacall	1.00	89.05	89.05
3.01.02.21	010101010527-0101001-01	COMUNICACIÓN COMUNITARIA	Spot Rad	1.00	800.00	800.00
3.01.02.22	010101010498-0101001-01	CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES	glb	1.00	755.55	755.55
3.01.02.23	010101010528-0101001-01	DIAGNÓSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA	Diagn	1.00	51.00	51.00
3.01.02.24	010101010529-0101001-01	ASAMBLEA INFORMATIVA:SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FINAL DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA	Asamblea	1.00	37.26	37.26
3.01.02.25	010101010501-0101001-01	INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL	glb	1.00	35.69	35.69
3.02		PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				11,994.97
3.02.01		PROGRAMA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, REMEDIACIÓN Y COMPENSACIÓN				465.44
3.02.01.01	010101010469-0101001-01	SEÑALIZACIÓN ADQUISICION Y COLOCACION DE CINTAS DE SEGURIDAD	glb	1.00	12.04	12.04
3.02.01.02	010101010470-0101001-01	IMPLEMENTACION DE KITS ANTIDERRAMES	glb	1.00	400.00	400.00
3.02.01.03	010101010471-0101001-01	RIEGO ANTI POLVO	glb	1.00	33.16	33.16
3.02.01.04	010101010472-0101001-01	REVEGETACION CON PLANTONES FORESTALES	glb	1.00	10.72	10.72
3.02.01.05	010101010473-0101001-01	REVEGETACION CON ESPECIES DE LA ZONA	glb	1.00	9.52	9.52
3.02.02		PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS				2,682.86
3.02.02.01	010101010474-0101001-01	CAPACITACION EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	glb	1.00	724.47	724.47
3.02.02.02	010101010475-0101001-01	IMPLEMENTACION DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS SOLIDOS	glb	1.00	1,456.80	1,456.80
3.02.02.03	010101010477-0101001-01	IMPLEMENTACION DE CASETA PARA RESIDUOS SOLIDOS	glb	1.00	423.73	423.73
3.02.02.04	010101010476-0101001-01	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	glb	1.00	77.86	77.86
3.02.03		PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL				5,433.78
3.02.03.01	010101010479-0101001-01	MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA	glb	1.00	457.77	457.77
3.02.03.02	010101010480-0101001-01	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL RUIDO	glb	1.00	448.11	448.11
3.02.03.03	010101010481-0101001-01	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL SUELO	glb	1.00	549.29	549.29
3.02.03.04	010101010483-0101001-01	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	glb	1.00	3,368.61	3,368.61
3.02.03.05	010101010484-0101001-01	LOGISTICA PARA EL MONITOREO	glb	1.00	610.00	610.00
3.02.04		PROGRAMA DE CONTINGENCIA				3,412.89
3.02.04.01		CAPACITACION AL PERSONAL DE OBRA				1,011.98
3.02.04.01.01	010101010485-0101001-01	CONFORMACION DE COMITE DE SEGURIDAD OCUPACIONAL	glb	1.00	291.53	291.53
3.02.04.01.02	010101010486-0101001-01	IMPLEMENTACION DE REGISTRO DE INCIDENTES Y SUCESOS	glb	1.00	152.17	152.17
3.02.04.01.03	010101010487-0101001-01	ELABORACION DEL REGLAMENTO INTERNO DEL COMITE DE SEGURIDAD OCUPACIONAL	glb	1.00	266.92	266.92
3.02.04.01.04	010101010488-0101001-01	CAPACITACION EN MEDIO AMBIENTE AL PERSONAL DE OBRA	glb	1.00	156.67	156.67
3.02.04.01.05	010101010489-0101001-01	CHARLAS DE INDUCCION DE 5 min	glb	7.00	20.67	144.69
3.02.04.02		COLOCACION DE LETREROS AMBIENTALES				154.97
3.02.04.02.01	010101010490-0101001-01	IMPLEMENTACION DE LETREROS AMBIENTALES	glb	1.00	154.97	154.97
3.02.04.03		COLOCACION DE TRANQUERA Y PASES PEATONALES				177.44
3.02.04.03.01	010101010491-0101001-01	IMPLEMENTACION DE TRANQUERAS	glb	1.00	70.64	70.64
3.02.04.03.02	010101010492-0101001-01	IMPLEMENTACION DE PASES PEATONALES	glb	1.00	106.80	106.80
3.02.04.04		IMPLEMENTACION DE ESTACIONES DE EMERGENCIA				1,169.14
3.02.04.04.01	010101010494-0101001-01	SUMINISTRO DE EXTINTOR Y BOTIQUIN	und	1.00	1,169.14	1,169.14
3.02.04.05		PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO				92.75
3.02.04.05.01	010101010495-0101001-01	CIERRE DE BAÑOS TEMPORALES Y CASETA DE RR.SS	glb	1.00	92.75	92.75



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS.

Presupuesto

Presupuesto0101001"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

ClienteMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA

LugarPUNO - PUNO - PLATERIA

Item	Código	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
3.02.04.06		PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA				806.61
3.02.04.06.01	010101010496-0101001-01	PROTECCION DE FUENTES DE AGUA	glb	1.00	399.94	399.94
3.02.04.06.02	010101010497-0101001-01	USO RACIONAL DEL AGUA	glb	1.00	406.67	406.67
3.03		PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD				29,705.36
3.03.01	010101010442-0101001-01	PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO	glb	1.00	3,000.00	3,000.00
3.03.02	010101010443-0101001-01	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1.00	24,221.50	24,221.50
3.03.03	010101010444-0101001-01	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	2,327.10	2,327.10
3.03.04	010101010445-0101001-01	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	156.76	156.76
		COSTO DIRECTO				2,753,301.83
		GASTOS GENERALES (9.59%)				264,157.20
		UTILIDAD (5.41%)				148,953.63

		COSTO PARCIAL				3,166,412.66
		IGV 18%				569,954.28

		COSTO DE EJECUCION DE OBRA				3,736,366.94
		COSTO DE SUPERVISION (4.94%)				184,633.92

		COSTO TOTAL				3,921,000.86
		COSTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO				48,600.00

		COSTO TOTAL DE INVERSION				3,969,600.86



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Plataforma de Registro, Evaluación y Seguimiento de Expedientes Técnicos (PRESET)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA

**Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE
POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"**

SNIP: 361862**9 - Presupuesto de Obra****9.2 - Presupuesto del Sistema de Agua (Incluye ACU)**

William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157938
JEFE DE PROYECTO

Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP 157938
ESPECIALISTA EN OBRAS

Verificación de Autenticidad:



S10

Página : 1

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.01.01 CARTEL DE OBRA INC. INSTALACION Y TRANSPORTE

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 1,271.17

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Subcontratos					
0401010009	CARTEL DE OBRA INC. INSTALACION	glb		1.0000	1,271.17	1,271.17
						1,271.17

Partida 1.01.02 ALQUILER DE OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANA - COMUNIDAD POTOJANI CHICO

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 5,250.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Subcontratos					
0401010010	ALQUILER DE OFICINA PARA ING RESIDENTE Y ADMINISTRATIVO	und		5.0000	250.00	1,250.00
0401010011	ALQUILER DE AMBIENTE PARA ALMACEN	und		5.0000	200.00	1,000.00
0401010012	ALQUILER DE PATIO PARA MAQUINARIAS	und		5.0000	150.00	750.00
0401010013	SERVICIOS HIGENICOS	und		5.0000	200.00	1,000.00
0401010014	COMEDOR PARA PERSONAL	und		5.0000	250.00	1,250.00
						5,250.00

Partida 1.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

Rendimiento glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : glb 5,000.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Subcontratos					
0401010029	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb		1.0000	5,000.00	5,000.00
						5,000.00

Partida 1.02.01.01.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE

Rendimiento m3/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m3 155.41

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	PEON	hh	1.0000	8.0000	18.86	150.88
						150.88
	Equipos					
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	150.88	4.53
						4.53

Partida 1.02.01.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 1.95

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.1000	18.86	1.89
						1.89
	Equipos					
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.89	0.06
						0.06



William Pari Ancco
 ING. CIVIL - CIP: 157538
 JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
 INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
 ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 2

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.02.01.01.03 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL

Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.59

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	2.0000	0.0320	20.84	0.67
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0160	26.52	0.42
0101010004	PEON	hh	2.0000	0.0320	18.86	0.60
0101010007	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	27.43	0.44
Materiales						
0201010217	YESO BOLSA 25kg	bol		0.0025	8.61	0.02
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		0.0200	4.70	0.09
0201010219	CORDEL	m		0.1900	0.57	0.11
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.13	0.06
0301010039	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1.0000	0.0160	6.78	0.11
0301010040	ESTACION TOTAL	hm	0.5000	0.0080	6.95	0.06
0301010041	MIRA TOPOGRAFICA DE 4m	hm	0.5000	0.0080	1.27	0.01
2.13						

Partida 1.02.01.01.04 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO FINAL

Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.75

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	3.0000	0.0480	18.86	0.91
0101010007	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	27.43	0.44
Materiales						
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		0.0200	4.70	0.09
0201010219	CORDEL	m		0.1900	0.57	0.11
0201010220	PINTURA ESMALTE SINTETICO, ENVASE POR GALON	und		0.0010	49.20	0.05
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.35	0.04
0301010040	ESTACION TOTAL	hm	1.0000	0.0160	6.95	0.11
1.35						

Partida 1.02.01.02.01.01 CORTE Y EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL

Rendimiento m3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 38.85

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	18.86	37.72
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	37.72	1.13
37.72						



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 3

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.02.01.02.02.01 EMPEDRADO DE BASE, E=8"

Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 113.98

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	20.84	22.23
0101010004	PEON	hh	3.0000	1.6000	18.86	30.18
						52.41
Materiales						
0201010221	PIEDRA GRANDE DE 8"	m3		1.2000	50.00	60.00
						60.00
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	52.41	1.57
						1.57

Partida 1.02.01.02.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO

Rendimiento m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 31.89

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	20.84	9.26
0101010004	PEON	hh	2.0000	0.8889	18.86	16.76
						26.02
Materiales						
0201010002	AGUA	m3		0.0800	5.00	0.40
0201010222	GASOLINA	gal		0.1500	14.76	2.21
0201010223	MATERIAL PROPIO ZARANDEADO	m3		0.1000	2.50	0.25
						2.86
Equipos						
0301010042	PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA 7hp	hm	1.0000	0.4444	6.78	3.01
						3.01

Partida 1.02.01.02.02.03 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE RIO CLASIFICADO

Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 66.70

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	2.0000	1.3333	18.86	25.15
						25.15
Materiales						
0201010224	MATERIAL GRANULAR DE RIO CLASIFICADO	m3		1.0200	40.00	40.80
						40.80
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	25.15	0.75
						0.75

Partida 1.02.01.02.02.04 CARGUIO Y TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAL GRANULAR DE RIO CLASIFICADO

Rendimiento m3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 77.70

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	2.0000	4.0000	18.86	75.44
						75.44
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	75.44	2.26
						2.26



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
RESPONSABLE EN COSTOS

S10

Página :

4

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.02.01.02.03.01 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D=30m

Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 25.90

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
0101010004	PEON	hh	1.0000	1.3333	18.86	25.15
						25.15
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	25.15	0.75
						0.75

Partida 1.02.01.03.01 SOLADO E=4"

Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 38.27

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.1000	20.84	2.08
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	0.2000	26.52	5.30
0101010004	PEON	hh	6.0000	0.6000	18.86	11.32
						18.70
0201010002	AGUA	m3		0.0130	5.00	0.07
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol		0.4500	23.78	10.70
0201010120	HORMIGON	m3		0.1200	50.30	6.04
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		0.2900	4.70	1.36
						18.17
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	18.70	0.56
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3	hm	1.0000	0.1000	8.40	0.84
						1.40

Partida 1.02.01.03.02 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 COVERTURA DE FILTRO

Rendimiento m3/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 438.94

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	20.84	11.91
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	1.1429	26.52	30.31
0101010004	PEON	hh	8.0000	4.5714	18.86	86.22
						128.44
0201010002	AGUA	m3		0.2100	5.00	1.05
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol		8.5000	23.78	202.13
0201010225	AGREGADO GRUESO	m3		0.8400	70.00	58.80
0201010226	AGREGADO FINO	m3		0.4800	70.00	33.60
0201010227	ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE	gal		0.0475	106.60	5.06
						300.64
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	128.44	3.85
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3	hm	1.0000	0.5714	8.40	4.80
0301010036	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2857	4.24	1.21
						9.86



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS


Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
 Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE
 Partida 1.02.01.03.03 CONCRETO F'c=140 KG/CM2 BAJO FILTRO, P/Z. CORONACION, DADO DE CONCRETO


Rendimiento	m3/DIA	MO. 14.0000	EQ. 14.0000	Costo unitario directo por : m3			406.17
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL		hh	2.0000	1.1429	20.84	23.82
0101010003	OPERARIO		hh	2.0000	1.1429	26.52	30.31
0101010004	PEON		hh	8.0000	4.5714	18.86	86.22
							140.35
	Materiales						
0201010002	AGUA		m3		0.1900	5.00	0.95
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)		bol		7.5000	23.78	178.35
0201010225	AGREGADO GRUESO		m3		0.5400	70.00	37.80
0201010226	AGREGADO FINO		m3		0.5500	70.00	38.50
							255.60
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	140.35	4.21
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3		hm	1.0000	0.5714	8.40	4.80
0301010036	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"		hm	0.5000	0.2857	4.24	1.21
							10.22

Rendimiento	m3/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : m3			45.89
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL		hh	1.0000	0.6667	20.84	13.89
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.6667	26.52	17.68
							31.57
	Materiales						
0201010066	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8		kg		0.2100	5.33	1.12
0201010095	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"		kg		0.2400	5.33	1.28
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS		p2		2.2400	4.70	10.53
0201010228	PETROLEO D-2		gal		0.0300	14.76	0.44
							13.37
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	31.57	0.95
							0.95

Rendimiento	m3/DIA	MO. 14.0000	EQ. 14.0000	Costo unitario directo por : m3			458.08
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL		hh	2.0000	1.1429	20.84	23.82
0101010003	OPERARIO		hh	2.0000	1.1429	26.52	30.31
0101010004	PEON		hh	8.0000	4.5714	18.86	86.22
							140.35
	Materiales						
0201010002	AGUA		m3		0.1840	5.00	0.92
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)		bol		9.1500	23.78	217.59
0201010226	AGREGADO FINO		m3		0.4600	70.00	32.20
0201010296	PIEDRA CHANCADA DE 3/4"		m3		0.7100	80.00	56.80
							307.51
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	140.35	4.21
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3		hm	1.0000	0.5714	8.40	4.80
0301010036	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"		hm	0.5000	0.2857	4.24	1.21
							10.22



William Pari Ancco
 ING. CIVIL - CIP: 157538
 JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
 INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
 ESPECIALISTA EN COSTOS

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
 Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida	1.02.01.04.02	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 D=3/8" EN CAJA DE CARGA					
Rendimiento	kg/DIA	MO. 200.0000	EQ. 200.0000	Costo unitario directo por : kg			7.72
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL		hh	1.0000	0.0400	20.84	0.83
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.0400	26.52	1.06
							1.89
	Materiales						
0201010061	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60		kg		1.1500	4.67	5.37
0201010065	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16		kg		0.0600	5.33	0.32
							5.69
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.89	0.06
0301010018	CIZALLA MANUAL		hm	1.0000	0.0400	2.00	0.08
							0.14

Partida	1.02.01.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE CARGA					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 10.0000	EQ. 10.0000	Costo unitario directo por : m2			52.40
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL		hh	1.0000	0.8000	20.84	16.67
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.8000	26.52	21.22
							37.89
	Materiales						
0201010066	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8		kg		0.2100	5.33	1.12
0201010095	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"		kg		0.2400	5.33	1.28
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS		p2		2.2400	4.70	10.53
0201010228	PETROLEO D-2		gal		0.0300	14.76	0.44
							13.37
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	37.89	1.14
							1.14

Partida	1.02.01.05.01	TARRAJEO EN EXTERIORES (Mezcla C:A 1:5)					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 10.0000	EQ. 10.0000	Costo unitario directo por : m2			33.52
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.8000	26.52	21.22
0101010004	PEON		hh	0.5000	0.4000	18.86	7.54
							28.76
	Materiales						
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)		bol		0.1170	23.78	2.78
0201010069	ARENA FINA		m3		0.0160	70.00	1.12
							3.90
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	28.76	0.86
							0.86

S10

Página : 7

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.02.01.05.02 TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE (Mezcla C:A 1:5)

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 37.88

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	26.52	21.22
0101010004	PEON	hh	0.5000	0.4000	18.86	7.54
						28.76
Materiales						
0201010001	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	l		0.1050	38.15	4.01
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol		0.1200	23.78	2.85
0201010069	ARENA FINA	m3		0.0200	70.00	1.40
						8.26
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	28.76	0.86
						0.86

Partida 1.02.01.06.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE DE 1 1/2" - 2"

Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 109.90

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	1.3333	18.86	25.15
						25.15
Materiales						
0201010229	GRAVA PARA FILTROS	m3		1.2000	70.00	84.00
						84.00
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	25.15	0.75
						0.75

Partida 1.02.01.06.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE DE 1" - 3/4"

Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 109.90

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	1.3333	18.86	25.15
						25.15
Materiales						
0201010229	GRAVA PARA FILTROS	m3		1.2000	70.00	84.00
						84.00
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	25.15	0.75
						0.75

Partida 1.02.01.07.01 SUMINISTRO DE ACCESORIOS 2" CAPTACION DE LADERA

Rendimiento und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und 481.80

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Materiales						
0201010230	VALVULA DE COMPUERTA CIERRE ESFERICO DE BRONCE= 2" und	und		1.0000	131.20	131.20
0201010231	NTP 350.084 C/R					
0201010231	CONO DE REBOSE 2" x 1"	und		1.0000	5.74	5.74
0201010232	ADAPTADOR UPR PVC DE 2" NTP 399.019	und		5.0000	7.38	36.90
0201010233	TUBERIA PVC NTP 399.019 CLASE-10 DN= 2"	m		2.0000	8.53	17.06
0201010234	UNION UNIVERSAL PVC DN= 2" NTP 399.019	und		2.0000	22.96	45.92
0201010235	UNION SIMPLE PVC DN=2" NTP 399.019	und		4.0000	12.30	49.20
0201010237	CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" x 90°	und		1.0000	21.32	21.32
0201010238	CODO F°G° (L=0.10m) DE 2", ISO -65	und		1.0000	22.96	22.96
0201010239	NIPLE DE F°G° (L=0.10m) DE 2", ISO -65	pza		1.0000	20.00	20.00
0201010240	BRIDA DE ANCLAJE DE F°G° D=2"	und		2.0000	35.00	70.00
0201010242	CANASTILLA DE BRONCE 4"	und		1.0000	61.50	61.50
						481.80



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página :

8

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.02.01.07.02 COLOCACION DE ACCESORIOS 2" CAPTACION DE LADERA

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 186.97

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	26.52	106.08
0101010004	PEON	hh	1.0000	4.0000	18.86	75.44
						181.52
	Equipos					
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	181.52	5.45
						5.45

Partida 1.02.01.07.03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METALICA 0.80 x0.80M

Rendimiento und/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 399.25

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	26.52	42.43
0101010004	PEON	hh	0.5000	0.8000	18.86	15.09
						57.52
	Materiales					
0201010244	CANDADO F-60	und		1.0000	20.00	20.00
0201010245	TAPA METALICA DE 0.8x0.8x3/16" INCL MARCO METALICO	und		1.0000	320.00	320.00
						340.00
	Equipos					
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	57.52	1.73
						1.73

Partida 1.02.01.08.01 PINTURA LATEX EN CAMARA DE CAPTACION

Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 14.20

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	26.52	4.24
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.1600	18.86	3.02
						7.26
	Materiales					
0201010246	LIJA PARA PARED	plg		0.0240	3.28	0.08
0201010247	PINTURA LATEX SUPERMATE	gal		0.0666	59.32	3.95
0201010248	IMPRIMANTE	gal		0.0766	21.00	1.61
						5.64
	Equipos					
0301010001	ANDAMIO METALICO	hm	1.0000	0.1600	6.78	1.08
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	7.26	0.22
						1.30



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0101001	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"					
Subpresupuesto	001	COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE					
Partida	1.02.01.08.02	PINTURA ANTICORROSIVA EN TAPAS METÁLICAS SANITARIAS					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : m2			42.12
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	26.52	10.61	
0101010004	PEON	hh	0.5000	0.2000	18.86	3.77	
						14.38	
	Materiales						
0201010249	PINTURA ESMALTE	gal		0.5000	44.90	22.45	
0201010250	PINTURA ANTICORROSIVA	gal		0.0600	44.90	2.69	
0201010251	THINNER	gal		0.0600	21.00	1.26	
0201010252	LIJA DE FIERRO #50	m2		0.0180	3.30	0.06	
						26.46	
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	14.38	0.43	
0301010043	COMPRESORA DE AIRE	hm	0.5000	0.2000	4.24	0.85	
						1.28	
Partida	1.02.02.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 60.0000	EQ. 60.0000	Costo unitario directo por : m2			2.59
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.1333	18.86	2.51	
						2.51	
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.51	0.08	
						0.08	
Partida	1.02.02.01.02	TRAZOS Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 120.0000	EQ. 120.0000	Costo unitario directo por : m2			10.10
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	2.0000	0.1333	20.84	2.78	
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	26.52	1.77	
0101010004	PEON	hh	2.0000	0.1333	18.86	2.51	
0101010007	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0667	27.43	1.83	
						8.89	
	Materiales						
0201010217	YESO BOLSA 25kg	bol		0.0025	8.61	0.02	
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		0.0200	4.70	0.09	
0201010219	CORDEL	m		0.1900	0.57	0.11	
						0.22	
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	8.89	0.27	
0301010039	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1.0000	0.0667	6.78	0.45	
0301010040	ESTACION TOTAL	hm	0.5000	0.0333	6.95	0.23	
0301010041	MIRA TOPOGRAFICA DE 4m	hm	0.5000	0.0333	1.27	0.04	
						0.99	
Partida	1.02.02.02.01	EXCAVACIÓN A PULSO EN TERRENO NORMAL					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 3.5000	EQ. 3.5000	Costo unitario directo por : m3			44.40
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	2.2857	18.86	43.11	
						43.11	
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	43.11	1.29	
						1.29	



William Pari Ancco
 ING. CIVIL - CIP: 157538
 JEFE DE PROYECTO



William Pari Ancco
 ING. CIVIL - CIP: 157538
 JEFE DE PROYECTO

S10

Página : 10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.02.02.02.02 REFINE Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDAÑA

Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 4.09

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.1000	20.84	2.08
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.1000	18.86	1.89
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	3.97	0.12
						0.12

Partida 1.02.02.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 64.88

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	26.52	35.36
0101010004	PEON	hh	1.0000	1.3333	18.86	25.15
						60.51
Materiales						
0201010223	MATERIAL PROPIO ZARANDEADO	m3		1.0200	2.50	2.55
						2.55
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	60.51	1.82
						1.82

Partida 1.02.02.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 25.90

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	1.3333	18.86	25.15
						25.15
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	25.15	0.75
						0.75

Partida 1.02.02.03.01 CONCRETO F'C=210 kg/cm2 P/DADOS DE CONCRETO EN CERCO PERIMETRICO

Rendimiento m3/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 458.08

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	2.0000	1.1429	20.84	23.82
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	1.1429	26.52	30.31
0101010004	PEON	hh	8.0000	4.5714	18.86	86.22
						140.35
Materiales						
0201010002	AGUA	m3		0.1840	5.00	0.92
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol		9.1500	23.78	217.59
0201010226	AGREGADO FINO	m3		0.4600	70.00	32.20
0201010296	PIEDRA CHANCADA DE 3/4"	m3		0.7100	80.00	56.80
						307.51
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	140.35	4.21
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3	hm	1.0000	0.5714	8.40	4.80
0301010036	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2857	4.24	1.21
						10.22



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 11

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.02.02.03.02 CONCRETO CICLOPIO f_c=140 Kg/cm², PARA CIMIENTO CORRIDO

Rendimiento m3/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 358.33

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	2.0000	1.1429	20.84	23.82
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	26.52	15.15
0101010004	PEON	hh	8.0000	4.5714	18.86	86.22
						125.19
Materiales						
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol		6.8000	23.78	161.70
0201010120	HORMIGON	m3		0.1600	50.30	8.05
0201010225	AGREGADO GRUESO	m3		0.5400	70.00	37.80
0201010284	PIEDRA MEDIANA DE 6"	m3		0.3000	56.78	17.03
						224.58
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	125.19	3.76
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3	hm	1.0000	0.5714	8.40	4.80
						8.56

Partida 1.02.02.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRAD P/DADOS DEL CERCO PERIMETRICO

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 51.59

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	20.84	13.89
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	26.52	17.68
						31.57
Materiales						
0201010066	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.2000	5.33	1.07
0201010095	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.0700	5.33	0.37
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		3.7500	4.70	17.63
						19.07
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	31.57	0.95
						0.95

Partida 1.02.02.04.01 POSTE P/CERCO PERIMETRO DE TUBERIA DE F° G° Ø 2" (PROM)

Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 154.06

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	26.52	53.04
0101010004	PEON	hh	0.5000	1.0000	18.86	18.86
						71.90
Materiales						
0201010253	TUBERIA DE F°G° DE 2"x2.5mm x 2.5 M ELECTROSOLDADA SEGUN DISEÑO	und		1.0000	80.00	80.00
						80.00
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	71.90	2.16
						2.16



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 12

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.02.02.04.02 MALLA METÁLICA COCADA DE 2"x2"#10

Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 120.92

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.8889	20.84	18.52
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	26.52	23.57
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.8889	18.86	16.76
						58.85
Materiales						
0201010254	ANGULO DE ACERO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"	m		2.0000	10.59	21.18
0201010255	MALLA OLIMPICA GALVANIZADA N°10, 2" X 2"	m2		1.0500	15.25	16.01
0201010256	PLATINA DE FIERRO 1/8" X 1 1/4"	m		2.0000	5.51	11.02
0201010257	SOLDADURA CELLOCORD 1/8"	kg		1.2600	11.00	13.86
						62.07

Partida 1.02.02.04.03 ALAMBRE DE PUAS 3 FILAS P/CERCO PERIMETRICO

Rendimiento ml/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : ml 1.47

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0200	26.52	0.53
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.0200	18.86	0.38
						0.91
Materiales						
0201010258	ALAMBRE DE PUAS	m		1.0500	0.50	0.53
						0.53
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.91	0.03
						0.03

Partida 1.02.02.04.04 PUERTA DE F°G° CON MALLA OLIMPICA DE 1.00X1.89 M

Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 262.08

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	26.52	53.04
0101010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	18.86	37.72
						90.76
Materiales						
0201010259	PUERTA DE F°G° CON MALLA OLIMPICA SEGUN DISEÑO	und		1.0000	168.60	168.60
						168.60
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	90.76	2.72
						2.72

Partida 1.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 1.95

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.1000	18.86	1.89
						1.89
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.89	0.06
						0.06



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
RESPONSABLE EN COSTOS

S10

Página : 13

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE LA LINEA ADUCCION

Rendimiento m/DIA MO. 750.0000 EQ. 750.0000 Costo unitario directo por : m 1.82

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	2.0000	0.0213	20.84	0.44
0101010003	OPERARIO	hh	0.5000	0.0053	26.52	0.14
0101010004	PEON	hh	3.0000	0.0320	18.86	0.60
0101010007	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0107	27.43	0.29
Materiales						
0201010217	YESO BOLSA 25kg	bol		0.0025	8.61	0.02
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		0.0100	4.70	0.05
0201010219	CORDEL	m		0.1500	0.57	0.09
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.47	0.04
0301010039	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1.0000	0.0107	6.78	0.07
0301010040	ESTACION TOTAL	hm	1.0000	0.0107	6.95	0.07
0301010041	MIRA TOPOGRAFICA DE 4m	hm	1.0000	0.0107	1.27	0.01
1.47						

Partida 1.03.01.03 TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE LINEA DE ADUCCION

Rendimiento m/DIA MO. 750.0000 EQ. 750.0000 Costo unitario directo por : m 1.10

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	3.0000	0.0320	18.86	0.60
0101010007	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0107	27.43	0.29
Materiales						
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		0.0100	4.70	0.05
0201010219	CORDEL	m		0.0100	0.57	0.01
0201010220	PINTURA ESMALTE SINTETICO, ENVASE POR GALON	und		0.0010	49.20	0.05
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.89	0.03
0301010040	ESTACION TOTAL	hm	1.0000	0.0107	6.95	0.07
0.89						

Partida 1.03.02.01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.60M EN ROCA SUELTA

Rendimiento m/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m 17.26

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.8889	18.86	16.76
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	16.76	0.50
16.76						

Partida 1.03.02.02.01 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS R/S P/TUBERIA

Rendimiento m/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 1.30

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.0667	18.86	1.26
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.26	0.04
1.26						



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 14

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.03.02.03.01 CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M

Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 3.96

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.0800	18.86	1.51
						1.51
Materiales						
0201010260	ARENA	m3		0.0480	50.00	2.40
						2.40
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.51	0.05
						0.05

Partida 1.03.02.03.02 SOBRE CAMA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H= 0.20 M CON EQUIPO P/TUBERIA

Rendimiento m/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m 3.88

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.2000	18.86	3.77
						3.77
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	3.77	0.11
						0.11

Partida 1.03.02.03.03 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO E= 0.30 M.

Rendimiento m/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m 12.45

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2286	26.52	6.06
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.2286	18.86	4.31
						10.37
Materiales						
0201010002	AGUA	m3		0.0023	5.00	0.01
0201010261	MATERIAL DE PRESTAMO	m3		0.1000	2.12	0.21
						0.22
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	10.37	0.31
0301010042	PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA 7hp	hm	1.0000	0.2286	6.78	1.55
						1.86

Partida 1.03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.02 C-10 D= 2"

Rendimiento m/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m 9.58

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0200	26.52	0.53
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.0200	18.86	0.38
						0.91
Materiales						
0201010233	TUBERIA PVC NTP 399.019 CLASE-10 DN= 2"	m		1.0000	8.53	8.53
0201010262	PEGAMENTO PARA PVC OATEY	gal		0.0010	114.80	0.11
						8.64
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.91	0.03
						0.03



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP 157538
ENCUENTRO EN OBTOS

S10

Página : 15

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.03.03.02 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA A ZANJA ABIERTA

Rendimiento	m/DIA	MO. 800.0000	EQ. 800.0000	Costo unitario directo por : m			0.50
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0100	26.52	0.27	
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.0100	18.86	0.19	
						0.46	
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.46	0.01	
0301010044	BALDE DE PRUEBA HIDRAULICA INCLUYE ACCESORIOS	hh	1.0000	0.0100	2.56	0.03	
						0.04	

Partida 1.03.03.03 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION A ZANJA TAPADA

Rendimiento	m/DIA	MO. 800.0000	EQ. 800.0000	Costo unitario directo por : m			0.61
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0100	26.52	0.27	
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.0100	18.86	0.19	
						0.46	
	Materiales						
0201010263	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	kg		0.0050	22.96	0.11	
						0.11	
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.46	0.01	
0301010044	BALDE DE PRUEBA HIDRAULICA INCLUYE ACCESORIOS	hh	1.0000	0.0100	2.56	0.03	
						0.04	

Partida 1.04.01.01.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE

Rendimiento	m3/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : m3			155.41
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	8.0000	18.86	150.88	
						150.88	
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	150.88	4.53	
						4.53	

Partida 1.04.01.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

Rendimiento	m2/DIA	MO. 80.0000	EQ. 80.0000	Costo unitario directo por : m2			1.95
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.1000	18.86	1.89	
						1.89	
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.89	0.06	
						0.06	



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página :

16

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.04.01.01.03 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL

Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.59

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	2.0000	0.0320	20.84	0.67
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0160	26.52	0.42
0101010004	PEON	hh	2.0000	0.0320	18.86	0.60
0101010007	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	27.43	0.44
Materiales						
0201010217	YESO BOLSA 25kg	bol		0.0025	8.61	0.02
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		0.0200	4.70	0.09
0201010219	CORDEL	m		0.1900	0.57	0.11
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.13	0.06
0301010039	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1.0000	0.0160	6.78	0.11
0301010040	ESTACION TOTAL	hm	0.5000	0.0080	6.95	0.06
0301010041	MIRA TOPOGRAFICA DE 4m	hm	0.5000	0.0080	1.27	0.01
0.24						

Partida 1.04.01.01.04 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO FINAL

Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.75

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	3.0000	0.0480	18.86	0.91
0101010007	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	27.43	0.44
Materiales						
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		0.0200	4.70	0.09
0201010219	CORDEL	m		0.1900	0.57	0.11
0201010220	PINTURA ESMALTE SINTETICO, ENVASE POR GALON	und		0.0010	49.20	0.05
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.35	0.04
0301010040	ESTACION TOTAL	hm	1.0000	0.0160	6.95	0.11
0.15						

Partida 1.04.01.02.01.01 CORTE Y EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL

Rendimiento m3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 38.85

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	18.86	37.72
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	37.72	1.13
1.13						



William Pari Ancco
ING./CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 17

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.04.01.02.02.01 EMPEDRADO DE BASE, E=8"

Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 113.98

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	20.84	22.23
0101010004	PEON	hh	3.0000	1.6000	18.86	30.18
						52.41
Materiales						
0201010221	PIEDRA GRANDE DE 8"	m3		1.2000	50.00	60.00
						60.00
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	52.41	1.57
						1.57

Partida 1.04.01.02.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO

Rendimiento m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 31.89

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	20.84	9.26
0101010004	PEON	hh	2.0000	0.8889	18.86	16.76
						26.02
Materiales						
0201010002	AGUA	m3		0.0800	5.00	0.40
0201010222	GASOLINA	gal		0.1500	14.76	2.21
0201010223	MATERIAL PROPIO ZARANDEADO	m3		0.1000	2.50	0.25
						2.86
Equipos						
0301010042	PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA 7hp	hm	1.0000	0.4444	6.78	3.01
						3.01

Partida 1.04.01.02.02.03 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE RIO CLASIFICADO



Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 66.70

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	2.0000	1.3333	18.86	25.15
						25.15
Materiales						
0201010224	MATERIAL GRANULAR DE RIO CLASIFICADO	m3		1.0200	40.00	40.80
						40.80
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	25.15	0.75
						0.75

Partida 1.04.01.02.02.04 CARGUIO Y TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAL GRANULAR DE RIO CLASIFICADO

Rendimiento m3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 77.70

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	2.0000	4.0000	18.86	75.44
						75.44
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	75.44	2.26
						2.26


 **William Pari Ancoco**
 ING. CIVIL - CIP: 157538
 JEFE DE PROYECTO


 **Ing. William Pari Ancoco**
 INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
 ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 18

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.04.01.02.03.01 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D=30m

Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 25.90

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	1.3333	18.86	25.15
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	25.15	0.75
						0.75

Partida 1.04.01.02.04.01 SOLADO E=4"

Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 38.27

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.1000	20.84	2.08
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	0.2000	26.52	5.30
0101010004	PEON	hh	6.0000	0.6000	18.86	11.32
						18.70
Materiales						
0201010002	AGUA	m3		0.0130	5.00	0.07
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol		0.4500	23.78	10.70
0201010120	HORMIGON	m3		0.1200	50.30	6.04
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		0.2900	4.70	1.36
						18.17
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	18.70	0.56
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3	hm	1.0000	0.1000	8.40	0.84
						1.40

Partida 1.04.01.02.04.02 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 COVERTURA DE FILTRO

Rendimiento m3/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 438.94

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	20.84	11.91
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	1.1429	26.52	30.31
0101010004	PEON	hh	8.0000	4.5714	18.86	86.22
						128.44
Materiales						
0201010002	AGUA	m3		0.2100	5.00	1.05
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol		8.5000	23.78	202.13
0201010225	AGREGADO GRUESO	m3		0.8400	70.00	58.80
0201010226	AGREGADO FINO	m3		0.4800	70.00	33.60
0201010227	ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE	gal		0.0475	106.60	5.06
						300.64
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	128.44	3.85
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3	hm	1.0000	0.5714	8.40	4.80
0301010036	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2857	4.24	1.21
						9.86



William Pari Ancoco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancoco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

Análisis de precios unitarios

Presupuesto0101001"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto001COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida1.04.01.02.04.03CONCRETO F'c=140 KG/CM2 BAJO FILTRO, P/Z. CORONACION, DADO DE CONCRETO

Rendimiento

m3/DIA

MO. 14.0000

EQ. 14.0000

Costo unitario directo por : m3

406.17

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	2.0000	1.1429	20.84	23.82
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	1.1429	26.52	30.31
0101010004	PEON	hh	8.0000	4.5714	18.86	86.22
						140.35
Materiales						
0201010002	AGUA	m3		0.1900	5.00	0.95
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol		7.5000	23.78	178.35
0201010225	AGREGADO GRUESO	m3		0.5400	70.00	37.80
0201010226	AGREGADO FINO	m3		0.5500	70.00	38.50
						255.60
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	140.35	4.21
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3	hm	1.0000	0.5714	8.40	4.80
0301010036	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2857	4.24	1.21
						10.22

Partida1.04.01.02.04.04ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ L.TECHO, CIMIENTO

Rendimiento

m3/DIA

MO. 12.0000

EQ. 12.0000

Costo unitario directo por : m3

45.89

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	20.84	13.89
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	26.52	17.68
						31.57
Materiales						
0201010066	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.2100	5.33	1.12
0201010095	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.2400	5.33	1.28
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		2.2400	4.70	10.53
0201010228	PETROLEO D-2	gal		0.0300	14.76	0.44
						13.37
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	31.57	0.95
						0.95

Partida1.04.01.02.05.01CONCRETO F'C=210 kg/cm2 EN CAJA DE CARGA

Rendimiento

m3/DIA

MO. 14.0000

EQ. 14.0000

Costo unitario directo por : m3

458.08

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	2.0000	1.1429	20.84	23.82
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	1.1429	26.52	30.31
0101010004	PEON	hh	8.0000	4.5714	18.86	86.22
						140.35
Materiales						
0201010002	AGUA	m3		0.1840	5.00	0.92
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol		9.1500	23.78	217.59
0201010226	AGREGADO FINO	m3		0.4600	70.00	32.20
0201010296	PIEDRA CHANCADA DE 3/4"	m3		0.7100	80.00	56.80
						307.51
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	140.35	4.21
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3	hm	1.0000	0.5714	8.40	4.80
0301010036	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2857	4.24	1.21
						10.22

S10

Página : 20

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.04.01.02.05.02 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 D=3/8" EN CAJA DE CARGA

Rendimiento m2/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 7.72

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.0400	20.84	0.83
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0400	26.52	1.06
						1.89
Materiales						
0201010061	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.1500	4.67	5.37
0201010065	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0600	5.33	0.32
						5.69
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.89	0.06
0301010018	CIZALLA MANUAL	hm	1.0000	0.0400	2.00	0.08
						0.14

Partida 1.04.01.02.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE CARGA

Rendimiento kg/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : kg 52.40

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	20.84	16.67
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	26.52	21.22
						37.89
Materiales						
0201010066	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.2100	5.33	1.12
0201010095	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.2400	5.33	1.28
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		2.2400	4.70	10.53
0201010228	PETROLEO D-2	gal		0.0300	14.76	0.44
						13.37
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	37.89	1.14
						1.14

Partida 1.04.01.02.06.01 TARRAJEO EN EXTERIORES (Mezcla C:A 1:5)

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 33.52

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	26.52	21.22
0101010004	PEON	hh	0.5000	0.4000	18.86	7.54
						28.76
Materiales						
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol		0.1170	23.78	2.78
0201010069	ARENA FINA	m3		0.0160	70.00	1.12
						3.90
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	28.76	0.86
						0.86



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
Subpresupuesto 001 COMPONENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 1.04.01.02.06.02 TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE (Mezcla C:A 1:5)

Rendimiento	m2/DIA	MO. 10.0000	EQ. 10.0000	Costo unitario directo por : m2			37.88
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Oera						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.8000	26.52	21.22
0101010004	PEON		hh	0.5000	0.4000	18.86	7.54
							28.76
	Materiales:						
0201010001	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE		l		0.1050	38.15	4.01
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)		bol		0.1200	23.78	2.85
0201010069	ARENA FINA		m3		0.0200	70.00	1.40
							8.26
	Equipos:						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	28.76	0.86
							0.86

Rendimiento	m3/DIA	MO. 6.0000	EQ. 6.0000	Costo unitario directo por : m3			109.90
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Oera						
0101010004	PEON		hh	1.0000	1.3333	18.86	25.15
							25.15
	Materiales:						
0201010229	GRAVA PARA FILTROS		m3		1.2000	70.00	84.00
							84.00
	Equipos:						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	25.15	0.75
							0.75

Rendimiento	m3/DIA	MO. 6.0000	EQ. 6.0000	Costo unitario directo por : m3			109.90
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Oera						
0101010004	PEON		hh	1.0000	1.3333	18.86	25.15
							25.15
	Materiales:						
0201010229	GRAVA PARA FILTROS		m3		1.2000	70.00	84.00
							84.00
	Equipos:						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	25.15	0.75
							0.75

Rendimiento	und/DIA	MO.	EQ.	Costo unitario directo por : und			481.80
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Materiales:						
0201010230	VALVULA DE COMPUERTA CIERRE ESFERICO DE BRONCE= 2" NTP 350.084 C/R		und		1.0000	131.20	131.20
0201010231	CONO DE REBOSE 2" x 1"		und		1.0000	5.74	5.74
0201010232	ADAPTADOR UPR PVC DE 2" NTP 399.019		und		5.0000	7.38	36.90
0201010233	TUBERIA PVC NTP 399.019 CLASE 10 DN= 2"		m		2.0000	8.53	17.06
0201010234	UNION UNIVERSAL PVC DN= 2" NTP 399.019		und		2.0000	22.96	45.92
0201010235	UNION SIMPLE PVC DN= 2" NTP 399.019		und		4.0000	12.30	49.20
0201010237	CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" x 90°		und		1.0000	21.32	21.32
0201010238	CODO F°G° (L=0.10m) DE 2" ISO -65		und		1.0000	22.96	22.96
0201010239	NIPLE DE F°G° (L=0.10m) DE 2" ISO -65		pza		1.0000	20.00	20.00
0201010240	BRIDA DE ANCLAJE DE F°G° D=2"		und		2.0000	35.00	70.00
0201010242	CANASTILLA DE BRONCE 4"		und		1.0000	61.50	61.50
							481.80



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 22

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.04.01.02.08.02 COLOCACION DE ACCESORIOS 2" CAPTACION DE LADERA

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 186.97

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	26.52	106.08
0101010004	PEON	hh	1.0000	4.0000	18.86	75.44
						181.52
	Equipos					
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	181.52	5.45
						5.45

Partida 1.04.01.02.08.03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METALICA 0.80 x0.80M

Rendimiento und/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 399.25

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	26.52	42.43
0101010004	PEON	hh	0.5000	0.8000	18.86	15.09
						57.52
	Materiales					
0201010244	CANDADO F-60	und		1.0000	20.00	20.00
0201010245	TAPA METALICA DE 0.8x0.8x3/16" INCL MARCO METALICO	und		1.0000	320.00	320.00
						340.00
	Equipos					
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	57.52	1.73
						1.73

Partida 1.04.01.02.09.01 PINTURA LATEX EN CAMARA DE CAPTACION

Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 14.20

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	26.52	4.24
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.1600	18.86	3.02
						7.26
	Materiales					
0201010246	LIJA PARA PARED	plg		0.0240	3.28	0.08
0201010247	PINTURA LATEX SUPERMATE	gal		0.0666	59.32	3.95
0201010248	IMPRIMANTE	gal		0.0766	21.00	1.61
						5.64
	Equipos					
0301010001	ANDAMIO METALICO	hm	1.0000	0.1600	6.78	1.08
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	7.26	0.22
						1.30



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida	1.04.01.02.09.02 PINTURA ANTICORROSIVA EN TAPAS METÁLICAS SANITARIAS					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : m2		42.12
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.4000	10.61
0101010004	PEON		hh	0.5000	0.2000	3.77
						14.38
	Materiales					
0201010249	PINTURA ESMALTE		gal		0.5000	22.45
0201010250	PINTURA ANTICORROSIVA		gal		0.0600	2.69
0201010251	THINNER		gal		0.0600	1.26
0201010252	LIJA DE FIERRO #50		m2		0.0180	0.06
						26.46
	Equipos					
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.43
0301010043	COMPRESORA DE AIRE		hm	0.5000	0.2000	0.85
						1.28

Partida	1.04.02.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 60.0000	EQ. 60.0000	Costo unitario directo por : m2		2.59
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	PEON		hh	1.0000	0.1333	2.51
						2.51
	Equipos					
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.08
						0.08

Partida	1.04.02.01.02 TRAZOS Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 120.0000	EQ. 120.0000	Costo unitario directo por : m2		10.10
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010001	OFICIAL		hh	2.0000	0.1333	2.78
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.0667	1.77
0101010004	PEON		hh	2.0000	0.1333	2.51
0101010007	TOPOGRAFO		hh	1.0000	0.0667	1.83
						8.89
	Materiales					
0201010217	YESO BOLSA 25kg		bol		0.0025	0.02
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS		p2		0.0200	0.09
0201010219	CORDEL		m		0.1900	0.11
						0.22
	Equipos					
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.27
0301010039	NIVEL TOPOGRAFICO		hm	1.0000	0.0667	0.45
0301010040	ESTACION TOTAL		hm	0.5000	0.0333	0.23
0301010041	MIRA TOPOGRAFICA DE 4m		hm	0.5000	0.0333	0.04
						0.99

Partida	1.04.02.02.01 EXCAVACIÓN A PULSO EN TERRENO NORMAL					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 3.5000	EQ. 3.5000	Costo unitario directo por : m3		44.40
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	PEON		hh	1.0000	2.2857	43.11
						43.11
	Equipos					
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.29
						1.29

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
 Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE
 Partida 1.04.02.02.02 REFINE Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDAÑA

Rendimiento	m2/DIA	MO. 80.0000	EQ. 80.0000	Costo unitario directo por : m2			4.09
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL		hh	1.0000	0.1000	20.84	2.08
0101010004	PEON		hh	1.0000	0.1000	18.86	1.89
							3.97
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	3.97	0.12
							0.12

Partida	1.04.02.02.03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 6.0000	EQ. 6.0000	Costo unitario directo por : m3			64.88
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	1.3333	26.52	35.36
0101010004	PEON		hh	1.0000	1.3333	18.86	25.15
							60.51
	Materiales						
0201010223	MATERIAL PROPIO ZARANDEADO		m3		1.0200	2.50	2.55
							2.55
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	60.51	1.82
							1.82

Partida	1.04.02.02.04	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 6.0000	EQ. 6.0000	Costo unitario directo por : m3			25.90
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010004	PEON		hh	1.0000	1.3333	18.86	25.15
							25.15
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	25.15	0.75
							0.75

Partida	1.04.02.03.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 P/DADOS DE CONCRETO EN CERCO PERIMETRICO					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 14.0000	EQ. 14.0000	Costo unitario directo por : m3			458.08
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL		hh	2.0000	1.1429	20.84	23.82
0101010003	OPERARIO		hh	2.0000	1.1429	26.52	30.31
0101010004	PEON		hh	8.0000	4.5714	18.86	86.22
							140.35
	Materiales						
0201010002	AGUA		m3		0.1840	5.00	0.92
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)		bol		9.1500	23.78	217.59
0201010226	AGREGADO FINO		m3		0.4600	70.00	32.20
0201010296	PIEDRA CHANCADA DE 3/4"		m3		0.7100	80.00	56.80
							307.51
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	140.35	4.21
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3		hm	1.0000	0.5714	8.40	4.80
0301010036	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"		hm	0.5000	0.2857	4.24	1.21
							10.22

Análisis de precios unitarios

Presupuesto0101001"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto001COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida1.04.02.03.02CONCRETO CICLOPIO $f_c=140$ Kg/cm2, PARA CIMIENTO CORRIDO

Rendimiento	m3/DIA	MO. 14.0000	EQ. 14.0000	Costo unitario directo por : m3			358.33
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL		hh	2.0000	1.1429	20.84	23.82
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.5714	26.52	15.15
0101010004	PEON		hh	8.0000	4.5714	18.86	86.22
							125.19
	Materiales						
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)		bol		6.8000	23.78	161.70
0201010120	HORMIGON		m3		0.1600	50.30	8.05
0201010225	AGREGADO GRUESO		m3		0.5400	70.00	37.80
0201010284	PIEDRA MEDIANA DE 6"		m3		0.3000	56.78	17.03
							224.58
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	125.19	3.76
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3		hm	1.0000	0.5714	8.40	4.80
							8.56

Partida1.04.02.03.03ENCOFRADO Y DESENCOFRAD P/DADOS DEL CERCO PERIMETRICO

Rendimiento	m2/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : m2			51.59
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL		hh	1.0000	0.6667	20.84	13.89
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.6667	26.52	17.68
							31.57
	Materiales						
0201010066	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8		kg		0.2000	5.33	1.07
0201010095	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"		kg		0.0700	5.33	0.37
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS		p2		3.7500	4.70	17.63
							19.07
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	31.57	0.95
							0.95

Partida1.04.02.04.01POSTE P/CERCO PERIMETRO DE TUBERIA DE F° G° Ø 2" (PROM)

Rendimiento	und/DIA	MO. 4.0000	EQ. 4.0000	Costo unitario directo por : und			154.06
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	2.0000	26.52	53.04
0101010004	PEON		hh	0.5000	1.0000	18.86	18.86
							71.90
	Materiales						
0201010253	TUBERIA DE F°G° DE 2"x2.5mm x 2.5 M ELECTROSOLDADA SEGUN DISEÑO		und		1.0000	80.00	80.00
							80.00
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	71.90	2.16
							2.16

S10

Página : 26

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.04.02.04.02 MALLA METÁLICA COCADA DE 2"x2"#10

Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 120.92

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.8889	20.84	18.52
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	26.52	23.57
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.8889	18.86	16.76
						58.85
Materiales						
0201010254	ANGULO DE ACERO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"	m		2.0000	10.59	21.18
0201010255	MALLA OLIMPICA GALVANIZADA N°10, 2" X 2"	m2		1.0500	15.25	16.01
0201010256	PLATINA DE FIERRO 1/8" X 1 1/4"	m		2.0000	5.51	11.02
0201010257	SOLDADURA CELLOCORD 1/8"	kg		1.2600	11.00	13.86
						62.07

Partida 1.04.02.04.03 ALAMBRE DE PUAS 3 FILAS P/CERCO PERIMETRICO

Rendimiento ml/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : ml 1.47

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0200	26.52	0.53
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.0200	18.86	0.38
						0.91
Materiales						
0201010258	ALAMBRE DE PUAS	m		1.0500	0.50	0.53
						0.53
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.91	0.03
						0.03

Partida 1.04.02.04.04 PUERTA DE F°G° CON MALLA OLIMPICA DE 1.00X1.95 M

Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 262.08

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	26.52	53.04
0101010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	18.86	37.72
						90.76
Materiales						
0201010259	PUERTA DE F°G° CON MALLA OLIMPICA SEGUN DISEÑO	und		1.0000	168.60	168.60
						168.60
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	90.76	2.72
						2.72

Partida 1.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 1.95

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.1000	18.86	1.89
						1.89
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.89	0.06
						0.06



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
 Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE LA LINEA ADUCCION

Rendimiento	m/DIA	MO. 750.0000	EQ. 750.0000	Costo unitario directo por : m			1.82
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL		hh	2.0000	0.0213	20.84	0.44
0101010003	OPERARIO		hh	0.5000	0.0053	26.52	0.14
0101010004	PEON		hh	3.0000	0.0320	18.86	0.60
0101010007	TOPOGRAFO		hh	1.0000	0.0107	27.43	0.29
							1.47
	Materiales						
0201010217	YESO BOLSA 25kg		bol		0.0025	8.61	0.02
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS		p2		0.0100	4.70	0.05
0201010219	CORDEL		m		0.1500	0.57	0.09
							0.16
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.47	0.04
0301010039	NIVEL TOPOGRAFICO		hm	1.0000	0.0107	6.78	0.07
0301010040	ESTACION TOTAL		hm	1.0000	0.0107	6.95	0.07
0301010041	MIRA TOPOGRAFICA DE 4m		hm	1.0000	0.0107	1.27	0.01
							0.19

Partida 1.05.01.03 TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE LINEA DE ADUCCION

Rendimiento	m/DIA	MO. 750.0000	EQ. 750.0000	Costo unitario directo por : m			1.10
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010004	PEON		hh	3.0000	0.0320	18.86	0.60
0101010007	TOPOGRAFO		hh	1.0000	0.0107	27.43	0.29
							0.89
	Materiales						
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS		p2		0.0100	4.70	0.05
0201010219	CORDEL		m		0.0100	0.57	0.01
0201010220	PINTURA ESMALTE SINTETICO, ENVASE POR GALON		und		0.0010	49.20	0.05
							0.11
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.89	0.03
0301010040	ESTACION TOTAL		hm	1.0000	0.0107	6.95	0.07
							0.10

Partida 1.05.02.01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.60M EN ROCA SUELTA

Rendimiento	m/DIA	MO. 9.0000	EQ. 9.0000	Costo unitario directo por : m			17.26
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010004	PEON		hh	1.0000	0.8889	18.86	16.76
							16.76
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	16.76	0.50
							0.50

Partida 1.05.02.02.01 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS R/S P/TUBERIA

Rendimiento	m/DIA	MO. 120.0000	EQ. 120.0000	Costo unitario directo por : m			1.30
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010004	PEON		hh	1.0000	0.0667	18.86	1.26
							1.26
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.26	0.04
							0.04

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
 Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida	1.05.02.03.01	CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M				
Rendimiento	m/DIA	MO. 100.0000	EQ. 100.0000	Costo unitario directo por : m		3.96

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.0800	18.86	1.51
Materiales						
0201010260	ARENA	m3		0.0480	50.00	2.40
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.51	0.05
						0.05

Partida	1.05.02.03.02	SOBRE CAMA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H= 0.20 M CON EQUIPO PTUBERIA				
Rendimiento	m/DIA	MO. 40.0000	EQ. 40.0000	Costo unitario directo por : m		3.88

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.2000	18.86	3.77
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	3.77	0.11
						0.11

Partida	1.05.02.03.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO E= 0.30 M.				
Rendimiento	m/DIA	MO. 35.0000	EQ. 35.0000	Costo unitario directo por : m		12.45

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2286	26.52	6.06
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.2286	18.86	4.31
Materiales						
0201010002	AGUA	m3		0.0023	5.00	0.01
0201010261	MATERIAL DE PRESTAMO	m3		0.1000	2.12	0.21
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	10.37	0.31
0301010042	PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA 7hp	hm	1.0000	0.2286	6.78	1.55
						1.86

Partida	1.05.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.02 C-10 D= 2"				
Rendimiento	m/DIA	MO. 400.0000	EQ. 400.0000	Costo unitario directo por : m		9.58

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0200	26.52	0.53
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.0200	18.86	0.38
Materiales						
0201010233	TUBERIA PVC NTP 399.019 CLASE-10 DN= 2"	m		1.0000	8.53	8.53
0201010262	PEGAMENTO PARA PVC OATEY	gal		0.0010	114.80	0.11
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.91	0.03
						0.03

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida	1.05.03.02	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA A ZANJA ABIERTA				
Rendimiento	m/DIA	MO. 800.0000	EQ. 800.0000	Costo unitario directo por : m		0.50
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0100	26.52	0.27
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.0100	18.86	0.19
						0.46
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.46	0.01
0301010044	BALDE DE PRUEBA HIDRAULICA INCLUYE ACCESORIOS	hh	1.0000	0.0100	2.56	0.03
						0.04

Partida	1.05.03.03	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION A ZANJA TAPADA				
Rendimiento	m/DIA	MO. 800.0000	EQ. 800.0000	Costo unitario directo por : m		0.61
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0100	26.52	0.27
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.0100	18.86	0.19
						0.46
Materiales						
0201010263	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	kg		0.0050	22.96	0.11
						0.11
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.46	0.01
0301010044	BALDE DE PRUEBA HIDRAULICA INCLUYE ACCESORIOS	hh	1.0000	0.0100	2.56	0.03
						0.04

Partida	1.06.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL				
Rendimiento	m2/DIA	MO. 180.0000	EQ. 180.0000	Costo unitario directo por : m2		0.87
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.0444	18.86	0.84
						0.84
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.84	0.03
						0.03

Partida	1.06.01.02	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA ESTRUCTURAS				
Rendimiento	m2/DIA	MO. 500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : m2		2.59
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	2.0000	0.0320	20.84	0.67
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0160	26.52	0.42
0101010004	PEON	hh	2.0000	0.0320	18.86	0.60
0101010007	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	27.43	0.44
						2.13
Materiales						
0201010217	YESO BOLSA 25kg	bol		0.0025	8.61	0.02
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		0.0200	4.70	0.09
0201010219	CORDEL	m		0.1900	0.57	0.11
						0.22
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.13	0.06
0301010039	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1.0000	0.0160	6.78	0.11
0301010040	ESTACION TOTAL	hm	0.5000	0.0080	6.95	0.06
0301010041	MIRA TOPOGRAFICA DE 4m	hm	0.5000	0.0080	1.27	0.01
						0.24

S10

Página : 30

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.06.01.03 TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA ESTRUCTURAS

Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.71

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	3.0000	0.0480	18.86	0.91
0101010007	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	27.43	0.44
Materiales						
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		0.0100	4.70	0.05
0201010219	CORDEL	m		0.1900	0.57	0.11
0201010220	PINTURA ESMALTE SINTETICO, ENVASE POR GALON	und		0.0010	49.20	0.05
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.35	0.04
0301010040	ESTACION TOTAL	hm	1.0000	0.0160	6.95	0.11
						0.15

Partida 1.06.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL

Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 18.21

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	26.52	17.68
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	17.68	0.53
						0.53

Partida 1.06.02.02 REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN

Rendimiento m2/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 1.04

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.0533	18.86	1.01
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.01	0.03
						0.03

Partida 1.06.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO

Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 25.90

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	1.3333	18.86	25.15
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	25.15	0.75
						0.75

Partida 1.06.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE

Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 25.90

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	1.3333	18.86	25.15
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	25.15	0.75
						0.75



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
 Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida	1.06.02.05	ELIMINACIÓN DE DESMONTE EN TERRENO NORMAL				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 6.0000	EQ. 6.0000	Costo unitario directo por : m3		25.90

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	1.3333	18.86	25.15
						25.15
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	25.15	0.75
						0.75

Partida	1.06.03.01	CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADOS				
Rendimiento	m2/DIA	MO. 14.0000	EQ. 14.0000	Costo unitario directo por : m2		156.83

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	2.0000	1.1429	20.84	23.82
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	26.52	15.15
0101010004	PEON	hh	8.0000	4.5714	18.86	86.22
						125.19
Materiales						
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol		0.8600	23.78	20.45
0201010120	HORMIGON	m3		0.1000	50.30	5.03
						25.48
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	125.19	3.76
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3	hm	0.5000	0.2857	8.40	2.40
						6.16

Partida	1.06.03.02	CONCRETO f'c=140 Kg/cm2, PARA DADOS				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 14.0000	EQ. 14.0000	Costo unitario directo por : m3		388.40

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	2.0000	1.1429	20.84	23.82
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	26.52	15.15
0101010004	PEON	hh	8.0000	4.5714	18.86	86.22
						125.19
Materiales						
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol		7.5000	23.78	178.35
0201010225	AGREGADO GRUESO	m3		0.5400	70.00	37.80
0201010226	AGREGADO FINO	m3		0.5500	70.00	38.50
						254.65
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	125.19	3.76
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3	hm	1.0000	0.5714	8.40	4.80
						8.56

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 1.06.03.03 ASENTADO DE PIEDRA CON F'C=140KG/CM2 + 30%PM

Rendimiento	m3/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : m3			321.26
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL		hh	2.0000	0.8000	20.84	16.67
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.4000	26.52	10.61
0101010004	PEON		hh	8.0000	3.2000	18.86	60.35
							87.63
	Materiales						
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)		bol		6.9500	23.78	165.27
0201010120	HORMIGON		m3		1.2400	50.30	62.37
							227.64
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	87.63	2.63
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3		hm	1.0000	0.4000	8.40	3.36
							5.99

Partida	1.06.03.04	PIEDRA CHANCADA 1/2" PARA SUMIDERO					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 2.5000	EQ. 2.5000	Costo unitario directo por : m3			8.32
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010004	PEON		hh	0.1000	0.3200	18.86	6.04
							6.04
	Materiales						
0201010229	GRAVA PARA FILTROS		m3		0.0300	70.00	2.10
							2.10
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	6.04	0.18
							0.18

Partida	1.06.04.01	CONCRETO f'c=280 kg/cm2					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 10.0000	EQ. 10.0000	Costo unitario directo por : m3			518.31
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL		hh	2.0000	1.6000	20.84	33.34
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.8000	26.52	21.22
0101010004	PEON		hh	8.0000	6.4000	18.86	120.70
							175.26
	Materiales						
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)		bol		10.1000	23.78	240.18
0201010226	AGREGADO FINO		m3		0.4500	70.00	31.50
0201010296	PIEDRA CHANCADA DE 3/4"		m3		0.7000	80.00	56.00
							327.68
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	175.26	5.26
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3		hm	1.0000	0.8000	8.40	6.72
0301010036	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"		hm	1.0000	0.8000	4.24	3.39
							15.37

S10

Página : 33

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.06.04.02 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2

Rendimiento	kg/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : kg			6.70
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	20.84	0.67	
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	26.52	0.85	
						1.52	
	Materiales						
0201010061	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0300	4.67	4.81	
0201010065	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0600	5.33	0.32	
						5.13	
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.52	0.05	
						0.05	

Partida	1.06.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : m2			51.59
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	20.84	13.89	
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	26.52	17.68	
						31.57	
	Materiales						
0201010066	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.2000	5.33	1.07	
0201010095	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.0700	5.33	0.37	
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		3.7500	4.70	17.63	
						19.07	
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	31.57	0.95	
						0.95	

Partida	1.06.05.01	TARRAJEO EN EXTERIORES (MONTERO 1:4) E=2cm					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : m2			26.55
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	26.52	14.14	
0101010004	PEON	hh	0.3300	0.1760	18.86	3.32	
						17.46	
	Materiales						
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol		0.0160	23.78	0.38	
0201010069	ARENA FINA	m3		0.1170	70.00	8.19	
						8.57	
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	17.46	0.52	
						0.52	



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538

S10

Página: 34

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.06.05.02 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE INTERIORES (MONTERO 1:4) E=2cm

Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 31.74

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.2501	0.6667	26.52	17.68
0101010004	PEON	hh	0.4125	0.2200	18.86	4.15
						21.83
Materiales						
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol		0.0160	23.78	0.38
0201010069	ARENA FINA	m3		0.1170	70.00	8.19
0201010290	IMPERMEABILIZANTE	gal		0.0240	28.70	0.69
						9.26
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	21.83	0.65
						0.65

Partida 1.06.06.01 PINTURA EN EXTERIORES 2 MANOS

Rendimiento m2/DIA MO. 33.0000 EQ. 33.0000 Costo unitario directo por : m2 10.12

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2424	26.52	6.43
						6.43
Materiales						
0201010246	LIJA PARA PARED	plg		0.0670	3.28	0.22
0201010297	PINTURA IMPRIMANTE BASE	und		0.0400	28.70	1.15
0201010298	PINTURA LATEX	gal		0.0400	53.30	2.13
						3.50
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	6.43	0.19
						0.19

Partida 1.06.07.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS METALICAS DE 1.00 x 1.00, E = 3/16" INC CANDADO

Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 166.74

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	26.52	26.52
0101010004	PEON	hh	1.0000	1.0000	18.86	18.86
						45.38
Materiales						
0201010299	TAPA METALICA DE 1X1x3/16" INCL CANDADO	und		1.0000	120.00	120.00
						120.00
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	45.38	1.36
						1.36



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 35

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO,
DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida	1.06.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE INGRESO					
Rendimiento	glb/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : glb			456.26
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	0.5000	4.0000	26.52	106.08	
0101010004	PEON	hh	0.5000	4.0000	18.86	75.44	
	Materiales						181.52
0201010230	VALVULA DE COMPUERTA CIERRE ESFERICO DE BRONCE= 2" und NTP 350.084 C/R			1.0000	131.20	131.20	
0201010232	ADAPTADOR UPR PVC DE 2" NTP 399.019	und		2.0000	7.38	14.76	
0201010233	TUBERIA PVC NTP 399.019 CLASE-10 DN= 2"	m		1.0000	8.53	8.53	
0201010234	UNION UNIVERSAL PVC DN= 2" NTP 399.019	und		2.0000	22.96	45.92	
0201010282	CODO PVC DE 90° DN= 2" NTP 399.019	und		3.0000	14.76	44.28	
0201010300	NIPLE CON ROSCA EN LOS EXTREMOS PVC 2"	pza		2.0000	12.30	24.60	
	Equipos						269.29
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	181.52	5.45	
							5.45

Partida	1.06.07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE LIMPIA Y REBOSE CRC					
Rendimiento	glb/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : glb			897.91
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	0.5000	4.0000	26.52	106.08	
0101010004	PEON	hh	0.5000	4.0000	18.86	75.44	
	Materiales						181.52
0201010230	VALVULA DE COMPUERTA CIERRE ESFERICO DE BRONCE= 2" und NTP 350.084 C/R			1.0000	131.20	131.20	
0201010232	ADAPTADOR UPR PVC DE 2" NTP 399.019	und		1.0000	7.38	7.38	
0201010300	NIPLE CON ROSCA EN LOS EXTREMOS PVC 2"	pza		2.0000	12.30	24.60	
0201010301	BRIDA ROMPE AGUA DE F°G° D=2"	und		1.0000	61.50	61.50	
0201010302	BRIDA ROMPE AGUA DE F°G° D=3"	und		1.0000	155.80	155.80	
0201010303	CODO SP PVC DE 90° DN= 3"	und		2.0000	49.20	98.40	
0201010304	REDUCCION SP PVC 3" - 2"	und		1.0000	13.12	13.12	
0201010305	TAPON SP PVC 3" CON PERFORACIONES DE 3/16"	und		1.0000	12.30	12.30	
0201010306	TEE PVC DN=3"	und		1.0000	65.60	65.60	
0201010307	TUBERIA PVC NTP 399.002 CLASE-10 DN= 3"	m		1.0000	21.32	21.32	
0201010308	UNION SIMPLE C/R PVC 3"	und		2.0000	36.90	73.80	
0201010309	UNION UNIVERSAL C/R PVC DN= 2"	und		2.0000	22.96	45.92	
	Equipos						710.94
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	181.52	5.45	
							5.45



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página :

36

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.06.07.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE SALIDA CRC

Rendimiento	glb/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : glb			583.57
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	0.5000	4.0000	26.52	106.08	
0101010004	PEON	hh	0.5000	4.0000	18.86	75.44	
							181.52
Materiales							
0201010302	BRIDA ROMPE AGUA DE F°G° D=3"	und		1.0000	155.80	155.80	
0201010307	TUBERIA PVC NTP 399.002 CLASE-10 DN= 3"	m		1.0000	21.32	21.32	
0201010310	CANASTILLA DE PVC 6"	und		1.0000	98.40	98.40	
0201010311	PERFIL "U" DE ALUMINIO, L=0.90	und		2.0000	15.30	30.60	
0201010312	PLANCHA DE PVC DE 1.00M X 0.70m E=15mm	und		1.0000	39.80	39.80	
0201010313	NIPLE DE F°G° (L=0.20m) DE 2" CON ROSCA EN UN EXTREMO, ISO -65 SE	pza		1.0000	11.00	11.00	
0201010314	ADAPTADOR HEMBRA DE PVC 3"	und		1.0000	19.68	19.68	
0201010315	ADAPTADOR DE PVC 3"	und		1.0000	20.00	20.00	
							396.60
Equipos							
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	181.52	5.45	
							5.45

Partida 1.06.07.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE VENTILACIÓN

Rendimiento	glb/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : glb			212.73
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	0.5000	4.0000	26.52	106.08	
0101010004	PEON	hh	0.5000	4.0000	18.86	75.44	
							181.52
Materiales							
0201010282	CODO PVC DE 90° DN= 2" NTP 399.019	und		1.0000	14.76	14.76	
0201010313	NIPLE DE F°G° (L=0.20m) DE 2" CON ROSCA EN UN EXTREMO, ISO -65 SE	pza		1.0000	11.00	11.00	
							25.76
Equipos							
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	181.52	5.45	
							5.45

Partida 1.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

Rendimiento	m2/DIA	MO. 80.0000	EQ. 80.0000	Costo unitario directo por : m2			1.95
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
Mano de Obra							
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.1000	18.86	1.89	
							1.89
Equipos							
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.89	0.06	
							0.06



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE LA LINEA ADUCCION

Rendimiento	m/DIA	MO. 750.0000	EQ. 750.0000	Costo unitario directo por : m			1.82
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL		hh	2.0000	0.0213	20.84	0.44
0101010003	OPERARIO		hh	0.5000	0.0053	26.52	0.14
0101010004	PEON		hh	3.0000	0.0320	18.86	0.60
0101010007	TOPOGRAFO		hh	1.0000	0.0107	27.43	0.29
							1.47
	Materiales						
0201010217	YESO BOLSA 25kg		bol		0.0025	8.61	0.02
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS		p2		0.0100	4.70	0.05
0201010219	CORDEL		m		0.1500	0.57	0.09
							0.16
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.47	0.04
0301010039	NIVEL TOPOGRAFICO		hm	1.0000	0.0107	6.78	0.07
0301010040	ESTACION TOTAL		hm	1.0000	0.0107	6.95	0.07
0301010041	MIRA TOPOGRAFICA DE 4m		hm	1.0000	0.0107	1.27	0.01
							0.19

Partida 1.07.01.03 TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE LINEA DE ADUCCION

Rendimiento	m/DIA	MO. 750.0000	EQ. 750.0000	Costo unitario directo por : m			1.10
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010004	PEON		hh	3.0000	0.0320	18.86	0.60
0101010007	TOPOGRAFO		hh	1.0000	0.0107	27.43	0.29
							0.89
	Materiales						
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS		p2		0.0100	4.70	0.05
0201010219	CORDEL		m		0.0100	0.57	0.01
0201010220	PINTURA ESMALTE SINTETICO, ENVASE POR GALON		und		0.0010	49.20	0.05
							0.11
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.89	0.03
0301010040	ESTACION TOTAL		hm	1.0000	0.0107	6.95	0.07
							0.10

Partida 1.07.02.01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.60M EN ROCA SUELTA

Rendimiento	m/DIA	MO. 9.0000	EQ. 9.0000	Costo unitario directo por : m			17.26
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010004	PEON		hh	1.0000	0.8889	18.86	16.76
							16.76
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	16.76	0.50
							0.50

Partida 1.07.02.02.01 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS R/S P/TUBERIA

Rendimiento	m/DIA	MO. 120.0000	EQ. 120.0000	Costo unitario directo por : m			1.30
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010004	PEON		hh	1.0000	0.0667	18.86	1.26
							1.26
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.26	0.04
							0.04



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
 Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida	1.07.02.03.01	CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M				
Rendimiento	m/DIA	MO. 100.0000	EQ. 100.0000	Costo unitario directo por : m		3.96

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.0800	18.86	1.51
						1.51
Materiales						
0201010260	ARENA	m3		0.0480	50.00	2.40
						2.40
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.51	0.05
						0.05

Partida	1.07.02.03.02	SOBRE CAMA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H= 0.20 M CON EQUIPO P/TUBERIA				
Rendimiento	m/DIA	MO. 40.0000	EQ. 40.0000	Costo unitario directo por : m		3.88

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.2000	18.86	3.77
						3.77
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	3.77	0.11
						0.11

Partida	1.07.02.03.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO E= 0.30 M.				
Rendimiento	m/DIA	MO. 35.0000	EQ. 35.0000	Costo unitario directo por : m		12.45

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2286	26.52	6.06
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.2286	18.86	4.31
						10.37
Materiales						
0201010002	AGUA	m3		0.0023	5.00	0.01
0201010261	MATERIAL DE PRESTAMO	m3		0.1000	2.12	0.21
						0.22
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	10.37	0.31
0301010042	PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA 7hp	hm	1.0000	0.2286	6.78	1.55
						1.86

Partida	1.07.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SAP C-10 DN=3"				
Rendimiento	m/DIA	MO. 400.0000	EQ. 400.0000	Costo unitario directo por : m		22.37

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0200	26.52	0.53
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.0200	18.86	0.38
						0.91
Materiales						
0201010262	PEGAMENTO PARA PVC OATEY	gal		0.0010	114.80	0.11
0201010307	TUBERIA PVC NTP 399.002 CLASE-10 DN=3"	m		1.0000	21.32	21.32
						21.43
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.91	0.03
						0.03

S10

Página : 39

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.07.03.02 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA A ZANJA ABIERTA

Rendimiento	m/DIA	MO. 800.0000	EQ. 800.0000	Costo unitario directo por : m			0.50
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0100	26.52	0.27	
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.0100	18.86	0.19	
						0.46	
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.46	0.01	
0301010044	BALDE DE PRUEBA HIDRAULICA INCLUYE ACCESORIOS	hh	1.0000	0.0100	2.56	0.03	
						0.04	

Partida 1.07.03.03 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION A ZANJA TAPADA

Rendimiento	m/DIA	MO. 800.0000	EQ. 800.0000	Costo unitario directo por : m			0.61
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0100	26.52	0.27	
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.0100	18.86	0.19	
						0.46	
	Materiales						
0201010263	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	kg		0.0050	22.96	0.11	
						0.11	
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.46	0.01	
0301010044	BALDE DE PRUEBA HIDRAULICA INCLUYE ACCESORIOS	hh	1.0000	0.0100	2.56	0.03	
						0.04	

Partida 1.08.01.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE

Rendimiento	m3/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : m3			155.41
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	8.0000	18.86	150.88	
						150.88	
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	150.88	4.53	
						4.53	

Partida 1.08.01.02 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL

Rendimiento	m2/DIA	MO. 180.0000	EQ. 180.0000	Costo unitario directo por : m2			0.87
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.0444	18.86	0.84	
						0.84	
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.84	0.03	
						0.03	



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
 Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE
 Partida 1.08.01.03 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL

Rendimiento	m/DIA	MO. 750.0000	EQ. 750.0000	Costo unitario directo por : m			16.67
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL		hh	2.0000	0.0213	20.84	0.44
0101010003	OPERARIO		hh	0.5000	0.0053	26.52	0.14
0101010004	PEON		hh	3.0000	0.0320	18.86	0.60
0101010007	TOPOGRAFO		hh	1.0000	0.0107	27.43	0.29
							1.47
	Materiales						
0201010217	YESO BOLSA 25kg		bol		0.0025	8.61	0.02
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS		p2		0.0100	4.70	0.05
0201010219	CORDEL		m		0.1500	0.57	0.09
							0.16
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.47	0.04
0301010039	NIVEL TOPOGRAFICO		hm	93.7500	1.0000	6.78	6.78
0301010040	ESTACION TOTAL		hm	93.7500	1.0000	6.95	6.95
0301010041	MIRA TOPOGRAFICA DE 4m		hm	93.7500	1.0000	1.27	1.27
							15.04

Rendimiento	m2/DIA	MO. 750.0000	EQ. 750.0000	Costo unitario directo por : m2			0.96
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010004	PEON		hh	2.0000	0.0213	18.86	0.40
0101010007	TOPOGRAFO		hh	1.0000	0.0107	27.43	0.29
							0.69
	Materiales						
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS		p2		0.0100	4.70	0.05
0201010219	CORDEL		m		0.1500	0.57	0.09
0201010220	PINTURA ESMALTE SINTETICO, ENVASE POR GALON		und		0.0010	49.20	0.05
							0.19
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		1.0000	0.69	0.01
0301010040	ESTACION TOTAL		hm	1.0000	0.0107	6.95	0.07
							0.08

Rendimiento	m3/DIA	MO. 9.0000	EQ. 9.0000	Costo unitario directo por : m3			17.26
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010004	PEON		hh	1.0000	0.8889	18.86	16.76
							16.76
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	16.76	0.50
							0.50

Rendimiento	m2/DIA	MO. 120.0000	EQ. 120.0000	Costo unitario directo por : m2			1.30
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010004	PEON		hh	1.0000	0.0667	18.86	1.26
							1.26
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.26	0.04
							0.04

S10

Página : 41

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.08.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 11.16

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.3200	18.86	6.04
Materiales						
0201010002	AGUA	m3		0.0023	5.00	0.01
0201010261	MATERIAL DE PRESTAMO	m3		1.3000	2.12	2.76
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	6.04	0.18
0301010042	PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA 7hp	hm	1.0000	0.3200	6.78	2.17
						2.35

Partida 1.08.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA PROM= 30M (esponjamiento: 1.20)

Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 25.90

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	1.3333	18.86	25.15
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	25.15	0.75
						0.75

Partida 1.08.03.01 SOLADO E = 4"

Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 29.37

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.1000	20.84	2.08
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	26.52	2.65
0101010004	PEON	hh	6.0000	0.6000	18.86	11.32
Materiales						
0201010002	AGUA	m3		0.2100	5.00	1.05
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol		0.2700	23.78	6.42
0201010120	HORMIGON	m3		0.0900	50.30	4.53
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	16.05	0.48
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3	hm	1.0000	0.1000	8.40	0.84
						1.32



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 42

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
 Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE
 Partida 1.08.03.02 CONCRETO F'C=140 KG/CM2


Rendimiento	m3/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : m3			407.60
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL		hh	2.0000	1.0667	20.84	22.23
0101010003	OPERARIO		hh	2.0000	1.0667	26.52	28.29
0101010004	PEON		hh	10.0000	5.3333	18.86	100.59
							151.11
	Materiales						
0201010002	AGUA		m3		0.1850	5.00	0.93
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)		bol		7.1000	23.78	168.84
0201010120	HORMIGON		m3		1.5000	50.30	75.45
							245.22
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	151.11	4.53
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3		hm	1.0000	0.5333	8.40	4.48
0301010036	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"		hm	1.0000	0.5333	4.24	2.26
							11.27

Partida 1.08.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Rendimiento	m2/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : m2			51.74
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL		hh	1.0000	0.6667	20.84	13.89
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.6667	26.52	17.68
							31.57
	Materiales						
0201010066	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8		kg		0.2000	5.33	1.07
0201010095	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"		kg		0.0700	5.33	0.37
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS		p2		3.7500	4.70	17.63
0201010228	PETROLEO D-2		gal		0.0100	14.76	0.15
							19.22
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	31.57	0.95
							0.95

Partida 1.08.04.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 (I) P/MURO REFORZADO, FONDO DE LOSA Y TECHO ,cajas (C-PV)

Rendimiento	m3/DIA	MO. 10.0000	EQ. 10.0000	Costo unitario directo por : m3			551.13
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL		hh	2.0000	1.6000	20.84	33.34
0101010003	OPERARIO		hh	2.0000	1.6000	26.52	42.43
0101010004	PEON		hh	10.0000	8.0000	18.86	150.88
							226.65
	Materiales						
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)		bol		9.1500	23.78	217.59
0201010226	AGREGADO FINO		m3		0.4649	70.00	32.54
0201010296	PIEDRA CHANCADA DE 3/4"		m3		0.7180	80.00	57.44
							307.57
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	226.65	6.80
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3		hm	1.0000	0.8000	8.40	6.72
0301010036	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"		hm	1.0000	0.8000	4.24	3.39
							16.91


 William Pari Ancco
 ING. CIVIL - CIP: 157538
 JEFE DE PROYECTO


 Ing. William Pari Ancco
 INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
 ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 43

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.08.04.02 ACERO CORRUGADO FY=4200 GRADO 60

Rendimiento m2/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m2 6.70

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	20.84	0.67
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	26.52	0.85
Materiales						
0201010061	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0300	4.67	4.81
0201010065	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0600	5.33	0.32
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.52	0.05
0.05						

Partida 1.08.04.03 ENCOFRADO Y DEENCOFRADO PARA MURO REFORZADO

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 52.03

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	20.84	13.89
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	26.52	17.68
31.57						
Materiales						
0201010066	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.2000	5.33	1.07
0201010095	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.0700	5.33	0.37
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		3.7500	4.70	17.63
0201010228	PETROLEO D-2	gal		0.0300	14.76	0.44
19.51						
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	31.57	0.95
0.95						

Partida 1.08.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES (Mezcla C:A 1:5)

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 33.63

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	26.52	21.22
0101010004	PEON	hh	0.5000	0.4000	18.86	7.54
28.76						
Materiales						
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol		0.1170	23.78	2.78
0201010069	ARENA FINA	m3		0.0160	70.00	1.12
0201010095	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.0200	5.33	0.11
4.01						
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	28.76	0.86
0.86						



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página :

44

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.08.05.02 TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE (Mezcla C:A 1:5)

Rendimiento	m2/DIA	MO. 10.0000	EQ. 10.0000	Costo unitario directo por : m2			37.88
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.8000	26.52	21.22
0101010004	PEON		hh	0.5000	0.4000	18.86	7.54
							28.76
	Materiales						
0201010001	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE		l		0.1050	38.15	4.01
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)		bol		0.1200	23.78	2.85
0201010069	ARENA FINA		m3		0.0200	70.00	1.40
							8.26
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	28.76	0.86
							0.86

Partida	1.08.06.01	SUMINISTRO DE ACCESORIOS CDQ - INGRESO DN= 3"					
Rendimiento	und/DIA	MO.	EQ.	Costo unitario directo por : und			832.30

Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Materiales						
0201010262	PEGAMENTO PARA PVC OATEY		gal		0.2000	114.80	22.96
0201010268	CINTA TEFLON		und		1.0000	0.82	0.82
0201010302	BRIDA ROMPE AGUA DE F°G° D=3"		und		1.0000	155.80	155.80
0201010307	TUBERIA PVC NTP 399.002 CLASE-10 DN= 3"		m		1.0000	21.32	21.32
0201010317	VALVULA DE COMPUERTA CIERRE ESFERICO DE BRONCE= 3" NTP 350.084 C/R		und		1.0000	237.80	237.80
0201010318	NIPLE C/R PVC DN=3"X3" NTP399.019		pza		2.0000	45.92	91.84
0201010319	UNION UNIVERSAL PVC DN= 3" NTP 399.019		und		2.0000	139.40	278.80
0201010320	ADAPTADOR UPR PVC DE 3" NTP 399.019		und		1.0000	22.96	22.96
							832.30

Partida	1.08.06.02	SUMINISTRO DE ACCESORIOS -LIMPIEZA Y REBOSE - CDQ					
Rendimiento	und/DIA	MO.	EQ.	Costo unitario directo por : und			728.95

Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Materiales						
0201010230	VALVULA DE COMPUERTA CIERRE ESFERICO DE BRONCE= 2" NTP 350.084 C/R		und		1.0000	131.20	131.20
0201010232	ADAPTADOR UPR PVC DE 2" NTP 399.019		und		3.0000	7.38	22.14
0201010233	TUBERIA PVC NTP 399.019 CLASE-10 DN= 2"		m		8.5000	8.53	72.51
0201010234	UNION UNIVERSAL PVC DN= 2" NTP 399.019		und		6.0000	22.96	137.76
0201010235	UNION SIMPLE PVC DN=2" NTP 399.019		und		4.0000	12.30	49.20
0201010240	BRIDA DE ANCLAJE DE F°G° D=2"		und		4.0000	35.00	140.00
0201010262	PEGAMENTO PARA PVC OATEY		gal		0.2200	114.80	25.26
0201010268	CINTA TEFLON		und		1.0000	0.82	0.82
0201010282	CODO PVC DE 90° DN= 2" NTP 399.019		und		3.0000	14.76	44.28
0201010321	REDUCCION SP PVC 2"-1"		und		1.0000	7.38	7.38
0201010322	TAPON SP PVC 2"		und		2.0000	6.56	13.12
0201010323	TEE PVC DN=2"		und		2.0000	18.04	36.08
0201010324	NIPLE PVC DN=2"X3" NTP399.019		pza		6.0000	8.20	49.20
							728.95



Ing. William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 45

Análisis de precios unitarios

Presupuesto0101001"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto001COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida1.08.06.03SUMINISTRO DE ACCESORIOS - SALIDA

Rendimiento	und/DIA	MO.	EQ.	Costo unitario directo por : und			453.70	
Código	Descripción Recurso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Materiales								
0201010230	VALVULA DE COMPUERTA CIERRE ESFERICO DE BRONCE= 2" und					1.0000	131.20	131.20
	NTP 350.084 C/R							
0201010232	ADAPTADOR UPR PVC DE 2" NTP 399.019			und		1.0000	7.38	7.38
0201010233	TUBERIA PVC NTP 399.019 CLASE-10 DN= 2"			m		1.0000	8.53	8.53
0201010239	NIPLE DE F°G° (L=0.10m) DE 2", ISO -65			pza		1.0000	20.00	20.00
0201010240	BRIDA DE ANCLAJE DE F°G° D=2"			und		1.0000	35.00	35.00
0201010262	PEGAMENTO PARA PVC OATEY			gal		0.0250	114.80	2.87
0201010268	CINTA TEFLON			und		2.0000	0.82	1.64
0201010309	UNION UNIVERSAL C/R PVC DN= 2"			und		2.0000	22.96	45.92
0201010325	PLANCHA DE PVC DE 0.30x0.20m E=15mm			und		2.0000	25.00	50.00
0201010326	PERFIL "U" DE ALUMINIO, L=0.70			und		2.0000	60.00	120.00
0201010327	CANASTILLA DE PVC 2"			und		1.0000	22.96	22.96
0201010328	NIPLE C/R PVC DN=2"X2" NTP399.019			pza		1.0000	8.20	8.20
								453.70

Partida1.08.06.04SUMINISTRO DE ACCESORIOS - VENTILACION

Rendimiento	und/DIA	MO.	EQ.	Costo unitario directo por : und			42.96	
Código	Descripción Recurso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Materiales							
0201010239	NIPLE DE F°G° (L=0.10m) DE 2", ISO -65			pza		1.0000	20.00	20.00
0201010329	CODO F°G° DE 2" CON MALLA SOLDADA, NTP ISO - 49			und		1.0000	22.96	22.96
								42.96

Partida1.08.06.05COLOCACION DE ACCESORIOS

Rendimiento	glb/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : glb			373.93
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
01010003	OPERARIO		hh	1.0000	8.0000	26.52	212.16
01010004	PEON		hh	1.0000	8.0000	18.86	150.88
							363.04
	Equipos						
01010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	363.04	10.89
							10.89

Partida1.08.06.06SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METALICA 0.60 x0.60M

Rendimiento	und/DIA	MO. 4.0000	EQ. 4.0000	Costo unitario directo por : und			203.48	
Código	Descripción Recurso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra							
1010003	OPERARIO			hh	1.0000	2.0000	26.52	53.04
1010004	PEON			hh	1.0000	2.0000	18.86	37.72
								90.76
	Materiales							
1010330	TAPA METALICA DE 0.6x0.6x3/16" INCL MARCO METALICO			und		1.0000	110.00	110.00
								110.00
	Equipos							
1010008	HERRAMIENTAS MANUALES			%mo		3.0000	90.76	2.72
								2.72


William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO


Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS.

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0101001	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"					
Subpresupuesto	001	COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE					
Partida	1.08.07.01	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 50.0000	EQ. 50.0000	Costo unitario directo por : m2		14.20	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	26.52	4.24	
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.1600	18.86	3.02	
						7.26	
	Materiales						
0201010246	LIJA PARA PARED	plg		0.0240	3.28	0.08	
0201010247	PINTURA LATEX SUPERMATE	gal		0.0666	59.32	3.95	
0201010248	IMPRIMANTE	gal		0.0766	21.00	1.61	
						5.64	
	Equipos						
0301010001	ANDAMIO METALICO	hm	1.0000	0.1600	6.78	1.08	
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	7.26	0.22	
						1.30	
Partida	1.08.07.02	PINTURA ANTICORROSIVA EN TAPAS METÁLICAS SANITARIAS					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : m2		42.12	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	26.52	10.61	
0101010004	PEON	hh	0.5000	0.2000	18.86	3.77	
						14.38	
	Materiales						
0201010249	PINTURA ESMALTE	gal		0.5000	44.90	22.45	
0201010250	PINTURA ANTICORROSIVA	gal		0.0600	44.90	2.69	
0201010251	THINNER	gal		0.0600	21.00	1.26	
0201010252	LIJA DE FIERRO #50	m2		0.0180	3.30	0.06	
						26.46	
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	14.38	0.43	
0301010043	COMPRESORA DE AIRE	hm	0.5000	0.2000	4.24	0.85	
						1.28	
Partida	1.08.08.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 60.0000	EQ. 60.0000	Costo unitario directo por : m2		2.59	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.1333	18.86	2.51	
						2.51	
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.51	0.08	
						0.08	



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 47

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.08.08.01.02 TRAZOS Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA

Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 10.10

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	2.0000	0.1333	20.84	2.78
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	26.52	1.77
0101010004	PEON	hh	2.0000	0.1333	18.86	2.51
0101010007	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0667	27.43	1.83
Materiales						
0201010217	YESO BOLSA 25kg	bol		0.0025	8.61	0.02
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		0.0200	4.70	0.09
0201010219	CORDEL	m		0.1900	0.57	0.11
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	8.89	0.27
0301010039	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1.0000	0.0667	6.78	0.45
0301010040	ESTACION TOTAL	hm	0.5000	0.0333	6.95	0.23
0301010041	MIRA TOPOGRAFICA DE 4m	hm	0.5000	0.0333	1.27	0.04
0.99						

Partida 1.08.08.02.01 EXCAVACIÓN A PULSO EN TERRENO NORMAL

Rendimiento m3/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : m3 44.40

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	2.2857	18.86	43.11
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	43.11	1.29
1.29						

Partida 1.08.08.02.02 REFINE Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDAÑA

Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 4.09

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.1000	20.84	2.08
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.1000	18.86	1.89
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	3.97	0.12
0.12						

Partida 1.08.08.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 64.88

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	26.52	35.36
0101010004	PEON	hh	1.0000	1.3333	18.86	25.15
Materiales						
0201010223	MATERIAL PROPIO ZARANDEADO	m3		1.0200	2.50	2.55
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	60.51	1.82
1.82						



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página:

48

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.08.08.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 25.90

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	1.3333	18.86	25.15
						25.15
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	25.15	0.75
						0.75

Partida 1.08.08.03.01 CONCRETO F'C=210 kg/cm2 P/DADOS DE CONCRETO EN CERCO PERIMETRICO

Rendimiento m3/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 458.08

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	2.0000	1.1429	20.84	23.82
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	1.1429	26.52	30.31
0101010004	PEON	hh	8.0000	4.5714	18.86	86.22
						140.35
Materiales						
0201010002	AGUA	m3		0.1840	5.00	0.92
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol		9.1500	23.78	217.59
0201010226	AGREGADO FINO	m3		0.4600	70.00	32.20
0201010296	PIEDRA CHANCADA DE 3/4"	m3		0.7100	80.00	56.80
						307.51
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	140.35	4.21
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3	hm	1.0000	0.5714	8.40	4.80
0301010036	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2857	4.24	1.21
						10.22

Partida 1.08.08.03.02 CONCRETO CICLOPIO f'c=140 Kg/cm2, PARA CIMIENTO CORRIDO

Rendimiento m3/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 358.33

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	2.0000	1.1429	20.84	23.82
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	26.52	15.15
0101010004	PEON	hh	8.0000	4.5714	18.86	86.22
						125.19
Materiales						
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol		6.8000	23.78	161.70
0201010120	HORMIGON	m3		0.1600	50.30	8.05
0201010225	AGREGADO GRUESO	m3		0.5400	70.00	37.80
0201010284	PIEDRA MEDIANA DE 6"	m3		0.3000	56.78	17.03
						224.58
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	125.19	3.76
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3	hm	1.0000	0.5714	8.40	4.80
						8.56



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 49

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.08.08.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRAD P/DADOS DEL CERCO PERIMETRICO

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 51.59

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	20.84	13.89
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	26.52	17.68
						31.57
Materiales						
0201010066	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.2000	5.33	1.07
0201010095	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.0700	5.33	0.37
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		3.7500	4.70	17.63
						19.07
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	31.57	0.95
						0.95

Partida 1.08.08.04.01 POSTE P/CERCO PERIMETRO DE TUBERIA DE F° G° Ø 2" (PROM)

Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 154.06

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	26.52	53.04
0101010004	PEON	hh	0.5000	1.0000	18.86	18.86
						71.90
Materiales						
0201010253	TUBERIA DE F°G° DE 2"x2.5mm x 2.5 M ELECTROSOLDADA SEGUN DISEÑO	und		1.0000	80.00	80.00
						80.00
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	71.90	2.16
						2.16

Partida 1.08.08.04.02 MALLA METÁLICA COCADA DE 2"x2"#10


Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 120.92

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.8889	20.84	18.52
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	26.52	23.57
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.8889	18.86	16.76
						58.85
Materiales						
0201010254	ANGULO DE ACERO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"	m		2.0000	10.59	21.18
0201010255	MALLA OLIMPICA GALVANIZADA N°10, 2" X 2"	m2		1.0500	15.25	16.01
0201010256	PLATINA DE FIERRO 1/8" X 1 1/4"	m		2.0000	5.51	11.02
0201010257	SOLDADURA CELLOCORD 1/8"	kg		1.2600	11.00	13.86
						62.07

Partida 1.08.08.04.03 ALAMBRE DE PUAS 3 FILAS P/CERCO PERIMETRICO

Rendimiento ml/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : ml 1.47

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0200	26.52	0.53
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.0200	18.86	0.38
						0.91
Materiales						
0201010258	ALAMBRE DE PUAS	m		1.0500	0.50	0.53
						0.53
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.91	0.03
						0.03


William Pari Ancco
 ING. CIVIL - CIP: 157538
 JEFE DE PROYECTO


Ing. William Pari Ancco
 INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
 ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 50

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.08.08.04.04 PUERTA DE F°G° CON MALLA OLIMPICA DE 1.00X1.95 M

Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 262.08

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	26.52	53.04
0101010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	18.86	37.72
						90.76
Materiales						
0201010259	PUERTA DE F°G° CON MALLA OLIMPICA SEGUN DISEÑO	und		1.0000	168.60	168.60
						168.60
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	90.76	2.72
						2.72

Partida 1.09.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 1.95

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.1000	18.86	1.89
						1.89
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.89	0.06
						0.06

Partida 1.09.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE LA LINEA ADUCCION

Rendimiento m/DIA MO. 750.0000 EQ. 750.0000 Costo unitario directo por : m 1.82

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	2.0000	0.0213	20.84	0.44
0101010003	OPERARIO	hh	0.5000	0.0053	26.52	0.14
0101010004	PEON	hh	3.0000	0.0320	18.86	0.60
0101010007	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0107	27.43	0.29
						1.47
Materiales						
0201010217	YESO BOLSA 25kg	bol		0.0025	8.61	0.02
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		0.0100	4.70	0.05
0201010219	CORDEL	m		0.1500	0.57	0.09
						0.16
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.47	0.04
0301010039	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1.0000	0.0107	6.78	0.07
0301010040	ESTACION TOTAL	hm	1.0000	0.0107	6.95	0.07
0301010041	MIRA TOPOGRAFICA DE 4m	hm	1.0000	0.0107	1.27	0.01
						0.19



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página :

51

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.09.01.03 TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE LINEA DE ADUCCION

Rendimiento m/DIA MO. 750.0000 EQ. 750.0000 Costo unitario directo por : m 1.10

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	3.0000	0.0320	18.86	0.60
0101010007	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0107	27.43	0.29
Materiales						
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		0.0100	4.70	0.05
0201010219	CORDEL	m		0.0100	0.57	0.01
0201010220	PINTURA ESMALTE SINTETICO, ENVASE POR GALON	und		0.0010	49.20	0.05
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.89	0.03
0301010040	ESTACION TOTAL	hm	1.0000	0.0107	6.95	0.07
						0.10

Partida 1.09.02.01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.60M EN ROCA SUELTA

Rendimiento m/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m 17.26

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.8889	18.86	16.76
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	16.76	0.50
						0.50

Partida 1.09.02.02.01 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS R/S P/TUBERIA

Rendimiento m/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 1.30

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.0667	18.86	1.26
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.26	0.04
						0.04

Partida 1.09.02.03.01 CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M

Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 3.96

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.0800	18.86	1.51
Materiales						
0201010260	ARENA	m3		0.0480	50.00	2.40
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.51	0.05
						0.05



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página: 52

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.09.02.03.02 SOBRE CAMA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H= 0.20 M CON EQUIPO P/TUBERIA

Rendimiento m/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m 3.88

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.2000	18.86	3.77
						3.77
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	3.77	0.11
						0.11

Partida 1.09.02.03.03 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO E= 0.30 M.

Rendimiento m/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m 12.45

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2286	26.52	6.06
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.2286	18.86	4.31
						10.37
Materiales						
0201010002	AGUA	m3		0.0023	5.00	0.01
0201010261	MATERIAL DE PRESTAMO	m3		0.1000	2.12	0.21
						0.22
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	10.37	0.31
0301010042	PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA 7hp	hm	1.0000	0.2286	6.78	1.55
						1.86

Partida 1.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.02 C-10 D= 2"


Rendimiento m/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m 9.58

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0200	26.52	0.53
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.0200	18.86	0.38
						0.91
Materiales						
0201010233	TUBERIA PVC NTP 399.019 CLASE-10 DN= 2"	m		1.0000	8.53	8.53
0201010262	PEGAMENTO PARA PVC OATEY	gal		0.0010	114.80	0.11
						8.64
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.91	0.03
						0.03

Partida 1.09.03.02 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA A ZANJA ABIERTA

Rendimiento m/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m 0.50

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0100	26.52	0.27
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.0100	18.86	0.19
						0.46
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.46	0.01
0301010044	BALDE DE PRUEBA HIDRAULICA INCLUYE ACCESORIOS	hh	1.0000	0.0100	2.56	0.03
						0.04


 William Pari Ancco
 ING. CIVIL - CIP 157538
 JEFE DE PROYECTO


 Ing. William Pari Ancco
 INGENIERO CIVIL - CIP 157538
 ESPECIALISTA EN COSTOS

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.09.03.03 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION A ZANJA TAPADA


Rendimiento	m/DIA	MO. 800.0000	EQ. 800.0000	Costo unitario directo por : m				0.61
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.0100	26.52	0.27	
0101010004	PEON		hh	1.0000	0.0100	18.86	0.19	
							0.46	
	Materiales							
0201010263	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%		kg		0.0050	22.96	0.11	
							0.11	
	Equipos							
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.46	0.01	
0301010044	BALDE DE PRUEBA HIDRAULICA INCLUYE ACCESORIOS		hh	1.0000	0.0100	2.56	0.03	
							0.04	

Partida 1.10.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL


Rendimiento	m2/DIA	MO. 80.0000	EQ. 80.0000	Costo unitario directo por : m2				1.95
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra							
0101010004	PEON		hh	1.0000	0.1000	18.86	1.89	
							1.89	
	Equipos							
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.89	0.06	
							0.06	

Partida 1.10.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL

Rendimiento	m2/DIA	MO. 500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : m2				2.59
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra							
0101010001	OFICIAL		hh	2.0000	0.0320	20.84	0.67	
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.0160	26.52	0.42	
0101010004	PEON		hh	2.0000	0.0320	18.86	0.60	
0101010007	TOPOGRAFO		hh	1.0000	0.0160	27.43	0.44	
							2.13	
	Materiales							
0201010217	YESO BOLSA 25kg		bol		0.0025	8.61	0.02	
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS		p2		0.0200	4.70	0.09	
0201010219	CORDEL		m		0.1900	0.57	0.11	
							0.22	
	Equipos							
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	2.13	0.06	
0301010039	NIVEL TOPOGRAFICO		hm	1.0000	0.0160	6.78	0.11	
0301010040	ESTACION TOTAL		hm	0.5000	0.0080	6.95	0.06	
0301010041	MIRA TOPOGRAFICA DE 4m		hm	0.5000	0.0080	1.27	0.01	
							0.24	



William Pari Ancco
 ING. CIVIL - CIP: 157538
 JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
 INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
 ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 54

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.10.01.03 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO FINAL

Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.75

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	3.0000	0.0480	18.86	0.91
0101010007	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	27.43	0.44
Materiales						
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		0.0200	4.70	0.09
0201010219	CORDEL	m		0.1900	0.57	0.11
0201010220	PINTURA ESMALTE SINTETICO, ENVASE POR GALON	und		0.0010	49.20	0.05
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.35	0.04
0301010040	ESTACION TOTAL	hm	1.0000	0.0160	6.95	0.11
						0.15

Partida 1.10.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCA SUELTA

Rendimiento m3/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m3 17.26

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.8889	18.86	16.76
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	16.76	0.50
						0.50

Partida 1.10.02.02 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.R.S. PARA ESTRUCTURAS

Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.30

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.0667	18.86	1.26
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.26	0.04
						0.04

Partida 1.10.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO

Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 25.90

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	1.3333	18.86	25.15
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	25.15	0.75
						0.75

Partida 1.10.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACIONES (Dmáx. = 200m.)

Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 25.90

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	1.3333	18.86	25.15
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	25.15	0.75
						0.75



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 55

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.10.03.01 SOLADO CONCRETO F'C=140 KG/CM2

Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 32.10

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.1000	20.84	2.08
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	0.2000	26.52	5.30
0101010004	PEON	hh	6.0000	0.6000	18.86	11.32
Materiales						
0201010002	AGUA	m3		0.2100	5.00	1.05
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol		0.2700	23.78	6.42
0201010120	HORMIGON	m3		0.0900	50.30	4.53
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	18.70	0.56
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3	hm	1.0000	0.1000	8.40	0.84
1.40						

Partida 1.10.03.02 CONCRETO f'c=140 Kg/cm2

Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 407.60

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	20.84	22.23
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	26.52	28.29
0101010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	18.86	100.59
Materiales						
0201010002	AGUA	m3		0.1850	5.00	0.93
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol		7.1000	23.78	168.84
0201010120	HORMIGON	m3		1.5000	50.30	75.45
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	151.11	4.53
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3	hm	1.0000	0.5333	8.40	4.48
0301010036	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.5333	4.24	2.26
11.27						

Partida 1.10.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 51.74

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	20.84	13.89
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	26.52	17.68
Materiales						
0201010066	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.2000	5.33	1.07
0201010095	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.0700	5.33	0.37
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		3.7500	4.70	17.63
0201010228	PETROLEO D-2	gal		0.0100	14.76	0.15
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	31.57	0.95
0.95						



Ing. William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 56

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.10.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/CAMARA

Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 552.03

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	2.0000	1.6000	20.84	33.34
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	1.6000	26.52	42.43
0101010004	PEON	hh	10.0000	8.0000	18.86	150.88
						226.65
Materiales						
0201010002	AGUA	m3		0.1800	5.00	0.90
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol		9.1500	23.78	217.59
0201010226	AGREGADO FINO	m3		0.4649	70.00	32.54
0201010296	PIEDRA CHANCADA DE 3/4"	m3		0.7180	80.00	57.44
						308.47
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	226.65	6.80
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3	hm	1.0000	0.8000	8.40	6.72
0301010036	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.8000	4.24	3.39
						16.91

Partida 1.10.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 51.74

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	20.84	13.89
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	26.52	17.68
						31.57
Materiales						
0201010066	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.2000	5.33	1.07
0201010095	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.0700	5.33	0.37
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		3.7500	4.70	17.63
0201010228	PETROLEO D-2	gal		0.0100	14.76	0.15
						19.22
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	31.57	0.95
						0.95

Partida 1.10.04.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 6.70

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	20.84	0.67
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	26.52	0.85
						1.52
Materiales						
0201010061	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0300	4.67	4.81
0201010065	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0600	5.33	0.32
						5.13
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.52	0.05
						0.05



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
 Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida	1.10.05.01	TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:4, e= 1.5 CM.					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : m2			24.22
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.5333	26.52	14.14
0101010004	PEON		hh	0.5000	0.2667	18.86	5.03
							19.17
	Materiales						
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)		bol		0.1117	23.78	2.66
0201010069	ARENA FINA		m3		0.0160	70.00	1.12
0201010290	IMPERMEABILIZANTE		gal		0.0240	28.70	0.69
							4.47
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	19.17	0.58
							0.58

Partida	1.10.05.02 TARRAJEO DE EXTERIORES C:A 1:4, e=1.50 cm.					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : m2		22.53
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	26.52	17.68
0101010004	PEON	hh	0.0330	0.0220	18.86	0.41
						18.09
	Materiales					
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol		0.1170	23.78	2.78
0201010069	ARENA FINA	m3		0.0160	70.00	1.12
						3.90
	Equipos					
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	18.09	0.54
						0.54

Partida	1.10.06.01	SUMINISTRO DE ACCESORIOS CRP Diam 2"				
Rendimiento	und/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : und		659.42
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	26.52	212.16
						212.16
	Materiales					
0201010230	VALVULA DE COMPUERTA CIERRE ESFERICO DE BRONCE= 2" und NTP 350.084 C/R			1.0000	131.20	131.20
0201010232	ADAPTADOR UPR PVC DE 2" NTP 399.019	und		2.0000	7.38	14.76
0201010233	TUBERIA PVC NTP 399.019 CLASE-10 DN= 2"	m		2.0000	8.53	17.06
0201010268	CINTA TEFLON	und		1.0000	0.82	0.82
0201010309	UNION UNIVERSAL C/R PVC DN= 2"	und		2.0000	22.96	45.92
0201010331	NIPLE C/R PVC DN=2"X4" NTP399.019	pza		2.0000	45.10	90.20
0201010332	CODO C/R PVC DE 90° DN= 2" NTP 399.019	und		3.0000	15.00	45.00
0201010333	CANASTILLA DE BRONCE DN=2"	und		1.0000	77.90	77.90
0201010334	UNION MIXTA PVC DN=2"	und		1.0000	18.04	18.04
						440.90
	Equipos					
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	212.16	6.36
						6.36



 William Pari Ancco
 ING. CIVIL - CIP: 157538
 JEFE DE PROYECTO



 Ing. William Pari Ancco
 INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
 ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 58

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO,
DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.10.07.01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METALICA 0.50X0.40M

Rendimiento	und/DIA	MO. 4.0000	EQ. 4.0000	Costo unitario directo por : und			273.48
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	26.52	53.04	
0101010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	18.86	37.72	
	Materiales					90.76	
0201010335	TAPA METALICA DE 0.5x0.4x3/16" INCL MARCO METALICO	und		1.0000	180.00	180.00	
	Equipos					180.00	
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	90.76	2.72	
						2.72	

Partida 1.10.07.02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METALICA 0.60 x0.60M

Rendimiento	und/DIA	MO. 4.0000	EQ. 4.0000	Costo unitario directo por : und			203.48
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	26.52	53.04	
0101010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	18.86	37.72	
	Materiales					90.76	
0201010330	TAPA METALICA DE 0.6x0.6x3/16" INCL MARCO METALICO	und		1.0000	110.00	110.00	
	Equipos					110.00	
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	90.76	2.72	
						2.72	

Partida 1.10.08.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIOR

Rendimiento	m2/DIA	MO. 33.0000	EQ. 33.0000	Costo unitario directo por : m2			10.12
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2424	26.52	6.43	
	Materiales					6.43	
0201010246	LIJA PARA PARED	plg		0.0670	3.28	0.22	
0201010297	PINTURA IMPRIMANTE BASE	und		0.0400	28.70	1.15	
0201010298	PINTURA LATEX	gal		0.0400	53.30	2.13	
	Equipos					3.50	
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	6.43	0.19	
						0.19	

Partida 1.10.08.02 PINTURA ANTICORROSIVA EN TAPAS METALICAS SANITARIAS

Rendimiento	m2/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : m2			17.55
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	26.52	14.14	
	Materiales					14.14	
0201010250	PINTURA ANTICORROSIVA	gal		0.0500	44.90	2.25	
0201010251	THINNER	gal		0.0350	21.00	0.74	
	Equipos					2.99	
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	14.14	0.42	
						0.42	



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 59

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO,
DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.11.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

Rendimiento	m2/DIA	MO. 80.0000	EQ. 80.0000	Costo unitario directo por : m2			1.95
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.1000	18.86	1.89	
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.89	0.06	
						0.06	

Partida 1.11.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE LA LINEA CONDUCCION

Rendimiento	m/DIA	MO. 750.0000	EQ. 750.0000	Costo unitario directo por : m			1.82
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
0101010001	OFICIAL	hh	2.0000	0.0213	20.84	0.44	
0101010003	OPERARIO	hh	0.5000	0.0053	26.52	0.14	
0101010004	PEON	hh	3.0000	0.0320	18.86	0.60	
0101010007	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0107	27.43	0.29	
						1.47	
0201010217	YESO BOLSA 25kg	bol		0.0025	8.61	0.02	
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		0.0100	4.70	0.05	
0201010219	CORDEL	m		0.1500	0.57	0.09	
						0.16	
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.47	0.04	
0301010039	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1.0000	0.0107	6.78	0.07	
0301010040	ESTACION TOTAL	hm	1.0000	0.0107	6.95	0.07	
0301010041	MIRA TOPOGRAFICA DE 4m	hm	1.0000	0.0107	1.27	0.01	
						0.19	

Partida 1.11.01.03 TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE LINEA DE CONDUCCION

Rendimiento	m/DIA	MO. 750.0000	EQ. 750.0000	Costo unitario directo por : m			1.10
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
0101010004	PEON	hh	3.0000	0.0320	18.86	0.60	
0101010007	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0107	27.43	0.29	
						0.89	
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		0.0100	4.70	0.05	
0201010219	CORDEL	m		0.0100	0.57	0.01	
0201010220	PINTURA ESMALTE SINTETICO, ENVASE POR GALON	und		0.0010	49.20	0.05	
						0.11	
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.89	0.03	
0301010040	ESTACION TOTAL	hm	1.0000	0.0107	6.95	0.07	
						0.10	

Partida 1.11.02.01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.60M EN ROCA SUELTA

Rendimiento	m/DIA	MO. 9.0000	EQ. 9.0000	Costo unitario directo por : m			17.26
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.8889	18.86	16.76	
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	16.76	0.50	
						0.50	


William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO


Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 60

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida	1.11.02.02.01	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS R/S P/TUBERIA				
Rendimiento	m/DIA	MO. 120.0000	EQ. 120.0000	Costo unitario directo por : m		1.30

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
0101010004	Mano de Obra PEON	hh	1.0000	0.0667	18.86	1.26
						1.26
0301010008	Equipos HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.26	0.04
						0.04

Partida	1.11.02.03.01	CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M				
Rendimiento	m/DIA	MO. 100.0000	EQ. 100.0000	Costo unitario directo por : m		3.96

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
0101010004	Mano de Obra PEON	hh	1.0000	0.0800	18.86	1.51
						1.51
0201010260	Materiales ARENA	m3		0.0480	50.00	2.40
						2.40
0301010008	Equipos HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.51	0.05
						0.05

Partida	1.11.02.03.02	SOBRE CAMA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H= 0.20 M CON EQUIPO P/TUBERIA				
Rendimiento	m/DIA	MO. 40.0000	EQ. 40.0000	Costo unitario directo por : m		3.88

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
0101010004	Mano de Obra PEON	hh	1.0000	0.2000	18.86	3.77
						3.77
0301010008	Equipos HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	3.77	0.11
						0.11

Partida	1.11.02.03.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO E= 0.30 M.				
Rendimiento	m/DIA	MO. 35.0000	EQ. 35.0000	Costo unitario directo por : m		12.45

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
0101010003	Mano de Obra OPERARIO	hh	1.0000	0.2286	26.52	6.06
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.2286	18.86	4.31
						10.37
0201010002	Materiales AGUA	m3		0.0023	5.00	0.01
0201010261	MATERIAL DE PRESTAMO	m3		0.1000	2.12	0.21
						0.22
0301010008	Equipos HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	10.37	0.31
0301010042	PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA 7hp	hm	1.0000	0.2286	6.78	1.55
						1.86



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 62

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO,
DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.12.02.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO

Rendimiento	m2/DIA	MO. 60.0000	EQ. 60.0000	Costo unitario directo por : m2			2.59
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.1333	18.86	2.51	
	Equipos					2.51	
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.51	0.08	
						0.08	

Partida 1.12.02.01.02 TRAZOS Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA

Rendimiento	m2/DIA	MO. 120.0000	EQ. 120.0000	Costo unitario directo por : m2			10.10
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	2.0000	0.1333	20.84	2.78	
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	26.52	1.77	
0101010004	PEON	hh	2.0000	0.1333	18.86	2.51	
0101010007	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0667	27.43	1.83	
	Materiales					8.89	
0201010217	YESO BOLSA 25kg	bol		0.0025	8.61	0.02	
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		0.0200	4.70	0.09	
0201010219	CORDEL	m		0.1900	0.57	0.11	
	Equipos					0.22	
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	8.89	0.27	
0301010039	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1.0000	0.0667	6.78	0.45	
0301010040	ESTACION TOTAL	hm	0.5000	0.0333	6.95	0.23	
0301010041	MIRA TOPOGRAFICA DE 4m	hm	0.5000	0.0333	1.27	0.04	
						0.99	

Partida 1.12.02.02.01 EXCAVACIÓN A PULSO EN TERRENO NORMAL

Rendimiento	m3/DIA	MO. 3.5000	EQ. 3.5000	Costo unitario directo por : m3			44.40
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
0101010004	PEON	hh	1.0000	2.2857	18.86	43.11	
	Equipos					43.11	
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	43.11	1.29	
						1.29	

Partida 1.12.02.02.02 REFINE Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDAÑA

Rendimiento	m2/DIA	MO. 80.0000	EQ. 80.0000	Costo unitario directo por : m2			4.09
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.1000	20.84	2.08	
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.1000	18.86	1.89	
	Equipos					3.97	
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	3.97	0.12	
						0.12	



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0101001	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"					
Subpresupuesto	001	COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE					
Partida	1.12.02.03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 6.0000	EQ. 6.0000	Costo unitario directo por : m3			64.88
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	1.3333	26.52	35.36
0101010004	PEON		hh	1.0000	1.3333	18.86	25.15
							60.51
	Materiales						
0201010223	MATERIAL PROPIO ZARANDEADO		m3		1.0200	2.50	2.55
							2.55
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	60.51	1.82
							1.82
Partida	1.12.02.04	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 6.0000	EQ. 6.0000	Costo unitario directo por : m3			25.90
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010004	PEON		hh	1.0000	1.3333	18.86	25.15
							25.15
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	25.15	0.75
							0.75
Partida	1.12.02.03.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 P/DADOS DE CONCRETO EN CERCO PERIMETRICO					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 14.0000	EQ. 14.0000	Costo unitario directo por : m3			458.08
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL		hh	2.0000	1.1429	20.84	23.82
0101010003	OPERARIO		hh	2.0000	1.1429	26.52	30.31
0101010004	PEON		hh	8.0000	4.5714	18.86	86.22
							140.35
	Materiales						
0201010002	AGUA		m3		0.1840	5.00	0.92
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)		bol		9.1500	23.78	217.59
0201010226	AGREGADO FINO		m3		0.4600	70.00	32.20
0201010296	PIEDRA CHANCADA DE 3/4"		m3		0.7100	80.00	56.80
							307.51
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	140.35	4.21
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3		hm	1.0000	0.5714	8.40	4.80
0301010036	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"		hm	0.5000	0.2857	4.24	1.21
							10.22



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página:

64

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.12.02.03.02 CONCRETO CICLOPIO $f_c=140 \text{ Kg/cm}^2$, PARA CIMIENTO CORRIDO

Rendimiento	m3/DIA	MO. 14.0000	EQ. 14.0000	Costo unitario directo por : m3			358.33
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	2.0000	1.1429	20.84	23.82	
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	26.52	15.15	
0101010004	PEON	hh	8.0000	4.5714	18.86	86.22	
						125.19	
	Materiales						
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol		6.8000	23.78	161.70	
0201010120	HORMIGON	m3		0.1600	50.30	8.05	
0201010225	AGREGADO GRUESO	m3		0.5400	70.00	37.80	
0201010284	PIEDRA MEDIANA DE 6"	m3		0.3000	56.78	17.03	
						224.58	
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	125.19	3.76	
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3	hm	1.0000	0.5714	8.40	4.80	
						8.56	

Partida 1.12.02.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRAD P/DADOS DEL CERCO PERIMETRICO

Rendimiento	m2/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : m2			51.59
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	20.84	13.89	
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	26.52	17.68	
						31.57	
	Materiales						
0201010066	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.2000	5.33	1.07	
0201010095	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.0700	5.33	0.37	
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		3.7500	4.70	17.63	
						19.07	
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	31.57	0.95	
						0.95	

Partida 1.12.02.04.01 POSTE P/CERCO PERIMETRO DE TUBERIA DE F° G° Ø 2" (PROM)

Rendimiento	und/DIA	MO. 4.0000	EQ. 4.0000	Costo unitario directo por : und			154.06
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	26.52	53.04	
0101010004	PEON	hh	0.5000	1.0000	18.86	18.86	
						71.90	
	Materiales						
0201010253	TUBERIA DE F° G° DE 2"x2.5mm x 2.5 M ELECTROSOLDADA SEGUN DISEÑO	und		1.0000	80.00	80.00	
						80.00	
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	71.90	2.16	
						2.16	



William Pari Ancoco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancoco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 65

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO,
DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.12.02.04.02 MALLA METÁLICA COCADA DE 2"x2"#10

Rendimiento	m2/DIA	MO. 9.0000	EQ. 9.0000	Costo unitario directo por : m2			120.92
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.8889	20.84	18.52	
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	26.52	23.57	
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.8889	18.86	16.76	
	Materiales						58.85
0201010254	ANGULO DE ACERO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"	m		2.0000	10.59	21.18	
0201010255	MALLA OLIMPICA GALVANIZADA N°10, 2" X 2"	m2		1.0500	15.25	16.01	
0201010256	PLATINA DE FIERRO 1/8" X 1 1/4"	m		2.0000	5.51	11.02	
0201010257	SOLDADURA CELLOCORD 1/8"	kg		1.2600	11.00	13.86	
							62.07

Partida 1.12.02.04.03 ALAMBRE DE PUAS 3 FILAS P/CERCO PERIMETRICO

Rendimiento	m/DIA	MO. 400.0000	EQ. 400.0000	Costo unitario directo por : ml			1.47
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0200	26.52	0.53	
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.0200	18.86	0.38	
	Materiales						0.91
0201010258	ALAMBRE DE PUAS	m		1.0500	0.50	0.53	
	Equipos						0.53
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.91	0.03	
							0.03

Partida 1.12.02.04.04 PUERTA DE F°G° CON MALLA OLIMPICA DE 1.00X1.95 M

Rendimiento	und/DIA	MO. 4.0000	EQ. 4.0000	Costo unitario directo por : und			262.08
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	26.52	53.04	
0101010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	18.86	37.72	
	Materiales						90.76
0201010259	PUERTA DE F°G° CON MALLA OLIMPICA SEGUN DISEÑO	und		1.0000	168.60	168.60	
	Equipos						168.60
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	90.76	2.72	
							2.72

Partida 1.13.01.01.01 PINTURA LATEX EN CAPTACION

Rendimiento	m2/DIA	MO. 50.0000	EQ. 50.0000	Costo unitario directo por : m2			20.84
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	26.52	4.24	
0101010004	PEON	hh	0.5000	0.0800	18.86	1.51	
	Materiales						5.75
0201010246	LIJA PARA PARED	plg		0.1000	3.28	0.33	
0201010247	PINTURA LATEX SUPERMATE	gal		0.2000	59.32	11.86	
0201010248	IMPRIMANTE	gal		0.1300	21.00	2.73	
	Equipos						14.92
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	5.75	0.17	
							0.17



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 66

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.13.01.02.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO

Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 2.59

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.1333	18.86	2.51
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.51	0.08
						0.08

Partida 1.13.01.02.01.02 TRAZOS Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA

Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 10.10

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	2.0000	0.1333	20.84	2.78
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	26.52	1.77
0101010004	PEON	hh	2.0000	0.1333	18.86	2.51
0101010007	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0667	27.43	1.83
Materiales						
0201010217	YESO BOLSA 25kg	bol		0.0025	8.61	0.02
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		0.0200	4.70	0.09
0201010219	CORDEL	m		0.1900	0.57	0.11
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	8.89	0.27
0301010039	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1.0000	0.0667	6.78	0.45
0301010040	ESTACION TOTAL	hm	0.5000	0.0333	6.95	0.23
0301010041	MIRA TOPOGRAFICA DE 4m	hm	0.5000	0.0333	1.27	0.04
						0.99

Partida 1.13.01.02.02.01 EXCAVACIÓN A PULSO EN TERRENO NORMAL

Rendimiento m3/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : m3 44.40

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	2.2857	18.86	43.11
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	43.11	1.29
						1.29

Partida 1.13.01.02.02.02 REFINE Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDAÑA

Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 4.09

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.1000	20.84	2.08
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.1000	18.86	1.89
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	3.97	0.12
						0.12



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 67

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO,
DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.13.01.02.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 64.88

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	26.52	35.36
0101010004	PEON	hh	1.0000	1.3333	18.86	25.15
						60.51
	Materiales					
0201010223	MATERIAL PROPIO ZARANDEADO	m3		1.0200	2.50	2.55
						2.55
	Equipos					
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	60.51	1.82
						1.82

Partida 1.13.01.02.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 25.90

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	PEON	hh	1.0000	1.3333	18.86	25.15
						25.15
	Equipos					
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	25.15	0.75
						0.75

Partida 1.13.01.02.03.01 CONCRETO F'C=210 kg/cm2 P/DADOS DE CONCRETO EN CERCO PERIMETRICO

Rendimiento m3/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 458.08

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010001	OFICIAL	hh	2.0000	1.1429	20.84	23.82
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	1.1429	26.52	30.31
0101010004	PEON	hh	8.0000	4.5714	18.86	86.22
						140.35
	Materiales					
0201010002	AGUA	m3		0.1840	5.00	0.92
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol		9.1500	23.78	217.59
0201010226	AGREGADO FINO	m3		0.4600	70.00	32.20
0201010296	PIEDRA CHANCADA DE 3/4"	m3		0.7100	80.00	56.80
						307.51
	Equipos					
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	140.35	4.21
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3	hm	1.0000	0.5714	8.40	4.80
0301010036	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2857	4.24	1.21
						10.22



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 68

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.13.01.02.03.02 CONCRETO CICLOPIO $f_c=140$ Kg/cm², PARA CIMIENTO CORRIDO

Rendimiento	m3/DIA	MO. 14.0000	EQ. 14.0000	Costo unitario directo por : m3			358.33
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	2.0000	1.1429	20.84	23.82	
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	26.52	15.15	
0101010004	PEON	hh	8.0000	4.5714	18.86	86.22	
	Materiales					125.19	
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol		6.8000	23.78	161.70	
0201010120	HORMIGON	m3		0.1600	50.30	8.05	
0201010225	AGREGADO GRUESO	m3		0.5400	70.00	37.80	
0201010284	PIEDRA MEDIANA DE 6"	m3		0.3000	56.78	17.03	
	Equipos					224.58	
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	125.19	3.76	
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3	hm	1.0000	0.5714	8.40	4.80	
						8.56	

Partida 1.13.01.02.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRAD P/DADOS DEL CERCO PERIMETRICO

Rendimiento	m2/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : m2			51.59
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	20.84	13.89	
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	26.52	17.68	
	Materiales					31.57	
0201010066	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.2000	5.33	1.07	
0201010095	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.0700	5.33	0.37	
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		3.7500	4.70	17.63	
	Equipos					19.07	
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	31.57	0.95	
						0.95	

Partida 1.13.01.02.04.01 POSTE P/CERCO PERIMETRO DE TUBERIA DE F° G° Ø 2" (PROM)

Rendimiento	und/DIA	MO. 4.0000	EQ. 4.0000	Costo unitario directo por : und			154.06
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	26.52	53.04	
0101010004	PEON	hh	0.5000	1.0000	18.86	18.86	
	Materiales					71.90	
0201010253	TUBERIA DE F°G° DE 2"x2.5mm x 2.5 M ELECTROSOLDADA SEGUN DISEÑO	und		1.0000	80.00	80.00	
	Equipos					80.00	
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	71.90	2.16	
						2.16	



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
 Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.13.01.02.04.02 MALLA METÁLICA COCADA DE 2"x2"#10

Rendimiento	m2/DIA	MO. 9.0000	EQ. 9.0000	Costo unitario directo por : m2			120.92
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL		hh	1.0000	0.8889	20.84	18.52
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.8889	26.52	23.57
0101010004	PEON		hh	1.0000	0.8889	18.86	16.76
							58.85
	Materiales						
0201010254	ANGULO DE ACERO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"		m		2.0000	10.59	21.18
0201010255	MALLA OLIMPICA GALVANIZADA N°10, 2" X 2"		m2		1.0500	15.25	16.01
0201010256	PLATINA DE FIERRO 1/8" X 1 1/4"		m		2.0000	5.51	11.02
0201010257	SOLDADURA CELLOCORD 1/8"		kg		1.2600	11.00	13.86
							62.07

Partida 1.13.01.02.04.03 ALAMBRE DE PUAS 3 FILAS P/CERCO PERIMETRICO

Rendimiento	ml/DIA	MO. 400.0000	EQ. 400.0000	Costo unitario directo por : ml			1.47
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.0200	26.52	0.53
0101010004	PEON		hh	1.0000	0.0200	18.86	0.38
							0.91
	Materiales						
0201010258	ALAMBRE DE PUAS		m		1.0500	0.50	0.53
							0.53
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.91	0.03
							0.03

Partida 1.13.01.02.04.04 PUERTA DE F°G° CON MALLA OLIMPICA DE 1.00X1.95 M

Rendimiento	und/DIA	MO. 4.0000	EQ. 4.0000	Costo unitario directo por : und			262.08
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	2.0000	26.52	53.04
0101010004	PEON		hh	1.0000	2.0000	18.86	37.72
							90.76
	Materiales						
0201010259	PUERTA DE F°G° CON MALLA OLIMPICA SEGUN DISEÑO		und		1.0000	168.60	168.60
							168.60
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	90.76	2.72
							2.72

Partida 1.14.01.01.01 PINTURA LATEX EN RESERVORIO

Rendimiento	m2/DIA	MO. 50.0000	EQ. 50.0000	Costo unitario directo por : m2			20.84
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.1600	26.52	4.24
0101010004	PEON		hh	0.5000	0.0800	18.86	1.51
							5.75
	Materiales						
0201010246	LJA PARA PARED		plg		0.1000	3.28	0.33
0201010247	PINTURA LATEX SUPERMATE		gal		0.2000	59.32	11.86
0201010248	IMPRIMANTE		gal		0.1300	21.00	2.73
							14.92
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	5.75	0.17
							0.17



William Pari Ancco
 ING. CIVIL - CIP: 157538
 JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
 INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
 ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 70

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.14.01.02.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO

Rendimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 3.88

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.2000	18.86	3.77
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	3.77	0.11
						0.11

Partida 1.14.01.02.01.02 TRAZOS Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA

Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 10.10

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	2.0000	0.1333	20.84	2.78
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	26.52	1.77
0101010004	PEON	hh	2.0000	0.1333	18.86	2.51
0101010007	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0667	27.43	1.83
Materiales						
0201010217	YESO BOLSA 25kg	bol		0.0025	8.61	0.02
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		0.0200	4.70	0.09
0201010219	CORDEL	m		0.1900	0.57	0.11
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	8.89	0.27
0301010039	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1.0000	0.0667	6.78	0.45
0301010040	ESTACION TOTAL	hm	0.5000	0.0333	6.95	0.23
0301010041	MIRA TOPOGRAFICA DE 4m	hm	0.5000	0.0333	1.27	0.04
						0.99

Partida 1.14.01.02.02.01 EXCAVACIÓN A PULSO EN TERRENO NORMAL

Rendimiento m3/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : m3 44.40

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	2.2857	18.86	43.11
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	43.11	1.29
						1.29

Partida 1.14.01.02.02.02 REFINE Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDAÑA

Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 4.09

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.1000	20.84	2.08
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.1000	18.86	1.89
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	3.97	0.12
						0.12



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 71

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.14.01.02.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 72.88

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	26.52	35.36
0101010004	PEON	hh	1.0000	1.3333	18.86	25.15
						60.51
	Materiales					
0201010223	MATERIAL PROPIO ZARANDEADO	m3		1.0200	2.50	2.55
						2.55
	Equipos					
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	60.51	1.82
0301010019	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	1.3333	6.00	8.00
						9.82

Partida 1.14.01.02.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 25.90

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	PEON	hh	1.0000	1.3333	18.86	25.15
						25.15
	Equipos					
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	25.15	0.75
						0.75

Partida 1.14.01.02.03.01 CONCRETO F'C=210 kg/cm2 P/CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO

Rendimiento m3/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 458.08

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010001	OFICIAL	hh	2.0000	1.1429	20.84	23.82
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	1.1429	26.52	30.31
0101010004	PEON	hh	8.0000	4.5714	18.86	86.22
						140.35
	Materiales					
0201010002	AGUA	m3		0.1840	5.00	0.92
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol		9.1500	23.78	217.59
0201010226	AGREGADO FINO	m3		0.4600	70.00	32.20
0201010296	PIEDRA CHANCADA DE 3/4"	m3		0.7100	80.00	56.80
						307.51
	Equipos					
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	140.35	4.21
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3	hm	1.0000	0.5714	8.40	4.80
0301010036	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2857	4.24	1.21
						10.22



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
 Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE
 Partida 1.14.01.02.04.01 CONCRETO F'C=210 kg/cm2 P/COLUMNAS (PUERTA)

Rendimiento	m3/DIA	MO. 14.0000	EQ. 14.0000	Costo unitario directo por : m3			458.08
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL		hh	2.0000	1.1429	20.84	23.82
0101010003	OPERARIO		hh	2.0000	1.1429	26.52	30.31
0101010004	PEON		hh	8.0000	4.5714	18.86	86.22
							140.35
	Materiales						
0201010002	AGUA		m3		0.1840	5.00	0.92
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)		bol		9.1500	23.78	217.59
0201010226	AGREGADO FINO		m3		0.4600	70.00	32.20
0201010296	PIEDRA CHANCADA DE 3/4"		m3		0.7100	80.00	56.80
							307.51
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	140.35	4.21
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3		hm	1.0000	0.5714	8.40	4.80
0301010036	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"		hm	0.5000	0.2857	4.24	1.21
							10.22

Rendimiento	kg/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : kg			6.70
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL		hh	1.0000	0.0320	20.84	0.67
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.0320	26.52	0.85
							1.52
	Materiales						
0201010061	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60		kg		1.0300	4.67	4.81
0201010065	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16		kg		0.0600	5.33	0.32
							5.13
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.52	0.05
							0.05

Rendimiento	m2/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : m2			51.59
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL		hh	1.0000	0.6667	20.84	13.89
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.6667	26.52	17.68
							31.57
	Materiales						
0201010066	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8		kg		0.2000	5.33	1.07
0201010095	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"		kg		0.0700	5.33	0.37
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS		p2		3.7500	4.70	17.63
							19.07
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	31.57	0.95
							0.95



William F. Ancco
 ING. CIVIL - CIP: 157538
 JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
 INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
 ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 74

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.14.01.02.05.04 PUERTA DE F°G° CON MALLA OLIMPICA DE 1.00X1.95 M

Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 262.08

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	26.52	53.04
0101010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	18.86	37.72
Materiales						
0201010259	PUERTA DE F°G° CON MALLA OLIMPICA SEGUN DISEÑO	und		1.0000	168.60	168.60
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	90.76	2.72
						2.72

Partida 1.14.01.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 1.95

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.1000	18.86	1.89
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.89	0.06
						0.06

Partida 1.14.01.03.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL

Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.59

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	2.0000	0.0320	20.84	0.67
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0160	26.52	0.42
0101010004	PEON	hh	2.0000	0.0320	18.86	0.60
0101010007	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	27.43	0.44
Materiales						
0201010217	YESO BOLSA 25kg	bol		0.0025	8.61	0.02
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		0.0200	4.70	0.09
0201010219	CORDEL	m		0.1900	0.57	0.11
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.13	0.06
0301010039	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1.0000	0.0160	6.78	0.11
0301010040	ESTACION TOTAL	hm	0.5000	0.0080	6.95	0.06
0301010041	MIRA TOPOGRAFICA DE 4m	hm	0.5000	0.0080	1.27	0.01
						0.24



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 75

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.14.01.03.01.03 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO FINAL

Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.75

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	3.0000	0.0480	18.86	0.91
0101010007	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	27.43	0.44
Materiales						
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		0.0200	4.70	0.09
0201010219	CORDEL	m		0.1900	0.57	0.11
0201010220	PINTURA ESMALTE SINTETICO, ENVASE POR GALON	und		0.0010	49.20	0.05
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.35	0.04
0301010040	ESTACION TOTAL	hm	1.0000	0.0160	6.95	0.11
0.15						

Partida 1.14.01.03.02.01 EXCAVACIÓN A PULSO EN TERRENO NORMAL

Rendimiento m3/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : m3 44.40

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	2.2857	18.86	43.11
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	43.11	1.29
1.29						

Partida 1.14.01.03.02.02 REFINE Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDAÑA

Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 4.09

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.1000	20.84	2.08
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.1000	18.86	1.89
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	3.97	0.12
0.12						

Partida 1.14.01.03.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 11.16

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.3200	18.86	6.04
Materiales						
0201010002	AGUA	m3		0.0023	5.00	0.01
0201010261	MATERIAL DE PRESTAMO	m3		1.3000	2.12	2.76
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	6.04	0.18
0301010042	PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA 7hp	hm	1.0000	0.3200	6.78	2.17
2.35						



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 76

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO,
DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.14.01.03.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 25.90

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
0101010004	Mano de Obra PEON	hh	1.0000	1.3333	18.86	25.15
0301010008	Equipos HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	25.15	0.75
						0.75

Partida 1.14.01.03.03.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 P/VEREDA E= 0.20

Rendimiento m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 198.01

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
0101010001	Mano de Obra OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	20.84	11.91
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	1.1429	26.52	30.31
0101010004	PEON	hh	8.0000	4.5714	18.86	86.22
						128.44
0201010002	Materiales AGUA	m3		0.0420	5.00	0.21
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol		1.7000	23.78	40.43
0201010225	AGREGADO GRUESO	m3		0.1680	70.00	11.76
0201010226	AGREGADO FINO	m3		0.0900	70.00	6.30
0201010227	ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE	gal		0.0095	106.60	1.01
						59.71
0301010008	Equipos HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	128.44	3.85
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3	hm	1.0000	0.5714	8.40	4.80
0301010036	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2857	4.24	1.21
						9.86

Partida 1.15.01.01.01 PINTURA LATEX EN RESERVORIO

Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 20.84

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
0101010003	Mano de Obra OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	26.52	4.24
0101010004	PEON	hh	0.5000	0.0800	18.86	1.51
						5.75
0201010246	Materiales LIJA PARA PARED	plg		0.1000	3.28	0.33
0201010247	PINTURA LATEX SUPERMATE	gal		0.2000	59.32	11.86
0201010248	IMPRIMANTE	gal		0.1300	21.00	2.73
						14.92
0301010008	Equipos HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	5.75	0.17
						0.17

Partida 1.15.01.02.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO

Rendimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 3.88

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
0101010004	Mano de Obra PEON	hh	1.0000	0.2000	18.86	3.77
0301010008	Equipos HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	3.77	0.11
						0.11



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 77

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO,
DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 1.15.01.02.01.02 TRAZOS Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA

Rendimiento	m2/DIA	MO. 120.0000	EQ. 120.0000	Costo unitario directo por : m2			10.10
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
Mano de Obra							
0101010001	OFICIAL	hh	2.0000	0.1333	20.84	2.78	
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	26.52	1.77	
0101010004	PEON	hh	2.0000	0.1333	18.86	2.51	
0101010007	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0667	27.43	1.83	
							8.89
Materiales							
0201010217	YESO BOLSA 25kg	bol		0.0025	8.61	0.02	
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		0.0200	4.70	0.09	
0201010219	CORDEL	m		0.1900	0.57	0.11	
							0.22
Equipos							
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	8.89	0.27	
0301010039	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1.0000	0.0667	6.78	0.45	
0301010040	ESTACION TOTAL	hm	0.5000	0.0333	6.95	0.23	
0301010041	MIRA TOPOGRAFICA DE 4m	hm	0.5000	0.0333	1.27	0.04	
							0.99

Partida 1.15.01.02.02.01 EXCAVACIÓN A PULSO EN TERRENO NORMAL

Rendimiento	m3/DIA	MO. 3.5000	EQ. 3.5000	Costo unitario directo por : m3			44.40
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
Mano de Obra							
0101010004	PEON	hh	1.0000	2.2857	18.86	43.11	
							43.11
Equipos							
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	43.11	1.29	
							1.29

Partida 1.15.01.02.02.02 REFINE Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDAÑA

Rendimiento	m2/DIA	MO. 80.0000	EQ. 80.0000	Costo unitario directo por : m2			4.09
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
Mano de Obra							
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.1000	20.84	2.08	
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.1000	18.86	1.89	
							3.97
Equipos							
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	3.97	0.12	
							0.12

Partida 1.15.01.02.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento	m3/DIA	MO. 6.0000	EQ. 6.0000	Costo unitario directo por : m3			72.88
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	26.52	35.36	
0101010004	PEON	hh	1.0000	1.3333	18.86	25.15	
							60.51
Materiales							
0201010223	MATERIAL PROPIO ZARANDEADO	m3		1.0200	2.50	2.55	
							2.55
Equipos							
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	60.51	1.82	
0301010019	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	1.3333	6.00	8.00	
							9.82



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 78

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.15.01.02.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

Rendimiento	m3/DIA	MO. 6.0000	EQ. 6.0000	Costo unitario directo por : m3			25.90
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010004	PEON		hh	1.0000	1.3333	18.86	25.15
	Equipos						25.15
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	25.15	0.75
							0.75

Partida	1.15.01.02.03.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 P/DADOS DE CONCRETO EN CERCO PERIMETRICO					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 14.0000	EQ. 14.0000	Costo unitario directo por : m3			458.08

Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL		hh	2.0000	1.1429	20.84	23.82
0101010003	OPERARIO		hh	2.0000	1.1429	26.52	30.31
0101010004	PEON		hh	8.0000	4.5714	18.86	86.22
							140.35
	Materiales						
0201010002	AGUA		m3		0.1840	5.00	0.92
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)		bol		9.1500	23.78	217.59
0201010226	AGREGADO FINO		m3		0.4600	70.00	32.20
0201010296	PIEDRA CHANCADA DE 3/4"		m3		0.7100	80.00	56.80
							307.51
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	140.35	4.21
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3		hm	1.0000	0.5714	8.40	4.80
0301010036	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"		hm	0.5000	0.2857	4.24	1.21
							10.22

Partida	1.15.01.02.03.02	CONCRETO CICLOPIO f'c=140 Kg/cm2, PARA CIMIENTO CORRIDO					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 14.0000	EQ. 14.0000	Costo unitario directo por : m3			358.33

Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL		hh	2.0000	1.1429	20.84	23.82
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.5714	26.52	15.15
0101010004	PEON		hh	8.0000	4.5714	18.86	86.22
							125.19
	Materiales						
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)		bol		6.8000	23.78	161.70
0201010120	HORMIGON		m3		0.1600	50.30	8.05
0201010225	AGREGADO GRUESO		m3		0.5400	70.00	37.80
0201010284	PIEDRA MEDIANA DE 6"		m3		0.3000	56.78	17.03
							224.58
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	125.19	3.76
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3		hm	1.0000	0.5714	8.40	4.80
							8.56



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 79

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.15.01.02.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/DADOS DEL CERCO PERIMETRICO

Rendimiento	m2/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : m2			51.59
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	20.84	13.89	
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	26.52	17.68	
						31.57	
	Materiales						
0201010066	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.2000	5.33	1.07	
0201010095	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.0700	5.33	0.37	
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		3.7500	4.70	17.63	
						19.07	
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	31.57	0.95	
						0.95	

Partida 1.15.01.02.04.01 POSTE P/CERCO PERIMETRO DE TUBERIA DE F° G° Ø 2" (PROM)

Rendimiento	und/DIA	MO. 4.0000	EQ. 4.0000	Costo unitario directo por : und			154.06
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	26.52	53.04	
0101010004	PEON	hh	0.5000	1.0000	18.86	18.86	
						71.90	
	Materiales						
0201010253	TUBERIA DE F°G° DE 2"x2.5mm x 2.5 M ELECTROSOLDADA SEGUN DISEÑO	und		1.0000	80.00	80.00	
						80.00	
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	71.90	2.16	
						2.16	

Partida 1.15.01.02.04.02 MALLA METÁLICA COCADA DE 2"x2"#10

Rendimiento	m2/DIA	MO. 9.0000	EQ. 9.0000	Costo unitario directo por : m2			125.71
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.8889	20.84	18.52	
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	26.52	23.57	
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.8889	18.86	16.76	
						58.85	
	Materiales						
0201010249	PINTURA ESMALTE	gal		0.0100	44.90	0.45	
0201010250	PINTURA ANTICORROSIVA	gal		0.0100	44.90	0.45	
0201010251	THINNER	gal		0.0100	21.00	0.21	
0201010254	ANGULO DE ACERO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"	m		2.0000	10.59	21.18	
0201010255	MALLA OLIMPICA GALVANIZADA N°10, 2" X 2"	m2		1.0000	15.25	15.25	
0201010256	PLATINA DE FIERRO 1/8" X 1 1/4"	m		2.0000	5.51	11.02	
0201010257	SOLDADURA CELLOCORD 1/8"	kg		1.2600	11.00	13.86	
						62.42	
	Equipos						
0301010047	SOLDADURA ELECT. MONOF ALT/CONT. 350 AMP	hm	1.0000	0.8889	5.00	4.44	
						4.44	



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 80

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.15.01.02.04.03 ALAMBRE DE PUAS 3 FILAS P/CERCO PERIMETRICO

Rendimiento	ml/DIA	MO. 400.0000	EQ. 400.0000	Costo unitario directo por : ml			1.47
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0200	26.52	0.53	
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.0200	18.86	0.38	
						0.91	
	Materiales						
0201010258	ALAMBRE DE PUAS	m		1.0500	0.50	0.53	
						0.53	
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.91	0.03	
						0.03	

Partida 1.15.01.02.04.04 PUERTA DE F°G° CON MALLA OLIMPICA DE 1.00X1.95 M

Rendimiento	und/DIA	MO. 4.0000	EQ. 4.0000	Costo unitario directo por : und			262.08
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	26.52	53.04	
0101010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	18.86	37.72	
						90.76	
	Materiales						
0201010259	PUERTA DE F°G° CON MALLA OLIMPICA SEGUN DISEÑO	und		1.0000	168.60	168.60	
						168.60	
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	90.76	2.72	
						2.72	

Partida 1.15.01.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

Rendimiento	m2/DIA	MO. 80.0000	EQ. 80.0000	Costo unitario directo por : m2			1.95
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.1000	18.86	1.89	
						1.89	
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.89	0.06	
						0.06	

Partida 1.15.01.03.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL

Rendimiento	m2/DIA	MO. 500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : m2			2.59
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	2.0000	0.0320	20.84	0.67	
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0160	26.52	0.42	
0101010004	PEON	hh	2.0000	0.0320	18.86	0.60	
0101010007	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	27.43	0.44	
						2.13	
	Materiales						
0201010217	YESO BOLSA 25kg	bol		0.0025	8.61	0.02	
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		0.0200	4.70	0.09	
0201010219	CORDEL	m		0.1900	0.57	0.11	
						0.22	
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.13	0.06	
0301010039	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1.0000	0.0160	6.78	0.11	
0301010040	ESTACION TOTAL	hm	0.5000	0.0080	6.95	0.06	
0301010041	MIRA TOPOGRAFICA DE 4m	hm	0.5000	0.0080	1.27	0.01	
						0.24	



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 81

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.15.01.03.01.03 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO FINAL

Rendimiento	m2/DIA	MO. 500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : m2			1.75
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	3.0000	0.0480	18.86	0.91	
0101010007	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	27.43	0.44	
	Materiales						1.35
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		0.0200	4.70	0.09	
0201010219	CORDEL	m		0.1900	0.57	0.11	
0201010220	PINTURA ESMALTE SINTETICO, ENVASE POR GALON	und		0.0010	49.20	0.05	
	Equipos						0.25
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.35	0.04	
0301010040	ESTACION TOTAL	hm	1.0000	0.0160	6.95	0.11	
							0.15

Partida 1.15.01.03.02.01 EXCAVACIÓN A PULSO EN TERRENO NORMAL

Rendimiento	m3/DIA	MO. 3.5000	EQ. 3.5000	Costo unitario directo por : m3			44.40
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	2.2857	18.86	43.11	
	Equipos						43.11
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	43.11	1.29	
							1.29

Partida 1.15.01.03.02.02 REFINE Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDAÑA

Rendimiento	m2/DIA	MO. 80.0000	EQ. 80.0000	Costo unitario directo por : m2			4.09
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.1000	20.84	2.08	
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.1000	18.86	1.89	
	Equipos						3.97
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	3.97	0.12	
							0.12

Partida 1.15.01.03.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento	m3/DIA	MO. 25.0000	EQ. 25.0000	Costo unitario directo por : m3			11.16
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.3200	18.86	6.04	
	Materiales						6.04
0201010002	AGUA	m3		0.0023	5.00	0.01	
0201010261	MATERIAL DE PRESTAMO	m3		1.3000	2.12	2.76	
	Equipos						2.77
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	6.04	0.18	
0301010042	PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA 7hp	hm	1.0000	0.3200	6.78	2.17	
							2.35


 William Pari Ancco
 ING. CIVIL - CIP: 157538
 JEFE DE PROYECTO


 Ing. William Pari Ancco
 INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
 ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página :

82

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.15.01.03.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

Rendimiento	m3/DIA	MO. 6.0000	EQ. 6.0000	Costo unitario directo por : m3			25.90
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010004	PEON		hh	1.0000	1.3333	18.86	25.15
	Equipos						25.15
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	25.15	0.75
							0.75

Partida 1.15.01.03.03.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 P/VEREDA E= 0.20

Rendimiento	m2/DIA	MO. 14.0000	EQ. 14.0000	Costo unitario directo por : m2			198.01
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL		hh	1.0000	0.5714	20.84	11.91
0101010003	OPERARIO		hh	2.0000	1.1429	26.52	30.31
0101010004	PEON		hh	8.0000	4.5714	18.86	86.22
	Materiales						128.44
0201010002	AGUA		m3		0.0420	5.00	0.21
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)		bol		1.7000	23.78	40.43
0201010225	AGREGADO GRUESO		m3		0.1680	70.00	11.76
0201010226	AGREGADO FINO		m3		0.0900	70.00	6.30
0201010227	ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE		gal		0.0095	106.60	1.01
	Equipos						59.71
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	128.44	3.85
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11p3		hm	1.0000	0.5714	8.40	4.80
0301010036	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"		hm	0.5000	0.2857	4.24	1.21
							9.86

Partida 1.16.01.01.01 PINTURA LATEX EN RESERVORIO

Rendimiento	m2/DIA	MO. 50.0000	EQ. 50.0000	Costo unitario directo por : m2			20.84
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.1600	26.52	4.24
0101010004	PEON		hh	0.5000	0.0800	18.86	1.51
	Materiales						5.75
0201010246	LIJA PARA PARED		plg		0.1000	3.28	0.33
0201010247	PINTURA LATEX SUPERMATE		gal		0.2000	59.32	11.86
0201010248	IMPRIMANTE		gal		0.1300	21.00	2.73
	Equipos						14.92
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	5.75	0.17
							0.17

Partida 1.16.01.02.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO

Rendimiento	m2/DIA	MO. 40.0000	EQ. 40.0000	Costo unitario directo por : m2			3.88
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010004	PEON		hh	1.0000	0.2000	18.86	3.77
	Equipos						3.77
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	3.77	0.11
							0.11



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 83

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.16.01.02.01.02 TRAZOS Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA

Rendimiento	m2/DIA	MO. 120.0000	EQ. 120.0000	Costo unitario directo por : m2			10.10
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
Mano de Obra							
0101010001	OFICIAL	hh	2.0000	0.1333	20.84	2.78	
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	26.52	1.77	
0101010004	PEON	hh	2.0000	0.1333	18.86	2.51	
0101010007	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0667	27.43	1.83	
							8.89
Materiales							
0201010217	YESO BOLSA 25kg	bol		0.0025	8.61	0.02	
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		0.0200	4.70	0.09	
0201010219	CORDEL	m		0.1900	0.57	0.11	
							0.22
Equipos							
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	8.89	0.27	
0301010039	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1.0000	0.0667	6.78	0.45	
0301010040	ESTACION TOTAL	hm	0.5000	0.0333	6.95	0.23	
0301010041	MIRA TOPOGRAFICA DE 4m	hm	0.5000	0.0333	1.27	0.04	
							0.99

Partida 1.16.01.02.02.01 EXCAVACIÓN A PULSO EN TERRENO NORMAL

Rendimiento	m3/DIA	MO. 3.5000	EQ. 3.5000	Costo unitario directo por : m3			44.40
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
Mano de Obra							
0101010004	PEON	hh	1.0000	2.2857	18.86	43.11	
							43.11
Equipos							
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	43.11	1.29	
							1.29

Partida 1.16.01.02.02.02 REFINE Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDAÑA

Rendimiento	m2/DIA	MO. 80.0000	EQ. 80.0000	Costo unitario directo por : m2			4.09
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
Mano de Obra							
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.1000	20.84	2.08	
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.1000	18.86	1.89	
							3.97
Equipos							
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	3.97	0.12	
							0.12

Partida 1.16.01.02.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento	m3/DIA	MO. 6.0000	EQ. 6.0000	Costo unitario directo por : m3			72.88
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	26.52	35.36	
0101010004	PEON	hh	1.0000	1.3333	18.86	25.15	
							60.51
Materiales							
0201010223	MATERIAL PROPIO ZARANDEADO	m3		1.0200	2.50	2.55	
							2.55
Equipos							
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	60.51	1.82	
0301010019	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	1.3333	6.00	8.00	
							9.82



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

Análisis de precios unitarios

Presupuesto0101001"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto001COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida1.16.01.02.0204ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

Rendimiento	m3/DIA	M.O. 6.0000	EQ. 6.0000	Costo unitario directo por : m3			25.90
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010004	PEON		hh	1.0000	1.3333	18.86	25.15
							25.15
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	25.15	0.75
							0.75

Partida1.16.01.02.0301CONCRETO f_c=140 Kg/cm2 P/COLUMNAS DEL CERCO PERIMETRICO

Rendimiento	m3/DIA	M.O. 16.0000	EQ. 16.0000	Costo unitario directo por : m3			348.27
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL		hh	1.0000	0.5000	20.84	10.42
0101010003	OPERARIO		hh	2.0001	1.0001	26.52	26.52
0101010004	PEON		hh	10.0000	5.0000	18.86	94.30
							131.24
	Materiales						
0201010002	AGUA		m3		0.1700	5.00	0.85
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)		bol		6.0000	23.78	142.68
0201010120	HORMIGON		m3		1.1300	50.30	56.84
0201010222	GASOLINA		gal		0.4000	14.76	5.90
							206.27
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		5.0000	131.24	6.56
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3		hm	1.0000	0.5000	8.40	4.20
							10.76

Partida1.16.01.02.0401POSTE P/CERCO PERIMETRO DE TUBERIA DE F° G° Ø 2" (PROM)

Rendimiento	und/DIA	M.O. 4.0000	EQ. 4.0000	Costo unitario directo por : und			154.06
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	2.0000	26.52	53.04
0101010004	PEON		hh	0.5000	1.0000	18.86	18.86
							71.90
	Materiales						
0201010253	TUBERIA DE F° G° DE 2"x2.5mm x 2.5 M ELECTROSOLDADA SEGUN DISEÑO		und		1.0000	80.00	80.00
							80.00
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	71.90	2.16
							2.16



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 85

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.16.01.02.04.02 MALLA METÁLICA COCADA DE 2"x2"#10

Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 125.71

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.8889	20.84	18.52
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	26.52	23.57
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.8889	18.86	16.76
						58.85
Materiales						
0201010249	PINTURA ESMALTE	gal		0.0100	44.90	0.45
0201010250	PINTURA ANTICORROSIVA	gal		0.0100	44.90	0.45
0201010251	THINNER	gal		0.0100	21.00	0.21
0201010254	ANGULO DE ACERO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"	m		2.0000	10.59	21.18
0201010255	MALLA OLIMPICA GALVANIZADA N°10, 2" X 2"	m2		1.0000	15.25	15.25
0201010256	PLATINA DE FIERRO 1/8" X 1 1/4"	m		2.0000	5.51	11.02
0201010257	SOLDADURA CELLOCORD 1/8"	kg		1.2600	11.00	13.86
						62.42
Equipos						
0301010047	SOLDADURA ELECT. MONOF ALT/CONT. 350 AMP	hm	1.0000	0.8889	5.00	4.44
						4.44

Partida 1.16.01.02.04.03 ALAMBRE DE PUAS 3 FILAS P/CERCO PERIMETRICO

Rendimiento ml/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : ml 1.47

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0200	26.52	0.53
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.0200	18.86	0.38
						0.91
Materiales						
0201010258	ALAMBRE DE PUAS	m		1.0500	0.50	0.53
						0.53
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.91	0.03
						0.03

Partida 1.16.01.02.04.04 PUERTA DE F°G° CON MALLA OLIMPICA DE 1.00X1.95 M

Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 262.08

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	26.52	53.04
0101010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	18.86	37.72
						90.76
Materiales						
0201010259	PUERTA DE F°G° CON MALLA OLIMPICA SEGUN DISEÑO	und		1.0000	168.60	168.60
						168.60
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	90.76	2.72
						2.72

Partida 1.16.01.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 1.95

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.1000	18.86	1.89
						1.89
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.89	0.06
						0.06



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 86

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.16.01.03.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL

Rendimiento	m2/DIA	MO. 500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : m2				2.59
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/		
Mano de Obra								
0101010001	OFICIAL	hh	2.0000	0.0320	20.84	0.67		
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0160	26.52	0.42		
0101010004	PEON	hh	2.0000	0.0320	18.86	0.60		
0101010007	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	27.43	0.44		
Materiales								
0201010217	YESO BOLSA 25kg	bol		0.0025	8.61	0.02		
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		0.0200	4.70	0.09		
0201010219	CORDEL	m		0.1900	0.57	0.11		
Equipos								
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.13	0.06		
0301010039	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1.0000	0.0160	6.78	0.11		
0301010040	ESTACION TOTAL	hm	0.5000	0.0080	6.95	0.06		
0301010041	MIRA TOPOGRAFICA DE 4m	hm	0.5000	0.0080	1.27	0.01		
Partida	1 16 01 03 01 03						0.24	

Partida 1.16.01.03.01.03 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO FINAL

Rendimiento	m2/DIA	MO. 500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : m2				1.75
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
Mano de Obra								
0101010004	PEON		hh	3.0000	0.0480	18.86	0.91	
0101010007	TOPOGRAFO		hh	1.0000	0.0160	27.43	0.44	
Materiales								
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS		p2		0.0200	4.70	0.09	
0201010219	CORDEL		m		0.1900	0.57	0.11	
0201010220	PINTURA ESMALTE SINTETICO, ENVASE POR GALON		und		0.0010	49.20	0.05	
Equipos								
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.35	0.04	
0301010040	ESTACION TOTAL		hm	1.0000	0.0160	6.95	0.11	
Partida	1.16.01.03.02.01	EXCAVACIÓN					0.15	

Partida 1.16.01.03.02.01 EXCAVACIÓN A PULSO EN TERRENO NORMAL

Rendimiento	m3/DIA	MO. 3.5000	EQ. 3.5000	Costo unitario directo por : m3				44.40
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/		
0101010004	PEON	hh	1.0000	2.2857	18.86	43.11		
0301010008	Equipos HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	43.11	1.29		
Partida	1 16 01 03 03 03					1.29		

Partida 1.16.01.03.02.02 REFINE Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDAÑA

Rendimiento	m2/DIA	MO. 80.0000	EQ. 80.0000	Costo unitario directo por : m2				4.09
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
Mano de Obra								
0101010001	OFICIAL		hh	1.0000	0.1000	20.84	2.08	
0101010004	PEON		hh	1.0000	0.1000	18.86	1.89	
Equipos								
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	3.97	0.12	
							0.12	



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS-

S10

Página : 87

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.16.01.03.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 11.16

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.3200	18.86	6.04
						6.04
Materiales						
0201010002	AGUA	m3		0.0023	5.00	0.01
0201010261	MATERIAL DE PRESTAMO	m3		1.3000	2.12	2.76
						2.77
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	6.04	0.18
0301010042	PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA 7hp	hm	1.0000	0.3200	6.78	2.17
						2.35

Partida 1.16.01.03.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 25.90

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	1.3333	18.86	25.15
						25.15
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	25.15	0.75
						0.75

Partida 1.16.01.03.03.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 P/VEREDA E= 0.20

Rendimiento m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 198.01

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	20.84	11.91
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	1.1429	26.52	30.31
0101010004	PEON	hh	8.0000	4.5714	18.86	86.22
						128.44
Materiales						
0201010002	AGUA	m3		0.0420	5.00	0.21
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol		1.7000	23.78	40.43
0201010225	AGREGADO GRUESO	m3		0.1680	70.00	11.76
0201010226	AGREGADO FINO	m3		0.0900	70.00	6.30
0201010227	ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE	gal		0.0095	106.60	1.01
						59.71
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	128.44	3.85
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3	hm	1.0000	0.5714	8.40	4.80
0301010036	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2857	4.24	1.21
						9.86



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página: 88

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.17.01.01.01 PINTURA LATEX EN RESERVOIRIO

Rendimiento	m2/DIA	MO. 50.0000	EQ. 50.0000	Costo unitario directo por : m2			20.84
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	26.52	4.24	
0101010004	PEON	hh	0.5000	0.0800	18.86	1.51	
						5.75	
	Materiales						
0201010246	LIJA PARA PARED	plg		0.1000	3.28	0.33	
0201010247	PINTURA LATEX SUPERMATE	gal		0.2000	59.32	11.86	
0201010248	IMPRIMANTE	gal		0.1300	21.00	2.73	
						14.92	
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	5.75	0.17	
						0.17	

Partida 1.17.01.02.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO

Rendimiento	m2/DIA	MO. 60.0000	EQ. 60.0000	Costo unitario directo por : m2			2.59
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.1333	18.86	2.51	
						2.51	
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.51	0.08	
						0.08	

Partida 1.17.01.02.01.02 TRAZOS Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA

Rendimiento	m2/DIA	MO. 120.0000	EQ. 120.0000	Costo unitario directo por : m2			10.10
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	2.0000	0.1333	20.84	2.78	
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	26.52	1.77	
0101010004	PEON	hh	2.0000	0.1333	18.86	2.51	
0101010007	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0667	27.43	1.83	
						8.89	
	Materiales						
0201010217	YESO BOLSA 25kg	bol		0.0025	8.61	0.02	
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		0.0200	4.70	0.09	
0201010219	CORDEL	m		0.1900	0.57	0.11	
						0.22	
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	8.89	0.27	
0301010039	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1.0000	0.0667	6.78	0.45	
0301010040	ESTACION TOTAL	hm	0.5000	0.0333	6.95	0.23	
0301010041	MIRA TOPOGRAFICA DE 4m	hm	0.5000	0.0333	1.27	0.04	
						0.99	

Partida 1.17.01.02.02.01 EXCAVACIÓN A PULSO EN TERRENO NORMAL

Rendimiento	m3/DIA	MO. 3.5000	EQ. 3.5000	Costo unitario directo por : m3			44.40
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	2.2857	18.86	43.11	
						43.11	
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	43.11	1.29	
						1.29	



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

Página : 89

Presupuesto	0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
-------------	---

Partida	1.17.01.02.02.02	REFINE Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDAÑA
---------	------------------	--

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.1000	20.84	2.08
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.1000	18.86	1.89
						3.97
	Equipos					
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	3.97	0.12
						0.12

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	26.52	35.36
0101010004	PEON	hh	1.0000	1.3333	18.86	25.15
						60.51
	Materiales					
0201010223	MATERIAL PROPIO ZARANDEADO	m3		1.0200	2.50	2.55
						2.55
	Equipos					
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	60.51	1.82
						1.82

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	PEON	hh	1.0000	1.3333	18.86	25.15
						25.15
	Equipos					
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	25.15	0.75
						0.75

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
1101010001	OFICIAL	hh	2.0000	1.1429	20.84	23.82
1101010003	OPERARIO	hh	2.0000	1.1429	26.52	30.31
1101010004	PEON	hh	8.0000	4.5714	18.86	86.22
						140.35
	Materiales					
201010002	AGUA	m3		0.1840	5.00	0.92
201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol		9.1500	23.78	217.59
201010226	AGREGADO FINO	m3		0.4600	70.00	32.20
201010296	PIEDRA CHANCADA DE 3/4"	m3		0.7100	80.00	56.80
						307.51
	Equipos					
301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	140.35	4.21
301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3	hm	1.0000	0.5714	8.40	4.80
301010036	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2857	4.24	1.21
						10.22



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
 Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE
 Partida 1.17.01.02.03.02 CONCRETO CICLOPIO Fc=140 Kg/cm2, PARA CIMIENTO CORRIDO

Rendimiento	m3/DIA	MO. 14.0000	EQ. 14.0000	Costo unitario directo por : m3			358.33
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL		hh	2.0000	1.1429	20.84	23.82
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.5714	26.52	15.15
0101010004	PEON		hh	8.0000	4.5714	18.86	86.22
							125.19
	Materiales						
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)		bol		6.8000	23.78	161.70
0201010120	HORMIGON		m3		0.1600	50.30	8.05
0201010225	AGREGADO GRUESO		m3		0.5400	70.00	37.80
0201010284	PIEDRA MEDIANA DE 6"		m3		0.3000	56.78	17.03
							224.58
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	125.19	3.76
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3		hm	1.0000	0.5714	8.40	4.80
							8.56

Partida 1.17.01.02.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRAD P/DADOS DEL CERCO PERIMETRICO

Rendimiento	m2/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : m2			51.59
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL		hh	1.0000	0.6667	20.84	13.89
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.6667	26.52	17.68
							31.57
	Materiales						
0201010066	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8		kg		0.2000	5.33	1.07
0201010095	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"		kg		0.0700	5.33	0.37
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS		p2		3.7500	4.70	17.63
							19.07
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	31.57	0.95
							0.95

Partida 1.17.01.02.04.01 POSTE P/CERCO PERIMETRO DE TUBERIA DE F° G° Ø 2" (PROM)

Rendimiento	und/DIA	MO. 4.0000	EQ. 4.0000	Costo unitario directo por : und			154.06
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	2.0000	26.52	53.04
0101010004	PEON		hh	0.5000	1.0000	18.86	18.86
							71.90
	Materiales						
0201010253	TUBERIA DE F°G° DE 2"x2.5mm x 2.5 M ELECTROSOLDADA SEGUN DISEÑO		und		1.0000	80.00	80.00
							80.00
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	71.90	2.16
							2.16

S10

Página : 91

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.17.01.02.04.02 MALLA METÁLICA COCADA DE 2"x2"#10

Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 120.92

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.8889	20.84	18.52
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	26.52	23.57
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.8889	18.86	16.76
						58.85
Materiales						
0201010254	ANGULO DE ACERO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"	m		2.0000	10.59	21.18
0201010255	MALLA OLIMPICA GALVANIZADA N°10, 2" X 2"	m2		1.0500	15.25	16.01
0201010256	PLATINA DE FIERRO 1/8" X 1 1/4"	m		2.0000	5.51	11.02
0201010257	SOLDADURA CELLOCORD 1/8"	kg		1.2600	11.00	13.86
						62.07

Partida 1.17.01.02.04.03 ALAMBRE DE PUAS 3 FILAS P/CERCO PERIMETRICO

Rendimiento ml/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : ml 1.47

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0200	26.52	0.53
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.0200	18.86	0.38
						0.91
Materiales						
0201010258	ALAMBRE DE PUAS	m		1.0500	0.50	0.53
						0.53
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.91	0.03
						0.03

Partida 1.17.01.02.04.04 PUERTA DE F°G° CON MALLA OLIMPICA DE 1.00X1.95 M

Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 262.08

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	26.52	53.04
0101010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	18.86	37.72
						90.76
Materiales						
0201010259	PUERTA DE F°G° CON MALLA OLIMPICA SEGUN DISEÑO	und		1.0000	168.60	168.60
						168.60
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	90.76	2.72
						2.72

Partida 1.17.01.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 1.95

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.1000	18.86	1.89
						1.89
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.89	0.06
						0.06



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
ENCARGADO DE COSTOS

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
 Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.17.01.03.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL

Rendimiento	m2/DIA	MO. 500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : m2				2.59
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra							
0101010001	OFICIAL		hh	2.0000	0.0320	20.84	0.67	
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.0160	26.52	0.42	
0101010004	PEON		hh	2.0000	0.0320	18.86	0.60	
0101010007	TOPOGRAFO		hh	1.0000	0.0160	27.43	0.44	
							2.13	
	Materiales							
0201010217	YESO BOLSA 25kg		bol		0.0025	8.61	0.02	
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS		p2		0.0200	4.70	0.09	
0201010219	CORDEL		m		0.1900	0.57	0.11	
							0.22	
	Equipos							
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	2.13	0.06	
0301010039	NIVEL TOPOGRAFICO		hm	1.0000	0.0160	6.78	0.11	
0301010040	ESTACION TOTAL		hm	0.5000	0.0080	6.95	0.06	
0301010041	MIRA TOPOGRAFICA DE 4m		hm	0.5000	0.0080	1.27	0.01	
							0.24	

Partida 1.17.01.03.01.03 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO FINAL

Rendimiento	m2/DIA	MO. 500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : m2				1.75
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra							
0101010004	PEON		hh	3.0000	0.0480	18.86	0.91	
0101010007	TOPOGRAFO		hh	1.0000	0.0160	27.43	0.44	
							1.35	
	Materiales							
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS		p2		0.0200	4.70	0.09	
0201010219	CORDEL		m		0.1900	0.57	0.11	
0201010220	PINTURA ESMALTE SINTETICO, ENVASE POR GALON		und		0.0010	49.20	0.05	
							0.25	
	Equipos							
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.35	0.04	
0301010040	ESTACION TOTAL		hm	1.0000	0.0160	6.95	0.11	
							0.15	

Partida 1.17.01.03.02.01 EXCAVACIÓN A PULSO EN TERRENO NORMAL

Rendimiento	m3/DIA	MO. 3.5000	EQ. 3.5000	Costo unitario directo por : m3				44.40
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra							
0101010004	PEON		hh	1.0000	2.2857	18.86	43.11	
							43.11	
	Equipos							
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	43.11	1.29	
							1.29	

Partida 1.17.01.03.02.02 REFINE Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDAÑA

Rendimiento	m2/DIA	MO. 80.0000	EQ. 80.0000	Costo unitario directo por : m2				4.09
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra							
0101010001	OFICIAL		hh	1.0000	0.1000	20.84	2.08	
0101010004	PEON		hh	1.0000	0.1000	18.86	1.89	
							3.97	
	Equipos							
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	3.97	0.12	
							0.12	

S10

Página : 93

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.17.01.03.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 11.16

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.3200	18.86	6.04
						6.04
Materiales						
0201010002	AGUA	m3		0.0023	5.00	0.01
0201010261	MATERIAL DE PRESTAMO	m3		1.3000	2.12	2.76
						2.77
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	6.04	0.18
0301010042	PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA 7hp	hm	1.0000	0.3200	6.78	2.17
						2.35

Partida 1.17.01.03.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 25.90

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	1.3333	18.86	25.15
						25.15
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	25.15	0.75
						0.75

Partida 1.17.01.03.03.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 P/VEREDA E= 0.20

Rendimiento m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 198.01

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	20.84	11.91
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	1.1429	26.52	30.31
0101010004	PEON	hh	8.0000	4.5714	18.86	86.22
						128.44
Materiales						
0201010002	AGUA	m3		0.0420	5.00	0.21
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol		1.7000	23.78	40.43
0201010225	AGREGADO GRUESO	m3		0.1680	70.00	11.76
0201010226	AGREGADO FINO	m3		0.0900	70.00	6.30
0201010227	ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE	gal		0.0095	106.60	1.01
						59.71
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	128.44	3.85
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11p3	hm	1.0000	0.5714	8.40	4.80
0301010036	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2857	4.24	1.21
						9.86

Partida 1.18.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 1.95

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.1000	18.86	1.89
						1.89
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.89	0.06
						0.06



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 94

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.18.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE LA LINEA DE CONEXIÓN DOMICILIARIA

Rendimiento m/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : m 1.12

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.0053	18.86	0.10
0101010007	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0053	27.43	0.15
						0.25
	Materiales					
0201010217	YESO BOLSA 25kg	bol		0.1000	8.61	0.86
						0.86
	Equipos					
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.25	0.01
						0.01

Partida 1.18.01.02.01.01 EXCAVACION DE ZANJA DE 0.45 x 0.70M EN ROCA SUELTA

Rendimiento m/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m 17.26

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.8889	18.86	16.76
						16.76
	Equipos					
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	16.76	0.50
						0.50

Partida 1.18.01.02.02.01 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS ROCA SUELTA P/TUBERIA

Rendimiento m/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 2.59

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.1333	18.86	2.51
						2.51
	Equipos					
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.51	0.08
						0.08

Partida 1.18.01.02.03.01 CAMA DE APOYO d=0.10m C/ARENA P/TUBERIA

Rendimiento m/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m 7.03

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.2000	18.86	3.77
						3.77
	Materiales					
0201010069	ARENA FINA	m3		0.0450	70.00	3.15
						3.15
	Equipos					
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	3.77	0.11
						0.11

Partida 1.18.01.02.03.02 SOBRE CAMA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H= 0.30 M CON EQUIPO P/TUBERIA

Rendimiento m/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m 3.88

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.2000	18.86	3.77
						3.77
	Equipos					
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	3.77	0.11
						0.11



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

Página : 95

Presupuesto	0101001	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
Subpresupuesto	001	COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2286	26.52	6.06
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.2286	18.86	4.31
						10.37
	Materiales					
0201010002	AGUA	m3		0.0023	5.00	0.01
0201010261	MATERIAL DE PRESTAMO	m3		0.1000	2.12	0.21
						0.22
	Equipos					
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	10.37	0.31
0301010042	PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA 7hp	hm	1.0000	0.2286	6.78	1.55
						1.86

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0267	26.52	0.71
0101010004	PEON	hh	0.5000	0.0133	18.86	0.25
						0.96
	Materiales					
0201010262	PEGAMENTO PARA PVC OATEY	gal		0.0010	114.80	0.11
0201010264	TUBERIA PVC NTP 399.002 CLASE-10 DN= 1/2"	m		1.0200	2.62	2.67
						2.78
	Equipos					
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.96	0.03
						0.03

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	26.52	21.22
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.8000	18.86	15.09
						36.31
	Materiales					
0201010265	CAJA DE CONCRETO PREFABRICADO DE 30 X 30 X 40 CM	und		1.0000	29.66	29.66
						29.66
	Equipos					
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	36.31	1.09
						1.09

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	26.52	17.68
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.6667	18.86	12.57
						30.25
	Materiales					
0201010266	TAPA DE CONCRETO PREFABRICADO DE 30 X 30 CM	und		1.0000	8.47	8.47
						8.47
	Equipos					
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	30.25	0.91
						0.91



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Part Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 167538
CALLE 10 N° 1019

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.18.01.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC NTP 399.002 DE 1" A 3/4"

Rendimiento	und/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : und			28.26
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	0.1000	0.8000	26.52	21.22
							21.22
	Materiales						
0201010316	REDUCCION SP PVC 1" - 3/4"		und		1.0000	6.40	6.40
							6.40
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	21.22	0.64
							0.64

Partida 1.18.01.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CONEXION DOMICILIARIA

Rendimiento	unid/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : und			61.09
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.4000	26.52	10.61
0101010004	PEON		hh	1.0000	0.4000	18.86	7.54
							18.15
	Materiales						
0201010262	PEGAMENTO PARA PVC OATEY		gal		0.0012	114.80	0.14
0201010267	ADAPTADOR UPR PVC DE 1/2" NTP 399.019		und		2.0000	1.23	2.46
0201010268	CINTA TEFLON		und		1.0000	0.82	0.82
0201010269	EMPAQUETADURA		und		1.0000	10.00	10.00
0201010270	VALVULA DE PASO PVC TIPO BOLA DE 1/2"		und		1.0000	29.52	29.52
							42.94

Partida 1.18.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

Rendimiento	m2/DIA	MO. 80.0000	EQ. 80.0000	Costo unitario directo por : m2			1.95
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010004	PEON		hh	1.0000	0.1000	18.86	1.89
							1.89
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.89	0.06
							0.06

Partida 1.18.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PARA LAVATORIOS DOMICILIARIOS

Rendimiento	m2/DIA	MO. 120.0000	EQ. 120.0000	Costo unitario directo por : m2			4.04
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010004	PEON		hh	1.0000	0.0667	18.86	1.26
0101010007	TOPOGRAFO		hh	1.0000	0.0667	27.43	1.83
							3.09
	Materiales						
0201010217	YESO BOLSA 25kg		bol		0.1000	8.61	0.86
							0.86
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	3.09	0.09
							0.09

S10

Página : 97

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.18.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTA

Rendimiento m3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 38.85

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	18.86	37.72
						37.72
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	37.72	1.13
						1.13

Partida 1.18.02.03.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM EN LAVATORIOS DOMICILIARIOS

Rendimiento m3/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m3 355.94

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.8889	20.84	18.52
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	26.52	23.57
0101010004	PEON	hh	9.0000	8.0000	18.86	150.88
						192.97
Materiales						
0201010002	AGUA	m3		0.1300	5.00	0.65
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol		3.7000	23.78	87.99
0201010120	HORMIGON	m3		1.0200	50.30	51.31
0201010222	GASOLINA	gal		0.4000	14.76	5.90
						145.85
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	192.97	9.65
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3	hm	1.0000	0.8889	8.40	7.47
						17.12

Partida 1.18.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LAVATORIOS DOMICILIARIOS

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 85.93

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	20.84	13.89
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	26.52	17.68
						31.57
Materiales						
0201010066	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.2800	5.33	1.49
0201010095	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.3860	5.33	2.06
0201010167	TRIPLAY FENOLICO DE 1.22 M X 2.44 M X 18 MMPARA ENCOFRADOS	und		0.3472	93.22	32.37
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		2.0200	4.70	9.49
0201010271	ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS	gal		0.0500	159.90	8.00
						53.41
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	31.57	0.95
						0.95



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 98

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.18.02.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN LAVATORIOS DOMICILIARIOS

Rendimiento m3/DIA MO. 17.0000 EQ. 17.0000 Costo unitario directo por : m3 334.79

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	2.0000	0.9412	20.84	19.61
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	0.9412	26.52	24.96
0101010004	PEON	hh	10.0000	4.7059	18.86	88.75
						133.32
Materiales						
0201010002	AGUA	m3		0.1800	5.00	0.90
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol		8.1000	23.78	192.62
						193.52
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	133.32	4.00
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3	hm	1.0000	0.4706	8.40	3.95
						7.95

Partida 1.18.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LAVATORIOS DOMICILIARIOS

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 85.93

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	20.84	13.89
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	26.52	17.68
						31.57
Materiales						
0201010066	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.2800	5.33	1.49
0201010095	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.3860	5.33	2.06
0201010167	TRIPLAY FENOLICO DE 1.22 M X 2.44 M X 18 MMPARA ENCOFRADOS	und		0.3472	93.22	32.37
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		2.0200	4.70	9.49
0201010271	ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS	gal		0.0500	159.90	8.00
						53.41
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	31.57	0.95
						0.95

Partida 1.18.02.04.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2EN LAVATORIOS DOMICILIARIOS

Rendimiento kg/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 7.72

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.0400	20.84	0.83
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0400	26.52	1.06
						1.89
Materiales						
0201010061	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.1500	4.67	5.37
0201010065	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0600	5.33	0.32
						5.69
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.89	0.06
0301010018	CIZALLA MANUAL	hm	1.0000	0.0400	2.00	0.08
						0.14



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
 Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida	1.18.02.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 C-10 DN=1/2"					
Rendimiento	m/DIA	MO. 300.0000	EQ. 300.0000	Costo unitario directo por : m			3.77
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.0267	26.52	0.71
0101010004	PEON		hh	0.5000	0.0133	18.86	0.25
							0.96
	Materiales						
0201010262	PEGAMENTO PARA PVC OATEY		gal		0.0010	114.80	0.11
0201010264	TUBERIA PVC NTP 399.002 CLASE-10 DN= 1/2"		m		1.0200	2.62	2.67
							2.78
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.96	0.03
							0.03

Partida	1.18.02.05.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION PRESION ROSCA (UPR) PVC DN=1/2" NTP 399.019					
Rendimiento	unid/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : unid			18.34
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.4000	26.52	10.61
0101010004	PEON		hh	0.5000	0.2000	18.86	3.77
							14.38
	Materiales						
0201010268	CINTA TEFLON		und		0.3000	0.82	0.25
0201010272	UNION UNIVERSAL PVC DN= 1/2" NTP 399.019		und		1.0000	3.28	3.28
							3.53
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	14.38	0.43
							0.43

Partida	1.18.02.05.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC DN=1/2" NTP 399.019					
Rendimiento	unid/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : unid			18.23
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.4000	26.52	10.61
0101010004	PEON		hh	0.5000	0.2000	18.86	3.77
							14.38
	Materiales						
0201010262	PEGAMENTO PARA PVC OATEY		gal		0.0012	114.80	0.14
0201010273	TEE PVC DN=1/2" NTP 399.019		und		2.0000	1.64	3.28
							3.42
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	14.38	0.43
							0.43

Partida	1.18.02.05.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 90° DN=1/2" NTP 399.019					
Rendimiento	unid/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : unid			18.23
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.4000	26.52	10.61
0101010004	PEON		hh	0.5000	0.2000	18.86	3.77
							14.38
	Materiales						
0201010262	PEGAMENTO PARA PVC OATEY		gal		0.0012	114.80	0.14
0201010274	CODO PVC DE 90° DN= 1/2" NTP 399.019		und		2.0000	1.64	3.28
							3.42
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	14.38	0.43
							0.43

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.18.02.05.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO FºGº D= 1/2" X 90º

Rendimiento	unid/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : unid			19.60
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.4000	26.52	10.61
0101010004	PEON		hh	0.5000	0.2000	18.86	3.77
							14.38
	Materiales						
0201010268	CINTA TEFLON		und		0.3000	0.82	0.25
0201010275	CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" x 90º		und		1.0000	2.87	2.87
0201010279	FORMADOR EMPAQUETADURA		und		0.1700	9.84	1.67
							4.79
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	14.38	0.43
							0.43

Partida 1.18.02.05.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFO PARA AGUA FRIA DN= 1/2"

Rendimiento	unid/DIA	MO. 6.0000	EQ. 6.0000	Costo unitario directo por : unid			59.63
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	1.3333	26.52	35.36
							35.36
	Materiales						
0201010268	CINTA TEFLON		und		0.3000	0.82	0.25
0201010277	GRIFO PARA AGUA FRIA DN= 1/2"		und		1.0000	22.96	22.96
							23.21
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	35.36	1.06
							1.06

Partida 1.18.02.05.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE FºGº D= 1/2" x 5 CM

Rendimiento	unid/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : unid			19.57
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.4000	26.52	10.61
0101010004	PEON		hh	0.5000	0.2000	18.86	3.77
							14.38
	Materiales						
0201010268	CINTA TEFLON		und		0.3000	0.82	0.25
0201010276	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"		und		1.0000	3.28	3.28
0201010279	FORMADOR EMPAQUETADURA		und		0.1250	9.84	1.23
							4.76
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	14.38	0.43
							0.43

S10

Página : 101

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.18.02.05.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SIMPLE DE FºGº DE 1/2"

Rendimiento	unid/DIA	MO. 8.0000	EQ. 8.0000	Costo unitario directo por : unid			41.06
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL		hh	1.0000	1.0000	20.84	20.84
0101010003	OPERARIO		hh	0.5000	0.5000	26.52	13.26
							34.10
	Materiales						
0201010269	EMPAQUETADURA		und		0.0200	10.00	0.20
0201010278	UNION SIMPLE DE FIERRO GALVANIZADO 1/2"		und		1.0000	5.74	5.74
							5.94
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	34.10	1.02
							1.02

Partida 1.18.02.05.09 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2"

Rendimiento	unid/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : unid			29.96
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.4000	26.52	10.61
0101010004	PEON		hh	0.5000	0.2000	18.86	3.77
							14.38
	Materiales						
0201010280	TRAMPA "P" PVC SAL DE 2"		und		1.0000	11.48	11.48
0201010281	SUMIDERO DE BRONCE DE 2"		und		1.0000	4.10	4.10
							15.58

Partida 1.18.02.05.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DE 90° DN=2" NTP 399.003

Rendimiento	unid/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : unid			29.63
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.4000	26.52	10.61
0101010004	PEON		hh	0.5000	0.2000	18.86	3.77
							14.38
	Materiales						
0201010262	PEGAMENTO PARA PVC OATEY		gal		0.0005	114.80	0.06
0201010282	CODO PVC DE 90° DN= 2" NTP 399.019		und		1.0000	14.76	14.76
							14.82
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	14.38	0.43
							0.43

Partida 1.18.02.05.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.003 C-L DN=2"

Rendimiento	m/DIA	MO. 400.0000	EQ. 400.0000	Costo unitario directo por : m			11.89
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.0200	26.52	0.53
0101010004	PEON		hh	0.5000	0.0100	18.86	0.19
							0.72
	Materiales						
0201010262	PEGAMENTO PARA PVC OATEY		gal		0.0005	114.80	0.06
0201010283	TUBERIA PVC NTP 399.003 CLASE LIVIANA DN= 2"		m		1.3000	8.53	11.09
							11.15
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.72	0.02
							0.02



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ina. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
SUPERVISOR EN COSTOS

S10

Página : 102

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Partida 1.18.02.06.01 TARRAJEO EN EXTERIORES (Mezcla C:A 1:5)

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 33.63

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	26.52	21.22
0101010004	PEON	hh	0.5000	0.4000	18.86	7.54
Materiales						
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol		0.1170	23.78	2.78
0201010069	ARENA FINA	m3		0.0160	70.00	1.12
0201010095	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.0200	5.33	0.11
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	28.76	0.86
						0.86

Partida 1.18.02.07.01 PINTURA LATEX EN LAVATORIOS DOMICILIARIOS

Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 14.20

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	26.52	4.24
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.1600	18.86	3.02
Materiales						
0201010246	LIJA PARA PARED	plg		0.0240	3.28	0.08
0201010247	PINTURA LATEX SUPERMATE	gal		0.0666	59.32	3.95
0201010248	IMPRIMANTE	gal		0.0766	21.00	1.61
Equipos						
0301010001	ANDAMIO METALICO	hm	1.0000	0.1600	6.78	1.08
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	7.26	0.22
						1.30

Partida 1.19.01 TRANSPORTE DE MATERIALES (FLETE)

Rendimiento glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : glb 18,614.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Subcontratos						
0401010016	FLETE TERRESTRE SAP	glb		1.0000	17,500.00	17,500.00
0401010017	FLETE RURAL SAP	glb		1.0000	1,114.00	1,114.00
						18,614.00



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS



Presupuesto

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA

Lugar PUNO - PUNO - PLATERIA

Item	Código	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
1		COMPONENTE I: SERVICIO DE AGUA POTABLE				644,075.22
1.01		OBRAS PROVISIONALES				11,521.17
1.01.01	0101010101	CARTEL DE OBRA INC. INSTALACION Y TRANSPORTE	glb	1.00	1,271.17	1,271.17
1.01.02	0101010102	ALQUILER DE OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANIA - COMUNIDAD POTOJANI CHICO	glb	1.00	5,250.00	5,250.00
1.01.03	0101010102-0101001-01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	5,000.00	5,000.00
1.02		MEJORAMIENTO: CAPTACION C-01 HUATANCCACHI ORCCO PHUJO				23,286.65
1.02.01		CAPTACION EN TERRENO ROCA SUELTA				8,685.21
1.02.01.01		TRABAJOS PRELIMINARES				262.65
1.02.01.01.01	0101010104	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE	m3	1.41	155.41	219.13
1.02.01.01.02	0101010105-0101001-01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	6.92	1.95	13.49
1.02.01.01.03	0101010106-0101001-01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL	m2	6.92	2.59	17.92
1.02.01.01.04	0101010107-0101001-01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO FINAL	m2	6.92	1.75	12.11
1.02.01.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				857.81
1.02.01.02.01		EXCAVACIONES				228.44
1.02.01.02.01.01	0101010108	CORTE Y EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	5.88	38.85	228.44
1.02.01.02.02		RELLENOS				451.70
1.02.01.02.02.01	0101010109	EMPEDRADO DE BASE, E=8"	m3	0.49	113.98	55.85
1.02.01.02.02.02	0101010110	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	0.29	31.89	9.25
1.02.01.02.02.03	0101010111	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE RIO CLASIFICADO	m3	2.01	66.70	134.07
1.02.01.02.02.04	0101010112	CARGUIO Y TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAL GRANULAR DE RIO CLASIFICADO	m3	3.25	77.70	252.53
1.02.01.02.03		ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				177.67
1.02.01.02.03.01	0101010113	ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D=30m	m3	6.86	25.90	177.67
1.02.01.03		OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				1,846.03
1.02.01.03.01	0101010114	SOLADO E=4"	m2	2.71	38.27	103.71
1.02.01.03.02	0101010115	CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 COVERTURA DE FILTRO	m3	0.47	438.94	206.30
1.02.01.03.03	0101010116	CONCRETO F'C=140 KG/CM2 BAJO FILTRO, P/Z. CORONACION, DADO DE CONCRETO	m3	1.80	406.17	731.11
1.02.01.03.04	0101010117	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ L.TECHO, CIMIENTO	m3	17.54	45.89	804.91
1.02.01.04		OBRAS DE CONCRETO ARMADO				2,972.45
1.02.01.04.01	0101010118	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 EN CAJA DE CARGA	m3	2.49	458.08	1,140.62
1.02.01.04.02	0101010119	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 D=3/8" EN CAJA DE CARGA	kg	102.55	7.72	791.69
1.02.01.04.03	0101010120	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE CARGA	m2	19.85	52.40	1,040.14
1.02.01.05		REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				832.14
1.02.01.05.01	0101010121	TARRAJEO EN EXTERIORES (Mezcla C:A 1:5)	m2	16.96	33.52	568.50
1.02.01.05.02	0101010122	TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE (Mezcla C:A 1:5)	m2	6.96	37.88	263.64
1.02.01.06		FILTROS				182.44
1.02.01.06.01	0101010123	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE DE 1 1/2" - 2"	m3	0.31	109.90	34.07
1.02.01.06.02	0101010124	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE DE 1" - 3/4"	m3	1.35	109.90	148.37
1.02.01.07		VALVULAS Y ACCESORIOS				1,467.27
1.02.01.07.01	0101010125	SUMINISTRO DE ACCESORIOS 2" CAPTACION DE LADERA	und	1.00	481.80	481.80
1.02.01.07.02	0101010126	COLOCACION DE ACCESORIOS 2" CAPTACION DE LADERA	und	1.00	186.97	186.97
1.02.01.07.03	0101010127	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA 0.80 x0.80M	und	2.00	399.25	798.50



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157838
JEFE DE PROYECTO

1.02.01.08		PINTURA				264.42
1.02.01.08.01	010101010128	PINTURA LATEX EN CAMARA DE CAPTACION	m2	16.96	14.20	240.83
1.02.01.08.02	010101010129	PINTURA ANTICORROSIVA EN TAPAS METÁLICAS	m2	0.56	42.12	23.59
		SANITARIAS				
1.02.02		CERCO PERIMETRICO				14,801.44
1.02.02.01		TRABAJOS PRELIMINARES				135.91
1.02.02.01.01	010101010130-0101001-01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	10.71	2.59	27.74
1.02.02.01.02	010101010131-0101001-01	TRAZOS Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA	m2	10.71	10.10	108.17
1.02.02.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				108.32
1.02.02.02.01	010101010132-0101001-01	EXCAVACIÓN A PULSO EN TERRENO NORMAL	m3	1.15	44.40	51.06
1.02.02.02.02	010101010210-0101001-01	REFINE Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDAÑA	m2	2.56	4.09	10.47
1.02.02.02.03	010101010134-0101001-01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	0.29	64.88	18.82
1.02.02.02.04	010101010135-0101001-01	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	1.08	25.90	27.97
1.02.02.03		OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				3,359.88
1.02.02.03.01	010101010100-0101001-01	CONCRETO FC=210 kg/cm2 P/DADOS DE CONCRETO EN CERCO PERIMETRICO	m3	0.89	458.08	407.69
1.02.02.03.02	01010101010-0101001-01	CONCRETO CICLOPIO fc=140 Kg/cm2, PARA CIMIENTO CORRIDO	m3	5.82	358.33	2,085.48
1.02.02.03.03	010101010165-0101001-01	ENCOFRADO Y DESENCOFRAD P/DADOS DEL CERCO PERIMETRICO	m2	16.80	51.59	866.71
1.02.02.04		CARPINTERIA				10,997.33
1.02.02.04.01	010101010137-0101001-01	POSTE P/CERCO PERIMETRO DE TUBERIA DE F° G° Ø 2" (PROM)	und	16.00	154.06	2,464.96
1.02.02.04.02	010101010138-0101001-01	MALLA METÁLICA COCADA DE 2"x2"#10	m2	67.10	120.92	8,113.73
1.02.02.04.03	010101010139-0101001-01	ALAMBRE DE PUAS 3 FILAS P/CERCO PERIMETRICO	ml	106.50	1.47	156.56
1.02.02.04.04	010101010140-0101001-01	PUERTA DE F°G° CON MALLA OLIMPICA DE 1.00X1.89 M	und	1.00	262.08	262.08
1.03		LINEA DE CONDUCCION TRAMO 01 (CAP01 - CRQ1)				6,327.71
1.03.01		TRABAJOS PRELIMINARES				438.87
1.03.01.01	010101010105-0101001-01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	47.60	1.95	92.82
1.03.01.02	010101010141	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE LA LINEA ADUCCION	m	118.85	1.82	216.31
1.03.01.03	010101010142	TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE LINEA DE ADUCCION	m	118.85	1.10	130.74
1.03.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				4,617.33
1.03.02.01		EXCAVACIONES				2,051.35
1.03.02.01.01	010101010143	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.60M EN ROCA SUELTA	m	118.85	17.26	2,051.35
1.03.02.02		REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS				154.51
1.03.02.02.01	010101010144	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS R/S P/TUBERIA	m	118.85	1.30	154.51
1.03.02.03		RELLENOS				2,411.47
1.03.02.03.01	010101010145	CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M	m	118.85	3.96	470.65
1.03.02.03.02	010101010146	SOBRE CAMA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H= 0.20 M CON EQUIPO P/TUBERIA	m	118.85	3.88	461.14
1.03.02.03.03	010101010147	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO E= 0.30 M.	m	118.85	12.45	1,479.68
1.03.03		INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS				1,270.51
1.03.03.01	010101010148	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.02 C-10 D= 2"	m	118.85	9.58	1,138.58
1.03.03.02	010101010149	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA A ZANJA ABIERTA	m	118.85	0.50	59.43
1.03.03.03	010101010150	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION A ZANJA TAPADA	m	118.85	0.61	72.50
1.04		MEJORAMIENTO: CAPTACION C-02 HUATANCCACHI CCACHO PHUJO				23,286.65
1.04.01		CAPTACION EN TERRENO ROCA SUELTA				8,685.21
1.04.01.01		TRABAJOS PRELIMINARES				262.65
1.04.01.01.01	010101010104	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE	m3	1.41	155.41	219.13
1.04.01.01.02	010101010105-0101001-01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	6.92	1.95	13.49
1.04.01.01.03	010101010106-0101001-01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL	m2	6.92	2.59	17.92
1.04.01.01.04	010101010107-0101001-01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO FINAL	m2	6.92	1.75	12.11
1.04.01.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				8,422.56
1.04.01.02.01		EXCAVACIONES				228.44
1.04.01.02.01.01	010101010108	CORTE Y EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	5.88	38.85	228.44
1.04.01.02.02		RELLENOS				451.70
1.04.01.02.02.01	010101010109	EMPEDRADO DE BASE E=8"	m3	0.49	113.98	55.85
1.04.01.02.02.02	010101010110	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	0.29	31.89	9.25



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO

1.04.01.02.02.03	010101010111	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE RIO CLASIFICADO	m3	2.01	66.70	134.07
1.04.01.02.02.04	010101010112	CARGUIO Y TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAL GRANULAR DE RIO CLASIFICADO	m3	3.25	77.70	252.53
1.04.01.02.03		ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				177.67
1.04.01.02.03.01	010101010113	ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D=30m	m3	6.86	25.90	177.67
1.04.01.02.04		OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				1,846.03
1.04.01.02.04.01	010101010114	SOLADO E=4"	m2	2.71	38.27	103.71
1.04.01.02.04.02	010101010115	CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 COVERTURA DE FILTRO	m3	0.47	438.94	206.30
1.04.01.02.04.03	010101010116	CONCRETO F'C=140 KG/CM2 BAJO FILTRO, P/Z. CORONACION, DADO DE CONCRETO	m3	1.80	406.17	731.11
1.04.01.02.04.04	010101010117	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ L.TECHO, CIMIENTO	m3	17.54	45.89	804.91
1.04.01.02.05		OBRAS DE CONCRETO ARMADO				2,972.45
1.04.01.02.05.01	010101010118	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 EN CAJA DE CARGA	m3	2.49	458.08	1,140.62
1.04.01.02.05.02	010101010119	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 D=3/8" EN CAJA DE CARGA	m2	102.55	7.72	791.69
1.04.01.02.05.03	010101010120	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE CARGA	kg	19.85	52.40	1,040.14
1.04.01.02.06		REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				832.14
1.04.01.02.06.01	010101010121	TARRAJE EN EXTERIORES (Mezcla C:A 1:5)	m2	16.96	33.52	568.50
1.04.01.02.06.02	010101010122	TARRAJE EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE (Mezcla C:A 1:5)	m2	6.96	37.88	263.64
1.04.01.02.07		FILTROS				182.44
1.04.01.02.07.01	010101010123	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE DE 1 1/2" - 2"	m3	0.31	109.90	34.07
1.04.01.02.07.02	010101010124	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE DE 1" - 3/4"	m3	1.35	109.90	148.37
1.04.01.02.08		VALVULAS Y ACCESORIOS				1,467.27
1.04.01.02.08.01	010101010125	SUMINISTRO DE ACCESORIOS 2" CAPTACION DE LADERA	und	1.00	481.80	481.80
1.04.01.02.08.02	010101010126	COLOCACION DE ACCESORIOS 2" CAPTACION DE LADERA	und	1.00	186.97	186.97
1.04.01.02.08.03	010101010127	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METALICA 0.80 x0.80M	und	2.00	399.25	798.50
1.04.01.02.09		PINTURA				264.42
1.04.01.02.09.01	010101010128	PINTURA LATEX EN CAMARA DE CAPTACION	m2	16.96	14.20	240.83
1.04.01.02.09.02	010101010129	PINTURA ANTICORROSIVA EN TAPAS METÁLICAS SANITARIAS	m2	0.56	42.12	23.59
1.04.02		CERCO PERIMETRICO				14,601.44
1.04.02.01		TRABAJOS PRELIMINARES				135.91
1.04.02.01.01	010101010130-0101001-01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	10.71	2.59	27.74
1.04.02.01.02	010101010131-0101001-01	TRAZOS Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA	m2	10.71	10.10	108.17
1.04.02.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				108.32
1.04.02.02.01	010101010132-0101001-01	EXCAVACIÓN A PULSO EN TERRENO NORMAL	m3	1.15	44.40	51.06
1.04.02.02.02	010101010210-0101001-01	REFINE Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDAÑA	m2	2.56	4.09	10.47
1.04.02.02.03	010101010134-0101001-01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	0.29	64.88	18.82
1.04.02.02.04	010101010135-0101001-01	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	1.08	25.90	27.97
1.04.02.03		OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				3,359.88
1.04.02.03.01	010101010100-0101001-01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 P/DADOS DE CONCRETO EN CERCO PERIMETRICO	m3	0.89	458.08	407.69
1.04.02.03.02	01010101010-0101001-01	CONCRETO CICLOPIO f'c=140 Kg/cm2, PARA CIMIENTO CORRIDO	m3	5.82	358.33	2,085.48
1.04.02.03.03	010101010165-0101001-01	ENCOFRADO Y DESENCOFRAD P/DADOS DEL CERCO PERIMETRICO	m2	16.80	51.59	866.71
1.04.02.04		CARPINTERIA				10,997.33
1.04.02.04.01	010101010137-0101001-01	POSTE P/CERCO PERIMETRO DE TUBERIA DE F° G° Ø 2" (PROM)	und	16.00	154.06	2,464.96
1.04.02.04.02	010101010138-0101001-01	MALLA METÁLICA COCADA DE 2"x2"#10	m2	67.10	120.92	8,113.73
1.04.02.04.03	010101010139-0101001-01	ALAMBRE DE PUAS 3 FILAS P/CERCO PERIMETRICO	ml	106.50	1.47	156.56
1.04.02.04.04	010101010140-0101001-01	PUERTA DE F°G° CON MALLA OLIMPICA DE 1.00X1.95 M	und	1.00	262.08	262.08
1.05		LINEA DE CONDUCCION TRAMO 02 (CAP02 - CRQ1)				4,876.92
1.05.01		TRABAJOS PRELIMINARES				339.04
1.05.01.01	010101010105-0101001-01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	36.70	1.95	71.57
1.05.01.02	010101010141	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE LA LINEA ADUCCION	m	91.60	1.82	166.71



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO

William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

1.05.01.03	010101010142	TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE LINEA DE ADUCCION	m	91.60	1.10	100.76
1.05.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				3,558.67
1.05.02.01		EXCAVACIONES				1,581.02
1.05.02.01.01	010101010143	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.60M EN ROCA SUELTA	m	91.60	17.26	1,581.02
1.05.02.02		REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS				119.08
1.05.02.02.01	010101010144	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS R/S P/TUBERIA	m	91.60	1.30	119.08
1.05.02.03		RELLENOS				1,858.57
1.05.02.03.01	010101010145	CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M	m	91.60	3.96	362.74
1.05.02.03.02	010101010146	SOBRE Cama CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H= 0.20 M CON EQUIPO P/TUBERIA	m	91.60	3.88	355.41
1.05.02.03.03	010101010147	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO E= 0.30 M.	m	91.60	12.45	1,140.42
1.05.03		INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS				979.21
1.05.03.01	010101010148	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.02 C-10 D= 2"	m	91.60	9.58	877.53
1.05.03.02	010101010149	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA A ZANJA ABIERTA	m	91.60	0.50	45.80
1.05.03.03	010101010150	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION A ZANJA TAPADA	m	91.60	0.61	55.88
1.06		MEJORAMIENTO: CAMARA DE REUNION DE CAUDALES				6,470.73
1.06.01		TRABAJOS PRELIMINARES				29.36
1.06.01.01	010101010151	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	5.68	0.87	4.94
1.06.01.02	010101010152	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA ESTRUCTURAS	m2	5.68	2.59	14.71
1.06.01.03	010101010153	TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA ESTRUCTURAS	m2	5.68	1.71	9.71
1.06.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				252.20
1.06.02.01	010101010154	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL	m3	3.70	18.21	67.38
1.06.02.02	010101010155	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN	m2	4.88	1.04	5.08
1.06.02.03	010101010156	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	1.38	25.90	35.74
1.06.02.04	010101010157	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	2.78	25.90	72.00
1.06.02.05	010101010158	ELIMINACIÓN DE DESMONTE EN TERRENO NORMAL	m3	2.78	25.90	72.00
1.06.03		OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				533.01
1.06.03.01	010101010159	CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADOS	m2	3.23	156.83	506.56
1.06.03.02	010101010160	CONCRETO f'c=140 Kg/cm2, PARA DADOS	m3	0.01	388.40	3.88
1.06.03.03	010101010161	ASENTADO DE PIEDRA CON F'C=140KG/CM2 + 30%PM	m3	0.07	321.26	22.49
1.06.03.04	010101010162	PIEDRA CHANCADA 1/2" PARA SUMIDERO	m3	0.01	8.32	0.08
1.06.04		OBRAS DE CONCRETO ARMADO				2,438.10
1.06.04.01	010101010163	CONCRETO f'c=280 kg/cm2	m3	1.79	518.31	927.77
1.06.04.02	010101010164	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	kg	57.10	6.70	382.57
1.06.04.03	010101010165-0101001-01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	21.86	51.59	1,127.76
1.06.05		REVOQUES Y ENLUCIDOS				574.52
1.06.05.01	010101010166	TARRAJEO EN EXTERIORES (MONTERO 1:4) E=2cm	m2	16.14	26.55	428.52
1.06.05.02	010101010167	TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE INTERIORES (MONTERO 1:4) E=2cm	m2	4.60	31.74	146.00
1.06.06		PINTURAS				159.59
1.06.06.01	010101010168	PINTURA EN EXTERIORES 2 MANOS	m2	15.77	10.12	159.59
1.06.07		EQUIPAMIENTO				2,483.95
1.06.07.01	010101010169	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS METALICAS DE 1.00 x 1.00, E = 3/16" INC CANDADO	und	2.00	166.74	333.48
1.06.07.02	010101010170	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE INGRESO	glb	1.00	456.26	456.26
1.06.07.03	010101010171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE LIMPIA Y REBOSE CRC	glb	1.00	897.91	897.91
1.06.07.04	010101010172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE SALIDA CRC	glb	1.00	583.57	583.57
1.06.07.05	010101010173	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE VENTILACIÓN	glb	1.00	212.73	212.73
1.07		MEJORAMIENTO: LINEA DE CONDUCCION TRAMO 03 (CRQ1 -CDQ1)				29,865.53
1.07.01		TRABAJOS PRELIMINARES				1,673.67
1.07.01.01	010101010105-0101001-01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	181.00	1.95	352.95
1.07.01.02	010101010141	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE LA LINEA ADUCCION	m	452.30	1.82	823.19
1.07.01.03	010101010142	TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE LINEA DE ADUCCION	m	452.30	1.10	497.53
1.07.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				17,571.86
1.07.02.01		EXCAVACIONES				7,806.70
1.07.02.01.01	010101010143	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.60M EN	m	452.30	17.26	7,806.70



Ing. William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO

ROCA SUELTA

REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS

1.07.02.02									50.78
1.07.02.02.01	010101010144	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS R/S P/TUBERIA	m	452.30	1.30				50.78
1.07.02.03		RELLENOS							9,17.70
1.07.02.03.01	010101010145	CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M	m	452.30	3.96				1,74.11
1.07.02.03.02	010101010146	SOBRE CAMA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H= 0.20 M CON EQUIPO P/TUBERIA	m	452.30	3.88				1,74.12
1.07.02.03.03	010101010147	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO E= 0.30 M.	m	452.30	12.45				5,61.11
1.07.03		INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS							10,60.00
1.07.03.01	010101010446-0101001-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SAP C-10 DN=3"	m	452.30	22.37				10,10.75
1.07.03.02	010101010149	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA A ZANJA ABIERTA	m	452.30	0.50				25.55
1.07.03.03	010101010150	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION A ZANJA TAPADA	m	452.30	0.61				25.50
1.08		MEJORAMIENTO: CAMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES (01 UNIDAD)							24,65.51
1.08.01		TRABAJOS PRELIMINARES							24.17
1.08.01.01	010101010104	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE	m3	0.92	155.41				14.95
1.08.01.02	010101010151	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	6.04	0.87				5.55
1.08.01.03	010101010174	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL	m	6.04	16.67				10.05
1.08.01.04	010101010175	TRAZO Y REPLANTEO FINAL	m2	6.04	0.96				5.50
1.08.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS							14.11
1.08.02.01	010101010176	EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA	m3	2.00	17.26				3.42
1.08.02.02	010101010177	REFINE Y NIVELACION EN TERRENO SEMI ROCOSO	m2	5.16	1.30				6.51
1.08.02.03	010101010178-0101001-01	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	0.97	11.16				1.05
1.08.02.04	010101010179	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA PROM= 30M (esponjamiento: 1.20)	m3	2.42	25.90				6.25
1.08.03		OBRAS DE CONCRETO SIMPLE							24.13
1.08.03.01	010101010180	SOLADO E = 4"	m2	4.04	29.37				11.55
1.08.03.02	010101010181	CONCRETO F'C=140 KG/CM2	m3	0.30	407.60				12.22
1.08.03.03	010101010182	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.20	51.74				1.05
1.08.04		OBRAS DE CONCRETO ARMADO							4,11.55
1.08.04.01	010101010183	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 (I) P/MURO REFORZADO, FONDO DE LOSA Y TECHO ,cajas (C-PV)	m3	1.98	551.13				1,05.11
1.08.04.02	010101010184-0101001-01	ACERO CORRUGADO FY=4200 GRADO 60	m2	22.24	6.70				14.61
1.08.04.03	010101010185	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO REFORZADO	m2	56.36	52.03				2,91.11
1.08.05		REVOQUES Y REVESTIMIENTOS							1,10.11
1.08.05.01	010101010186	TARRAJEO EN EXTERIORES (Mezcla C:A 1:5)	m2	10.52	33.63				35.75
1.08.05.02	010101010122	TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE (Mezcla C:A 1:5)	m2	19.74	37.88				74.55
1.08.06		VALVULAS Y ACCESORIOS							3,65.11
1.08.06.01	010101010187	SUMINISTRO DE ACCESORIOS CDQ - INGRESO DN= 3"	und	1.00	832.30				832.30
1.08.06.02	010101010188	SUMINISTRO DE ACCESORIOS -LIMPIEZA Y REBOSE - CDQ	und	1.00	728.95				728.95
1.08.06.03	010101010189	SUMINISTRO DE ACCESORIOS - SALIDA	und	2.00	453.70				907.40
1.08.06.04	010101010190	SUMINISTRO DE ACCESORIOS - VENTILACION	und	1.00	42.96				42.96
1.08.06.05	010101010191	COLOCACION DE ACCESORIOS	gib	1.00	373.93				373.93
1.08.06.06	010101010192	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METALICA 0.60 x0.60M	und	4.00	203.48				813.92
1.08.07		PINTURA							412.11
1.08.07.01	010101010193	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	30.26	14.20				428.88
1.08.07.02	010101010129	PINTURA ANTICORROSIVA EN TAPAS METÁLICAS SANITARIAS	m2	1.44	42.12				60.56
1.08.08		CERCO PERIMETRICO							14,60.11
1.08.08.01		TRABAJOS PRELIMINARES							13.11
1.08.08.01.01	010101010130-0101001-01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	10.71	2.59				27.30
1.08.08.01.02	010101010131-0101001-01	TRAZOS Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA	m2	10.71	10.10				107.10
1.08.08.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS							102.11
1.08.08.02.01	010101010132-0101001-01	EXCAVACIÓN A PULSO EN TERRENO NORMAL	m3	1.15	44.40				50.95
1.08.08.02.02	010101010210-0101001-01	REFINE Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDAÑA	m2	2.56	4.09				10.65
1.08.08.02.03	010101010134-0101001-01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	0.29	64.88				18.82
1.08.08.02.04	010101010135-0101001-01	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	1.08	25.90				27.97
1.08.08.03		OBRAS DE CONCRETO SIMPLE							3,34.11



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



1.08.08.03.01	0101010100-0101001-01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 P/DADOS DE CONCRETO EN CERCO PERIMETRICO	m3	0.89	458.08	407.69
1.08.08.03.02	01010101010-0101001-01	CONCRETO CICLOPIO f'c=140 Kg/cm2, PARA CIMIENTO CORRIDO	m3	5.82	358.33	2,085.48
1.08.08.03.03	010101010165-0101001-01	ENCOFRADO Y DESENCOFRAD P/DADOS DEL CERCO PERIMETRICO	m2	16.80	51.59	866.71
1.08.08.04		CARPINTERIA				10,997.33
1.08.08.04.01	010101010137-0101001-01	POSTE P/CERCO PERIMETRO DE TUBERIA DE F° G° Ø 2" (PROM)	und	16.00	154.06	2,464.96
1.08.08.04.02	010101010138-0101001-01	MALLA METÁLICA COCADA DE 2"x2"#10	m2	67.10	120.82	8,113.73
1.08.08.04.03	010101010139-0101001-01	ALAMBRE DE PUAS 3 FILAS P/CERCO PERIMETRICO	ml	106.50	1.47	156.56
1.08.08.04.04	010101010140-0101001-01	PUERTA DE F° G° CON MALLA OLIMPICA DE 1.00X1.95 M	und	1.00	262.08	262.08
1.09		LINEA DE CONDUCCION TRAMO 04 (CDQ1 - CRP1)				14,811.03
1.09.01		TRABAJOS PRELIMINARES				1,029.33
1.09.01.01	010101010105-0101001-01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	111.30	1.95	217.04
1.09.01.02	010101010141	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE LA LINEA ADUCCION	m	278.18	1.82	506.29
1.09.01.03	010101010142	TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE LINEA DE ADUCCION	m	278.18	1.10	306.00
1.09.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				10,807.96
1.09.02.01		EXCAVACIONES				4,801.73
1.09.02.01.01	010101010143	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.60M EN ROCA SUELTA	m	278.20	17.26	4,801.73
1.09.02.02		REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS				361.63
1.09.02.02.01	010101010144	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS R/S P/TUBERIA	m	278.18	1.30	361.63
1.09.02.03		RELLENOS				5,644.60
1.09.02.03.01	010101010145	CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M	m	278.18	3.96	1,101.59
1.09.02.03.02	010101010146	SOBRE CAMA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H= 0.20 M CON EQUIPO P/TUBERIA	m	278.20	3.88	1,079.42
1.09.02.03.03	010101010147	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO E= 0.30 M.	m	278.20	12.45	3,463.59
1.09.03		INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS				2,973.74
1.09.03.01	010101010148	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.02 C-10 D= 2"	m	278.18	9.58	2,664.96
1.09.03.02	010101010149	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA A ZANJA ABIERTA	m	278.18	0.50	139.09
1.09.03.03	010101010150	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION A ZANJA TAPADA	m	278.18	0.61	169.69
1.10		CAMARA ROMPE PRESION TIPO-6 CRP-01 (CONSTRUCCION NUEVA)				5,982.84
1.10.01		TRABAJOS PRELIMINARES				47.19
1.10.01.01	010101010105-0101001-01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	7.50	1.95	14.63
1.10.01.02	010101010106-0101001-01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL	m2	7.50	2.59	19.43
1.10.01.03	010101010107-0101001-01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO FINAL	m2	7.50	1.75	13.13
1.10.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				285.63
1.10.02.01	010101010194-0101001-01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCA SUELTA	m3	5.98	17.26	103.21
1.10.02.02	010101010195	REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.R.S. PARA ESTRUCTURAS	m2	7.44	1.30	9.67
1.10.02.03	010101010156	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	2.49	25.90	64.49
1.10.02.04	010101010196	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACIONES (Dmáx. = 200m.)	m3	4.18	25.90	108.26
1.10.03		CONCRETO SIMPLE				467.51
1.10.03.01	010101010197	SOLADO CONCRETO F'C=140 KG/CM2	m2	3.18	32.10	102.08
1.10.03.02	010101010181	CONCRETO f'c=140 Kg/cm2	m3	0.14	407.60	57.06
1.10.03.03	010101010182	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	5.96	51.74	308.37
1.10.04		CONCRETO ARMADO				2,742.26
1.10.04.01	010101010198	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/CAMARA	m3	1.70	552.03	938.45
1.10.04.02	010101010182	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	23.68	51.74	1,225.20
1.10.04.03	010101010199	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	kg	86.36	6.70	578.61
1.10.05		REVOQUES Y ENLUCIDOS				560.73
1.10.05.01	010101010201	TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:4, e= 1.5 CM.	m2	7.04	24.22	170.51
1.10.05.02	010101010202	TARRAJEO DE EXTERIORES C:A 1:4, e=1.50 cm.	m2	17.32	22.53	390.22
1.10.06		VALVULAS Y ACCESORIOS				659.42
1.10.06.01	010101010203	SUMINISTRO DE ACCESORIOS CRP Diam 2"	und	1.00	659.42	659.42
1.10.07		CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA				953.92
1.10.07.01	010101010204	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METALICA 0.50X0.40M	und	2.00	273.48	546.96
1.10.07.02	010101010199	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METALICA 0.60	und	2.00	203.48	406.96



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 15755
JEFE DE PROYECTO

Ing. William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 15755
ESPECIALISTA EN COSTOS

		x0.60M				
1.10.08		PINTURA				266.18
1.10.08.01	010101010205	PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIOR	m2	24.36	10.12	246.52
1.10.08.02	010101010206	PINTURA ANTICORRESIVA EN TAPAS METALICAS	m2	1.12	17.55	19.66
		SANITARIAS				
1.11		LINEA DE CONDUCCION TRAMO 05 (CRP1 - CRQ2) - (MEJORAMIENTO)				9,338.36
1.11.01		TRABAJOS PRELIMINARES				649.06
1.11.01.01	010101010105-0101001-01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	70.20	1.95	136.89
1.11.01.02	010101010141	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE LA LINEA CONDUCCION	m	175.40	1.82	319.23
1.11.01.03	010101010142	TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE LINEA DE CONDUCCION	m	175.40	1.10	192.94
1.11.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				6,814.28
1.11.02.01		EXCAVACIONES				3,027.40
1.11.02.01.01	010101010143	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.60M EN ROCA SUELTA	m	175.40	17.26	3,027.40
1.11.02.02		REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS				228.02
1.11.02.02.01	010101010144	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS R/S P/TUBERIA	m	175.40	1.30	228.02
1.11.02.03		RELLENOS				3,558.86
1.11.02.03.01	010101010145	CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M	m	175.40	3.96	694.58
1.11.02.03.02	010101010146	SOBRE CAMA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H= 0.20 M CON EQUIPO P/TUBERIA	m	175.40	3.88	680.55
1.11.02.03.03	010101010147	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO E= 0.30 M.	m	175.40	12.45	2,183.73
1.11.03		INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS				1,875.02
1.11.03.01	010101010148	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.02 C-10 D= 2"	m	175.40	9.58	1,680.33
1.11.03.02	010101010149	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA A ZANJA ABIERTA	m	175.40	0.50	87.70
1.11.03.03	010101010150	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION A ZANJA TAPADA	m	175.40	0.61	106.99
1.12		MEJORAMIENTO: CAMARA DE REUNION DE CAUDALES EN LINEA DE CONDUCCION (CRQ-2)				14,641.24
1.12.01		PINTURA				39.80
1.12.01.01	010101010208	PINTURA LATEX EN RESERVORIO	m2	1.91	20.84	39.80
1.12.02		CERCO PERIMETRICO				14,601.44
1.12.02.01		TRABAJOS PRELIMINARES				135.91
1.12.02.01.01	010101010130-0101001-01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	10.71	2.59	27.74
1.12.02.01.02	010101010131-0101001-01	TRAZOS Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA	m2	10.71	10.10	108.17
1.12.02.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				108.32
1.12.02.02.01	010101010132-0101001-01	EXCAVACION A PULSO EN TERRENO NORMAL	m3	1.15	44.40	51.06
1.12.02.02.02	010101010210-0101001-01	REFINE Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDAÑA	m2	2.56	4.09	10.47
1.12.02.02.03	010101010134-0101001-01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	0.29	64.88	18.82
1.12.02.02.04	010101010135-0101001-01	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	1.08	25.90	27.97
1.12.02.03		OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				3,359.88
1.12.02.03.01	010101010100-0101001-01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 P/DADOS DE CONCRETO EN CERCO PERIMETRICO	m3	0.89	458.08	407.69
1.12.02.03.02	01010101010-0101001-01	CONCRETO CICLOPIO f'c=140 Kg/cm2, PARA CIMIENTO CORRIDO	m3	5.82	358.33	2,085.48
1.12.02.03.03	010101010165-0101001-01	ENCOFRADO Y DESENCOFRAD P/DADOS DEL CERCO PERIMETRICO	m2	16.80	51.59	866.71
1.12.02.04		CARPINTERIA				10,997.33
1.12.02.04.01	010101010137-0101001-01	POSTE P/CERCO PERIMETRO DE TUBERIA DE F° G° Ø 2" (PROM)	und	16.00	154.06	2,464.96
1.12.02.04.02	010101010138-0101001-01	MALLA METALICA COCADA DE 2"x2"#10	m2	67.10	120.92	8,113.73
1.12.02.04.03	010101010139-0101001-01	ALAMBRE DE PUAS 3 FILAS P/CERCO PERIMETRICO	ml	106.50	1.47	156.56
1.12.02.04.04	010101010140-0101001-01	PUERTA DE F°G° CON MALLA OLIMPICA DE 1.00X1.95 M	und	1.00	262.08	262.08
1.13		MEJORAMIENTO: CAPTACION C-03 TITINE				14,701.06
1.13.01		CAPTACION				14,701.06
1.13.01.01		PINTURA				99.62
1.13.01.01.01	010101010209	PINTURA LATEX EN CAPTACION	m2	4.78	20.84	99.62
1.13.01.02		CERCO PERIMETRICO				14,601.44
1.13.01.02.01		TRABAJOS PRELIMINARES				135.91
1.13.01.02.01.01	010101010130-0101001-01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	10.71	2.59	27.74
1.13.01.02.01.02	010101010131-0101001-01	TRAZOS Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA	m2	10.71	10.10	108.17
1.13.01.02.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				108.32



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO

Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

1.13.01.02.02.01	010101010132-0101001-01	EXCAVACIÓN A PULSO EN TERRENO NORMAL	m3	1.15	44.40	51.06
1.13.01.02.02.02	010101010210-0101001-01	REFINE Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDANA	m2	2.56	4.09	10.47
1.13.01.02.02.03	010101010134-0101001-01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	0.29	64.88	18.82
1.13.01.02.02.04	010101010135-0101001-01	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	1.08	25.90	27.97
1.13.01.02.03		OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				3,359.88
1.13.01.02.03.01	010101010100-0101001-01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 P/DADOS DE CONCRETO EN CERCO PERIMETRICO	m3	0.89	458.08	407.69
1.13.01.02.03.02	01010101010-0101001-01	CONCRETO CICLOPIO f'c= 140 Kg/cm2, PARA CIMIENTO CORRIDO	m3	5.82	358.33	2,085.48
1.13.01.02.03.03	010101010165-0101001-01	ENCOFRADO Y DESENCOFRAD P/DADOS DEL CERCO PERIMETRICO	m2	16.80	51.59	866.71
1.13.01.02.04		CARPINTERIA				10,997.33
1.13.01.02.04.01	010101010137-0101001-01	POSTE P/CERCO PERIMETRO DE TUBERIA DE F° G° Ø 2" (PROM)	und	16.00	154.06	2,464.96
1.13.01.02.04.02	010101010138-0101001-01	MALLA METÁLICA COCADA DE 2"x2"#10	m2	67.10	120.92	8,113.73
1.13.01.02.04.03	010101010139-0101001-01	ALAMBRE DE PUAS 3 FILAS P/CERCO PERIMETRICO	ml	106.50	1.47	156.56
1.13.01.02.04.04	010101010140-0101001-01	PUERTA DE F°G° CON MALLA OLIMPICA DE 1.00X1.95 M	und	1.00	262.08	262.08
1.14		MEJORAMIENTO: RESERVORIO 1 20M3 (01 RESERVORIOS)				14,868.46
1.14.01		RESERVORIO				14,868.46
1.14.01.01		PINTURA				1,351.47
1.14.01.01.01	010101010208	PINTURA LATEX EN RESERVORIO	m2	64.85	20.84	1,351.47
1.14.01.02		CERCO PERIMETRICO				10,317.13
1.14.01.02.01		TRABAJOS PRELIMINARES				165.52
1.14.01.02.01.01	010101010130	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	11.84	3.88	45.94
1.14.01.02.01.02	010101010131	TRAZOS Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA	m2	11.84	10.10	119.58
1.14.01.02.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				209.87
1.14.01.02.02.01	010101010132-0101001-01	EXCAVACIÓN A PULSO EN TERRENO NORMAL	m3	2.24	44.40	99.46
1.14.01.02.02.02	010101010210-0101001-01	REFINE Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDANA	m2	3.09	4.09	12.64
1.14.01.02.02.03	010101010134	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	0.62	72.88	45.19
1.14.01.02.02.04	010101010135-0101001-01	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	2.03	25.90	52.58
1.14.01.02.03		OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				453.50
1.14.01.02.03.01	01010101013-0101001-01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 P/CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO	m3	0.99	458.08	453.50
1.14.01.02.04		OBRAS DE CONCRETO ARMADO				559.26
1.14.01.02.04.01	01010101014-0101001-01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 P/COLUMNAS (PUERTA)	m3	0.19	458.08	87.04
1.14.01.02.04.02	010101010184-0101001-01	ACERO CORRUGADO FY=4200 GRADO 60	kg	24.28	6.70	162.68
1.14.01.02.04.03	010101010165-0101001-01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	6.00	51.59	309.54
1.14.01.02.05		CARPINTERIA				8,928.98
1.14.01.02.05.01	010101010137	POSTE P/CERCO PERIMETRO DE TUBERIA DE F° G° Ø 2" (PROM)	und	10.00	154.06	1,540.60
1.14.01.02.05.02	010101010138	MALLA METÁLICA COCADA DE 2"x2"#10	m2	55.65	125.71	6,995.76
1.14.01.02.05.03	010101010139	ALAMBRE DE PUAS 3 FILAS P/CERCO PERIMETRICO	ml	88.80	1.47	130.54
1.14.01.02.05.04	010101010140	PUERTA DE F°G° CON MALLA OLIMPICA DE 1.00X1.95 M	und	1.00	262.08	262.08
1.14.01.03		VEREDA				3,199.86
1.14.01.03.01		TRABAJOS PRELIMINARES				91.71
1.14.01.03.01.01	010101010105-0101001-01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	14.58	1.95	28.43
1.14.01.03.01.02	010101010106-0101001-01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL	m2	14.58	2.59	37.76
1.14.01.03.01.03	010101010107-0101001-01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO FINAL	m2	14.58	1.75	25.52
1.14.01.03.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				221.16
1.14.01.03.02.01	010101010132-0101001-01	EXCAVACIÓN A PULSO EN TERRENO NORMAL	m3	2.04	44.40	90.58
1.14.01.03.02.02	010101010210-0101001-01	REFINE Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDANA	m2	10.21	4.09	41.76
1.14.01.03.02.03	010101010178-0101001-01	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	2.04	11.16	22.77
1.14.01.03.02.04	010101010135-0101001-01	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	2.55	25.90	66.05
1.14.01.03.03		OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				2,886.99
1.14.01.03.03.01	01010101015-0101001-01	CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 P/VEREDA E= 0.20	m2	14.58	198.01	2,886.99
1.15		MEJORAMIENTO: RESERVORIO 2 10M3 (01 RESERVORIOS)				20,224.59
1.15.01		RESERVORIO				20,224.59
1.15.01.01		PINTURA				877.16
1.15.01.01.01	010101010208	PINTURA LATEX EN RESERVORIO	m2	42.09	20.84	877.16



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

1.15.01.02		CERCO PERIMETRICO						
1.15.01.02.01		TRABAJOS PRELIMINARES						14,938.98
1.15.01.02.01.01	010101010130	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	10.71	3.88			149.72
1.15.01.02.01.02	010101010131	TRAZOS Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA	m2	10.71	10.10			41.55
1.15.01.02.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS						108.17
1.15.01.02.02.01	010101010132-0101001-01	EXCAVACIÓN A PULSO EN TERRENO NORMAL	m3	1.15	44.40			110.64
1.15.01.02.02.02	010101010210-0101001-01	REFINE Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDAÑA	m2	2.56	4.09			51.06
1.15.01.02.02.03	010101010134	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	0.29	72.88			10.47
1.15.01.02.02.04	010101010135-0101001-01	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	1.08	25.90			21.14
1.15.01.02.03		OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						27.97
1.15.01.02.03.01	010101010100-0101001-01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 P/DADOS DE CONCRETO EN CERCO PERIMETRICO	m3	0.89	458.08			3,359.88
1.15.01.02.03.02	01010101010-0101001-01	CONCRETO CICLOPIO f'c=140 Kg/cm2, PARA CIMIENTO CORRIDO	m3	5.82	358.33			407.69
1.15.01.02.03.03	010101010165-0101001-01	ENCOFRADO Y DESENCOFRAD P/DADOS DEL CERCO PERIMETRICO	m2	16.80	51.59			2,085.48
1.15.01.02.04		CARPINTERIA						866.71
1.15.01.02.04.01	010101010137	POSTE P/CERCO PERIMETRO DE TUBERIA DE F° G° Ø 2" (PROM)	und	16.00	154.06			11,318.74
1.15.01.02.04.02	010101010138	MALLA METÁLICA COCADA DE 2"x2"#10	m2	67.10	125.71			2,464.96
1.15.01.02.04.03	010101010139	ALAMBRE DE PUAS 3 FILAS P/CERCO PERIMETRICO	ml	106.50	1.47			8,435.14
1.15.01.02.04.04	010101010140	PUERTA DE F° G° CON MALLA OLIMPICA DE 1.00X1.95 M	und	1.00	262.08			156.56
1.15.01.03		VEREDA						262.08
1.15.01.03.01		TRABAJOS PRELIMINARES						4,408.45
1.15.01.03.01.01	010101010105-0101001-01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	16.73	1.95			105.23
1.15.01.03.01.02	010101010106-0101001-01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL	m2	16.73	2.59			32.62
1.15.01.03.01.03	010101010107-0101001-01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO FINAL	m2	16.73	1.75			43.33
1.15.01.03.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS						29.28
1.15.01.03.02.01	010101010132-0101001-01	EXCAVACIÓN A PULSO EN TERRENO NORMAL	m3	3.35	44.40			362.82
1.15.01.03.02.02	010101010210-0101001-01	REFINE Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDAÑA	m2	16.73	4.09			148.74
1.15.01.03.02.03	010101010178-0101001-01	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	3.35	11.16			68.43
1.15.01.03.02.04	010101010135-0101001-01	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	4.18	25.90			37.39
1.15.01.03.03		OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						108.26
1.15.01.03.03.01	01010101015-0101001-01	CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 P/VEREDA E= 0.20	m2	19.90	198.01			3,940.40
1.16		MEJORAMIENTO: RESERVORIO 3 10M3 (01 RESERVORIOS)						3,940.40
1.16.01		RESERVORIO						17,170.09
1.16.01.01		PINTURA						17,170.09
1.16.01.01.01	010101010208	PINTURA LATEX EN RESERVORIO	m2	42.09	20.84			877.16
1.16.01.02		CERCO PERIMETRICO						877.16
1.16.01.02.01		TRABAJOS PRELIMINARES						11,884.48
1.16.01.02.01.01	010101010130	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	10.71	3.88			149.72
1.16.01.02.01.02	010101010131	TRAZOS Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA	m2	10.71	10.10			41.55
1.16.01.02.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS						108.17
1.16.01.02.02.01	010101010132-0101001-01	EXCAVACIÓN A PULSO EN TERRENO NORMAL	m3	1.15	44.40			106.06
1.16.01.02.02.02	010101010210-0101001-01	REFINE Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDAÑA	m2	1.44	4.09			51.06
1.16.01.02.02.03	010101010134	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	0.29	72.88			5.89
1.16.01.02.02.04	010101010135-0101001-01	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	1.08	25.90			21.14
1.16.01.02.03		OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						27.97
1.16.01.02.03.01	010101010211	CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 P/COLUMNAS DEL CERCO PERIMETRICO	m3	0.89	348.27			309.96
1.16.01.02.04		CARPINTERIA						309.96
1.16.01.02.04.01	010101010137	POSTE P/CERCO PERIMETRO DE TUBERIA DE F° G° Ø 2" (PROM)	und	16.00	154.06			11,318.74
1.16.01.02.04.02	010101010138	MALLA METÁLICA COCADA DE 2"x2"#10	m2	67.10	125.71			2,464.96
1.16.01.02.04.03	010101010139	ALAMBRE DE PUAS 3 FILAS P/CERCO PERIMETRICO	ml	106.50	1.47			8,435.14
1.16.01.02.04.04	010101010140	PUERTA DE F° G° CON MALLA OLIMPICA DE 1.00X1.95 M	und	1.00	262.08			156.56
1.16.01.03		VEREDA						262.08
1.16.01.03.01		TRABAJOS PRELIMINARES						4,408.45
1.16.01.03.01.01	010101010105-0101001-01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	16.73	1.95			105.23
1.16.01.03.01.02	010101010106-0101001-01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL	m2	16.73	2.59			32.62



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO

Ing. William Pari Ancco
CIP: 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

1.16.01.03.01.03	010101010107-0101001-01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO FINAL	m2	16.73	1.75	29.28
1.16.01.03.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				362.82
1.16.01.03.02.01	010101010132-0101001-01	EXCAVACIÓN A PULSO EN TERRENO NORMAL	m3	3.35	44.40	148.74
1.16.01.03.02.02	010101010210-0101001-01	REFINE Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDAÑA	m2	16.73	4.09	68.43
1.16.01.03.02.03	010101010178-0101001-01	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	3.35	11.16	37.39
1.16.01.03.02.04	010101010135-0101001-01	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	4.18	25.90	108.26
1.16.01.03.03		OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				3,940.40
1.16.01.03.03.01	01010101015-0101001-01	CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 P/VEREDA E= 0.20	m2	19.90	198.01	3,940.40
1.17		MEJORAMIENTO: RESERVORIO 4 10M3 (01 RESERVORIOS)				19,887.05
1.17.01		RESERVORIO				19,887.05
1.17.01.01		PINTURA				877.16
1.17.01.01.01	010101010208	PINTURA LATEX EN RESERVORIO	m2	42.09	20.84	877.16
1.17.01.02		CERCO PERIMETRICO				14,601.44
1.17.01.02.01		TRABAJOS PRELIMINARES				135.91
1.17.01.02.01.01	010101010130-0101001-01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	10.71	2.59	27.74
1.17.01.02.01.02	010101010131-0101001-01	TRAZOS Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA	m2	10.71	10.10	108.17
1.17.01.02.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				108.32
1.17.01.02.02.01	010101010132-0101001-01	EXCAVACIÓN A PULSO EN TERRENO NORMAL	m3	1.15	44.40	51.06
1.17.01.02.02.02	010101010210-0101001-01	REFINE Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDAÑA	m2	2.56	4.09	10.47
1.17.01.02.02.03	010101010134-0101001-01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	0.29	64.88	18.82
1.17.01.02.02.04	010101010135-0101001-01	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	1.08	25.90	27.97
1.17.01.02.03		OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				3,359.88
1.17.01.02.03.01	010101010100-0101001-01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 P/DADOS DE CONCRETO EN CERCO PERIMETRICO	m3	0.89	458.08	407.69
1.17.01.02.03.02	01010101010-0101001-01	CONCRETO CICLOPIO f'c=140 Kg/cm2, PARA CIMIENTO CORRIDO	m3	5.82	358.33	2,085.48
1.17.01.02.03.03	010101010165-0101001-01	ENCOFRADO Y DESENCOFRAD P/DADOS DEL CERCO PERIMETRICO	m2	16.80	51.59	866.71
1.17.01.02.04		CARPINTERIA				10,997.33
1.17.01.02.04.01	010101010137-0101001-01	POSTE P/CERCO PERIMETRO DE TUBERIA DE F° G° Ø 2" (PROM)	und	16.00	154.06	2,464.96
1.17.01.02.04.02	010101010138-0101001-01	MALLA METÁLICA COCADA DE 2"x2" #10	m2	67.10	120.92	8,113.73
1.17.01.02.04.03	010101010139-0101001-01	ALAMBRE DE PUAS 3 FILAS P/CERCO PERIMETRICO	ml	106.50	1.47	156.56
1.17.01.02.04.04	010101010140-0101001-01	PUERTA DE F°G° CON MALLA OLIMPICA DE 1.00X1.95 M	und	1.00	262.08	262.08
1.17.01.03		VEREDA				4,408.45
1.17.01.03.01		TRABAJOS PRELIMINARES				105.23
1.17.01.03.01.01	010101010105-0101001-01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	16.73	1.95	32.62
1.17.01.03.01.02	010101010106-0101001-01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL	m2	16.73	2.59	43.33
1.17.01.03.01.03	010101010107-0101001-01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO FINAL	m2	16.73	1.75	29.28
1.17.01.03.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				362.82
1.17.01.03.02.01	010101010132-0101001-01	EXCAVACIÓN A PULSO EN TERRENO NORMAL	m3	3.35	44.40	148.74
1.17.01.03.02.02	010101010210-0101001-01	REFINE Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDAÑA	m2	16.73	4.09	68.43
1.17.01.03.02.03	010101010178-0101001-01	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	3.35	11.16	37.39
1.17.01.03.02.04	010101010135-0101001-01	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	4.18	25.90	108.26
1.17.01.03.03		OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				3,940.40
1.17.01.03.03.01	01010101015-0101001-01	CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 P/VEREDA E= 0.20	m2	19.90	198.01	3,940.40
1.18		CONEXIONES DOMICILIARIAS				363,514.96
1.18.01		CONEXIONES DOMICILIARIAS				140,246.13
1.18.01.01		TRABAJOS PRELIMINARES				4,346.54
1.18.01.01.01	010101010105-0101001-01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	915.06	1.95	1,784.37
1.18.01.01.02	010101010212	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE LA LINEA DE CONEXIÓN DOMICILIARIA	m	2,287.65	1.12	2,562.17
1.18.01.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				98,849.35
1.18.01.02.01		EXCAVACIONES				39,484.84
1.18.01.02.01.01	010101010213	EXCAVACION DE ZANJA DE 0.45 x 0.70M EN ROCA SUELTA	m	2,287.65	17.26	39,484.84
1.18.01.02.02		REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS				5,925.01
1.18.01.02.02.01	010101010214	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS ROCA SUELTA P/TUBERIA	m	2,287.65	2.59	5,925.01
1.18.01.02.03		RELLENOS				53,439.50
1.18.01.02.03.01	010101010215	CAMA DE APOYO d=0.40m CIARENA P/TUBERIA	m	2,287.65	7.03	16,082.18



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
CIP: 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

1.18.01.02.03.02	010101010216	SOBRE CAMA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H= 0.30 M CON EQUIPO P/TUBERIA	m	2,287.65	3.88	8,876.08
1.18.01.02.03.03	010101010147	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO E= 0.30 M.	m	2,287.65	12.45	28,481.24
1.18.01.03		INSTALACIÓN DE TUBERÍAS				8,624.44
1.18.01.03.01	010101010217	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 C-10 DN=1/2"	m	2,287.65	3.77	8,624.44
1.18.01.04		CAJAS DE REGISTRO DE AGUA				15,470.05
1.18.01.04.01	010101010218	CAJA DE CONCRETO PREFABRICADO 30 X 30 X 40 CM	unid	145.00	67.06	9,723.70
1.18.01.04.02	010101010219	TAPA DE CONCRETO PREFABRICADO DE 30 X 30CM	unid	145.00	39.63	5,746.35
1.18.01.05		ACCESORIOS EN CONEXIONES DOMICILIARIAS				12,955.75
1.18.01.05.01	010101010220	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC NTP 399.002 DE 1" A 3/4"	und	145.00	28.26	4,097.70
1.18.01.05.02	010101010221	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CONEXION DOMICILIARIA	unid	145.00	61.09	8,858.05
1.18.02		INSTALACION DE LAVATORIOS DOMICILIARIOS				223,268.83
1.18.02.01		TRABAJOS PRELIMINARES				1,424.42
1.18.02.01.01	010101010105-0101001-01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	237.80	1.95	463.71
1.18.02.01.02	010101010222	TRAZO Y REPLANTEO PARA LAVATORIOS DOMICILIARIOS	m2	237.80	4.04	960.71
1.18.02.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				4,179.87
1.18.02.02.01	010101010223	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTA	m3	107.59	38.85	4,179.87
1.18.02.03		OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				14,879.81
1.18.02.03.01	010101010224	CONCRETO F'C=140 KG/CM EN LAVATORIOS DOMICILIARIOS	m3	14.50	355.94	5,161.13
1.18.02.03.02	010101010225	ENCOFRADO Y DESENCOFADO EN LAVATORIOS DOMICILIARIOS	m2	113.10	85.93	9,718.68
1.18.02.04		OBRAS DE CONCRETO ARMADO				99,708.66
1.18.02.04.01	010101010226	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN LAVATORIOS DOMICILIARIOS	m3	74.02	334.79	24,781.16
1.18.02.04.02	010101010225	ENCOFRADO Y DESENCOFADO EN LAVATORIOS DOMICILIARIOS	m2	672.29	85.93	57,769.88
1.18.02.04.03	010101010227	ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2EN LAVATORIOS DOMICILIARIOS	kg	2,222.49	7.72	17,157.62
1.18.02.05		SALIDA DE AGUA FRIA				64,521.38
1.18.02.05.01	010101010217	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 C-10 DN=1/2"	m	507.50	3.77	1,913.28
1.18.02.05.02	010101010228	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION PRESION ROSCA (UPR) PVC DN=1/2" NTP 399.019	unid	290.00	18.34	5,318.60
1.18.02.05.03	010101010229	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC DN=1/2" NTP 399.019	unid	290.00	18.23	5,286.70
1.18.02.05.04	010101010230	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 90° DN=1/2" NTP 399.019	unid	435.00	18.23	7,930.05
1.18.02.05.05	010101010231	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO F°G° D= 1/2" X 90°	unid	435.00	19.60	8,526.00
1.18.02.05.06	010101010232	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFO PARA AGUA FRIA DN= 1/2"	unid	145.00	59.63	8,646.35
1.18.02.05.07	010101010233	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE F°G° D= 1/2" x 5 CM	unid	145.00	19.57	2,837.65
1.18.02.05.08	010101010234	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SIMPLE DE F°G° DE 1/2"	unid	145.00	41.06	5,953.70
1.18.02.05.09	010101010235	SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2"	unid	145.00	29.96	4,344.20
1.18.02.05.10	010101010236	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DE 90° DN=2" NTP 399.003	unid	290.00	29.63	8,592.70
1.18.02.05.11	010101010237	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.003 C-L DN=2"	m	435.00	11.89	5,172.15
1.18.02.06		REVOQUES Y REVESTIMIENTO				29,279.96
1.18.02.06.01	010101010186	TARRAJEO EN EXTERIORES (Mezcla C:A 1:5)	m2	870.65	33.63	29,279.96
1.18.02.07		PINTURA				9,274.73
1.18.02.07.01	010101010238	PINTURA LATEX EN LAVATORIOS DOMICILIARIOS	m2	653.15	14.20	9,274.73
1.19		TRANSPORTE DE MATERIALES - (FLETE SAP)				18,614.00
1.19.01	010101010239	TRANSPORTE DE MATERIALES (FLETE)	glb	1.00	18,614.00	18,614.00
COSTO DIRECTO						644,075.22



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 1

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA
Subpresupuesto 001 COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Lugar 010101 PUNO - PUNO - PLATERIA

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
MANO DE OBRA					
0101010001	OFICIAL	hh	1,762.5269	20.84	36,731.06
0101010003	OPERARIO	hh	5,297.7032	26.52	140,495.09
0101010004	PEON	hh	9,346.3409	18.86	176,271.99
0101010007	TOPOGRAFO	hh	61.4473	27.43	1,685.50
					355,183.64
MATERIALES					
0201010001	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	l	3.5343	38.15	134.83
0201010002	AGUA	m3	31.5280	5.00	157.64
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol	1,387.0715	23.78	32,984.56
0201010061	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	2,987.4079	4.67	13,951.19
0201010065	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	157.0542	5.33	837.10
0201010066	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	281.9450	5.33	1,502.77
0201010069	ARENA FINA	m3	121.0752	70.00	8,475.26
0201010095	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	354.9512	5.33	1,891.89
0201010120	HORMIGON	m3	24.6847	50.30	1,241.64
0201010167	TRIPLAY FENOLICO DE 1.22 M X 2.44 M X 18 MMPARA ENCOFRADOS	und	272.6874	93.22	25,419.92
0201010217	YESO BOLSA 25kg	bol	255.8245	8.61	2,202.65
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2	2,652.3064	4.70	12,465.84
0201010219	CORDEL	m	233.8338	0.57	133.29
0201010220	PINTURA ESMALTE SINTETICO, ENVASE POR GALON	und	1.2142	49.20	59.74
0201010221	PIEDRA GRANDE DE 8"	m3	1.1760	50.00	58.80
0201010222	GASOLINA	gal	6.2425	14.76	92.14
0201010223	MATERIAL PROPIO ZARANDEADO	m3	3.0568	2.50	7.64
0201010224	MATERIAL GRANULAR DE RIO CLASIFICADO	m3	4.1004	40.00	164.02
0201010225	AGREGADO GRUESO	m3	37.2180	70.00	2,605.26
0201010226	AGREGADO FINO	m3	17.3380	70.00	1,213.66
0201010227	ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE	gal	0.7502	106.60	79.97
0201010228	PETROLEO D-2	gal	4.2337	14.76	62.49
0201010229	GRAVA PARA FILTROS	m3	3.9843	70.00	278.90
0201010230	VALVULA DE COMPUERTA CIERRE ESFERICO DE BRONCE= 2" NTP 350.084 C/R	und	8.0000	131.20	1,049.60
0201010231	CONO DE REBOSE 2" x 1"	und	2.0000	5.74	11.48
0201010232	ADAPTADOR UPR PVC DE 2" NTP 399.019	und	20.0000	7.38	147.60
0201010233	TUBERIA PVC NTP 399.019 CLASE-10 DN= 2"	m	681.5311	8.53	5,813.46
0201010234	UNION UNIVERSAL PVC DN= 2" NTP 399.019	und	12.0000	22.96	275.52
0201010235	UNION SIMPLE PVC DN=2" NTP 399.019	und	12.0000	12.30	147.60
0201010237	CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" x 90°	und	2.0000	21.32	42.64
0201010238	CODO F°G° (L=0.10m) DE 2", ISO -65	und	2.0000	22.96	45.92
0201010239	NIPLE DE F°G° (L=0.10m) DE 2", ISO -65	pza	5.0000	20.00	100.00
0201010240	BRIDA DE ANCLAJE DE F°G° D=2"	und	10.0000	35.00	350.00
0201010242	CANASTILLA DE BRONCE 4"	und	2.0000	61.50	123.00
0201010244	CANDADO F-60	und	4.0000	20.00	80.00
0201010245	TAPA METALICA DE 0.8x0.8x3/16" INCL MARCO METALICO	und	4.0000	320.00	1,280.00
0201010246	LIJA PARA PARED	plq	39.6890	3.28	130.18
0201010247	PINTURA LATEX SUPERMATE	gal	87.3363	59.32	5,180.79
0201010248	IMPRIMANTE	gal	80.6633	21.00	1,693.93
0201010249	PINTURA ESMALTE	gal	3.1786	44.90	142.72
0201010250	PINTURA ANTICORROSIVA	gal	2.1082	44.90	94.66
0201010251	THINNER	gal	2.0913	21.00	43.92
0201010252	LIJA DE FIERRO #50	m2	0.0461	3.30	0.15
0201010253	TUBERIA DE F°G° DE 2"x2.5mm x 2.5 M ELECTROSOLDADA SEGUN DISEÑO	und	138.0000	80.00	11,040.00
0201010254	ANGULO DE ACERO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"	m	1,184.9018	10.59	12,548.11
0201010255	MALLA OLIMPICA GALVANIZADA N°10, 2" X 2"	m2	612.5810	15.25	9,341.86
0201010256	PLATINA DE FIERRO 1/8" X 1 1/4"	m	1,184.8966	5.51	6,528.78
0201010257	SOLDADURA CELLOCORD 1/8"	kg	746.4900	11.00	8,211.39
0201010258	ALAMBRE DE PUAS	m	987.8000	0.50	493.90
0201010259	PUERTA DE F°G° CON MALLA OLIMPICA SEGUN DISEÑO	und	9.0000	168.60	1,517.40
0201010260	ARENA	m3	53.5838	50.00	2,679.19
0201010261	MATERIAL DE PRESTAMO	m3	357.3726	2.12	757.63
0201010262	PEGAMENTO PARA PVC OATEY	gal	5.7883	114.80	664.50
0201010263	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	kg	5.5819	22.96	128.16
0201010264	TUBERIA PVC NTP 399.002 CLASE-10 DN= 1/2"	m	2,851.0530	2.62	7,469.76
0201010265	CAJA DE CONCRETO PREFABRICADO DE 30 X 30 X 40 CM	und	145.0000	29.66	4,300.70
0201010266	TAPA DE CONCRETO PREFABRICADO DE 30 X 30 CM	und	145.0000	8.47	1,228.15
0201010267	ADAPTADOR UPR PVC DE 1/2" NTP 399.019	und	290.0000	1.23	356.70
0201010268	CINTA TEFLON	und	456.5000	0.82	374.33
0201010269	EMPAQUETADURA	und	147.9000	10.00	1,479.00



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 001 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Lugar	010101	PUNO - PUNO - PLATERIA				
Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
0201010270	VALVULA DE PASO PVC TIPO BOLA DE 1/2"	und	145.0000	29.52	4,280.40	
0201010271	ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS	gal	39.2695	159.90	6,279.19	
0201010272	UNION UNIVERSAL PVC DN= 1/2" NTP 399.019	und	290.0000	3.28	951.20	
0201010273	TEE PVC DN=1/2" NTP 399.019	und	580.0000	1.64	951.20	
0201010274	CODO PVC DE 90° DN= 1/2" NTP 399.019	und	870.0000	1.64	1,426.80	
0201010275	CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" x 90°	und	435.0000	2.87	1,248.45	
0201010276	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"	und	145.0000	3.28	475.60	
0201010277	GRIFO PARA AGUA FRIA DN= 1/2"	und	145.0000	22.96	3,329.20	
0201010278	UNION SIMPLE DE FIERRO GALVANIZADO 1/2"	und	145.0000	5.74	832.30	
0201010279	FORMADOR EMPAQUETADURA	und	92.0750	9.84	906.02	
0201010280	TRAMPA "P" PVC SAL DE 2"	und	145.0000	11.48	1,664.60	
0201010281	SUMIDERO DE BRONCE DE 2"	und	145.0000	4.10	594.50	
0201010282	CODO PVC DE 90° DN= 2" NTP 399.019	und	297.0000	14.76	4,383.72	
0201010283	TUBERIA PVC NTP 399.003 CLASE LIVIANA DN= 2"	m	565.5000	8.53	4,823.72	
0201010284	PIEDRA MEDIANA DE 6"	m3	12.2223	56.78	693.98	
0201010290	IMPERMEABILIZANTE	gal	0.2794	28.70	8.02	
0201010296	PIEDRA CHANCADA DE 3/4"	m3	12.6919	80.00	1,015.35	
0201010297	PINTURA IMPRIMANTE BASE	und	1.6052	28.70	46.07	
0201010298	PINTURA LATEX	gal	1.6052	53.30	85.56	
0201010299	TAPA METALICA DE 1X1x3/16" INCL CANDADO	und	2.0000	120.00	240.00	
0201010300	NIPLE CON ROSCA EN LOS EXTREMOS PVC 2"	pza	4.0000	12.30	49.20	
0201010301	BRIDA ROMPE AGUA DE F°G° D=2"	und	1.0000	61.50	61.50	
0201010302	BRIDA ROMPE AGUA DE F°G° D=3"	und	3.0000	155.80	467.40	
0201010303	CODO SP PVC DE 90° DN= 3"	und	2.0000	49.20	98.40	
0201010304	REDUCCION SP PVC 3" - 2"	und	1.0000	13.12	13.12	
0201010305	TAPON SP PVC 3" CON PERFORACIONES DE 3/16"	und	1.0000	12.30	12.30	
0201010306	TEE PVC DN=3"	und	1.0000	65.60	65.60	
0201010307	TUBERIA PVC NTP 399.002 CLASE-10 DN= 3"	m	455.3000	21.32	9,707.00	
0201010308	UNION SIMPLE C/R PVC 3"	und	2.0000	36.90	73.80	
0201010309	UNION UNIVERSAL C/R PVC DN= 2"	und	8.0000	22.96	183.68	
0201010310	CANASTILLA DE PVC 6"	und	1.0000	98.40	98.40	
0201010311	PERFIL "U" DE ALUMINIO, L=0.90	und	2.0000	15.30	30.60	
0201010312	PLANCHA DE PVC DE 1.00M X 0.70m E=15mm	und	1.0000	39.80	39.80	
0201010313	NIPLE DE F°G° (L=0.20m) DE 2" CON ROSCA EN UN EXTREMO, ISO -65 SE	pza	2.0000	11.00	22.00	
0201010314	ADAPTADOR HEMBRA DE PVC 3"	und	1.0000	19.68	19.68	
0201010315	ADAPTADOR DE PVC 3"	und	1.0000	20.00	20.00	
0201010316	REDUCCION SP PVC 1" - 3/4"	und	145.0000	6.40	928.00	
0201010317	VALVULA DE COMPUERTA CIERRE ESFERICO DE BRONCE= 3" NTP 350.084 C/R	und	1.0000	237.80	237.80	
0201010318	NIPLE C/R PVC DN=3"X3" NTP399.019	pza	2.0000	45.92	91.84	
0201010319	UNION UNIVERSAL PVC DN= 3" NTP 399.019	und	2.0000	139.40	278.80	
0201010320	ADAPTADOR UPR PVC DE 3" NTP 399.019	und	1.0000	22.96	22.96	
0201010321	REDUCCION SP PVC 2"-1"	und	1.0000	7.38	7.38	
0201010322	TAPON SP PVC 2"	und	2.0000	6.56	13.12	
0201010323	TEE PVC DN=2"	und	2.0000	18.04	36.08	
0201010324	NIPLE PVC DN=2"X3" NTP399.019	pza	6.0000	8.20	49.20	
0201010325	PLANCHA DE PVC DE 0.30x0.20m E=15mm	und	4.0000	25.00	100.00	
0201010326	PERFIL "U" DE ALUMINIO, L=0.70	und	4.0000	60.00	240.00	
0201010327	CANASTILLA DE PVC 2"	und	2.0000	22.96	45.92	
0201010328	NIPLE C/R PVC DN=2"X2" NTP399.019	pza	2.0000	8.20	16.40	
0201010329	CODO F°G° DE 2" CON MALLA SOLDADA, NTP ISO - 49	und	1.0000	22.96	22.96	
0201010330	TAPA METALICA DE 0.6x0.6x3/16" INCL MARCO METALICO	und	6.0000	110.00	660.00	
0201010331	NIPLE C/R PVC DN=2"X4" NTP399.019	pza	2.0000	45.10	90.20	
0201010332	CODO C/R PVC DE 90° DN= 2" NTP 399.019	und	3.0000	15.00	45.00	
0201010333	CANASTILLA DE BRONCE DN=2"	und	1.0000	77.90	77.90	
0201010334	UNION MIXTA PVC DN=2"	und	1.0000	18.04	18.04	
0201010335	TAPA METALICA DE 0.5x0.4x3/16" INCL MARCO METALICO	und	2.0000	180.00	360.00	
					240,433.89	

EQUIPOS

0301010001	ANDAMIO METALICO	hm	114.7743	6.78	778.17
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo			9,524.35
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3	hm	130.3929	8.40	1,095.30
0301010018	CIZALLA MANUAL	hm	97.1000	2.00	194.20
0301010019	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.6000	6.00	9.60
0301010036	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	30.6792	4.24	130.08
0301010039	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	25.9543	6.78	175.97
0301010040	ESTACION TOTAL	hm	35.4489	6.95	246.37
0301010041	MIRA TOPOGRAFICA DE 4m	hm	21.9528	1.27	27.88
0301010042	PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA 7hp	hm	782.5900	6.78	5,305.96
0301010043	COMPRESORA DE AIRE	hm	0.5094	4.24	2.16


William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO


Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 3

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA
 Subpresupuesto 001 COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
 COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Lugar 010101 PUNO - PUNO - PLATERIA

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
0301010044	BALDE DE PRUEBA HIDRAULICA INCLUYE ACCESORIOS	hh	22.3203	2.56	57.14
0301010047	SOLDADURA ELECT. MONOF ALT/CONT. 350 AMP	hm	168.7600	5.00	843.80
					18,390.98
SUBCONTRATOS					
0401010009	CARTEL DE OBRA INC. INSTALACION	qlb	1.0000	1,271.17	1,271.17
0401010010	ALQUILER DE OFICINA PARA ING RESIDENTE Y ADMINISTRATIVO	und	5.0000	250.00	1,250.00
0401010011	ALQUILER DE AMBIENTE PARA ALMACEN	und	5.0000	200.00	1,000.00
0401010012	ALQUILER DE PATIO PARA MAQUINARIAS	und	5.0000	150.00	750.00
0401010013	SERVICIOS HIGENICOS	und	5.0000	200.00	1,000.00
0401010014	COMEDOR PARA PERSONAL	und	5.0000	250.00	1,250.00
0401010016	FLETE TERRESTRE SAP	qlb	1.0000	17,500.00	17,500.00
0401010017	FLETE RURAL SAP	qlb	1.0000	1,114.00	1,114.00
0401010029	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	qlb	1.0000	5,000.00	5,000.00
					30,135.17
Total				S/	644,143.68



William Pari Ancco
 ING. CIVIL - CIP: 157538
 JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
 INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
 ESPECIALISTA EN COSTOS



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Plataforma de Registro, Evaluación y Seguimiento de Expedientes Técnicos (PRESET)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA

Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

SNIP: 361862

9 - Presupuesto de Obra

**9.3 - Presupuesto del Sistema de Disposición Sanitaria de Excretas
(Incluye ACU)**



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

Verificación de Autenticidad:



S10

Página: 1

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 002 COMPONENTE II: UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO

Partida 2.01.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

Rendimiento	m2/DIA	MO. 80.0000	EQ. 80.0000	Costo unitario directo por : m2			1.95
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
0101010004	Mano de Obra						
	PEON		hh	1.0000	0.1000	18.86	1.89
							1.89
0301010008	Equipos						
	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.89	0.06
							0.06

Partida 2.01.01.02.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL

Rendimiento	m2/DIA	MO. 500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : m2			2.59
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL		hh	2.0000	0.0320	20.84	0.67
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.0160	26.52	0.42
0101010004	PEON		hh	2.0000	0.0320	18.86	0.60
0101010007	TOPOGRAFO		hh	1.0000	0.0160	27.43	0.44
							2.13
	Materiales						
0201010217	YESO BOLSA 25kg		bol		0.0025	8.61	0.02
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS		p2		0.0200	4.70	0.09
0201010219	CORDEL		m		0.1900	0.57	0.11
							0.22
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	2.13	0.06
0301010039	NIVEL TOPOGRAFICO		hm	1.0000	0.0160	6.78	0.11
0301010040	ESTACION TOTAL		hm	0.5000	0.0080	6.95	0.06
0301010041	MIRA TOPOGRAFICA DE 4m		hm	0.5000	0.0080	1.27	0.01
							0.24

Partida 2.01.01.02.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO FINAL

Rendimiento	m2/DIA	MO. 500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : m2			1.75
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010004	PEON		hh	3.0000	0.0480	18.86	0.91
0101010007	TOPOGRAFO		hh	1.0000	0.0160	27.43	0.44
							1.35
	Materiales						
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS		p2		0.0200	4.70	0.09
0201010219	CORDEL		m		0.1900	0.57	0.11
0201010220	PINTURA ESMALTE SINTETICO, ENVASE POR GALON		und		0.0010	49.20	0.05
							0.25
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.35	0.04
0301010040	ESTACION TOTAL		hm	1.0000	0.0160	6.95	0.11
							0.15

Partida 2.01.01.03.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTOS EN TERRENO NORMAL COMPACTO

Rendimiento	m3/DIA	MO. 3.5000	EQ. 3.5000	Costo unitario directo por : m3			44.40
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010004	PEON		hh	1.0000	2.2857	18.86	43.11
							43.11
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	43.11	1.29
							1.29



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COLTOS

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
 Subpresupuesto 002 COMPONENTE II: UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO

Partida 2.01.01.03.02 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D=30m


Rendimiento	m3/DIA	MO. 6.0000	EQ. 6.0000	Costo unitario directo por : m3			25.90
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010004	PEON		hh	1.0000	1.3333	18.86	25.15
							25.15
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	25.15	0.75
							0.75

Partida 2.01.01.04.01 CONCRETO C:H 1:10 + 30% P.G. P/CIMIENTO CORRIDO

Rendimiento	m3/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : m3			212.69
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL		hh	2.0000	1.0667	20.84	22.23
0101010003	OPERARIO		hh	2.0000	1.0667	26.52	28.29
0101010004	PEON		hh	1.0000	0.5333	18.86	10.06
							60.58
	Materiales						
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)		bol		3.0500	23.78	72.53
0201010120	HORMIGON		m3		0.8700	50.30	43.76
0201010284	PIEDRA MEDIANA DE 6"		m3		0.5000	56.78	28.39
							144.68
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	60.58	1.82
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3		hm	1.0000	0.5333	8.40	4.48
0301010036	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"		hm	0.5000	0.2667	4.24	1.13
							7.43

Partida 2.01.01.04.02 CONCRETO C:H 1:8 + 25% P.M. P/SOBRECIMIENTO

Rendimiento	m3/DIA	MO. 14.0000	EQ. 14.0000	Costo unitario directo por : m3			284.06
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL		hh	1.0000	0.5714	20.84	11.91
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.5714	26.52	15.15
0101010004	PEON		hh	8.0000	4.5714	18.86	86.22
							113.28
	Materiales						
0201010002	AGUA		m3		0.0200	5.00	0.10
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)		bol		3.8900	23.78	92.50
0201010120	HORMIGON		m3		0.8930	50.30	44.92
0201010285	PIEDRA MEDIANA DE 4"		m3		0.4200	56.78	23.85
							161.37
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	113.28	3.40
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3		hm	1.0000	0.5714	8.40	4.80
0301010036	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"		hm	0.5000	0.2857	4.24	1.21
							9.41


 William Pari Ancco
 ING. CIVIL - CIP: 157538
 JEFE DE PROYECTO


 Ing. William Pari Ancco
 INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
 ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página:

3

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVIDOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 002 COMPONENTE II: UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO

Partida 2.01.01.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTO

Rendimiento	m2/DIA	MO. 14.0000	EQ. 145.0000	Costo unitario directo por : m2			47.61
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL		hh	1.0000	0.5714	21.84	11.91
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.5714	25.52	15.15
							27.06
	Materiales						
0201010066	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8		kg		0.1000	5.33	0.53
0201010095	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE T		kg		0.1300	5.33	0.69
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADO		p2		3.9400	4.70	18.52
							19.74
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	27.06	0.81
							0.81

Partida	2.01.01.05.01.01		CONCRETO F'c=210 kg/cm2 EN COLUMNA				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : m3			430.54
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL		hh	2.0000	1.3333	21.84	27.79
0101010003	OPERARIO		hh	2.0000	1.3333	25.52	35.36
0101010004	PEON		hh	8.0000	5.3333	14.86	100.59
							163.74
	Materiales						
0201010002	AGUA		m3		0.1930	5.10	0.97
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)		bol		9.3000	23.78	221.15
0201010120	HORMIGON		m3		0.6513	51.30	32.76
							254.88
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	161.74	4.91
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3		hm	1.0000	0.6667	8.40	5.60
0301010036	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"		hm	0.5000	0.3333	4.24	1.41
							11.92

Partida	2.01.01.05.01.02 ACERO CORRUGADO Fy=4200 KG/CM GRADO 60 P/COLUMNAS						
Rendimiento	kg/DIA	MO. 300.0000	EQ. 300.0000	Costo unitario directo por : kg			6.76
Código	Descripción Recurso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/ Parcial \$/
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL			hh	1.0000	0.0267	21.84 0.56
0101010003	OPERARIO			hh	1.0000	0.0267	25.52 0.71
							1.27
	Materiales						
0201010061	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60			kg		1.1500	4.67 5.37
0201010065	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16			kg		0.0150	5.33 0.08
							5.45
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES			%mo		3.0000	1.27 0.04
							0.04



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
COORDINADOR EN COSTOS

S10

Página :

4

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 002 COMPONENTE II: UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO

Partida 2.01.01.05.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNA

Rendimiento	m2/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : m2			56.70
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	20.84	13.89	
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	26.52	17.68	
						31.57	
	Materiales						
0201010066	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.2600	5.33	1.39	
0201010095	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1300	5.33	0.69	
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		3.0000	4.70	14.10	
0201010271	ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS	gal		0.0500	159.90	8.00	
						24.18	
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	31.57	0.95	
						0.95	

Partida 2.01.01.05.02.01 CONCRETO F'c=210 kg/cm2 EN VIGAS

Rendimiento	m3/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : m3			434.34
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	2.0000	1.3333	20.84	27.79	
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	26.52	35.36	
0101010004	PEON	hh	8.0000	5.3333	18.86	100.59	
						163.74	
	Materiales						
0201010002	AGUA	m3		0.0021	5.00	0.01	
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol		9.5000	23.78	225.91	
0201010120	HORMIGON	m3		0.6513	50.30	32.76	
						258.68	
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	163.74	4.91	
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3	hm	1.0000	0.6667	8.40	5.60	
0301010036	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.3333	4.24	1.41	
						11.92	

Partida 2.01.01.05.02.02 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM GRADO 60 P/VIGAS

Rendimiento	kg/DIA	MO. 300.0000	EQ. 300.0000	Costo unitario directo por : kg			6.76
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.0267	20.84	0.56	
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0267	26.52	0.71	
						1.27	
	Materiales						
0201010061	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.1500	4.67	5.37	
0201010065	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0150	5.33	0.08	
						5.45	
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.27	0.04	
						0.04	



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS


Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
 Subpresupuesto 002 COMPONENTE II: UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO
 Partida 2.01.01.05.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS

Rendimiento	m2/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : m2			65.30
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL		hh	1.0000	0.6667	20.84	13.89
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.6667	26.52	17.68
							31.57
	Materiales						
0201010066	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8		kg		0.2600	5.33	1.39
0201010095	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"		kg		0.1300	5.33	0.69
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS		p2		4.8300	4.70	22.70
0201010271	ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS		gal		0.0500	159.90	8.00
							32.78
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	31.57	0.95
							0.95

Partida	2.01.01.06.01	MURO DE LADRILLO KING-KONG DE SOGA C/A 1:4					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : m2			86.49
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.6667	26.52	17.68
0101010004	PEON		hh	0.5000	0.3333	18.86	6.29
							23.97
	Materiales						
0201010002	AGUA		m3		0.0140	5.00	0.07
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)		bol		0.3000	23.78	7.13
0201010215	ARENA GRUESA		m3		0.0300	70.00	2.10
0201010286	LADRILLO KING KONG MECANIZADO 10 X 14 X 24 cm		und		35.0000	1.50	52.50
							61.80
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	23.97	0.72
							0.72

Partida	2.01.01.06.02	ACERO D 1/4" PARA CONFINAMIENTO DE MUROS (INCL. DESPERDICIOS)					
Rendimiento	kg/DIA	MO. 200.0000	EQ. 200.0000	Costo unitario directo por : kg			6.60
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL		hh	1.0000	0.0400	20.84	0.83
							0.83
	Materiales						
0201010061	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60		kg		0.0150	4.67	0.07
0201010065	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16		kg		1.0500	5.33	5.60
							5.67
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.83	0.02
0301010046	CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO		hm	0.5000	0.0200	4.24	0.08
							0.10


 William Pari Ancoco
 ING. CIVIL - CIP: 157538
 JEFE DE PROYECTO


 Ing. William Pari Ancoco
 INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
 ESPECIALISTA EN COSTOS

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
 Subpresupuesto 002 COMPONENTE II: UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO

Partida 2.01.01.07.01 CORREAS DE TUBO ELECTROSOLDADO DE 40x40 MM E=1.5MM L=2.50

Rendimiento	und/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : und			63.38
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL		hh	0.9999	0.5333	20.84	11.11
0101010003	OPERARIO		hh	0.9999	0.5333	26.52	14.14
0101010004	PEON		hh	0.5501	0.2934	18.86	5.53
							30.78
	Materiales						
0201010287	TUBO ELECTROSOLDADO 40X40 MM E=15MM		m		2.5000	11.70	29.25
0201010288	SOLDADURA CELLODORD (AWS E6010) 3/16"		kg		0.1000	11.00	1.10
							30.35
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	30.78	0.92
0301010047	SOLDADURA ELECT. MONOF ALT/CONT. 350 AMP		hm	0.5001	0.2667	5.00	1.33
							2.25

Partida 2.01.01.07.02 VIGAS DE TUBO ELECTROSOLDADO DE 40x60 MM E=1.5MM L=2.50

Rendimiento	und/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : und			41.62
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL		hh	1.0000	0.5333	20.84	11.11
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.5333	26.52	14.14
0101010004	PEON		hh	0.5000	0.2667	18.86	5.03
							30.28
	Materiales						
0201010288	SOLDADURA CELLODORD (AWS E6010) 3/16"		kg		0.1000	11.00	1.10
0201010289	TUBO ELECTROSOLDADO 40X60 MM E=15MM		m		2.5000	3.20	8.00
							9.10
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	30.28	0.91
0301010047	SOLDADURA ELECT. MONOF ALT/CONT. 350 AMP		hm	0.5001	0.2667	5.00	1.33
							2.24

Partida 2.01.01.07.03 COBERTURA CON CALAMINON E=40MM

Rendimiento	m2/DIA	MO. 4.0000	EQ. 4.0000	Costo unitario directo por : m2			180.16
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL		hh	1.0000	2.0000	20.84	41.68
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	2.0000	26.52	53.04
0101010004	PEON		hh	1.0000	2.0000	18.86	37.72
							132.44
	Materiales						
0201010411	CALAMINON ALUZINC DE 5.00MX1MX0.4MM		pln		0.2500	175.00	43.75
							43.75
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	132.44	3.97
							3.97


 William Pari Ancco
 ING./CIVIL - CIP: 157538
 JEFE DE PROYECTO


 Ing. William Pari Ancco
 INGENIERO CIVIL - CIP 157538
 ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página :

7

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 002 COMPONENTE II: UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO

Partida 2.01.01.08.01 TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5 X 1.5 CM. (INCL. COLUMNAS EMPOTRADAS)

Rendimiento	m2/DIA	MO. 10.0000	EQ. 10.0000	Costo unitario directo por : m2			41.42
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.8000	26.52	21.22
0101010004	PEON		hh	1.0000	0.8000	18.86	15.09
							36.31
	Materiales						
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)		bol		0.1170	23.78	2.78
0201010069	ARENA FINA		m3		0.0160	70.00	1.12
0201010095	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"		kg		0.0220	5.33	0.12
							4.02
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	36.31	1.09
							1.09

Partida 2.01.01.08.02 TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO IMPERMEABILIZANTE 1:5 X 1.5 CM. (INCL. COLUMNAS EMPOTRADAS)

Rendimiento	m2/DIA	MO. 10.0000	EQ. 10.0000	Costo unitario directo por : m2			43.72
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.8000	26.52	21.22
0101010004	PEON		hh	1.0000	0.8000	18.86	15.09
							36.31
	Materiales						
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)		bol		0.1170	23.78	2.78
0201010069	ARENA FINA		m3		0.0160	70.00	1.12
0201010095	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"		kg		0.0220	5.33	0.12
0201010290	IMPERMEABILIZANTE		gal		0.0800	28.70	2.30
							6.32
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	36.31	1.09
							1.09

Partida 2.01.01.08.03 TARRAJEO EN EXTERIORES DE COLUMNAS, VIGAS C/MORTERO 1:5 X 1.5 CM ACABADO FROTACHADO

Rendimiento	m2/DIA	MO. 10.0000	EQ. 10.0000	Costo unitario directo por : m2			41.42
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.8000	26.52	21.22
0101010004	PEON		hh	1.0000	0.8000	18.86	15.09
							36.31
	Materiales						
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)		bol		0.1170	23.78	2.78
0201010069	ARENA FINA		m3		0.0160	70.00	1.12
0201010095	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"		kg		0.0220	5.33	0.12
							4.02
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	36.31	1.09
							1.09

Partida 2.01.01.08.04 EJECUCIÓN DE BRUÑA DE 1.0 X 1.0 cm

Rendimiento	m/DIA	MO. 30.0000	EQ. 30.0000	Costo unitario directo por : m			9.87
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.2667	26.52	7.07
0101010004	PEON		hh	0.5000	0.1333	18.86	2.51
							9.58
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	9.58	0.29
							0.29



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página :

8

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 002 COMPONENTE II: UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO

Partida 2.01.01.09.01 CONTRAZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO CON MORTERO 1:5 DE 2.0 CM X 0.30 M

Rendimiento m/DIA MO. 17.0000 EQ. 17.0000 Costo unitario directo por : m 24.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4706	26.52	12.48
0101010004	PEON	hh	0.5000	0.2353	18.86	4.44
Materiales						
0201010002	AGUA	m3		0.0015	5.00	0.01
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol		0.0700	23.78	1.66
0201010069	ARENA FINA	m3		0.0700	70.00	4.90
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	16.92	0.51
						0.51

Partida 2.01.01.09.02 CONTRAZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO CON MORTERO 1:5 DE 2.0 CM X 0.40 M

Rendimiento m/DIA MO. 17.0000 EQ. 17.0000 Costo unitario directo por : m 26.02

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4706	26.52	12.48
0101010004	PEON	hh	0.5000	0.2353	18.86	4.44
Materiales						
0201010002	AGUA	m3		0.0015	5.00	0.01
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol		0.0960	23.78	2.28
0201010069	ARENA FINA	m3		0.0900	70.00	6.30
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	16.92	0.51
						0.51

Partida 2.01.01.10.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA PISO SIMPLE, ACABADO COLOREADO PULIDO

Rendimiento m3/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m3 73.98

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.0800	20.84	1.67
0101010003	OPERARIO	hh	3.0000	0.2400	26.52	6.36
0101010004	PEON	hh	6.0000	0.4800	18.86	9.05
Materiales						
0201010002	AGUA	m3		0.0170	5.00	0.09
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol		0.8250	23.78	19.62
0201010120	HORMIGON	m3		0.6752	50.30	33.96
0201010291	OCRE ROJO	p2		0.2500	8.20	2.05
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	17.08	0.51
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3	hm	1.0000	0.0800	8.40	0.67
						1.18



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157338
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157338
RESPONSABLE EN COSTOS

S10

Página :

9

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO,
DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
Subpresupuesto 002 COMPONENTE II: UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO
Partida 2.01.01.10.02 VEREDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2, E=10 CM.

Rendimiento	m2/DIA	MO. 90.0000	EQ. 90.0000	Costo unitario directo por : m2			85.33
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
Mano de Obra							
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.0889	20.84	1.85	
0101010003	OPERARIO	hh	6.0000	0.5333	26.52	14.14	
0101010004	PEON	hh	9.0000	0.8000	18.86	15.09	
							31.08
Materiales							
0201010002	AGUA	m3		0.0130	5.00	0.07	
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol		0.7500	23.78	17.84	
0201010120	HORMIGON	m3		0.6891	50.30	34.66	
							52.57
Equipos							
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	31.08	0.93	
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3	hm	1.0000	0.0889	8.40	0.75	
							1.68

Partida 2.01.01.10.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) P/VEREDAS

Rendimiento	m2/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : m2			42.14
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
Mano de Obra							
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	20.84	13.89	
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.6667	18.86	12.57	
							26.46
Materiales							
0201010066	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.2000	5.33	1.07	
0201010095	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.0800	5.33	0.43	
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		1.1470	4.70	5.39	
0201010271	ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS	gal		0.0500	159.90	8.00	
							14.89
Equipos							
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	26.46	0.79	
							0.79

Partida 2.01.01.10.04 PROVISIÓN Y COLOCADO DE TECNOPORT DE 3/4" Y JUNTA CON ASFALTO RC-60 (SELLO MEZCLA 1:3 ASFALTO RC-60)

Rendimiento	m/DIA	MO. 70.0000	EQ. 70.0000	Costo unitario directo por : m			12.38
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
Mano de Obra							
0101010001	OFICIAL	hh	0.5000	0.0571	20.84	1.19	
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.1143	26.52	3.03	
							4.22
Materiales							
0201010069	ARENA FINA	m3		0.0100	70.00	0.70	
0201010292	ASFALTO LIQUIDO RC-250	gal		0.1500	40.18	6.03	
0201010293	TECNOPOR DE 3/4"X4X8	pln		0.1480	9.64	1.43	
							8.16



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO,
DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
Subpresupuesto 002 COMPONENTE II: UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO

Partida 2.01.01.11.01 PUERTA METALICA Y REFUERZOS S/DISEÑO (INCL. NSTALLACIÓN)

Rendimiento	und/DIA	MO. 10.0000	EQ. 10.0000	Costo unitario directo por : und			376.38
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	26.52	21.22	
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.8000	18.86	15.09	
						36.31	
	Materiales						
0201010294	PUERTA METALICA LAC 1/32 DE 0.75X2.00 M CON MARCO	und		1.0000	338.98	338.98	
						338.98	
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	36.31	1.09	
						1.09	

Partida 2.01.01.11.02 VENTANA METALICA SEGÚN DISEÑO 0.60m X 0.40 m

Rendimiento	und/DIA	MO. 4.0000	EQ. 4.0000	Costo unitario directo por : und			153.48
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	26.52	53.04	
0101010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	18.86	37.72	
						90.76	
	Materiales						
0201010295	VENTANA METALICA SEGUN DISEÑO	und		1.0000	60.00	60.00	
						60.00	
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	90.76	2.72	
						2.72	

Partida 2.01.01.12.01 VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO CRUDO

Rendimiento	m2/DIA	MO. 60.0000	EQ. 60.0000	Costo unitario directo por : m2			22.14
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	26.52	3.54	
0101010004	PEON	hh	0.2500	0.0333	18.86	0.63	
						4.17	
	Materiales						
0201010336	SILICONA SIKASIL - AC TRANSPARENTE	und		0.2500	12.30	3.08	
0201010337	VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO SEMIDOBLE	m2		1.0000	14.76	14.76	
						17.84	
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	4.17	0.13	
						0.13	

Partida 2.01.01.13.01 PINTURA DE MURO EXTERIOR CON LATEX VINILICO

Rendimiento	m2/DIA	MO. 50.0000	EQ. 50.0000	Costo unitario directo por : m2			14.20
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	26.52	4.24	
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.1600	18.86	3.02	
						7.26	
	Materiales						
0201010246	LIJA PARA PARED	plg		0.0240	3.28	0.08	
0201010247	PINTURA LATEX SUPERMATE	gal		0.0666	59.32	3.95	
0201010248	IMPRIMANTE	gal		0.0766	21.00	1.61	
						5.64	
	Equipos						
0301010001	ANDAMIO METALICO	hm	1.0000	0.1600	6.78	1.08	
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	7.26	0.22	
						1.30	



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 11

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 002 COMPONENTE II: UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO

Partida 2.01.01.13.02 PINTURA DE MURO INTERIOR CON LATEX ACRILICO

Rendimiento	m2/DIA	MO. 50.0000	EQ. 50.0000	Costo unitario directo por : m2				14.20
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/		
Mano de Obra								
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	26.52	4.24		
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.1600	18.86	3.02		
Materiales								
0201010246	LIJA PARA PARED					7.26		
0201010247	PINTURA LATEX SUPERMATE	plg		0.0240	3.28	0.08		
0201010248	IMPRIMANTE	gal		0.0666	59.32	3.95		
		gal		0.0766	21.00	1.61		
Equipos								
0301010001	ANDAMIO METALICO	hm	1.0000	0.1600	6.78	1.08		
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	7.26	0.22		
							1.30	
Artida	2.01.01.14.01	SUMINISTRO E INSTALACION						

Partida	2.01.01.14.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA CROMADA							1.30
Rendimiento	und/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : und				37.16
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/		
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	26.52	10.61		
						10.61		
0201010268	CINTA TEFLON	und		1.5000	0.82	1.23		
0201010338	DUCHA CROMADA	und		1.0000	25.00	25.00		
						26.23		
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	10.61	0.32		
						0.32		

Partida	2.01.01.14.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO DE LOZA INC/ACCESORIOS						0.32
Rendimiento	und/DIA	MO. 6.0000	EQ. 6.0000	Costo unitario directo por : und				384.84
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/		
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	1.3333	20.84	27.79		
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	26.52	35.36		
Mano de Obra						63.15		
0201010339	INODORO TANQUE BAJO DE LOZA INC/ACCESORIOS	und		1.0000	319.80	319.80		
Materiales						319.80		
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	63.15	1.89		
Equipos						1.89		
Partida	2.01.01.14.02							1.89

Partida	2.01.01.14.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO DE LOZA INC/ACCESORIOS					1.89
Rendimiento	und/DIA	MO. 8.0000	EQ. 8.0000	Costo unitario directo por : und			148.68
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	1.0000	20.84	20.84	
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	26.52	26.52	
Materiales						47.36	
0201010340	LAVATORIO DE LOZA INC/ACCESORIOS	und		1.0000	99.90	99.90	
Equipos						99.90	
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	47.36	1.42	
						1.42	



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 12

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO,
DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
Subpresupuesto 002 COMPONENTE II: UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO
Partida 2.01.01.15.01 SALIDA AGUA FRÍA CON TUBERIA PVC NTP 399.166 CLASE 10 C/R Ø 1/2"

Rendimiento	pto/DIA	MO. 8.0000	EQ. 8.0000	Costo unitario directo por : pto				57.58
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	1.0000	26.52	26.52	
0101010004	PEON		hh	1.0000	1.0000	18.86	18.86	
	Materiales							45.38
0201010264	TUBERIA PVC NTP 399.002 CLASE-10 DN= 1/2"		m		1.0000	2.62	2.62	
0201010268	CINTA TEFLON		und		0.0200	0.82	0.02	
0201010273	TEE PVC DN=1/2" NTP 399.019		und		3.0000	1.64	4.92	
0201010274	CODO PVC DE 90° DN= 1/2" NTP 399.019		und		2.0000	1.64	3.28	
	Equipos							10.84
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	45.38	1.36	
								1.36

Partida 2.01.01.15.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 C-10 DN=1/2"

Rendimiento	m/DIA	MO. 300.0000	EQ. 300.0000	Costo unitario directo por : m				3.72
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.0267	26.52	0.71	
0101010004	PEON		hh	0.5000	0.0133	18.86	0.25	
	Materiales							0.96
0201010262	PEGAMENTO PARA PVC OATEY		gal		0.0010	114.80	0.11	
0201010264	TUBERIA PVC NTP 399.002 CLASE-10 DN= 1/2"		m		1.0000	2.62	2.62	
	Equipos							2.73
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.96	0.03	
								0.03

Partida 2.01.01.15.03 VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2"

Rendimiento	und/DIA	MO. 8.0000	EQ. 8.0000	Costo unitario directo por : und				87.19
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	1.0000	26.52	26.52	
0101010004	PEON		hh	0.5000	0.5000	18.86	9.43	
	Materiales							35.95
0201010268	CINTA TEFLON		und		0.0200	0.82	0.02	
0201010272	UNION UNIVERSAL PVC DN= 1/2" NTP 399.019		und		2.0000	3.28	6.56	
0201010341	NIPLE PVC C/R DN=1/2" NTP399.019		pza		2.0000	1.64	3.28	
0201010342	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE= 1/2"		und		1.0000	29.52	29.52	
	Equipos							39.38
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		33.0000	35.95	11.86	
								11.86



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página: 13

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 002 COMPONENTE II: UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO

Partida 2.01.01.15.04 VALVULA ESFERICA DE BRONCE 1/2"

Rendimiento	und/DIA	MO. 8.0000	EQ. 8.0000	Costo unitario directo por : und			81.33
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	1.0000	26.52	26.52
0101010004	PEON		hh	0.5000	0.5000	18.86	9.43
							35.95
	Materiales						
0201010268	CINTA TEFLON		und		0.0200	0.82	0.02
0201010272	UNION UNIVERSAL PVC DN= 1/2" NTP 399.019		und		2.0000	3.28	6.56
0201010341	NIPLE PVC C/R DN=1/2" NTP399.019		pza		2.0000	1.64	3.28
0201010343	VALVULA DE COMPUERTA CIERRE ESFERICO DE BRONCE= 1/2" NTP 350.084 C/R		und		1.0000	34.44	34.44
							44.30
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	35.95	1.08
							1.08

Partida 2.01.01.15.05 CODO C/R DE 90° 1/2"

Rendimiento	und/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : und			35.06
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.5333	26.52	14.14
							14.14
	Materiales						
0201010268	CINTA TEFLON		und		1.0000	0.82	0.82
0201010274	CODO PVC DE 90° DN= 1/2" NTP 399.019		und		12.0000	1.64	19.68
							20.50
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	14.14	0.42
							0.42

Partida 2.01.01.15.06 TEE PVC SAP 1/2" C/R

Rendimiento	und/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : und			25.22
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.5333	26.52	14.14
							14.14
	Materiales						
0201010268	CINTA TEFLON		und		1.0000	0.82	0.82
0201010273	TEE PVC DN=1/2" NTP 399.019		und		6.0000	1.64	9.84
							10.66
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	14.14	0.42
							0.42

Partida 2.01.01.15.07 SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE DUCHA

Rendimiento	und/DIA	MO. 10.0000	EQ. 10.0000	Costo unitario directo por : und			63.27
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.8000	26.52	21.22
							21.22
	Materiales						
0201010268	CINTA TEFLON		und		1.5000	0.82	1.23
0201010344	LLAVE PARA DUCHA		und		1.0000	40.18	40.18
							41.41
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	21.22	0.64
							0.64



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 14

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 002 COMPONENTE II: UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO

Partida 2.01.01.15.08 CAJA PARA VÁLVULAS EN PARED

Rendimiento	und/DIA	MO. 8.0000	EQ. 8.0000	Costo unitario directo por : und			52.74
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	1.0000	26.52	26.52
							26.52
	Materiales						
0201010345	CAJA PARA VALVULA EN PARED		pza		1.0000	25.42	25.42
							25.42
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	26.52	0.80
							0.80

Partida 2.01.01.16.01 SALIDA DE PVC SAL P/VENTILACIÓN Ø 2"

Rendimiento	und/DIA	MO. 4.0000	EQ. 4.0000	Costo unitario directo por : und			145.53
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	2.0000	26.52	53.04
0101010004	PEON		hh	0.5000	1.0000	18.86	18.86
							71.90
	Materiales						
0201010262	PEGAMENTO PARA PVC OATEY		gal		0.0005	114.80	0.06
0201010283	TUBERIA PVC NTP 399.003 CLASE LIVIANA DN= 2"		m		2.7000	8.53	23.03
0201010346	CODO PVC DE 90° DN= 2" NTP 399.172		und		3.0000	14.76	44.28
0201010347	SOMBRERO DEVENTILACION PVC-SAL DE 2"		und		1.0000	4.10	4.10
							71.47
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	71.90	2.16
							2.16

Partida 2.01.01.16.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC Ø 2"

Rendimiento	pto/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : pto			147.10
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.6667	26.52	17.68
0101010004	PEON		hh	0.5000	0.3333	18.86	6.29
							23.97
	Materiales						
0201010262	PEGAMENTO PARA PVC OATEY		gal		0.0005	114.80	0.06
0201010280	TRAMPA "P" PVC SAL DE 2"		und		1.0000	11.48	11.48
0201010283	TUBERIA PVC NTP 399.003 CLASE LIVIANA DN= 2"		m		3.0000	8.53	25.59
0201010323	TEE PVC DN=2"		und		1.0000	18.04	18.04
0201010346	CODO PVC DE 90° DN= 2" NTP 399.172		und		3.0000	14.76	44.28
0201010348	CODO PVC DE 45° DN= 2" NTP 399.172		und		1.0000	14.76	14.76
0201010349	YEE PVC DN=2" NTP 399.172		und		2.0000	4.10	8.20
							122.41
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	23.97	0.72
							0.72



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
COORDINADOR EN PROYECTO

S10

Página :

15

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 002 COMPONENTE II: UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO

Partida 2.01.01.16.03 SALIDA DE DESAGUE EN PVC Ø 4"

Rendimiento pto/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : pto 49.36

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	26.52	17.68
0101010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	18.86	6.29
						23.97
Materiales						
0201010262	PEGAMENTO PARA PVC OATEY	gal		0.0150	114.80	1.72
0201010350	TEE PVC SANITARIA SIMPLE DN=4" NTP 399.003	und		1.0000	11.48	11.48
0201010351	TUBERIA PVC NTP 399.003 CLASE LIVIANA DN= 4"	m		0.6000	19.11	11.47
						24.67
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	23.97	0.72
						0.72

Partida 2.01.01.16.04 RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERIA PVC DESAGUE 2"

Rendimiento m/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m 11.89

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0200	26.52	0.53
0101010004	PEON	hh	0.5000	0.0100	18.86	0.19
						0.72
Materiales						
0201010262	PEGAMENTO PARA PVC OATEY	gal		0.0005	114.80	0.06
0201010283	TUBERIA PVC NTP 399.003 CLASE LIVIANA DN= 2"	m		1.3000	8.53	11.09
						11.15
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.72	0.02
						0.02

Partida 2.01.01.16.05 RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERIA PVC DESAGUE 4"

Rendimiento m/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m 21.23

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	26.52	0.85
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.0320	18.86	0.60
						1.45
Materiales						
0201010262	PEGAMENTO PARA PVC OATEY	gal		0.0005	114.80	0.06
0201010351	TUBERIA PVC NTP 399.003 CLASE LIVIANA DN= 4"	m		1.0300	19.11	19.68
						19.74
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.45	0.04
						0.04



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 16

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 002 COMPONENTE II: UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO

Partida 2.01.01.16.06 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE Ø 4"

Rendimiento	pto/DIA	MO. 8.0000	EQ. 8.0000	Costo unitario directo por : pto			90.41
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	26.52	26.52	
0101010004	PEON	hh	0.5000	0.5000	18.86	9.43	
						35.95	
Materiales							
0201010262	PEGAMENTO PARA PVC OATEY	gal		0.0050	114.80	0.57	
0201010350	TEE PVC SANITARIA SIMPLE DN=4" NTP 399.003	und		1.0000	11.48	11.48	
0201010351	TUBERIA PVC NTP 399.003 CLASE LIVIANA DN= 4"	m		1.0000	19.11	19.11	
0201010352	YEE PVC SIMPLE DN=4" CON REDUCCION A 2" NTP 399.003	und		1.0000	10.74	10.74	
0201010353	REGISTRO CROMADOS ROSCADO DE 4"	und		1.0000	11.48	11.48	
						53.38	
Equipos							
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	35.95	1.08	
						1.08	

Partida 2.01.01.16.07 SUMIDERO DE BRONCE Ø 2"

Rendimiento	pto/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : pto			22.31
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	26.52	17.68	
						17.68	
Materiales							
0201010354	SUMIDERO CROMADO DE 2"	und		1.0000	4.10	4.10	
						4.10	
Equipos							
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	17.68	0.53	
						0.53	

Partida 2.01.01.16.08 ACCESORIOS PVC RED DISTRIBUCIÓN DESAGUE

Rendimiento	g/b/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : g/b			39.44
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
Materiales							
0201010262	PEGAMENTO PARA PVC OATEY	gal		0.0500	114.80	5.74	
0201010348	CODO PVC DE 45° DN= 2" NTP 399.172	und		1.0000	14.76	14.76	
0201010349	YEE PVC DN=2" NTP 399.172	und		2.0000	4.10	8.20	
0201010352	YEE PVC SIMPLE DN=4" CON REDUCCION A 2" NTP 399.003	und		1.0000	10.74	10.74	
						39.44	



Ing. William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 17

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 002 COMPONENTE II: UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO

Partida 2.01.01.17.01 SALIDA EN CENTRO DE LUZ

Rendimiento pto/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : pto 126.10

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	26.52	42.43
0101010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	18.86	30.18
						72.61
Materiales						
0201010355	CURVA PVC NTP 399.006 SEL DN=5/8"	und		2.0000	0.45	0.90
0201010356	TUBERIA PVC 399.006 SEL (CLASE LIVIANA) DN=5/8"	m		3.0000	6.56	19.68
0201010357	CINTA AISLANTE	rl		0.5000	4.51	2.26
0201010358	FOCOS 50W	und		1.0000	8.00	8.00
0201010359	SPOT LIGHT	und		1.0000	10.00	10.00
0201010360	INTERRUPTOR SIMPLE VISIBLE	und		1.0000	8.50	8.50
0201010361	CAJA RECTANGULAR PVC DE 4"X2"	und		1.0000	1.97	1.97
						51.31
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	72.61	2.18
						2.18

Partida 2.01.01.17.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR SIMPLE



Rendimiento pto/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : pto 39.93

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	26.52	14.14
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.5333	18.86	10.06
						24.20
Materiales						
0201010363	TOMACORRIENTE BIPOLAR SIMPLE	und		1.0000	15.00	15.00
						15.00
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	24.20	0.73
						0.73

Partida 2.01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO PARA BIODIGESTORES Y AREA DE INFILTRACION

Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 1.56

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.0800	18.86	1.51
						1.51
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.51	0.05
						0.05


 **William Pari Ancco**
 ING/ CIVIL - CIP: 157538
 JEFE DE PROYECTO


 **Ing. William Pari Ancco**
 INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
 ESPECIALISTA EN COSTOS

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
 Subpresupuesto 002 COMPONENTE II: UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO
 Partida 2.01.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Y DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO

Rendimiento	m2/DIA	MO. 500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : m2			2.41
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL		hh	2.0000	0.0320	20.84	0.67
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.0160	26.52	0.42
0101010004	PEON		hh	2.0000	0.0320	18.86	0.60
0101010007	TOPOGRAFO		hh	1.0000	0.0160	27.43	0.44
							2.13
	Materiales						
0201010217	YESO BOLSA 25kg		bol		0.0025	8.61	0.02
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS		p2		0.0200	4.70	0.09
0201010219	CORDEL		m		0.1900	0.57	0.11
							0.22
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	2.13	0.06
							0.06

Partida 2.01.02.01.03 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO PARA LINEAS -REDES


Rendimiento	m2/DIA	MO. 500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : m2			2.41
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL		hh	2.0000	0.0320	20.84	0.67
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.0160	26.52	0.42
0101010004	PEON		hh	2.0000	0.0320	18.86	0.60
0101010007	TOPOGRAFO		hh	1.0000	0.0160	27.43	0.44
							2.13
	Materiales						
0201010217	YESO BOLSA 25kg		bol		0.0025	8.61	0.02
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS		p2		0.0200	4.70	0.09
0201010219	CORDEL		m		0.1900	0.57	0.11
							0.22
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	2.13	0.06
							0.06

Partida 2.01.02.02.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA CAJA DE REGISTRO DE LODOS

Rendimiento	m3/DIA	MO. 4.0000	EQ. 4.0000	Costo unitario directo por : m3			38.85
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010004	PEON		hh	1.0000	2.0000	18.86	37.72
							37.72
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	37.72	1.13
							1.13

Partida 2.01.02.02.01.02 EXCAVACION MANUAL PARA BIODIGESTOR

Rendimiento	m3/DIA	MO. 4.0000	EQ. 4.0000	Costo unitario directo por : m3			38.85
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010004	PEON		hh	1.0000	2.0000	18.86	37.72
							37.72
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	37.72	1.13
							1.13



 William Pari Ancco

 ING. CIVIL - CIP: 157538

 JEFE DE PROYECTO



 Ing. William Pari Ancco

 INGENIERO CIVIL - CIP. 157538

 ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 19

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 002 COMPONENTE II: UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO

Partida 2.01.02.02.01.03 EXCAVACION MANUAL EN T-NORMAL, HASTA 1.00 M.

Rendimiento m3/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : m3 44.40

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	2.2857	18.86	43.11
						43.11
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	43.11	1.29
						1.29

Partida 2.01.02.02.01.04 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO EN BIODIGESTOR

Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 4.09

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.1000	20.84	2.08
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.1000	18.86	1.89
						3.97
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	3.97	0.12
						0.12

Partida 2.01.02.02.01.05 NIVELACION Y APISONADO EN CAJA DE REGISTRO DE LODOS Y DISTRIBUCION

Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 4.09

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.1000	20.84	2.08
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.1000	18.86	1.89
						3.97
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	3.97	0.12
						0.12

Partida 2.01.02.02.01.06 REFINE Y NIVELACION ZANJA DE INFILTRACION TERRENO NORMAL

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 27.25

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	20.84	13.89
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.6667	18.86	12.57
						26.46
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	26.46	0.79
						0.79

Partida 2.01.02.02.02.01 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO PARA BIODIGESTOR

Rendimiento m3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 95.98

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	26.52	53.04
0101010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	18.86	37.72
						90.76
Materiales						
0201010223	MATERIAL PROPIO ZARANDEADO	m3		1.0000	2.50	2.50
						2.50
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	90.76	2.72
						2.72



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 20

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
Subpresupuesto 002 COMPONENTE II: UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO

Partida 2.01.02.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 64.83

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	26.52	35.36
0101010004	PEON	hh	1.0000	1.3333	18.86	25.15
						60.51
Materiales						
0201010223	MATERIAL PROPIO ZARANDEADO	m3		1.0000	2.50	2.50
						2.50
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	60.51	1.82
						1.82

Partida 2.01.02.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO (NOCOMPACTADO) EN ZANJA DE INFILTRACION

Rendimiento m3/DIA MO. 11.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : m3 36.50

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.7273	26.52	19.29
0101010004	PEON	hh	1.0000	0.7273	18.86	13.72
						33.01
Materiales						
0201010223	MATERIAL PROPIO ZARANDEADO	m3		1.0000	2.50	2.50
						2.50
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	33.01	0.99
						0.99

Partida 2.01.02.02.03.01 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30m

Rendimiento m3/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 31.09

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	18.86	30.18
						30.18
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	30.18	0.91
						0.91

Partida 2.01.02.03.01 SOLADO DE CONCRETO 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO - HORMIGON

Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 46.19

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.1333	20.84	2.78
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	0.2667	26.52	7.07
0101010004	PEON	hh	6.0000	0.8000	18.86	15.09
						24.94
Materiales						
0201010002	AGUA	m3		0.0150	5.00	0.08
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol		0.6000	23.78	14.27
0201010120	HORMIGON	m3		0.1000	50.30	5.03
						19.38
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	24.94	0.75
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3	hm	1.0000	0.1333	8.40	1.12
						1.87



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 21

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 002 COMPONENTE II: UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO

Partida 2.01.02.03.02 SUMINISTRO E INST. DE TANQUE SEPTICO MEJORADO CAP=600-750 LT

Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 1,054.03

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	2.0000	4.0000	20.84	83.36
0101010003	OPERARIO	hh	0.5000	1.0000	26.52	26.52
0101010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	18.86	37.72
						147.60
Materiales						
0201010365	BIODIGESTOR CLARIFICADOR DE 600 A 75 LITROS	unid		1.0000	902.00	902.00
						902.00
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	147.60	4.43
						4.43

Partida 2.01.02.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/MUROS REFORZADOS

Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 413.28

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	2.0000	1.3333	20.84	27.79
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	26.52	35.36
0101010004	PEON	hh	8.0000	5.3333	18.86	100.59
						163.74
Materiales						
0201010002	AGUA	m3		0.0210	5.00	0.11
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol		8.5000	23.78	202.13
0201010120	HORMIGON	m3		0.6752	50.30	33.96
						236.20
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	163.74	4.91
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11p3	hm	1.0000	0.6667	8.40	5.60
0301010036	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.6667	4.24	2.83
						13.34

Partida 2.01.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) P/MUROS

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 48.56

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	20.84	13.89
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	26.52	17.68
						31.57
Materiales						
0201010066	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.2000	5.33	1.07
0201010095	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.0800	5.33	0.43
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		3.0000	4.70	14.10
0201010228	PETROLEO D-2	gal		0.0300	14.76	0.44
						16.04
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	31.57	0.95
						0.95



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 22

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 002 COMPONENTE II: UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO

Partida 2.01.02.04.03 TAPA DE CONCRETO DE 0.65 X 0.65 M P/CAMARA DE LODOS

Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 18.24

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.0400	20.84	0.83
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0400	26.52	1.06
0101010004	PEON	hh	4.0000	0.1600	18.86	3.02
						4.91
Materiales						
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol		0.1800	23.78	4.28
0201010061	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.4500	4.67	6.77
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		0.0240	4.70	0.11
0201010225	AGREGADO GRUESO	m3		0.0120	70.00	0.84
0201010226	AGREGADO FINO	m3		0.0120	70.00	0.84
						12.84
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	4.91	0.15
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3	hm	1.0000	0.0400	8.40	0.34
						0.49

Partida 2.01.02.05.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/LOSA DE FONDO Y MUROS REFORZADOS

Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 381.04

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	3.0000	2.0000	20.84	41.68
0101010003	OPERARIO	hh	3.0000	2.0000	26.52	53.04
0101010004	PEON	hh	3.0000	2.0000	18.86	37.72
						132.44
Materiales						
0201010002	AGUA	m3		0.0210	5.00	0.11
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol		8.5000	23.78	202.13
0201010120	HORMIGON	m3		0.6752	50.30	33.96
						236.20
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	132.44	3.97
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3	hm	1.0000	0.6667	8.40	5.60
0301010036	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.6667	4.24	2.83
						12.40

Partida 2.01.02.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) P/LOSA DE FONDO Y P/MURO

Rendimiento m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 35.20

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	20.84	11.91
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	26.52	15.15
						27.06
Materiales						
0201010066	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.2000	5.33	1.07
0201010095	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.0800	5.33	0.43
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2		1.1470	4.70	5.39
0201010228	PETROLEO D-2	gal		0.0300	14.76	0.44
						7.33
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	27.06	0.81
						0.81



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
REGISTRADO EN EL C.O.P.

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0101001	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"					
Subpresupuesto	002	COMPONENTE II: UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO					
Partida	2.01.02.05.03	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 P/LOSA DE FONDO Y MURO REFORZADO					
Rendimiento	kg/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : kg			6.48
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.0320	26.52	0.85
0101010004	PEON		hh	1.0000	0.0320	18.86	0.60
							1.45
	Materiales						
0201010061	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60		kg		1.0000	4.67	4.67
0201010065	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16		kg		0.0600	5.33	0.32
							4.99
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.45	0.04
							0.04
Partida	2.01.02.05.04	TAPA DE CONCRETO DE 0.55 X 0.45 M P/CAMARA DE DISTRIBUCIÓN DE CAUDAL					
Rendimiento	und/DIA	MO. 200.0000	EQ. 200.0000	Costo unitario directo por : und			16.76
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010001	OFICIAL		hh	1.0000	0.0400	20.84	0.83
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.0400	26.52	1.06
0101010004	PEON		hh	4.0000	0.1600	18.86	3.02
							4.91
	Materiales						
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)		bol		0.1600	23.78	3.80
0201010061	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60		kg		1.3000	4.67	6.07
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS		p2		0.0200	4.70	0.09
0201010225	AGREGADO GRUESO		m3		0.0100	70.00	0.70
0201010226	AGREGADO FINO		m3		0.0100	70.00	0.70
							11.36
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	4.91	0.15
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3		hm	1.0000	0.0400	8.40	0.34
							0.49
Partida	2.01.02.06.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA REGISTRO DESAGÜE 12" X 24" C/TAPA DE CONCRETO					
Rendimiento	und/DIA	MO. 8.0000	EQ. 8.0000	Costo unitario directo por : und			101.03
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	1.0000	26.52	26.52
0101010004	PEON		hh	1.0000	1.0000	18.86	18.86
							45.38
	Materiales						
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)		bol		0.6000	23.78	14.27
0201010069	ARENA FINA		m3		0.0085	70.00	0.60
0201010215	ARENA GRUESA		m3		0.0300	70.00	2.10
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS		p2		0.0450	4.70	0.21
0201010266	TAPA DE CONCRETO PREFABRICADO DE 30 X 30 CM		und		1.0000	8.47	8.47
0201010366	CAJA DE CONCRETO PREFABRICADO DE 12"X24"		und		1.0000	30.00	30.00
							55.65

Página : 24

Partida	2.01.02.06.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.003 C-L DN=2"
---------	------------------	---

Partida	2.01.02.06.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.003 C-L DN=4"
---------	------------------	---

Partida	2.01.02.06.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC S/PRESIÓN Ø4" X 45°
---------	------------------	--

Partida	2.01.02.06.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC S/PRESIÓN Ø2" X 45°
---------	------------------	--

Rendimiento	und/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : und			39.45
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	26.52	17.68	
0101010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	18.86	6.29	
						23.97	
	Materiales						
0201010348	CODO PVC DE 45° DN= 2" NTP 399.172	und		1.0000	14.76	14.76	
						14.76	
	Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	23.97	0.72	
						0.72	



S10

Página : 25

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 002 COMPONENTE II: UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO

Partida 2.01.02.06.01.06 SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC S/PRESIÓN Ø2" NTP 399.172

Rendimiento und/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : und 28.79

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	26.52	17.68
0101010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	18.86	6.29
						23.97
Materiales						
0201010349	YEE PVC DN=2" NTP 399.172	und		1.0000	4.10	4.10
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	23.97	0.72
						0.72

Partida 2.01.02.06.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC NTP 339.003 C-L DN=2"

Rendimiento und/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 32.99

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	26.52	10.61
0101010004	PEON	hh	0.5000	0.2000	18.86	3.77
						14.38
Materiales						
0201010262	PEGAMENTO PARA PVC OATEY	gal		0.0012	114.80	0.14
0201010323	TEE PVC DN=2"	und		1.0000	18.04	18.04
						18.18
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	14.38	0.43
						0.43

Partida 2.01.02.06.01.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PVC DN=2" NTP 399.003

Rendimiento und/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 21.51

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	26.52	10.61
0101010004	PEON	hh	0.5000	0.2000	18.86	3.77
						14.38
Materiales						
0201010262	PEGAMENTO PARA PVC OATEY	gal		0.0012	114.80	0.14
0201010322	TAPON SP PVC 2"	und		1.0000	6.56	6.56
						6.70
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	14.38	0.43
						0.43

Partida 2.01.02.06.02.01 TUBERIA DE PVC SAL NTP 399.003:2015 - Ø4" C/ORIFICIO C/Ø0.15 M.

Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 26.96

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	26.52	7.07
						7.07
Materiales						
0201010351	TUBERIA PVC NTP 399.003 CLASE LIVIANA DN= 4"	m		1.0300	19.11	19.68
						19.68
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	7.07	0.21
						0.21



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 26

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 002 COMPONENTE II: UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO

Partida 2.01.02.06.02.02 CAPA DE PLASTICO (IMPERMEABLE)

Rendimiento m2/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : m2 **84.20**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	4.0000	18.86	75.44
						75.44
Materiales						
0201010585	PLASTICO - IMPERMEABLE	m2		1.0000	6.50	6.50
						6.50
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	75.44	2.26
						2.26

Partida 2.01.02.06.02.03 FILTRO DE GRAVA Ø 1 1/2" A Ø2" (PROV. Y COLC.) SEGUN ESPECIFICACIONES

Rendimiento m3/DIA MO. 7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : m3 **166.41**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	PEON	hh	1.0000	1.1429	18.86	21.56
						21.56
Materiales						
0201010368	GRAVA DE 1"A 2"	m3		1.0300	70.00	72.10
0201010369	GRAVA DE 1 1/2"A 2"	m3		1.0300	70.00	72.10
						144.20
Equipos						
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	21.56	0.65
						0.65

Partida 2.02.01 TRANSPORTE DE MATERIALES (FLETE)

Rendimiento glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : glb **121,675.20**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Subcontratos						
0401010018	FLETE TERRESTRE UBS	glb		1.0000	77,500.00	77,500.00
0401010019	FLETE RURAL UBS	glb		1.0000	44,175.20	44,175.20
						121,675.20



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS



Presupuesto

Presupuesto0101001"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto002COMPONENTE II: UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA


Lugar PUNO - PUNO - PLATERIA

Item	Código	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
2		COMPONENTE II - UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO (UBS)				2,056,104.23
2.01		UBS TIPO I. ARRASTRE HIDRAULICO CON ZANJA DE INFILTRACIÓN (145 UBS)				1,934,429.03
2.01.01		CASETA SANITARIA				1,271,784.19
2.01.01.01		TRABAJOS PRELIMINARES				2,278.15
2.01.01.01.01	010101010105-0101001-01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	1,168.28	1.95	2,278.15
2.01.01.02		TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL				5,070.34
2.01.01.02.01	010101010106-0101001-01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL	m2	1,168.28	2.59	3,025.85
2.01.01.02.02	010101010107-0101001-01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO FINAL	m2	1,168.28	1.75	2,044.49
2.01.01.03		MOVIMIENTO DE TIERRAS				17,339.83
2.01.01.03.01	010101010243	EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTOS EN TERRENO NORMAL COMPACTO	m3	225.85	44.40	10,027.74
2.01.01.03.02	010101010113	ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D=30m	m3	282.32	25.90	7,312.09
2.01.01.04		OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				90,476.87
2.01.01.04.01	010101010244	CONCRETO C:H 1:10 + 30% P.G. P/CIMIENTO CORRIDO	m3	209.96	212.69	44,656.39
2.01.01.04.02	010101010245	CONCRETO C:H 1:8 + 25% P.M. P/SOBRECIMIENTO	m3	47.52	284.06	13,498.53
2.01.01.04.03	010101010246	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTO	m2	678.89	47.61	32,321.95
2.01.01.05		CONCRETO ARMADO				99,029.65
2.01.01.05.01		COLUMNAS				51,181.02
2.01.01.05.01.01	010101010247	CONCRETO Fc=210 kg/cm2 EN COLUMNA	m3	31.75	430.54	13,669.65
2.01.01.05.01.02	010101010248	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM GRADO 60 P/COLUMNAS	kg	2,104.41	6.76	14,225.81
2.01.01.05.01.03	010101010249	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNA	m2	410.68	56.70	23,285.56
2.01.01.05.02		VIGAS				47,848.63
2.01.01.05.02.01	010101010250	CONCRETO Fc=210 kg/cm2 EN VIGAS	m3	27.71	434.34	12,035.56
2.01.01.05.02.02	010101010251	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM GRADO 60 P/VIGAS	kg	1,827.81	6.76	12,356.00
2.01.01.05.02.03	010101010252	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS	m2	359.22	65.30	23,457.07
2.01.01.06		MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA				130,612.10
2.01.01.06.01	010101010253	MURO DE LADRILLO KING-KONG DE SOGA C/A 1:4	m2	1,393.96	86.49	120,563.60
2.01.01.06.02	010101010254	ACERO D 1/4" PARA CONFINAMIENTO DE MUROS (INCL. DESPERDICIOS)	kg	1,522.50	6.60	10,048.50
2.01.01.07		COBERTURA PARA BAÑOS DIGNOS				261,907.93
2.01.01.07.01	010101010255	CORREAS DE TUBO ELECTROSOLDADO DE 40x40 MM E=1.5MM L=2.50	und	870.00	63.38	55,140.60
2.01.01.07.02	010101010256	VIGAS DE TUBO ELECTROSOLDADO DE 40x60 MM E=1.5MM L=2.50	und	725.00	41.62	30,174.50
2.01.01.07.03	010101010257	COBERTURA CON CALAMINON E=40MM	m2	980.20	180.16	176,592.83
2.01.01.08		REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				110,989.28
2.01.01.08.01	010101010258	TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5 X 1.5 CM. (INCL. COLUMNAS EMPOTRADAS)	m2	988.57	41.42	40,946.57
2.01.01.08.02	010101010259	TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO IMPERMEABILIZANTE 1:5 X 1.5 CM. (INCL. COLUMNAS EMPOTRADAS)	m2	903.60	43.72	39,505.39
2.01.01.08.03	010101010260	TARRAJEO EN EXTERIORES DE COLUMNAS, VIGAS C/MORTERO 1:5 X 1.5 CM ACABADO FROTACHADO	m2	571.41	41.42	23,667.80
2.01.01.08.04	010101010261	EJECUCIÓN DE BRUÑA DE 1.0 X 1.0 cm	m	696.00	9.87	6,869.52
2.01.01.09		ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS				36,226.13
2.01.01.09.01	010101010262	CONTRAZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO CON MORTERO 1:5 DE 2.0 CM X 0.30 M	m	445.15	24.00	10,683.60
2.01.01.09.02	010101010263	CONTRAZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO CON MORTERO 1:5 DE 2.0 CM X 0.40 M	m	981.65	26.02	25,542.53
2.01.01.10		PISOS Y PAVIMENTOS				109,814.92
2.01.01.10.01	010101010264	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA PISO SIMPLE, ACABADO COLOREADO PULIDO	m3	385.25	73.98	28,500.80
2.01.01.10.02	010101010265	VEREDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2, E=10 CM	m2	639.31	85.33	54,552.32

William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO

William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

2.01.01.10.03	010101010266	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) P/VEREDAS	m2	263.61	42.14	11,108.53
2.01.01.10.04	010101010267	PROVISIÓN Y COLOCADO DE TECNOPORT DE 3/4" Y JUNTA CON ASFALTO RC-60 (SELLO MEZCLA 1:3 ASFALTO RC-60)	m	1,264.40	12.38	15,653.27
2.01.01.11		CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA				76,829.70
2.01.01.11.01	010101010268	PUERTA METALICA Y REFUERZOS S/DISEÑO (INCL. INSTALACIÓN)	und	145.00	376.38	54,575.10
2.01.01.11.02	010101010269	VENTANA METALICA SEGÚN DISEÑO 0.60m X 0.40 m	und	145.00	153.48	22,254.60
2.01.01.12		VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				770.47
2.01.01.12.01	010101010270	VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO CRUDO	m2	34.80	22.14	770.47
2.01.01.13		PINTURA				44,866.18
2.01.01.13.01	010101010271	PINTURA DE MURO EXTERIOR CON LATEX VINILICO	m2	1,267.41	14.20	17,997.22
2.01.01.13.02	010101010272	PINTURA DE MURO INTERIOR CON LATEX ACRILICO	m2	1,892.18	14.20	26,868.96
2.01.01.14		APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				82,748.60
2.01.01.14.01	010101010273	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA CROMADA	und	145.00	37.16	5,388.20
2.01.01.14.02	010101010274	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO DE LOZA INC/ACCESORIOS	und	145.00	384.84	55,801.80
2.01.01.14.03	010101010275	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO DE LOZA INC/ACCESORIOS	und	145.00	148.68	21,558.60
2.01.01.15		SISTEMA DE AGUA FRIA				89,821.12
2.01.01.15.01	010101010276	SALIDA AGUA FRÍA CON TUBERIA PVC NTP 399.166 CLASE 10 C/R Ø 1/2"	pto	145.00	57.58	8,349.10
2.01.01.15.02	010101010277	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 C-10 DN=1/2"	m	1,892.25	3.72	7,039.17
2.01.01.15.03	010101010278	VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2"	und	290.00	87.19	25,285.10
2.01.01.15.04	010101010279	VALVULA ESFERICA DE BRONCE 1/2"	und	290.00	81.33	23,585.70
2.01.01.15.05	010101010280	CODO C/R DE 90° 1/2"	und	145.00	35.06	5,083.70
2.01.01.15.06	010101010281	TEE PVC SAP 1/2" C/R	und	145.00	25.22	3,656.90
2.01.01.15.07	010101010282	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE DUCHA	und	145.00	63.27	9,174.15
2.01.01.15.08	010101010283	CAJA PARA VÁLVULAS EN PARED	und	145.00	52.74	7,647.30
2.01.01.16		SISTEMA DE DESAGÜE				88,928.57
2.01.01.16.01	010101010284	SALIDA DE PVC SAL P/VENTILACIÓN Ø 2"	und	145.00	145.53	21,101.85
2.01.01.16.02	010101010285	SALIDA DE DESAGUE EN PVC Ø 2"	pto	145.00	147.10	21,329.50
2.01.01.16.03	010101010286	SALIDA DE DESAGUE EN PVC Ø 4"	pto	145.00	49.36	7,157.20
2.01.01.16.04	010101010287	RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERIA PVC DESAGUE 2"	m	935.25	11.89	11,120.12
2.01.01.16.05	010101010288	RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERIA PVC DESAGUE 4"	m	290.00	21.23	6,156.70
2.01.01.16.06	010101010289	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE Ø 4"	pto	145.00	90.41	13,109.45
2.01.01.16.07	010101010290	SUMIDERO DE BRONCE Ø 2"	pto	145.00	22.31	3,234.95
2.01.01.16.08	010101010291	ACCESORIOS PVC RED DISTRIBUCIÓN DESAGUE	gib	145.00	39.44	5,718.80
2.01.01.17		INSTALACIONES ELECTRICAS				24,074.35
2.01.01.17.01	010101010292	SALIDA EN CENTRO DE LUZ	pto	145.00	126.10	18,284.50
2.01.01.17.02	010101010293	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR SIMPLE	pto	145.00	39.93	5,789.85
2.01.02		TANQUE SEPTICO MEJORADO (BIODIGESTOR CLARIFICADOR DE 600 A 750 LITROS)				662,644.84
2.01.02.01		TRABAJOS PRELIMINARES				14,937.41
2.01.02.01.01	010101010294	LIMPIEZA DE TERRENO PARA BIODIGESTORES Y AREA DE INFILTRACION	m2	5,230.88	1.56	8,160.17
2.01.02.01.02	010101010295	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Y DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	963.38	2.41	2,321.75
2.01.02.01.03	010101010296	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO PARA LINEAS -REDES	m2	1,848.75	2.41	4,455.49
2.01.02.02		MOVIMIENTO DE TIERRAS				278,354.04
2.01.02.02.01		EXCAVACIONES				145,085.14
2.01.02.02.01.01	010101010297-0101001-01	EXCAVACION MANUAL PARA CAJA DE REGISTRO DE LODOS	m3	305.37	38.85	11,863.62
2.01.02.02.01.02	010101010298-0101001-01	EXCAVACION MANUAL PARA BIODIGESTOR	m3	620.94	38.85	24,123.52
2.01.02.02.01.03	010101010299-0101001-01	EXCAVACION MANUAL EN T-NORMAL, HASTA 1.00 M.	m3	1,324.58	44.40	58,811.35
2.01.02.02.01.04	010101010301	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO EN BIODIGESTOR	m2	100.63	4.09	411.58
2.01.02.02.01.05	010101010302	NIVELACION Y APISONADO EN CAJA DE REGISTRO DE LODOS Y DISTRIBUCION	m2	166.75	4.09	682.01
2.01.02.02.01.06	010101010303	REFINE Y NIVELACION ZANJA DE INFILTRACION TERRENO NORMAL	m2	1,805.25	27.25	49,193.06
2.01.02.02.02		RELLENOS				122,683.38
2.01.02.02.02.01	010101010304	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO ZARANEADO PARA BIODIGESTOR	m3	445.65	95.98	42,773.49
2.01.02.02.02.02	010101010305	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	1,115.05	64.83	72,288.69



William Parí Arce
ING. CIVIL - CIP: 177839
JEFE DE PRO

2.01.02.02.03	010101010306-0101001-01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO (NOCOMPACTADO) EN ZANJA DE INFILTRACION	m3	208.80	36.50	7,621.20
2.01.02.02.03		ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENETE				10,585.52
2.01.02.02.03.01	010101010307	ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30m	m3	340.48	31.09	10,585.52
2.01.02.03		BIODIGESTOR CLARIFICADOR DE 600 A 750 LITROS				157,120.78
2.01.02.03.01	010101010308	SOLADO DE CONCRETO 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO - HORMIGON	m2	92.80	46.19	4,286.43
2.01.02.03.02	010101010309	SUMINISTRO E INST. DE TANQUE SEPTICO MEJORADO CAP=600-750 LT	und	145.00	1,054.03	152,834.35
2.01.02.04		CAJA DE REGISTRO DE LODOS				54,119.17
2.01.02.04.01	010101010310	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/MUROS REFORZADOS	m3	60.32	413.28	24,929.05
2.01.02.04.02	010101010311	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) P/MUROS	m2	546.65	48.56	26,545.32
2.01.02.04.03	010101010312	TAPA DE CONCRETO DE 0.65 X 0.65 M P/CAMARA DE LODOS	und	145.00	18.24	2,644.80
2.01.02.05		CAMARA DE DISTRIBUCION DE CAUDAL				26,368.49
2.01.02.05.01	010101010313	CONCRETO FC=175 KG/CM2 P/LOSA DE FONDO Y MUROS REFORZADOS	m3	8.92	381.04	3,398.88
2.01.02.05.02	010101010314	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) P/LOSA DE FONDO Y P/MURO	m2	287.83	35.20	10,131.62
2.01.02.05.03	010101010315	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 P/LOSA DE FONDO Y MURO REFORZADO	kg	1,606.14	6.48	10,407.79
2.01.02.05.04	010101010316	TAPA DE CONCRETO DE 0.55 X 0.45 M P/CAMARA DE DISTRIBUCIÓN DE CAUDAL	und	145.00	16.76	2,430.20
2.01.02.06		EQUIPAMIENTO HIDRAULICO				131,744.95
2.01.02.06.01		SISTEMA DE DRENAJE				79,226.55
2.01.02.06.01.01	010101010317	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA REGISTRO DESAGÜE 12" X 24" C/TAPA DE CONCRETO	und	145.00	101.03	14,649.35
2.01.02.06.01.02	010101010318	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.003 C-L DN=2"	m	1,087.50	11.82	12,854.25
2.01.02.06.01.03	010101010319	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.003 C-L DN=4"	m	797.50	20.22	16,125.45
2.01.02.06.01.04	010101010320	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC S/PRESIÓN Ø4" X 45°	und	580.00	30.69	17,800.20
2.01.02.06.01.05	010101010321	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC S/PRESIÓN Ø2" X 45°	und	145.00	39.45	5,720.25
2.01.02.06.01.06	010101010322	SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC S/PRESIÓN Ø2" NTP 399.172	und	145.00	28.79	4,174.55
2.01.02.06.01.07	010101010323	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC NTP 339.003 C-L DN=2"	und	145.00	32.99	4,783.55
2.01.02.06.01.08	010101010324	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PVC DN=2" NTP 399.003	und	145.00	21.51	3,118.95
2.01.02.06.02		ZANJA DE PERCOLACIÓN				52,518.40
2.01.02.06.02.01	010101010326-0101001-01	TUBERIA DE PVC SAL NTP 399.003:2015 - Ø4" C/ORIFICIO C/0.15 M.	m	1,218.00	26.96	32,837.28
2.01.02.06.02.02	010101010327-0101001-01	CAPA DE PLASTICO (IMPERMEABLE)	m2	27.41	84.20	2,307.92
2.01.02.06.02.03	010101010328-0101001-01	FILTRO DE GRAVA Ø 1 1/2" A Ø2" (PROV. Y COLC.) SEGUN ESPECIFICACIONES	m3	104.40	166.41	17,373.20
2.02		TRANSPORTE DE MATERIALES (FLETE - UBS)				121,675.20
2.02.01	010101010239-0101001-01	TRANSPORTE DE MATERIALES (FLETE)	glb	1.00	121,675.20	121,675.20
COSTO DIRECTO						2,056,104.23



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra	0101001	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"			
Subpresupuesto	002	COMPONENTE II: UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO			
Lugar	010101	PUNO - PUNO - PLATERIA			
Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
MANO DE OBRA					
0101010001	OFICIAL	hh	7,471.2622	20.84	155,701.10
0101010003	OPERARIO	hh	16,691.8126	26.52	442,666.87
0101010004	PEON	hh	21,173.7158	18.86	399,336.28
0101010007	TOPOGRAFO	hh	82.3795	27.43	2,259.67
					999,963.92
MATERIALES					
0201010002	AGUA	m3	46.5900	5.00	232.95
0201010011	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol	3,793.4108	23.78	90,207.31
0201010061	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kq	6,549.7805	4.67	30,587.47
0201010065	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kq	1,753.9756	5.33	9,348.69
0201010066	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kq	487.6829	5.33	2,599.35
0201010069	ARENA FINA	m3	172.8030	70.00	12,096.21
0201010095	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kq	330.3865	5.33	1,760.96
0201010120	HORMIGON	m3	1,020.5271	50.30	51,332.51
0201010215	ARENA GRUESA	m3	46.1688	70.00	3,231.82
0201010217	YESO BOLSA 25kg	bol	9.9511	8.61	85.68
0201010218	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2	8,030.2340	4.70	37,742.10
0201010219	CORDEL	m	978.2281	0.57	557.59
0201010220	PINTURA ESMALTE SINTETICO, ENVASE POR GALON	und	1.1683	49.20	57.48
0201010223	MATERIAL PROPIO ZARANDEADO	m3	1,769.5040	2.50	4,423.76
0201010225	AGREGADO GRUESO	m3	3.1900	70.00	223.30
0201010226	AGREGADO FINO	m3	3.1900	70.00	223.30
0201010228	PETROLEO D-2	gal	25.0344	14.76	369.51
0201010246	LJA PARA PARED	plg	75.8301	3.28	248.72
0201010247	PINTURA LATEX SUPERMATE	gal	210.4287	59.32	12,482.63
0201010248	IMPRIMANTE	gal	242.0246	21.00	5,082.52
0201010262	PEGAMENTO PARA PVC OATEY	gal	14.0906	114.80	1,617.60
0201010264	TUBERIA PVC NTP 399.002 CLASE-10 DN= 1/2"	m	2,037.2500	2.62	5,337.60
0201010266	TAPA DE CONCRETO PREFABRICADO DE 30 X 30 CM	und	145.0000	8.47	1,228.15
0201010268	CINTA TEFLON	und	739.5122	0.82	606.40
0201010271	ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS	gal	51.6755	159.90	8,262.91
0201010272	UNION UNIVERSAL PVC DN= 1/2" NTP 399.019	und	1,160.0000	3.28	3,804.80
0201010273	TEE PVC DN=1/2" NTP 399.019	und	1,305.0000	1.64	2,140.20
0201010274	CODO PVC DE 90° DN= 1/2" NTP 399.019	und	2,030.0000	1.64	3,329.20
0201010280	TRAMPA "P" PVC SAL DE 2"	und	145.0000	11.48	1,664.60
0201010283	TUBERIA PVC NTP 399.003 CLASE LIVIANA DN= 2"	m	3,456.0762	8.53	29,480.33
0201010284	PIEDRA MEDIANA DE 6"	m3	104.9800	56.78	5,960.76
0201010285	PIEDRA MEDIANA DE 4"	m3	19.9584	56.78	1,133.24
0201010286	LADRILLO KING KONG MECANIZADO 10 X 14 X 24 cm	und	48,788.6000	1.50	73,182.90
0201010287	TUBO ELECTROSOLDADO 40X40 MM E=15MM	m	2,175.0000	11.70	25,447.50
0201010288	SOLDADURA CELLODORD (AWS E6010) 3/16"	kq	159.5000	11.00	1,754.50
0201010289	TUBO ELECTROSOLDADO 40X60 MM E=15MM	m	1,812.5000	3.20	5,800.00
0201010290	IMPERMEABILIZANTE	gal	72.2880	28.70	2,074.67
0201010291	OCRE ROJO	p2	96.3125	8.20	789.76
0201010292	ASFALTO LIQUIDO RC-250	gal	189.6600	40.18	7,620.54
0201010293	TECNOPOR DE 3/4"X4X8	pln	187.1312	9.64	1,803.94
0201010294	PUERTA METALICA LAC 1/32 DE 0.75X2.00 M CON MARCO	und	145.0000	338.98	49,152.10
0201010295	VENTANA METALICA SEGUN DISEÑO	und	145.0000	60.00	8,700.00
0201010322	TAPON SP PVC 2"	und	145.0000	6.56	951.20
0201010323	TEE PVC DN=2"	und	290.0000	18.04	5,231.60
0201010336	SILICONA SIKASIL - AC TRANSPARENTE	und	8.7000	12.30	107.01
0201010337	VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO SEMIDOBLE	m2	34.8000	14.76	513.65
0201010338	DUCHA CROMADA	und	145.0000	25.00	3,625.00
0201010339	INODORO TANQUE BAJO DE LOZA INC/ACCESORIOS	und	145.0000	319.80	46,371.00
0201010340	LAVATORIO DE LOZA INC/ACCESORIOS	und	145.0000	99.90	14,485.50
0201010341	NIPLE PVC C/R DN=1/2" NTP399.019	pza	1,160.0000	1.64	1,902.40
0201010342	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE= 1/2"	und	290.0000	29.52	8,560.80
0201010343	VALVULA DE COMPUERTA CIERRE ESFERICO DE BRONCE= 1/2" NTP 350.084 C/R	und	290.0000	34.44	9,987.60
0201010344	LLAVE PARA DUCHA	und	145.0000	40.18	5,826.10
0201010345	CAJA PARA VALVULA EN PARED	pza	145.0000	25.42	3,685.90
0201010346	CODO PVC DE 90° DN= 2" NTP 399.172	und	870.0000	14.76	12,841.20
0201010347	SOMBRERO DEVENTILACION PVC-SAL DE 2"	und	145.0000	4.10	594.50
0201010348	CODO PVC DE 45° DN= 2" NTP 399.172	und	435.0000	14.76	6,420.60
0201010349	YEE PVC DN=2" NTP 399.172	und	725.0000	4.10	2,972.50
0201010350	TEE PVC SANITARIA SIMPLE DN=4" NTP 399.003	und	290.0000	11.48	3,329.20
0201010351	TUBERIA PVC NTP 399.003 CLASE LIVIANA DN= 4"	m	2,582.7405	19.11	49,356.17
0201010352	YEE PVC SIMPLE DN=4" CON REDUCCION A 2" NTP 399.003	und	290.0000	10.74	3,114.60
0201010353	REGISTRO CROMADOS ROSCADO DE 4"	und	145.0000	11.48	1,664.60

S10

Página : 2

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 002 COMPONENTE II: UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO

Lugar 010101 PUNO - PUNO - PLATERIA


Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
0201010354	SUMIDERO CROMADO DE 2"	und	145.0000	4.10	594.50
0201010355	CURVA PVC NTP 399.006 SEL DN=5/8"	und	290.0000	0.45	130.50
0201010356	TUBERIA PVC 399.006 SEL (CLASE LIVIANA) DN=5/8"	m	435.0000	6.56	2,853.60
0201010357	CINTA AISLANTE	rl	72.5000	4.51	326.98
0201010358	FOCOS 50W	und	145.0000	8.00	1,160.00
0201010359	SPOT LIGHT	und	145.0000	10.00	1,450.00
0201010360	INTERRUPTOR SIMPLE VISIBLE	und	145.0000	8.50	1,232.50
0201010361	CAJA RECTANGULAR PVC DE 4"X2"	und	145.0000	1.97	285.65
0201010363	TOMACORRIENTE BIPOLAR SIMPLE	und	145.0000	15.00	2,175.00
0201010365	BIODIGESTOR CLARIFICADOR DE 600 A 75 LITROS	unid	145.0000	902.00	130,790.00
0201010366	CAJA DE CONCRETO PREFABRICADO DE 12"X24"	und	145.0000	30.00	4,350.00
0201010367	CODO PVC DE 45° DN= 4" NTP 399.172	und	580.0000	6.00	3,480.00
0201010368	GRAVA DE 1"A 2"	m3	107.5320	70.00	7,527.24
0201010369	GRAVA DE 1 1/2"A 2"	m3	107.5320	70.00	7,527.24
0201010411	CALAMINON ALUZINC DE 5.00MX1MX0.4MM	pln	245.0500	175.00	42,883.75
0201010585	PLASTICO - IMPERMEABLE	m2	27.4100	6.50	178.17
					892,271.82

EQUIPOS

0301010001	ANDAMIO METALICO	hm	505.5354	6.78	3,427.53
0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo			32,769.30
0301010009	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3	hm	336.5524	8.40	2,827.04
0301010036	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	135.5519	4.24	574.74
0301010039	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	18.6925	6.78	126.74
0301010040	ESTACION TOTAL	hm	28.0387	6.95	194.87
0301010041	MIRA TOPOGRAFICA DE 4m	hm	9.3462	1.27	11.87
0301010046	CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO	hm	30.4500	4.24	129.11
0301010047	SOLDADURA ELECT. MONOF ALT/CONT. 350 AMP	hm	425.3880	5.00	2,126.94
					42,188.14

SUBCONTRATOS

0401010018	FLETE TERRESTRE UBS	qlb	1.0000	77,500.00	77,500.00
0401010019	FLETE RURAL UBS	qlb	1.0000	44,175.20	44,175.20
					121,675.20
Total				S/	2,056,099.08


William Pari Ancco
 ING. CIVIL - CIP: 157538
 JEFE DE PROYECTO


Ing. William Pari Ancco
 INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
 ESPECIALISTA EN COSTOS



PERÚ.

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Plataforma de Registro, Evaluación y Seguimiento de Expedientes Técnicos (PRESET)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA

**Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE
POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"**

SNIP: 361862

9 - Presupuesto de Obra

9.6 - Presupuesto del Componente Social (Incluye ACU)



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

Verificación de Autenticidad:



S10

Página

1

Presupuesto

Presupuesto	0101001	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"			
Subpresupuesto	003	COMPONENTE III: OTROS			
Cliente	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA				
Lugar	PUNO - PUNO - PLATERIA				
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
3	COMPONENTE III - OTROS				58,295.30
3.01	COMPONENTE SOCIAL				11,498.07
3.01.01	PLAN DE CAPACITACION DE GESTION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO				6,013.26
3.01.01.01	DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD DE GESTION MUNICIPAL - UGM PRESTADOR DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (SISTEMATIZACION DE RESULTADOS)	Diagn	1.00	159.33	159.33
3.01.01.02	REUNION DE SOCIALIZACION DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO/ SOCIALIZACION DEL PLAN DE CAPACITACION DE GESTION DE SERVICIO	Reu	1.00	12.49	12.49
3.01.01.03	ASISTENCIA TECNICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGM - AREA COMERCIAL Y DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	AT	1.00	1.70	1.70
3.01.01.04	TALLER CON UGM: REGLAMENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y APROBACION (TALLER MES 2 Y APROBACION EN EL MES 4)	Tall	2.00	3.75	7.50
3.01.01.05	TALLER: FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, PRESUPUESTO ANUAL, CUOTA FAMILIAR	Tall	1.00	4.22	4.22
3.01.01.06	ASAMBLEA GENERAL DE SOCIALIZACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA), DEL PRESUPUESTO ANUAL Y CUOTA FAMILIAR CON LA POBLACION USUARIA	Asamblea	1.00	504.50	504.50
3.01.01.07	ASISTENCIA TECNICA: INCORPORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	Tall	1.00	4.67	4.67
3.01.01.08	TALLER: HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS DE LA UGM (USO Y MANEJO DE LOS LIBROS DE GESTIÓN)	Tall	1.00	3.06	3.06
3.01.01.09	ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE/ USO Y MANEJO DE HERRAMIENTAS DE GESTION PARA EL AREA COMERCIAL	Ses	1.00	5.95	5.95
3.01.01.10	TALLER: ORGANIZACIÓN, ROLES Y FUNCIONES DE LA UGM	Tall	1.00	6.46	6.46
3.01.01.11	TALLER: CULTURA HÍDRICA	Tall	1.00	36.23	36.23
3.01.01.12	SESIÓN EDUCATIVA: ELABORACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	Ses	1.00	13.26	13.26
3.01.01.13	IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL - UGM	Tall	1.00	2,829.53	2,829.53
3.01.01.14	SESIÓN EDUCATIVA: IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - SAP (PARTES Y FUNCIONES)	Ses	1.00	53.96	53.96
3.01.01.15	SESIÓN EDUCATIVA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Ses	1.00	136.07	136.07
3.01.01.16	SESIÓN DEMOSTRATIVA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS (TEÓRICO Y PRÁCTICO)	Ses	1.00	489.17	489.17
3.01.01.17	VISITA GUIADA: IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - SAP (PARTES Y FUNCIONES)	visita	1.00	128.50	128.50
3.01.01.18	PRÁCTICA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TODOS LOS COMPONENTES)	Tall	1.00	332.80	332.80
3.01.01.19	TALLER: CLORACIÓN DE AGUA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CLORACIÓN	Tall	1.00	239.41	239.41
3.01.01.20	SESIÓN EDUCATIVA: ADECUACIÓN Y/O FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	Ses	1.00	76.71	76.71
3.01.01.21	TALLER: GASFITERIA E INSTALACIONES DOMICILIARIAS	Tall	1.00	273.74	273.74
3.01.01.22	ADECUACIÓN PEDAGÓGICA, DISEÑO E IMPRESIÓN DEL MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO IMPLEMENTADO PARA EL PROYECTO	Tall	1.00	80.00	80.00
3.01.01.23	PASANTIA EDUCATIVA: EXPERIENCIA EXITOSA	gib	1.00	550.00	550.00
3.01.01.24	MEDICIÓN DE INDICADORES Y SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS	Doc	1.00	64.00	64.00


William Pari Ancco
ING. - CIP: 157538
JE DE PROYECTO


Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página


1

Presupuesto

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupues 003 COMPONENTE III: OTROS
 Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA
 Lugar PUNO - PUNO - PLATERIA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
3.01.02	PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA				5,408.79
3.01.02.01	ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DEL PROYECTO, CARACTERISTICAS DE LA OPCION TECNICA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A CONSTRUIRSE (DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO)	glb	1.00	47.82	47.82
3.01.02.02	VISITA DE CAMPO DE VERIFICACION Y REVALIDACION DE PADRON DE BENEFICIARIOS	glb	1.00	749.65	749.65
3.01.02.03	ASAMBLEA DE RATIFICACION DEL PADRON DE BENEFICIARIOS ASOCIADOS DEL PROYECTO, FIRMA DE DECLARACION UNILATERAL DEL BENEFICIARIO ASOCIADO PARA LA INSTALACION INTRADOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	glb	1.00	488.54	488.54
3.01.02.04	DIAGNOSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACION SANITARIA	glb	1.00	34.00	34.00
3.01.02.05	ASAMBLEA GENERAL DE SOCIABILIZACION DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS/SOCIALIZACION DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACION SANITARIA Y PLAN DE SUPERVISION SOCIAL	glb	1.00	35.92	35.92
3.01.02.06	SESION DE CAPACITACION 01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD	glb	4.00	44.67	178.68
3.01.02.07	TALLER 01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS	glb	4.00	43.06	172.24
3.01.02.08	TALLER 02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE	glb	4.00	45.91	183.64
3.01.02.09	TALLER 03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCION DE UTENSILIOS, AGUA Y LOS ALIMENTOS	glb	4.00	41.69	166.76
3.01.02.10	TALLER 04: LAVADO DE MANOS(MOMENTOS CRITICOS Y TECNICA DE LAVADO DE MANOS)	glb	4.00	135.43	541.72
3.01.02.11	TALLER 05: CULTURA DE PAGO	glb	4.00	10.06	40.24
3.01.02.12	TALLER 06: HIGIENE PERSONAL	glb	4.00	46.22	184.88
3.01.02.13	TALLER 07: DISPOSICION SANITARIA DE RESIDUOS SOLIDOS	glb	4.00	63.23	252.92
3.01.02.14	SESION DEMOSTRATIVA 01: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO(UBS).	glb	4.00	62.57	250.28
3.01.02.15	VISITAS DOMILICIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER 02, TALLER 03 Y TALLER 04.	glb	1.00	58.71	58.71
3.01.02.16	VISITAS DOMILICIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER 06, TALLER 07 Y SESION DEMOSTRATIVA 01.	glb	1.00	51.85	51.85
3.01.02.17	VISITAS DOMILICIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE LA FAMILIA	glb	1.00	51.21	51.21
3.01.02.18	SESIÓN EDUCATIVA N°1: USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Tall	1.00	53.20	53.20
3.01.02.19	SESIÓN EDUCATIVA N°2: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Tall	1.00	97.98	97.98
3.01.02.20	PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJE ALUSIVOS AL CUIDADO Y USO ADECUADO DEL AGUA, OPCION TECNOLÓGICA DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS	Pasacall	1.00	89.05	89.05
3.01.02.21	COMUNICACIÓN COMUNITARIA	Spot Rad	1.00	800.00	800.00
3.01.02.22	CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES	glb	1.00	755.55	755.55
3.01.02.23	DIAGNÓSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA	Diagn	1.00	51.00	51.00
3.01.02.24	ASAMBLEA INFORMATIVA:SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FINAL DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA	Asamblea	1.00	37.26	37.26
3.01.02.25	INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL	glb	1.00	35.69	35.69


 William Pari Ancco
 ING. CIVIL - CIP: 157538
 JEFE DE PROYECTO


 Ing. William Pari Ancco
 INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
 ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 1

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0101001	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"					
Subpresupuesto	003	COMPONENTE III: OTROS					
Partida	3.01.01.01	DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD DE GESTION MUNICIPAL - UGM PRESTADOR DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (SISTEMATIZACION DE RESULTADOS)					
Rendimiento	Diagn/DIA 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : Diagn		159.33		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Materiales						
0201010429	LAPICERO COLOR AZUL TINTA SECA	und		1.0000	0.85	0.85	
0201010466	FOTOCOPIAS A4	und		10.0000	0.17	1.70	
0201010467	TABLERO DE MADERA TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO	und		1.0000	6.78	6.78	
0201010503	CUADERNO DEL COMPONENTE SOCIAL RAYADO A4 200 FOLIOS	und		2.0000	45.00	90.00	
0201010504	LEGALIZACIÓN DEL CUADERNO DEL COMPONENTE SOCIAL	ser		2.0000	30.00	60.00	
						159.33	
Partida	3.01.01.02	REUNION DE SOCIALIZACION DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO/ SOCIALIZACION DEL PLAN DE CAPACITACION DE GESTION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO					
Rendimiento	Reu/DIA 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : Reu		12.49		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Materiales						
0201010419	PLUMONES GRUESOS N° 47	und		0.9785	1.53	1.50	
0201010421	CINTA MASKINGTAPE DE 2"	rl		0.4878	4.50	2.20	
0201010426	CARTULINA	plg		1.0000	0.85	0.85	
0201010458	PAPELOTE CUADRICULADO A1	und		2.0000	0.58	1.16	
0201010475	PLOTEO A0	und		1.0000	6.78	6.78	
						12.49	
Partida	3.01.01.03	ASISTENCIA TECNICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGM - AREA COMERCIAL Y DE OPERACION Y MANTENIMIENTO					
Rendimiento	AT/DIA 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : AT		1.70		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Materiales						
0201010466	FOTOCOPIAS A4	und		10.0000	0.17	1.70	
						1.70	
Partida	3.01.01.04	TALLER CON UGM: REGLAMENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y APROBACION (TALLER MES 2 Y APROBACION EN EL MES 4)					
Rendimiento	Tall/DIA 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : Tall		3.75		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Materiales						
0201010419	PLUMONES GRUESOS N° 47	und		0.5000	1.53	0.77	
0201010421	CINTA MASKINGTAPE DE 2"	rl		0.2500	4.50	1.13	
0201010426	CARTULINA	plg		1.0000	0.85	0.85	
0201010505	FOTOCOPIAS DEL REGLAMENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	und		5.0000	0.20	1.00	
						3.75	
Partida	3.01.01.05	TALLER: FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, PRESUPUESTO ANUAL, CUOTA FAMILIAR					
Rendimiento	Tall/DIA 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : Tall		4.22		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Materiales						
0201010419	PLUMONES GRUESOS N° 47	und		0.5000	1.53	0.77	
0201010421	CINTA MASKINGTAPE DE 2"	rl		0.2500	4.50	1.13	
0201010458	PAPELOTE CUADRICULADO A1	und		4.0000	0.58	2.32	
						4.22	
Partida	3.01.01.06	ASAMBLEA GENERAL DE SOCIALIZACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA), DEL PRESUPUESTO ANUAL Y CUOTA FAMILIAR CON LA POBLACION USUARIA					
Rendimiento	Asamblea/DIA	EQ.	Costo unitario directo por : Asamblea		504.50		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Materiales						
0201010419	PLUMONES GRUESOS N° 47	und		2.0000	1.53	3.06	
0201010420	PAPELOTES	plg		2.0000	0.58	1.18	
0201010426	CARTULINA	plg		2.0000	0.85	1.70	
0201010432	TAMPON	und		1.0000	3.56	3.56	
0201010468	REFRIGERIO	und		145.0000	3.00	435.00	
0201010527	BANNER 2Mx3M (DEL FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN) CON TRES HOJAS EN LA PARTE SUPERIOR	und		1.0000	60.00	60.00	
						504.50	



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

Partida	3.01.01.07	ASISTENCIA TECNICA: INCORPORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL					
Rendimiento	Tall/DIA 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : Tall		4.67		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Materiales						
0201010419	PLUMONES GRUESOS N° 47	und		1.0000	1.53	1.53	
0201010421	CINTA MASKINGTAPE DE 2"	rl		0.2500	4.50	1.13	
0201010426	CARTULINA	plg		1.0000	0.85	0.85	
0201010458	PAPELOTE CUADRICULADO A1	und		2.0000	0.58	1.16	
						4.67	
Partida	3.01.01.08	TALLER: HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS DE LA UGM (USO Y MANEJO DE LOS LIBROS DE GESTIÓN)					
Rendimiento	Tall/DIA 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : Tall		3.06		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Materiales						
0201010419	PLUMONES GRUESOS N° 47	und		0.5000	1.53	0.77	
0201010421	CINTA MASKINGTAPE DE 2"	rl		0.2500	4.50	1.13	
0201010458	PAPELOTE CUADRICULADO A1	und		2.0000	0.58	1.16	
						3.06	
Partida	3.01.01.09	ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE/ USO Y MANEJO DE HERRAMIENTAS DE GESTION PARA EL AREA COMERCIAL					
Rendimiento	Ses/DIA 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : Ses		5.95		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Materiales						
0201010419	PLUMONES GRUESOS N° 47	und		0.5000	1.53	0.77	
0201010421	CINTA MASKINGTAPE DE 2"	rl		0.2500	4.50	1.13	
0201010426	CARTULINA	plg		2.0000	0.85	1.70	
0201010458	PAPELOTE CUADRICULADO A1	und		2.0000	0.58	1.16	
0201010466	FOTOCOPIAS A4	und		7.0000	0.17	1.19	
						5.95	
Partida	3.01.01.10	TALLER: ORGANIZACIÓN, ROLES Y FUNCIONES DE LA UGM					
Rendimiento	Tall/DIA 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : Tall		6.46		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Materiales						
0201010419	PLUMONES GRUESOS N° 47	und		0.5000	1.53	0.77	
0201010421	CINTA MASKINGTAPE DE 2"	rl		0.2500	4.50	1.13	
0201010426	CARTULINA	plg		2.0000	0.85	1.70	
0201010458	PAPELOTE CUADRICULADO A1	und		2.0000	0.58	1.16	
0201010466	FOTOCOPIAS A4	und		10.0000	0.17	1.70	
						6.46	
Partida	3.01.01.11	TALLER: CULTURA HÍDRICA					
Rendimiento	Tall/DIA	EQ.	Costo unitario directo por : Tall		36.23		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Materiales						
0201010419	PLUMONES GRUESOS N° 47	und		0.5000	1.53	0.77	
0201010421	CINTA MASKINGTAPE DE 2"	rl		0.2500	4.50	1.13	
0201010426	CARTULINA	plg		1.0000	0.85	0.85	
0201010458	PAPELOTE CUADRICULADO A1	und		6.0000	0.58	3.48	
0201010506	FOTOCOPIAS A4 SOBRE CUIDADO DEL AGUA, CULTURA HÍDRICA	und		2.0000	15.00	30.00	
						36.23	
Partida	3.01.01.12	SESIÓN EDUCATIVA: ELABORACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO Y RENDICIÓN DE CUENTAS					
Rendimiento	Ses/DIA 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : Ses		13.26		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Materiales						
0201010419	PLUMONES GRUESOS N° 47	und		0.5000	1.53	0.77	
0201010421	CINTA MASKINGTAPE DE 2"	rl		0.2500	4.50	1.13	
0201010426	CARTULINA	plg		10.0000	0.85	8.50	
0201010458	PAPELOTE CUADRICULADO A1	und		2.0000	0.58	1.16	
0201010466	FOTOCOPIAS A4	und		10.0000	0.17	1.70	
						13.26	




William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO





Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS


Partida	3.01.01.13IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL - UGM						
Rendimiento	Tall/DIA	1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : Tall		2,829.53	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cudrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
Materiales							
0201010546	CINTA DE EMBALAJE	und		1.0000	2.00	2.00	
0201010547	COMPARADOR DE CLORO RESIDUAL TIPO DISCO	und		1.0000	500.00	500.00	
0201010548	ACEITE DE MÁQUINA 3 EN 1, 60 ML	und		1.0000	5.00	5.00	
0201010586	ESTANTE DE MELAMINE BAGAN SIN PUERTAS 0.70X1.80X0.30	und		1.0000	300.00	300.00	
0201010587	ESCRITORIO DE MELAMINE 1.20X0.60X0.75	und		1.0000	350.00	350.00	
0201010588	SILLA FIJA ESTAMBUL	und		4.0000	109.00	436.00	
0201010262	PEGAMENTO PARA PVC OATEY	gal		0.2500	114.80	28.70	
0201010268	CINTA TEFLON	und		3.0000	0.82	2.46	
0201010419	PLUMONES GRUESOS N° 47	und		1.0000	1.53	1.53	
0201010443	CASCO TIPO JOCKEY BLANCO	und		2.0000	25.42	50.84	
0201010497	ESCOBA	und		1.0000	10.00	10.00	
0201010512	MAMELUCO	und		2.0000	25.00	50.00	
0201010513	BOTAS DE JEBE	par		2.0000	16.00	32.00	
0201010514	LENTES DE SEGURIDAD	und		2.0000	10.00	20.00	
0201010515	GUANTES DE JEBE	par		2.0000	10.00	20.00	
0201010516	RESPIRADOR DE DOBLE VIA 3m + 2 FILTROS 6001 + 2 FILTROS P85	und		2.0000	200.00	400.00	
0201010519	BROCHA DE NYLON DE 4"	und		1.0000	35.00	35.00	
0201010520	ESCOBILLÓN DE CERDAS DE PLÁSTICO	und		2.0000	2.00	4.00	
0201010521	BALDE GRADUADO DE 20 L	und		1.0000	20.00	20.00	
0201010522	TALONARIO DE REGISTRO DE CLORO RESIDUAL (PARA 24 MESES)	und		2.0000	15.00	30.00	
0201010524	PASTILLA DPD 1 BLISTER DE 10 UNIDADES	blister		30.0000	10.00	300.00	
0201010525	JARRA GRADUADA 1L	und		1.0000	10.00	10.00	
0201010526	BALANZA DE MANO DIGITAL Lot 50Kg PROFESIONAL DE 5Kg	und		1.0000	25.00	25.00	
0201010532	CIERRA DE ARCO	und		1.0000	5.00	5.00	
0201010536	MANGUERA REFORZADA DE 3/4"	und		20.0000	1.50	30.00	
0201010537	CAJA DE HERRAMIENTAS POLIETILENO (ESTUCHE)	und		1.0000	30.00	30.00	
0201010538	MARTILLO	und		1.0000	25.00	25.00	
0201010539	DESARMADOR PLANO 4"	und		1.0000	10.00	10.00	
0201010540	LLAVE FRANCESA 15"	und		1.0000	20.00	20.00	
0201010541	LLAVE STYLSON DE 18"	und		1.0000	25.00	25.00	
0201010542	HOJA DE CIERRA	und		3.0000	5.00	15.00	
0201010543	MASCARILLA	und		2.0000	1.00	2.00	
0201010544	ESCOFINA TIPO LUNA DE 1/2"	und		1.0000	25.00	25.00	
0201010545	WINCHA DE 5M	und		1.0000	10.00	10.00	
						2,829.53	

Partida	3.01.01.14 SESIÓN EDUCATIVA: IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - SAP (PARTES Y FUNCIONES)						
Rendimiento	Ses/DIA	1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : Ses		53.96	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
	Materiales						
0201010419	PLUMONES GRUESOS N° 47	und		5.0000	1.53	7.65	
0201010421	CINTA MASKINGTAPE DE 2"	rl		0.2500	4.50	1.13	
0201010426	CARTULINA	plg		2.0000	0.85	1.70	
0201010458	PAPELOTE CUADRICULADO A1	und		6.0000	0.58	3.48	
0201010507	BANNER 2mx2M (DE PARTES Y FUNCIONES DE SAP) CON TRES HOJAS EN LA PARTE SUP	und		1.0000	40.00	40.00	
						53.96	


Partida	3.01.01.15 SESIÓN EDUCATIVA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE						
Rendimiento	Ses/DÍA	1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : Ses		136.07	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
Materiales							
0201010419	PLUMONES GRUESOS N° 47	und		2.0000	1.53	3.06	
0201010421	CINTA MASKINGTAPE DE 2"	rl		0.2500	4.50	1.13	
0201010426	CARTULINA	plg		4.0000	0.85	3.40	
0201010458	PAPELOTE CUADRICULADO A1	und		6.0000	0.58	3.48	
0201010508	VIDEO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SAP	und		1.0000	5.00	5.00	
0201010509	ROTOFOLIO DE VINIL CON ESPIRAL DE 6 LÁMINAS 1.0m X 0.80 c.m. (OPERACIÓN Y MANTENIM	und		1.0000	120.00	120.00	
						136.07	


Partida	3.01.01.16 SESIÓN DEMOSTRATIVA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS (TEÓRICO Y PRÁCTICO)						
Rendimiento	Ses/DIA	1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : Ses		489.17	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
Materiales							
0201010263	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	kg		4.0000	22.96	91.84	
0201010419	PLUMONES GRUESOS N° 47	und		2.0000	1.53	3.06	
0201010421	CINTA MASKINGTAPE DE 2"	rl		0.5000	4.50	2.25	
0201010426	CARTULINA	plg		2.0000	0.85	1.70	
0201010458	PAPELOTE CUADRICULADO A1	und		4.0000	0.58	2.32	
0201010510	LÁMINAS DE VINIL DE COLOR CON PARTES DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS	und		4.0000	20.00	80.00	
0201010511	TRIPTICOS A COLOR DE LA OPCIÓN TECNOLÓGICA DE SANEAMIENTO	und		6.0000	2.00	12.00	
0201010512	MAMELUCO	und		2.0000	25.00	50.00	
0201010513	BOTAS DE JEBE	par		1.0000	16.00	16.00	
0201010514	LENTES DE SEGURIDAD	und		1.0000	10.00	10.00	
0201010515	GUANTES DE JEBE	par		2.0000	10.00	20.00	
0201010516	RESPIRADOR DE DOBLE VIA 3m + 2 FILTROS 6001 + 2 FILTROS P85	und		1.0000	200.00	200.00	
						489.17	





Ing. William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO





Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

Partida	3.01.01.17	VISITA GUIADA: IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - SAP (PARTES Y FUNCIONES)					
Rendimiento	visita/DIA 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : visita		128.50		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
	Materiales						
0201010429	LAPICERO COLOR AZUL TINTA SECA	und		10.0000	0.85	8.50	
0201010517	CUADERNO CUADRICULADO DE 50 HOJAS TAMAÑO A4	und		10.0000	2.00	20.00	
0201010589	ALMUERZO	und		10.0000	10.00	100.00	
						128.50	
Partida	3.01.01.18	PRÁCTICA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TODOS LOS COMPONENTES)					
Rendimiento	Tall/DIA 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : Tall		332.80		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
	Materiales						
0201010263	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	kg		5.0000	22.96	114.80	
0201010515	GUANTES DE JEJE	par		2.0000	10.00	20.00	
0201010518	FOTOCOPIAS A4 (MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAP)	und		20.0000	0.20	4.00	
0201010519	BROCHA DE NYLON DE 4"	und		2.0000	35.00	70.00	
0201010520	ESCOBILLÓN DE CERDAS DE PLÁSTICO	und		2.0000	2.00	4.00	
0201010521	BALDE GRADUADO DE 20 L	und		1.0000	20.00	20.00	
0201010589	ALMUERZO	und		10.0000	10.00	100.00	
						332.80	
Partida	3.01.01.19	TALLER: CLORACIÓN DE AGUA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CLORACIÓN					
Rendimiento	Tall/DIA 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : Tall		239.41		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
	Materiales						
0201010263	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	kg		5.0000	22.96	114.80	
0201010419	PLUMONES GRUESOS N° 47	und		2.0000	1.53	3.06	
0201010421	CINTA MASKINGTAPE DE 2"	roll		0.5000	4.50	2.25	
0201010426	CARTULINA	plg		4.0000	0.85	3.40	
0201010458	PAPELOTE CUADRICULADO A1	und		5.0000	0.58	2.90	
0201010500	COLADORES	und		1.0000	3.00	3.00	
0201010521	BALDE GRADUADO DE 20 L	und		1.0000	20.00	20.00	
0201010522	TALONARIO DE REGISTRO DE CLORO RESIDUAL (PARA 24 MESES)	und		2.0000	15.00	30.00	
0201010523	CUCHARÓN DE PLÁSTICO MANGO LARGO	und		1.0000	15.00	15.00	
0201010524	PASTILLA DPD 1 BLISTER DE 10 UNIDADES	blister		1.0000	10.00	10.00	
0201010525	JARRA GRADUADA 1L	und		1.0000	10.00	10.00	
0201010526	BALANZA DE MANO DIGITAL Led 50Kg PROFESIONAL DE 5Kg	und		1.0000	25.00	25.00	
						239.41	
Partida	3.01.01.20	SESIÓN EDUCATIVA: ADECUACIÓN Y/O FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO					
Rendimiento	Ses/DIA 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : Ses		76.71		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
	Materiales						
0201010419	PLUMONES GRUESOS N° 47	und		2.0000	1.53	3.06	
0201010421	CINTA MASKINGTAPE DE 2"	roll		0.5000	4.50	2.25	
0201010426	CARTULINA	plg		4.0000	0.85	3.40	
0201010458	PAPELOTE CUADRICULADO A1	und		5.0000	0.58	2.90	
0201010466	FOTOCOPIAS A4	und		30.0000	0.17	5.10	
0201010527	BANNER 2Mx3M (DEL FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN) CON TRES HOJALES EN LA PARTE SUPERIOR	und		1.0000	60.00	60.00	
						76.71	
Partida	3.01.01.21	TALLER: GASFITERÍA E INSTALACIONES DOMICILIARIAS					
Rendimiento	Tall/DIA 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : Tall		273.74		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
	Materiales						
0201010272	UNION UNIVERSAL PVC DN= 1/2" NTP 399.019	und		1.0000	3.28	3.28	
0201010274	CODO PVC DE 90° DN= 1/2" NTP 399.019	und		1.0000	1.64	1.64	
0201010277	GRIFO PARA AGUA FRIA DN= 1/2"	und		1.0000	22.96	22.96	
0201010421	CINTA MASKINGTAPE DE 2"	roll		0.2500	4.50	1.13	
0201010426	CARTULINA	plg		5.0000	0.85	4.25	
0201010458	PAPELOTE CUADRICULADO A1	und		6.0000	0.58	3.48	
0201010528	TUBERIA DE PVC 3/4"	und		1.0000	16.00	16.00	
0201010529	REDUCCION SP PVC 3/4" - 1/2"	und		1.0000	2.00	2.00	
0201010530	TEE 3/4" SP	und		1.0000	5.00	5.00	
0201010531	TUBERIA DE REPUESTO DE 1/2"	und		1.0000	9.00	9.00	
0201010532	CIERRA DE ARCO	und		1.0000	5.00	5.00	
0201010533	CARTELES LEXICOS	und		20.0000	10.00	200.00	
						273.74	
Partida	3.01.01.22	ADECUACIÓN PEDAGÓGICA, DISEÑO E IMPRESIÓN DEL MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO IMPLEMENTADO PARA EL PROYECTO					
Rendimiento	Tall/DIA 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : Tall		80.00		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
	Materiales						
0201010534	IMPRESIÓN Y EMPASTADO DE CUADERNILLO FULL COLOR PAPEL COUCHE PLASTIFICADO k und			1.0000	80.00	80.00	
						80.00	

Partida	3.01.01.23	PASANTIA EDUCATIVA: EXPERIENCIA EXITOSA					
Rendimiento	g/b/DIA	EQ.	Costo unitario directo por : g/b		550.00		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
Materiales							
0201010580	ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES PROVINCIAL (DESAYUNO,ALMUERZO,CENA)	und		10.0000	30.00	300.00	300.00
Equipos							
0301010053	TRANSPORTE DE PARTICIPANTES (INTERPROVINCIAL)	vje		1.0000	200.00	200.00	200.00
Subcontratos							
0401010028	CARPETA DE INFORMACION	und		10.0000	5.00	50.00	50.00
Partida	3.01.01.24	MEDICIÓN DE INDICADORES Y SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS					
Rendimiento	Doc/DIA 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : Doc		64.00		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
Materiales							
0201010466	FOTOCOPIAS A4	und		200.0000	0.17	34.00	34.00
0201010535	BANNER DE VINIL CON RESULTADO DE INDICADORES (1MX2M)	und		1.0000	30.00	30.00	64.00






William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO






Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

810		Análisis de precios unitarios				Página:	1
Presupuesto:	010101	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y BANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PERU"					
Subpresupuesto:	002 COMPONENTE III: OTROS						
Partido:	3.01.02.01	ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA DE BICO DE OBRA: COMPONENTES DEL PROYECTO, CARACTERISTICAS DE LA OPCIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE BANEAMIENTO A CONSTRUIRSE (DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO)					
Rendimiento:	glt/DIA	1.8000	EQ. 1.8000	Costo unitario directo por : glt		43.84	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
0201010410	Materiales						
0201010427	PLUMONES GRUESOS N° 47		und		2.0000	1.53	3.06
0201010438	RESALTADOR		und		1.0000	3.31	3.31
0201010458	PAPELOTE CUADRICULADO A1		und		2.0000	0.58	1.16
0201010456	CARTULINA		plg		5.0000	0.85	4.25
0201010460	PLOTEO AD DE OPCIÓN TÉCNICA		und		2.0000	15.00	30.00
0201010481	CINTA MASONTAPE DE 2" X 20 YDS		und		0.2500	8.22	2.06
							43.84
Partido:	3.01.02.02	VISITA DE CAMPO DE VERIFICACIÓN Y REVALIDACIÓN DE PADRON DE BENEFICIARIOS					
Rendimiento:	glt/DIA	20.8000	EQ. 20.8000	Costo unitario directo por : glt		749.85	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
0201010463	Materiales						
0201010466	ROTULO PLASTIFICADO ADHERIVO DE 20cm X 18cm (NÚMERO DE VIVIENDA Y NOMBRE DE LA FAMILIA)		und		145.0000	8.00	725.00
	FOTOCOPIAS A4		und		145.0000	0.17	24.85
							749.85
Partido:	3.01.02.03	ASAMBLEA DE RATIFICACIÓN DEL PADRON DE BENEFICIARIOS ASOCIADOS DEL PROYECTO, FIRMA DE DECLARACIÓN UNILATERAL DEL BENEFICIARIO ASOCIADO PARA LA INSTALACIÓN INTRA DOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE BANEAMIENTO					
Rendimiento:	glt/DIA	1.8000	EQ. 1.8000	Costo unitario directo por : glt		488.84	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
0201010410	Materiales						
0201010421	PLUMONES GRUESOS N° 47		und		2.0000	1.53	3.06
0201010421	CINTA MASONTAPE DE 2"		pl		0.2500	4.50	1.13
0201010458	PAPELOTE CUADRICULADO A1		und		2.0000	0.58	1.16
0201010466	FOTOCOPIAS A4		und		145.0000	0.17	24.85
0201010468	REFRIGERIO		und		145.0000	3.00	435.00
0201010469	ENCUADRAPIADOR		und		1.0000	8.29	8.29
0201010473	GRAPAS		cjs		1.0000	15.25	15.25
							488.84
Partido:	3.01.02.04	DIAGNOSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACION SANITARIA					
Rendimiento:	glt/DIA	20.8000	EQ. 20.8000	Costo unitario directo por : glt		34.90	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
0201010466	Materiales						
	FOTOCOPIAS A4		und		200.0000	0.17	34.00
							34.90
Partido:	3.01.02.05	ASAMBLEA GENERAL DE SOCIALIZACION DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS/ROCALIZACION DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA Y PLAN DE SUPERVISION SOCIAL					
Rendimiento:	glt/DIA	1.8000	EQ. 1.8000	Costo unitario directo por : glt		35.92	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
0201010410	Materiales						
0201010421	PLUMONES GRUESOS N° 47		und		1.0000	1.53	1.53
0201010421	CINTA MASONTAPE DE 2"		pl		0.2500	4.50	1.13
0201010426	CARTULINA		plg		1.0000	0.85	0.85
0201010458	PAPELOTE CUADRICULADO A1		und		2.0000	0.58	1.16
0201010476	CAJA DE CHINCHES		und		1.0000	1.25	1.25
0201010549	PLOTEO AD (PLAN DE EDUCAM)		und		1.0000	15.00	15.00
0201010550	PLOTEO AD (PLAN DE GESTIÓN)		und		1.0000	15.00	15.00
							35.92
Partido:	3.01.02.06	REGION DE CAPACITACION 01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD					
Rendimiento:	glt/DIA		EQ.	Costo unitario directo por : glt		44.87	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
0201010410	Materiales						
0201010421	PLUMONES GRUESOS N° 47		und		1.0000	1.53	1.53
0201010421	CINTA MASONTAPE DE 2"		pl		0.2500	4.50	1.13
0201010426	CARTULINA		plg		1.0000	0.85	0.85
0201010458	PAPELOTE CUADRICULADO A1		und		2.0000	0.58	1.16
0201010478	ROTAFOLIO SEGUN EL TEMA (E LAMINAS DE 100X80 CM)		und		0.2500	160.00	40.00
							44.87
Partido:	3.01.02.07	TALLER 01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS A BANEAMIENTO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS					
Rendimiento:	glt/DIA	4.8000	EQ. 4.8000	Costo unitario directo por : glt		43.86	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
0201010410	Materiales						
0201010421	PLUMONES GRUESOS N° 47		und		0.5000	1.53	0.77
0201010421	CINTA MASONTAPE DE 2"		pl		0.2500	4.50	1.13
0201010458	PAPELOTE CUADRICULADO A1		und		2.0000	0.58	1.16
0201010478	ROTAFOLIO SEGUN EL TEMA (E LAMINAS DE 100X80 CM)		und		0.2500	160.00	40.00
							43.86
Partido:	3.01.02.08	TALLER 02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE					
Rendimiento:	glt/DIA	4.8000	EQ. 4.8000	Costo unitario directo por : glt		43.81	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
0201010410	Materiales						
0201010421	PLUMONES GRUESOS N° 47		und		0.5000	1.53	0.77
0201010421	CINTA MASONTAPE DE 2"		pl		0.2500	4.50	1.13
0201010426	CARTULINA		plg		1.0000	0.85	0.85
0201010458	PAPELOTE CUADRICULADO A1		und		2.0000	0.58	1.16
0201010478	ROTAFOLIO SEGUN EL TEMA (E LAMINAS DE 100X80 CM)		und		0.2500	160.00	40.00
0201010562	LAMINA AD		und		0.2500	8.80	2.20
							43.81
Partido:	3.01.02.09	TALLER 02: MANUALIDADES PARA LA PROTECCION DE UTENSILIOS, AGUA Y LOS ALIMENTOS					
Rendimiento:	glt/DIA	4.8000	EQ. 4.8000	Costo unitario directo por : glt		41.89	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
0201010480	Materiales						
0201010481	TUJERA MEDANO		und		1.0000	2.00	2.00
0201010481	FOLLETOS DE MANUALIDADES		und		1.0000	1.89	1.89
0201010563	LANA DE COLORES		und		4.0000	2.00	8.00




William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO




Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

0201010564	HILO DE BORDAR	und	4.0000	1.00	4.00	
0201010565	ELICONA LIQUIDA 100 ml	und	1.0000	2.00	2.00	
0201010566	CINTA DE COLORES	m	4.0000	1.00	4.00	
0201010567	ELASTICO	und	4.0000	2.00	8.00	
0201010568	TELA TOLINO	m	4.0000	2.00	8.00	
0201010569	CROCHET PARA TEJER	und	4.0000	1.00	4.00	
						41.80
Período	3.01.02.10	TALLER 04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRÍTICOS Y TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS)				
Rendimiento	glt/DIA	4.8000	EQ. 4.8000	Costo unitario directo por : glt		133.43
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
0201010419	PLUMONES GRUESOS N° 47	und	2.0000	1.53	3.06	
0201010421	CINTA MASKINGTAPE DE 2"	al	0.2500	4.50	1.13	
0201010426	CARTULINA	plg	3.0000	0.85	2.55	
0201010456	PAPELOTE CUADRICULADO A1	unc	4.0000	0.56	2.24	
0201010462	KIT DE LAVADO DE MANOS(BALDE CON TAPA, CAÑO Y LAVADORA	glt	1.0000	84.75	84.75	
0201010463	JABON LIQUIDO	und	1.0000	12.12	12.12	
0201010464	PAPEL TOALLA	und	2.0000	6.00	12.00	
0201010560	AFICHE A2 A FULL COLOR EN PAPEL COUCHÉ (LAVADO DE MANOS, MOMENTOS CLAVES, TÉCNICA)	und	0.5000	15.00	7.50	
0201010561	BALDE CON TAPA Y CAÑO DE 10L	und	0.2500	40.00	10.00	
						133.43
Período	3.01.02.11	TALLER 05: CULTURA DE PAGO				
Rendimiento	glt/DIA	4.8000	EQ. 4.8000	Costo unitario directo por : glt		16.86
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
0201010419	PLUMONES GRUESOS N° 47	und	0.5000	1.53	0.77	
0201010421	CINTA MASKINGTAPE DE 2"	al	0.2500	4.50	1.13	
0201010426	CARTULINA	plg	3.0000	0.85	2.55	
0201010456	PAPELOTE CUADRICULADO A1	unc	4.0000	0.56	2.24	
0201010465	VIDEO DEL MVCS-PHIS RELACIONADO AL TEMA	glt	0.2500	6.00	1.50	
0201010466	BANNER(1X2M) DEL CICLO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO	und	0.2500	8.14	2.04	
						16.86
Período	3.01.02.12	TALLER 06: HIGIENE PERSONAL				
Rendimiento	glt/DIA	4.8000	EQ. 4.8000	Costo unitario directo por : glt		46.22
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
0201010419	PLUMONES GRUESOS N° 47	und	0.5000	1.53	0.77	
0201010426	CARTULINA	plg	3.0000	0.85	2.55	
0201010456	PAPELOTE CUADRICULADO A1	unc	5.0000	0.88	2.90	
0201010476	ROTAFOLIO SEGUN EL TEMA (8 LAMINAS DE 10X20 CM	und	0.2500	180.00	40.00	
						46.22
Período	3.01.02.13	TALLER 07: DISPOSICION SANITARIA DE RESIDUOS SOLIDOS				
Rendimiento	glt/DIA	4.8000	EQ. 4.8000	Costo unitario directo por : glt		63.23
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
0201010419	PLUMONES GRUESOS N° 47	und	0.5000	1.53	0.77	
0201010426	CARTULINA	plg	4.0000	0.85	3.40	
0201010456	PAPELOTE CUADRICULADO A1	unc	7.0000	0.56	4.00	
0201010476	ROTAFOLIO SEGUN EL TEMA (8 LAMINAS DE 10X20 CM	und	0.2500	180.00	40.00	
0201010562	TACHO DE RESIDUOS ORGANICOS	und	0.2500	30.00	7.50	
0201010563	TACHO DE RESIDUOS INORGANICOS	und	0.2500	30.00	7.50	
						63.23
Período	3.01.02.14	SESION DEMOSTRATIVA 01: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE BAMBAMIENTOS(UBS)				
Rendimiento	glt/DIA	4.8000	EQ. 4.8000	Costo unitario directo por : glt		62.57
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
0201010426	CARTULINA	plg	4.0000	0.85	3.40	
0201010456	PAPELOTE CUADRICULADO A1	unc	7.0000	0.56	4.00	
0201010476	ROTAFOLIO SEGUN EL TEMA (8 LAMINAS DE 10X20 CM	und	0.2500	180.00	40.00	
0201010497	ECODIA	und	0.2500	10.00	2.50	
0201010515	GUANTES DE JEJE	par	1.0000	10.00	10.00	
0201010543	MASCARILLA	und	1.0000	1.00	1.00	
0201010564	MANUAL DEL USO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS (A COLORES)	und	1.0000	3.00	3.00	
0201010565	DETERGENTE	kg	0.2500	2.50	0.63	
0201010566	LEJIA	l	0.2500	3.50	0.88	
						62.57
Período	3.01.02.15	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y REGUIENTO EN: TALLER 02, TALLER 03 Y TALLER 04				
Rendimiento	glt/DIA	10.8000	EQ. 10.8000	Costo unitario directo por : glt		58.71
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
0201010426	CARTULINA	plg	0.2500	0.85	0.21	
0201010462	CLAVOS 1/2"	kg	0.5000	0.80	2.80	
0201010466	FOTOCOPIAS A4	und	300.0000	0.17	51.00	
0201010566	BANNER DE VINIL (1X2X2CM)	und	1.0000	5.00	5.00	
						58.71
Período	3.01.02.16	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y REGUIENTO EN: TALLER 06, TALLER 07 Y SESION DEMOSTRATIVA 01				
Rendimiento	glt/DIA	10.8000	EQ. 10.8000	Costo unitario directo por : glt		51.83
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
0201010426	CARTULINA	plg	1.0000	0.85	0.85	
0201010466	FOTOCOPIAS A4	und	300.0000	0.17	51.00	
						51.83
Período	3.01.02.17	VISITAS DOMICILIARIAS DE REGUIENTO Y REFORZAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE LA FAMILIA				
Rendimiento	glt/DIA	10.8000	EQ. 10.8000	Costo unitario directo por : glt		51.21
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
0201010426	CARTULINA	plg	0.2500	0.85	0.21	
0201010466	FOTOCOPIAS A4	und	300.0000	0.17	51.00	
						51.21
Período	3.01.02.18	SESION EDUCATIVA N°1: USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA				
Rendimiento	Tall/DIA	4.8000	EQ. 4.8000	Costo unitario directo por : Tall		83.20
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
0201010419	PLUMONES GRUESOS N° 47	und	1.0000	1.53	1.53	
0201010421	CINTA MASKINGTAPE DE 2"	al	0.5000	4.50	2.25	
0201010426	CARTULINA	plg	0.5000	0.85	0.43	
0201010456	PAPELOTE CUADRICULADO A1	unc	4.0000	0.56	2.24	
0201010462	GUANTES DE JEJE	par	2.0000	10.00	20.00	
0201010463	MASCARILLA	und	2.0000	1.00	2.00	
0201010564	MANUAL DEL USO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS (A COLORES)	und	0.5000	3.00	1.50	
0201010570	VIDEO	und	1.0000	8.00	8.00	
						83.20



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
E. COLABORADOR

Período	3.01.02.19						SESIÓN EDUCATIVA N°2: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					
Rendimiento	Tuñuda	4.8000		EQ. 4.8000	Costo unitario directo por : Tuñ		97.88					
Código	Descripción Recurso		Unidad		Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/					
		Materiales										
0201010419	PLUMONES GRUESOS N° 47		und		1.0000	1.53	1.53					
0201010421	CINTA MASKINGTAPE DE 2"		ft		0.5000	4.50	7.26					
0201010458	PAPELOTE CUADRICULADO A1		und		1.0000	0.58	0.58					
0201010468	REFRIGERIO		und		16.0000	3.00	48.00					
0201010464	PAPEL TALLA		und		1.0000	6.00	6.00					
0201010466	JABÓN LÍQUIDO		und		1.0000	12.12	12.12					
0201010600	APACHE A2 A FULL COLOR EN PAPEL COUCHÉ (LAVADO DE MANOS, MOMENTOS CLAVES, TÉCNICA)		und		0.5000	15.00	7.50					
0201010570	VÍDEO		und		1.0000	6.00	6.00					
0201010571	PICTOED CON IMÁGENES		und		1.0000	16.00	16.00					
0201010572	IMPRESIÓN DE IMÁGENES A COLOR SOBRE LA HIGIENE PERSONAL Y ENTORNO ESCOLAR		und		8.0000	0.50	3.00					
										97.88		
Período	3.01.02.20						PASADALLE ESCOLAR CON MENSAJE ALUMNOS AL CUIDADO Y USO ADECUADO DEL AGUA, OPCIÓN TECNOLÓGICA DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS					
Rendimiento	Pasada/UDA	1.8000		EQ. 1.8000	Costo unitario directo por : Pasada		89.93					
Código	Descripción Recurso		Unidad		Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/					
		Materiales										
0201010419	PLUMONES GRUESOS N° 47		und		10.0000	1.53	15.30					
0201010420	CARTULINA		plc		15.0000	0.85	12.75					
0201010468	REFRIGERIO		und		15.0000	3.00	45.00					
0201010573	PAPEL CREPÉ		und		16.0000	0.30	4.80					
0201010574	SILVATO		und		16.0000	0.50	7.50					
0201010575	GLOBO		bol		2.0000	2.00	4.00			89.93		
Período	3.01.02.21						COMUNICACIÓN COMUNITARIA					
Rendimiento	Spot Rad/UDA	1.8000		EQ. 1.8000	Costo unitario directo por : Spot Rad		800.00					
Código	Descripción Recurso		Unidad		Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/					
		Materiales										
0201010576	DIFUSIÓN DE CUÑA RADIAL "LAVADO DE MANOS"		und		4.0000	50.00	200.00					
0201010577	DIFUSIÓN DE CUÑA RADIAL "EL VALOR DE LA CUOTA FAMILIAR Y PAGO DEPORTIVO"		und		4.0000	50.00	200.00					
0201010578	DIFUSIÓN DE CUÑA RADIAL "CONSUMO DE AGUA BEBIBLE"		und		4.0000	50.00	200.00					
0201010579	DIFUSIÓN DE CUÑA RADIAL "VIVIENDA SALUDABLE"		und		4.0000	50.00	200.00			800.00		
Período	3.01.02.22						CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES					
Rendimiento	glt/UDA	1.8000		EQ. 1.8000	Costo unitario directo por : glt		765.95					
Código	Descripción Recurso		Unidad		Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/					
		Materiales										
0201010458	PAPELOTE CUADRICULADO A1		und		10.0000	0.58	5.80					
0201010468	FOTOCOPIAS A4		und		145.0000	0.17	24.65					
0201010491	ESPEJOS 0.7x0.6m		und		6.0000	7.20	36.00					
0201010492	PAPELERA TACHO		und		6.0000	15.00	75.00					
0201010493	TINA		und		6.0000	15.00	75.00					
0201010494	RECOGEDOR		und		6.0000	8.90	44.50					
0201010495	WEDGE DE BARG		und		6.0000	4.00	20.00					
0201010496	JARÓN LÍQUIDO		und		6.0000	12.12	60.60					
0201010497	ESCOBA		und		6.0000	10.00	50.00					
0201010498	PORTA CUBIERTOS DE PLÁSTICO		gta		6.0000	4.00	20.00					
0201010500	COLADORES		und		6.0000	3.00	15.00					
0201010501	JUEGO DE OLLAS		und		1.0000	100.00	100.00					
0201010502	RELOJ DE PARED		und		4.0000	80.00	300.00					
0201010503	CINTA DE AGUA GRUESA		und		1.0000	3.00	3.00					
0201010504	PAPEL CELOFAN		und		12.0000	0.50	6.00					
0201010505	TAPER CON TAPA		und		6.0000	4.00	20.00			765.95		
Período	3.01.02.23						DIAGNÓSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA					
Rendimiento	Diagn/UDA	20.0000		EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : Diagn		51.00					
Código	Descripción Recurso		Unidad		Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/					
		Materiales										
0201010458	FOTOCOPIAS A4		und		301.0000	0.17	51.00			51.00		
Período	3.01.02.24						ASAMBLEA INFORMATIVA-SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FINAL DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA					
Rendimiento	Asamblea/UDA	1.8000		EQ. 1.8000	Costo unitario directo por : Asamblea		37.26					
Código	Descripción Recurso		Unidad		Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/					
		Materiales										
0201010419	PLUMONES GRUESOS N° 47		und		1.0000	1.53	1.53					
0201010421	CINTA MASKINGTAPE DE 2"		ft		0.2500	4.50	1.13					
0201010420	CARTULINA		plc		2.0000	0.85	1.70					
0201010458	PAPELOTE CUADRICULADO A1		und		6.0000	0.58	2.90					
0201010477	PICTOED A1 DE RESULTADOS DE DIAGNOSTICO		und		2.0000	15.00	30.00			37.26		
Período	3.01.02.25						INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL					
Rendimiento	glt/UDA	1.8000		EQ. 1.8000	Costo unitario directo por : glt		35.89					
Código	Descripción Recurso		Unidad		Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/					
		Materiales										
0201010466	FOTOCOPIAS A4		und		200.0000	0.17	34.00					
0201010502	CD ROM		und		1.0000	1.89	1.89			35.89		



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra	0101001	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"			
Subpresupuesto	003	COMPONENTE III: OTROS			
Lugar	010101	PUNO - PUNO - PLATERIA			
Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
MATERIALES					
0201010262	PEGAMENTO PARA PVC OATEY	gal	0.2500	114.80	28.70
0201010263	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	kg	14.0000	22.96	321.44
0201010268	CINTA TEFLON	und	3.0000	0.82	2.46
0201010272	UNION UNIVERSAL PVC DN= 1/2" NTP 399.019	und	1.0000	3.38	3.38
0201010274	CODO PVC DE 90° DN= 1/2" NTP 399.019	und	1.0000	1.64	1.64
0201010277	GRIFO PARA AGUA FRIA DN= 1/2"	und	1.0000	22.96	22.96
0201010419	PLUMONES GRUESOS N° 47	und	21.9785	1.53	33.63
0201010420	PAPELOTES	plq	2.0000	0.59	1.18
0201010421	CINTA MASKINGTAPE DE 2"	rl	4.9878	4.50	22.45
0201010426	CARTULINA	plg	42.0000	0.85	35.70
0201010429	LAPICERO COLOR AZUL TINTA SECA	und	11.0000	0.85	9.35
0201010432	TAMPON	und	1.0000	3.56	3.56
0201010443	CASCO TIPO JOCKEY BLANCO	und	2.0000	25.42	50.84
0201010458	PAPELOTE CUADRICULADO A1	und	54.0000	0.58	31.32
0201010466	FOTOCOPIAS A4	und	277.0000	0.17	47.09
0201010467	TABLERO DE MADERA TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO	und	1.0000	6.78	6.78
0201010468	REFRIGERIO	und	145.0000	3.00	435.00
0201010475	PLOTEO A0	und	1.0000	6.78	6.78
0201010497	ESCOBA	und	1.0000	10.00	10.00
0201010500	COLADORES	und	1.0000	3.00	3.00
0201010503	CUADERNO DEL COMPONENTE SOCIAL RAYADO A4 200 FOLIOS	und	2.0000	45.00	90.00
0201010504	LEGALIZACIÓN DEL CUADERNO DEL COMPONENTE SOCIAL	ser	2.0000	30.00	60.00
0201010505	FOTOCOPIAS DEL REGLAMENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	und	10.0000	0.20	2.00
0201010506	FOTOCOPIAS A4 SOBRE CUIDADO DEL AGUA, CULTURA HÍDRICA	und	2.0000	15.00	30.00
0201010507	BANNER 2Mx2M (DE PARTES Y FUNCIONES DE SAP) CON TRES HOJALES EN LA PARTE SUPERIOR	und	1.0000	40.00	40.00
0201010508	VIDEO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SAP	und	1.0000	5.00	5.00
0201010509	ROTOFOLIO DE VINIL CON ESPIRAL DE 6 LÁMINAS 1.0m X 0.80 c.m. (OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO)	und	1.0000	120.00	120.00
0201010510	LÁMINAS DE VINIL DE COLOR CON PARTES DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS	und	4.0000	20.00	80.00
0201010511	TRIPTICOS A COLOR DE LA OPCIÓN TECNOLÓGICA DE SANEAMIENTO	und	6.0000	2.00	12.00
0201010512	MAMELUCO	und	4.0000	25.00	100.00
0201010513	BOTAS DE JEBE	par	3.0000	16.00	48.00
0201010514	LENTE DE SEGURIDAD	und	3.0000	10.00	30.00
0201010515	GUANTES DE JEBE	par	6.0000	10.00	60.00
0201010516	RESPIRADOR DE DOBLE VIA 3m + 2 FILTROS 6001 + 2 FILTROS P95	und	3.0000	200.00	600.00
0201010517	CUADERNO CUADRICULADO DE 50 HOJAS TAMAÑO A4	und	10.0000	2.00	20.00
0201010518	FOTOCOPIAS A4 (MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAP)	und	20.0000	0.20	4.00
0201010519	BROCHA DE NYLON DE 4"	und	3.0000	35.00	105.00
0201010520	ESCOBILLÓN DE CERDAS DE PLÁSTICO	und	4.0000	2.00	8.00
0201010521	BALDE GRADUADO DE 20 L	und	3.0000	20.00	60.00
0201010522	TALONARIO DE REGISTRO DE CLORO RESIDUAL (PARA 24 MESES)	und	4.0000	15.00	60.00
0201010523	CUCHARÓN DE PLÁSTICO MANGO LARGO	und	1.0000	15.00	15.00
0201010524	PASTILLA DPD 1 BLISTER DE 10 UNIDADES	blister	31.0000	10.00	310.00
0201010525	JARRA GRADUADA 1L	und	2.0000	10.00	20.00
0201010526	BALANZA DE MANO DIGITAL Lcd 50Kg PROFESIONAL DE 5Kg	und	2.0000	25.00	50.00
0201010527	BANNER 2Mx3M (DEL FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN) CON TRES HOJALES EN LA PARTE SUPERIOR	und	2.0000	60.00	120.00
0201010528	TUBERIA DE PVC 3/4"	und	1.0000	16.00	16.00
0201010529	REDUCCION SP PVC 3/4" - 1/2"	und	1.0000	2.00	2.00
0201010530	TEE 3/4" SP	und	1.0000	5.00	5.00
0201010531	TUBERIA DE REPUESTO DE 1/2"	und	1.0000	9.00	9.00
0201010532	CIERRA DE ARCO	und	2.0000	5.00	10.00
0201010533	CARTELES LEXICOS	und	20.0000	10.00	200.00
0201010534	IMPRESIÓN Y EMPASTADO DE CUADERNILLO FULL COLOR	und	1.0000	80.00	80.00
0201010535	PAPEL COUCHE PLASTIFICADO MEDIDAS 20cm x 30cm BANNER DE VINIL CON RESULTADO DE INDICADORES (1MX2M)	und	1.0000	30.00	30.00
0201010536	MANGUERA REFORZADA DE 3/4"	und	20.0000	1.50	30.00
0201010537	CAJA DE HERRAMIENTAS POLIETILENO (ESTUCHE)	und	1.0000	30.00	30.00
0201010538	MARTILLO	und	1.0000	25.00	25.00



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157539
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157539
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 2

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA
 Subpresupuesto 003 COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
 COMPONENTE III: OTROS

Lugar 010101 PUNO - PUNO - PLATERIA

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
0201010539	DESARMADOR PLANO 4"	und	1.0000	10.00	10.00
0201010540	LLAVE FRANCESA 15"	und	1.0000	20.00	20.00
0201010541	LLAVE STYLSON DE 18"	und	1.0000	25.00	25.00
0201010542	HOJA DE CIERRA	und	3.0000	5.00	15.00
0201010543	MASCARILLA	und	2.0000	1.00	2.00
0201010544	ESCOFINA TIPO LUNA DE 1/2"	und	1.0000	25.00	25.00
0201010545	WINCHA DE 5M	und	1.0000	10.00	10.00
0201010546	CINTA DE EMBALAJE	und	1.0000	2.00	2.00
0201010547	COMPARADOR DE CLORO RESIDUAL TIPO DISCO	und	1.0000	500.00	500.00
0201010548	ACEITE DE MÁQUINA 3 EN 1, 60 ML	und	1.0000	5.00	5.00
0201010586	ESTANTE DE MELAMINE BAGA SIN PUERTAS 0.70X1.80X0.30	und	1.0000	300.00	300.00
0201010587	ESCRITORIO DE MELAMINE 1.20X0.60X0.75	und	1.0000	350.00	350.00
0201010588	SILLA FIJA ESTAMBUL	und	4.0000	109.00	436.00
0201010589	ALMUERZO	und	20.0000	10.00	200.00
0201010590	ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES PROVINCIAL (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA)	und	10.0000	30.00	300.00
					5,763.26
EQUIPOS					
0301010053	TRANSPORTE DE PARTICIPANTES (INTERPROVINCIAL)	vie	1.0000	200.00	200.00
					200.00
SUBCONTRATOS					
0401010028	CARPETA DE INFORMACION	und	10.0000	5.00	50.00
					50.00
Total				S/	6,013.26



William Pari Ancco
 ING. L - CIP. 157538
 JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
 INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
 ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 1

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 003 COMPONENTE III: OTROS

Lugar 010101 PUNO - PUNO - PLATERIA

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
MATERIALES					
0201010419	PLUMONES GRUESOS N° 47	und	40.0000	1.53	61.20
0201010421	CINTA MASKINGTAPE DE 2"	rl	7.9956	4.50	35.98
0201010426	CARTULINA	plq	101.5000	0.85	86.27
0201010457	RESALTADOR	und	1.0000	3.31	3.31
0201010458	PAPELOTE CUADRICULADO A1	und	138.0000	0.58	80.04
0201010459	CARTULINA	plq	5.5059	0.85	4.68
0201010460	PLOTEO A0 DE OPCION TECNICA	und	2.0000	15.00	30.00
0201010462	CLAVOS 1/2"	kg	0.5000	5.00	2.50
0201010463	ROTULO PLASTIFICADO ADHESIVO DE 20cm X 15cm (NÚMERO DE VIVIENDA Y NOMBRE DE LA FAMILIA)	und	145.0000	5.00	725.00
0201010466	FOTOCOPIAS A4	und	2,035.0000	0.17	345.95
0201010468	REFRIGERIO	und	175.0000	3.00	525.00
0201010469	ENGRAPADOR	und	1.0000	8.29	8.29
0201010473	GRAPAS	cja	1.0000	15.25	15.25
0201010476	CAJA DE CHINCHES	und	1.0000	1.53	1.53
0201010477	PLOTEO A1 DE RESULTADOS DE DIAGNOSTICO	und	2.0000	15.00	30.00
0201010478	ROTAFOILIO SEGUN EL TEMA (8 LAMINAS DE 100X80 CM	und	6.0000	160.00	960.00
0201010480	TIJERA MEDIANO	und	4.0000	2.00	8.00
0201010481	FOLLETOS DE MANUALIDADES	und	4.0000	1.69	6.76
0201010482	KIT DE LAVADO DE MANOS(BALDE CON TAPA, CAÑO Y LAVADORA	gib	4.0000	84.75	339.00
0201010483	JABON LIQUIDO	und	4.0000	12.12	48.48
0201010484	PAPEL TOALLA	und	9.0000	6.00	54.00
0201010485	VIDEO DEL MVCS-PNSR RELACIONADO AL TEMA	gib	1.0000	5.00	5.00
0201010486	BANNER(1MX2M) DEL CICLO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO	und	1.0000	8.14	8.14
0201010491	ESPEJOS 0.75x0.5m	und	5.0000	7.20	36.00
0201010492	PAPELERA-TACHO	und	5.0000	15.00	75.00
0201010493	TINA	und	5.0000	15.00	75.00
0201010494	RECOGEDOR	und	5.0000	8.90	44.50
0201010495	HISOPO DE BAÑO	und	5.0000	4.00	20.00
0201010496	JABON LIQUIDO	und	6.0000	12.12	72.72
0201010497	ESCOBA	und	6.0000	10.00	60.00
0201010498	PORTA CUBIERTOS DE PLASTICO	pza	5.0000	4.00	20.00
0201010500	COLADORES	und	5.0000	3.00	15.00
0201010502	CD ROM	und	1.0000	1.69	1.69
0201010515	GUANTES DE JEBE	par	6.0000	10.00	60.00
0201010543	MASCARILLA	und	6.0000	1.00	6.00
0201010549	PLOTEO A0 (PLAN DE EDUSAM)	und	1.0000	15.00	15.00
0201010550	PLOTEO A0 (PLAN DE GESTIÓN)	und	1.0000	15.00	15.00
0201010552	LÁMINA A0	und	1.0000	8.00	8.00
0201010553	LANA DE COLORES	und	16.0000	2.00	32.00
0201010554	HILO DE BORDAR	und	16.0000	1.00	16.00
0201010555	SILICONA LIQUIDA 100 ml	und	4.0000	2.00	8.00
0201010556	CINTA DE COLORES	m	16.0000	1.00	16.00
0201010557	ELÁSTICO	und	16.0000	2.00	32.00
0201010558	TELA TOCUYO	m	16.0000	2.00	32.00
0201010559	CROCHET PARA TEJER	und	16.0000	1.00	16.00
0201010560	AFICHE A2 A FULL COLOR EN PAPEL COUCHÉ (LAVADO DE MANOS, MOMENTOS CLAVES, TÉCNICA)	und	2.5000	15.00	37.50
0201010561	BALDE CON TAPA Y CAÑO DE 10L	und	1.0000	40.00	40.00
0201010562	TACHO DE RESIDUOS ORGÁNICOS	und	1.0000	30.00	30.00
0201010563	TACHO DE RESIDUOS INORGÁNICOS	und	1.0000	30.00	30.00
0201010564	MANUAL DEL USO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS (A COLORES)	und	9.0000	3.00	27.00
0201010565	DETERGENTE	kg	1.0000	2.50	2.50
0201010566	LEJÍA	l	1.0000	3.50	3.50
0201010568	BANNER DE VINIL (1MX80CM)	und	1.0000	5.00	5.00
0201010570	VIDEO	und	2.0000	5.00	10.00
0201010571	PLOTEO CON IMÁGENES	und	1.0000	15.00	15.00
0201010572	IMPRESIÓN DE IMÁGENES A COLOR SOBRE LA HIGIENE PERSONAL Y ENTORNO ESCOLAR	und	6.0000	0.50	3.00
0201010573	PAPEL CREPÉ	und	15.0000	0.30	4.50
0201010574	SILVATO	und	15.0000	0.50	7.50
0201010575	GLOBO	bol	2.0000	2.00	4.00
0201010576	DIFUSIÓN DE CUÑA RADIAL "LAVADO DE MANOS"	und	4.0000	50.00	200.00
0201010577	DIFUSIÓN DE CUÑA RADIAL "EL VALOR DE LA CUOTA FAMILIAR Y PAGO OPORTUNO"	und	4.0000	50.00	200.00
0201010578	DIFUSIÓN DE CUÑA RADIAL "CONSUMO DE AGUA SEGURA"	und	4.0000	50.00	200.00
0201010579	DIFUSIÓN DE CUÑA RADIAL "VIVIENDA SALUDABLE"	und	4.0000	50.00	200.00



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS.

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra	0101001	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"			
Subpresupuesto	003	COMPONENTE III: OTROS			
Lugar	010101	PUNO - PUNO - PLATERIA			
Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
0201010580	JUEGO DE OLLAS	und	1.0000	100.00	100.00
0201010581	RELOJ DE PARED	und	4.0000	50.00	200.00
0201010582	CINTA DE AGUA GRUESA	und	1.0000	3.00	3.00
0201010583	PAPEL CELOFAN	und	12.0000	0.50	6.00
0201010584	TAPER CON TAPA	und	5.0000	4.00	20.00
					5,408.79
Total				S/	5,408.79




William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157838
JEFE DE PROYECTO




Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Plataforma de Registro, Evaluación y Seguimiento de Expedientes Técnicos (PRESET)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA

**Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE
POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"**

SNIP: 361862

9 - Presupuesto de Obra

9.7 - Otras partidas vinculadas con la ejecución directa de la obra



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

Verificación de Autenticidad:




PROYECTO:
CÁLCULO DE MANO DE OBRA
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

CONCEPTOS	CATEGORIAS						
	OPERARIO	OFICIAL	PEON	OPERARIO DE EQUIPO MEDIANO	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	OPERADOR ELECTRO MECANICO	CAPATAZ
REMUNERACION BASICA (RH)	80.50	63.15	56.80	80.50	80.50	80.50	80.50
BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION	32.00%	30.00%	30.00%	32.00%	32.00%	32.00%	32.00%
BONIFICACION POR ALTA ESPECIALIZACION	25.76	18.95	17.04	25.76	25.76	25.76	25.76
LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES SOBRE LA RB				8.00%	10.00%	15.00%	8.00%
LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES SOBRE EL BUC	117.18%	116.95%	116.96%	6.44	8.05	12.08	6.44
BONIFICACION POR MOVILIDAD ACUMULADA (6 PASAJES URBANOS/DIA)	94.33	73.85	66.43	94.33	94.33	94.33	94.33
POLIZA DE SEGURO ESSALUD + VIDA	2.99	2.20	1.98	2.99	2.99	2.99	2.99
BONIFICACION POR ALTITUD SOBRE LOS 3000 MSNM	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
DOS OVEREYES TIPO ESTANDAR ANUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BONIFICACION POR TRABAJO EN ALTURA POR CADA 4 PISOS O 10M	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
BONIFICACION POR RIESGO DE TRABAJO BAJO LA COTA CERO	62.00	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
BONIFICACION POR CONTACTO CON EL AGUA Y AGUAS SERVIDAS	7.00%						
BONIFICACION POR TRABAJO NOCTURNO (11PM A 6 AM)	costo par día en s/						
BONIFICACION POR TRABAJO EN ALTAS TEMPERATURAS EN INFRAESTRUCT	1.90						
	20.00%						
	porcentaje del RB						
	25.00%						
	costo par día en s/						
	3.50						
TOTAL JORNAL DIARIO	212.18	166.75	150.85	218.62	220.23	224.26	218.62
COSTO HORA HOMBRE (HH) EN SOLES	26.52	20.84	18.86	27.33	27.53	28.03	27.43
							27.33



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS



CALCULO DE FLETE TERRESTRE Y RURAL (AGUA POTABLE)

Presupuesto : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTQJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PLATERIA

Lugar : PLATERIA - PUNO - PUNO



LISTA DE INSUMOS POR PESO

MATERIALES	Unidad	Cantidad	Peso Unitario	Peso Total
ACERO CORRUGADO $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$ GRADO 60	kg	3,080.33	1.00	3,080.33
ADAPTADOR DE PVC 3"	und	1.00	0.01	0.01
ADAPTADOR HEMBRA DE PVC 3"	und	1.00	0.01	0.01
ADAPTADOR UPR PVC DE 1/2" NTP 399.019	und	290.00	0.01	2.90
ADAPTADOR UPR PVC DE 2" NTP 399.019	und	25.00	0.01	0.25
ADAPTADOR UPR PVC DE 3" NTP 399.019	und	1.00	0.01	0.01
ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS	gal	39.27	3.50	137.44
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	gal	4.27	3.50	14.93
ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE	gal	0.07	3.50	0.23
AGREGADO FINO	m ³	10.97	0.00	0.00
AGREGADO GRUESO	m ³	6.14	0.00	0.00
AGUA	m ³	28.54	0.00	0.00
ALAMBRE DE PUAS	m	231.65	1.00	231.65
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	161.75	1.00	161.75
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	265.08	1.00	265.08
ANGULO DE ACERO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"	m	431.24	1.00	431.24
ARENA	m ³	55.03	0.00	0.00
ARENA FINA	m ³	116.42	0.00	0.00
BRIDA DE ANCLAJE DE F" G" D=2"	und	12.00	0.05	0.60
BRIDA ROMPE AGUA DE F" G" D=2"	und	1.00	1.00	1.00
BRIDA ROMPE AGUA DE F" G" D=3"	und	3.00	1.20	3.60
CAJA DE CONCRETO PREFABRICADO DE 30 X 30 X 40 CM	und	145.00	10.00	1,450.00
CANASTILLA DE BRONCE 4"	und	3.00	0.05	0.15
CANASTILLA DE BRONCE DN=2"	und	1.00	0.05	0.05
CANASTILLA DE PVC 2"	und	2.00	0.05	0.10
CANASTILLA DE PVC 6"	und	1.00	0.05	0.05
CANDADO F-60	und	6.00	0.10	0.60
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol	1,009.54	42.50	42,905.45
CINTA TEFLON	und	1,022.00	0.00	0.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	355.27	1.00	355.27
CODO C/R PVC DE 90° DN= 2" NTP 399.019	und	3.00	0.01	0.03
CODO F" G" (L=0.10m) DE 2", ISO -65	und	3.00	0.01	0.03
CODO F" G" DE 2" CON MALLA SOLDADA, NTP ISO - 49	und	1.00	0.01	0.01
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" x 90°	und	435.00	0.01	4.35
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" x 90°	und	3.00	0.01	0.03
CODO PVC DE 90° DN= 1/2" NTP 399.019	und	870.00	0.01	8.70
CODO PVC DE 90° DN= 2" NTP 399.019	und	297.00	0.01	2.97
CODO SP PVC DE 90° DN= 3"	und	2.00	0.01	0.02
CONO DE REBOSE 2" x 1"	und	3.00	0.01	0.03
CORDEL	m	214.92	0.01	2.15
EMPAQUETADURA	und	147.90	0.01	1.48
FORMADOR EMPAQUETADURA	und	92.08	0.10	9.21
GASOLINA	gal	8.07	3.74	30.17
GRAVA PARA FILTROS	m ³	5.98	0.00	0.00
GRIFO PARA AGUA FRIA DN= 1/2"	und	145.00	0.01	1.45
HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	kg	5.73	1.00	5.73
HORMIGON	m ³	23.52	0.00	0.00
IMPERMEABILIZANTE	gal	0.28	3.74	1.04
IMPRIMANTE	gal	82.58	3.50	289.04
LUA DE FIERRO #50	m	0.06	0.01	0.00
LUA PARA PARED	plg	40.57	0.01	0.41
MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2	2,271.45	1.00	2,271.45
MALLA OLIMPICA GALVANIZADA N°10, 2" X 2"	m2	226.40	2.00	452.80
MATERIAL DE PRESTAMO	m3	4,319.34	0.00	0.00
MATERIAL GRANULAR DE RIO CLASIFICADO	m3	6.15	0.00	0.00
MATERIAL PROPIO ZARANDEADO	m3	3.79	0.00	0.00
NIPLE C/R PVC DN=2"X2" NTP399.019	p2o	2.00	0.05	0.10
NIPLE C/R PVC DN=2"X4" NTP399.019	p2o	2.00	0.05	0.10
NIPLE C/R PVC DN=3"X3" NTP399.019	p2o	2.00	0.05	0.10
NIPLE CON ROSCA EN LOS EXTREMOS PVC 2"	p2o	2.00	0.05	0.10
NIPLE DE F" G" (L=0.10m) DE 2", ISO -65	p2o	4.00	0.05	0.20
NIPLE DE F" G" (L=0.20m) DE 2" CON ROSCA EN UN EXTREMO, ISO -65 SE	p2o	6.00	0.05	0.30
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"	p2o	2.00	0.05	0.10
NIPLE PVC DN=2"X3" NTP399.019	und	145.00	0.01	1.45
PEGAMENTO PARA PVC OATEY	p2o	6.00	0.05	0.30
PERFIL "U" DE ALUMINIO, L=0.70	gal	5.71	3.50	19.97
PERFIL "U" DE ALUMINIO, L=0.90	und	4.00	0.10	0.40
PETROLEO D-2	und	2.00	0.10	0.20
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	gal	5.35	3.74	20.03
PIEDRA CHANCADA DE 3/4"	m3	0.00	0.00	0.00
PIEDRA GRANDE DE 8"	m3	9.20	0.00	0.00
PINTURA ANTICORROSIVA	m3	1.76	0.00	0.00
PINTURA ESMALTE	gal	0.24	3.50	0.85
PINTURA ESMALTE SINTETICO, ENVASE POR GALON	gal	1.56	3.50	5.46
PINTURA IMPRIMANTE BASE	und	1.19	3.50	4.15
PINTURA LATEX	und	1.61	3.50	5.62
PINTURA LATEX SUPERMATE	gal	1.61	3.50	5.62
PLANCHA DE PVC DE 0.30x0.20m E=15mm	gal	89.42	3.50	312.98
PLANCHA DE PVC DE 1.00M X 0.70m E=15mm	und	4.00	0.05	0.20
PLATINA DE FIERRO 1/8" X 1 1/4"	und	1.00	0.05	0.05
PUERTA DE F" G" CON MALLA OLIMPICA SEGUN DISEÑO	m	431.24	1.00	431.24
REDUCCION SP PVC 1" - 3/4"	und	9.00	8.00	72.00
REDUCCION SP PVC 2" - 1"	und	145.00	0.01	1.45
REDUCCION SP PVC 3" - 2"	und	1.00	0.01	0.01
SOLDADURA CELLOCORD 1/8"	und	1.00	0.01	0.01
SUMIDERO DE BRONCE DE 2"	kg	271.68	1.00	271.68
TAPA DE CONCRETO PREFABRICADO DE 30 X 30 CM	und	145.00	0.01	1.45
TAPA METALICA DE 0.5x0.4x3/16" INCL MARCO METALICO	und	145.00	5.00	725.00
	und	2.00	5.00	10.00



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS



CALCULO DE FLETE TERRESTRE Y RURAL (AGUA POTABLE)

Presupuesto : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PLATERIA

Lugar : PLATERIA - PUNO - PUNO



TAPA METALICA DE 0.6x0.6x3/16" INCL MARCO METALICO	und	6.00	5.00	30.00
TAPA METALICA DE 0.8x0.8x3/16" INCL MARCO METALICO	und	6.00	5.00	30.00
TAPA METALICA DE 1x1x3/16" INCL CANDADO	und	2.00	5.00	10.00
TAPON SP PVC 2"	und	2.00	0.01	0.02
TAPON SP PVC 3" CON PERFORACIONES DE 3/16"	und	1.00	0.01	0.01
TEE PVC DN=1/2" NTP 399.019	und	580.00	0.01	5.80
TEE PVC DN=2"	und	2.00	0.01	0.02
TEE PVC DN=3"	und	1.00	0.01	0.01
THINNER	gal	0.23	3.50	0.79
TRAMPA "P" PVC SAL DE 2"	und	145.00	0.01	1.45
TRIPLAY FENOLICO DE 1.22 M X 2.44 M X 18 MM PARA ENCOFRADOS	und	272.69	1.00	272.69
UNION MIXTA PVC DN=2"	und	1.00	0.01	0.01
UNION SIMPLE C/R PVC 3"	und	2.00	0.01	0.02
UNION SIMPLE DE FIERRO GALVANIZADO 1/2"	und	145.00	0.01	1.45
UNION UNIVERSAL C/R PVC DN= 2"	und	16.00	0.01	0.16
UNION UNIVERSAL PVC DN= 1/2" NTP 399.019	und	8.00	0.01	0.08
UNION UNIVERSAL PVC DN= 2" NTP 399.019	und	290.00	0.01	2.90
UNION UNIVERSAL PVC DN= 3" NTP 399.019	und	14.00	0.01	0.14
VALVULA DE COMPUERTA CIERRE ESFERICO DE BRONCE= 2" NTP 350.084 C/R	und	9.00	0.05	0.45
VALVULA DE COMPUERTA CIERRE ESFERICO DE BRONCE= 3" NTP 350.084 C/R	und	1.00	0.05	0.05
VALVULA DE PASO PVC TIPO BOLA DE 1/2"	und	145.00	0.05	7.25
YESO BOLSA 25kg	bol	244.47	25.00	6,111.68
		PESO TOTAL		60,489.82

1. FLETE TERRESTRE

1.1 POR VOLUMEN - AGREGADO

DESCRIPCION	Unidad	Afectos IGV
AGREGADO FINO	m3	10.97
AGREGADO GRUESO	m3	6.14
ARENA	m3	55.03
ARENA FINA	m3	116.42
GRAVA PARA FILTROS	m3	5.98
HORMIGON	m3	23.52
MATERIAL GRANULAR DE RIO CLASIFICADO	m3	6.15
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3	0.00
PIEDRA CHANCADA DE 3/4"	m3	9.20
PIEDRA GRANDE DE 8"	m3	1.76
VOLUMEN TOTAL		235.16

1.1.2 POR VOLUMEN - TUBERIA (Carrrocera de 2.10m x 8m; altura H = 1.8m)

DESCRIPCION	Unidades	Cantidad Según Medrado (m)	Nº de Tubos	Nº de Viajes
TUBERIA PVC NTP 399.002 CLASE-10 DN= 1/2"	16,800	2,736.15	548.00	0.0326
TUBERIA PVC NTP 399.002 CLASE-10 DN= 3"	598	3.00	1.00	0.0017
TUBERIA PVC NTP 399.003 CLASE LIVIANA DN= 2"	1,512	565.50	114.00	0.0754
TUBERIA PVC NTP 399.019 CLASE-10 DN= 2"	1,512	693.56	139.00	0.0919
	20,422.00			
NUMERO TOTAL DE VIAJES				0.20
REDONDEO				1.00
TUBERIA EN VOLUMEN				0.50

1.2 POR PESO

1.2.1 POR PESO - CEMENTO

DESCRIPCION	Unidad	Afectos IGV
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	Kg	42905.45
YESO BOLSA 25kg	Kg	6111.68
PESO TOTAL KG		49,017.13

1.2.2 POR PESO - ACERO

DESCRIPCION	Unidad	Afectos IGV
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	Kg	3,080.33
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	Kg	161.75
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	Kg	265.08
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	Kg	355.27
SOLDADURA CELLOCORD 1/8"	Kg	271.68
PESO TOTAL		4,134.11

1.2.3 POR PESO - OTROS INSUMOS



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS



CALCULO DE FLETE TERRESTRE Y RURAL (AGUA POTABLE)

Presupuesto : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PLATERIA

Lugar : PLATERIA - PUNO - PUNO



DESCRIPCION	Unidad	Afectos IGV
INSUMOS VARIOS	Kg	7,338.58
PESO TOTAL		7,338.58

1.4 CARACTERISTICAS DE LA RUTA

PENDIENTE	Región	Cota	TIPO DE VIA		
0 - 5%	Costa	0 - 2500	Afirmada	Afirmada	Sin Afirmar
5 - 7%	Sierra	2500 - 4500	1.00	1.58	0.55
3 - 5%	Selva	2500 - a más	1.20	2.10	2.90
			1.40	2.80	3.90

1.5 CALCULO DE DISTANCIA VIRTUAL HACIA LA OBRA

DESCRIPCION	Tipo de Via	Factor	Distancia (km)	Velocidad Aprox. (km/h)	Tiempo Empleado
ORIGEN - LLEGADA	Asfaltado	1.20	31.68	40.00	0.79
Tiempo Total Empleado					0.79

1.4 COSTO DE TRANSPORTE

DESCRIPCION	POR PESO (KG)	AGREGADO m³	TUBERIA Voleje
CAPACIDAD DEL CAMION (M³)	-	15.00	0.50
CAPACIDAD DEL CAMION (KG.)	6,000.00	-	-
COSTO ALQUILER (\$/Tn)	0.417	166.67	5,000.00

1.3 CALCULO DEL NUMERO DE VIAJES POR CARGA

VEHICULOS	Capacidad Efectiva (KG ó M3)	Peso Carga (Ton ó M3)	N° de Viajes	N° de Viajes Total
Volquete 6 x 4 - Cemento (Peso)	12,000.00	49,017.13	4.09	6.05
Volquete 6 x 4 - Acero (Peso)	12,000.00	4,134.11	0.35	
Volquete 6 x 4 - Materiales varios (Peso)	12,000.00	7,338.58	0.62	
Volquete 6 x 4 - Agregados (Volumen)	12,000.00	235.16	0.02	
Camión (Carrocería de 2.10m x 8.00m; altura H = 1.80m)	12,000.00	235.16	1.00	

1.5 RESUMEN TOTAL FLETE TERRESTRE

DESCRIPCION	Peso Carga (Ton ó M3)	N° Total de Viajes	Precio por Viaje	Precio Total
FLETE CEMENTO (Peso)	49,017.13	7.00	2,500.00	17,500.00
FLETE ACERO (Peso)	4,134.11			
FLETE OTROS INSUMOS (Peso)	7,338.58			
FLETE AGREGADO (Volumen)*	235.16			
FLETE TUBERIA (Volumen)				
COSTO TOTAL FLETE TERRESTRE (\$/.)				\$/17,500.00
COSTO TOTAL FLETE RURAL (\$/.)				\$/1,114.00
COSTO TOTAL DEL FLETE - COMPONENTE I				18,614.00



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 1

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA
Subpresupuesto 003 COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
COMPONENTE III: OTROS

Lugar 010101 PUNO - PUNO - PLATERIA
Código Recurso

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
MANO DE OBRA					
0101010003	OPERARIO	hh	14.6986	26.52	389.81
0101010004	PEON	hh	16.3176	18.86	307.75
697.56					
MATERIALES					
0201010002	AGUA	m3	0.0950	5.00	0.48
0201010262	PEGAMENTO PARA PVC OATEY	gal	0.2500	114.80	28.70
0201010263	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	kg	14.0000	22.96	321.44
0201010268	CINTA TEFLON	und	3.0000	0.82	2.46
0201010272	UNION UNIVERSAL PVC DN= 1/2" NTP 399.019	und	1.0000	3.28	3.28
0201010274	CODO PVC DE 90° DN= 1/2" NTP 399.019	und	1.0000	1.64	1.64
0201010277	GRIFO PARA AGUA FRIA DN= 1/2"	und	1.0000	22.96	22.96
0201010412	MALLA METALICA N°10, 2" X 2" H=2M	m2	0.0220	58.47	1.29
0201010413	CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA	rl	0.0050	63.47	0.32
0201010414	POSTES DE MADERA 2"x2"x1.2m CON BASE DE CONCRETO	und	0.0990	72.88	7.22
0201010415	CABALLETES PARA DESVIO	pza	0.0060	146.53	0.88
0201010416	KIT ANTIDERRAMES	und	1.0000	400.00	400.00
0201010417	PLANTONES FORESTALES	und	0.1500	9.32	1.40
0201010418	PLANTONES ESPECIES NATIVAS	und	0.1500	1.32	0.20
0201010419	PLUMONES GRUESOS N° 47	und	104.0000	1.53	159.12
0201010420	PAPELOTES	plg	151.5900	0.59	89.44
0201010421	CINTA MASKINGTAPE DE 2"	rl	37.5000	4.50	168.75
0201010422	TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS	und	1.0000	800.00	800.00
0201010423	ADQUISICION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS	und	5.0000	131.36	656.80
0201010424	CASETA DE RESIDUOS SOLIDOS	und	1.0000	423.73	423.73
0201010425	BANNER RELACIONADO AL TEMA 1.50X2.00M	und	1.0000	50.82	50.82
0201010426	CARTULINA	plg	144.4941	0.85	122.82
0201010427	TACHO DE BASURA C/TAPA	und	1.0000	26.19	26.19
0201010428	INSTRUMENTO CALIBRADO	pza	2.0000	300.00	600.00
0201010429	LAPICERO COLOR AZUL TINTA SECA	und	13.0000	0.85	11.05
0201010430	PLUMONES GRUESOS DE COLORES	und	4.0000	1.53	6.12
0201010431	FOTOCOPIAS DE FICHAS DE ASISTENCIA	und	2.0000	0.17	0.34
0201010432	TAMPON	und	2.0000	3.56	7.12
0201010433	LETRERO DE PROHIBICION DE TALA DE ARBOLES	und	0.6000	84.00	50.40
0201010434	LETRERO DE PROHIBICION DE BOTAR BASURA AL CAMPO	und	0.6000	84.00	50.40
0201010435	LETRERO DE PROHIBICION DE BOTAR BASURA AL AGUA	und	0.6000	84.00	50.40
0201010436	TRANQUERAS	und	2.0000	25.89	51.78
0201010437	PASE PEATONAL DE MADERA	p2	0.5000	25.00	12.50
0201010438	BOTIQUIN PARA LA OBRA	und	2.0000	508.47	1,016.94
0201010439	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) 2KG	und	4.0000	38.05	152.20
0201010440	CAL EN BOLSA 25kg	bol	0.0400	16.44	0.66
0201010441	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO Y COMPACTADO	m3	3.0000	29.66	88.98
0201010442	PLAN COVID 19	und	1.0000	3,000.00	3,000.00
0201010443	CASCO TIPO JOCKEY BLANCO	und	7.0000	25.42	177.94
0201010444	CASCO TIPO JOCKEY AMARILLO	und	80.0000	18.64	1,491.20
0201010445	LENTES DE POLICARBONA LUNA CLARA	und	80.0000	5.51	440.80
0201010446	GUANTES DE CUERO	par	80.0000	10.17	813.60
0201010448	PONCHO DE AGUA	und	80.0000	29.58	2,366.40
0201010449	BOTINES DE CUERO CON PUNTA DE ACERO	par	80.0000	101.69	8,135.20
0201010450	BOTAS DE CAUCHO	par	80.0000	35.59	2,847.20
0201010451	MALLA CERCADORA NARANJA	rl	10.0000	59.24	592.40
0201010452	PISON DE MANO	und	10.0000	23.73	237.30
0201010453	CINTA DE SEÑALIZACION	und	10.0000	63.47	634.70
0201010454	SEÑALES DE OBLIGACION, PREVENCION, PROHIBICION DE INFORMACION SURTIDA	und	10.0000	63.47	634.70
0201010455	PALETAS DE SEGURIDAD PARE Y SIGA	und	10.0000	22.80	228.00
0201010457	RESALTADOR	und	1.0000	3.31	3.31
0201010458	PAPELOTE CUADRICULADO A1	und	192.0000	0.58	111.36
0201010459	CARTULINA	plg	5.5059	0.85	4.68
0201010460	PLOTEO A0 DE OPCION TECNICA	und	2.0000	15.00	30.00
0201010462	CLAVOS 1/2"	kg	0.5000	5.00	2.50
0201010463	ROTULO PLASTIFICADO ADHESIVO DE 20cm X 15cm (NÚMERO DE VIVIENDA Y NOMBRE DE LA FAMILIA)	und	145.0000	5.00	725.00
0201010466	FOTOCOPIAS A4	und	2,312.0000	0.17	393.04
0201010467	TABLERO DE MADERA TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO	und	1.0000	6.78	6.78
0201010468	REFRIGERIO	und	320.0000	3.00	960.00
0201010469	ENGRAPADOR	und	1.0000	8.29	8.29
0201010473	GRAPAS	cia	1.0000	15.25	15.25



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 2

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 003 COMPONENTE III: OTROS

Lugar 010101 PUNO - PUNO - PLATERIA

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
0201010475	PLOTE0 A0	und	1.0000	6.78	6.78
0201010476	CAJA DE CHINCHES	und	1.0000	1.25	1.25
0201010477	PLOTE0 A1 DE RESULTADOS DE DIAGNOSTICO	und	2.0000	15.00	30.00
0201010478	ROTAFOLIO SEGUN EL TEMA (8 LAMINAS DE 100X80 CM	und	6.0000	160.00	960.00
0201010480	TIJERA MEDIANO	und	4.0000	2.00	8.00
0201010481	FOLLETOS DE MANUALIDADES	und	4.0000	1.69	6.76
0201010482	KIT DE LAVADO DE MANOS(BALDE CON TAPA, CAÑO Y LAVADORA	qib	4.0000	84.75	339.00
0201010483	JABON LIQUIDO	und	4.0000	12.12	48.48
0201010484	PAPEL TOALLA	und	9.0000	6.00	54.00
0201010485	VIDEO DEL MVCS-PNSR RELACIONADO AL TEMA	qib	1.0000	5.00	5.00
0201010486	BANNER(1MX2M) DEL CICLO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO	und	1.0000	8.14	8.14
0201010491	ESPEJOS 0.75x0.5m	und	5.0000	7.20	36.00
0201010492	PAPELERA-TACHO	und	5.0000	15.00	75.00
0201010493	TINA	und	5.0000	15.00	75.00
0201010494	RECOGEDOR	und	5.0000	8.90	44.50
0201010495	HISOPO DE BAÑO	und	5.0000	4.00	20.00
0201010496	JABON LIQUIDO	und	6.0000	12.12	72.72
0201010497	ESCOBA	und	7.0000	10.00	70.00
0201010498	PORTA CUBIERTOS DE PLASTICO	pza	5.0000	4.00	20.00
0201010500	COLADORES	und	6.0000	3.00	18.00
0201010502	CD ROM	und	1.0000	1.69	1.69
0201010503	CUADERNO DEL COMPONENTE SOCIAL RAYADO A4 200 FOLIOS	und	2.0000	45.00	90.00
0201010504	LEGALIZACIÓN DEL CUADERNO DEL COMPONENTE SOCIAL	ser	2.0000	30.00	60.00
0201010505	FOTOCOPIAS DEL REGLAMENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	und	10.0000	0.20	2.00
0201010506	FOTOCOPIAS A4 SOBRE CUIDADO DEL AGUA, CULTURA HÍDRICA	und	2.0000	15.00	30.00
0201010507	BANNER 2MX2M (DE PARTES Y FUNCIONES DE SAP) CON TRES HOJALES EN LA PARTE SUPERIOR	und	1.0000	40.00	40.00
0201010508	VIDEO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SAP	und	1.0000	5.00	5.00
0201010509	ROTOFOLIO DE VINIL CON ESPIRAL DE 6 LÁMINAS 1.0m X 0.80 c.m. (OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO)	und	1.0000	120.00	120.00
0201010510	LÁMINAS DE VINIL DE COLOR CON PARTES DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS	und	4.0000	20.00	80.00
0201010511	TRIPTICOS A COLOR DE LA OPCIÓN TECNOLÓGICA DE SANEAMIENTO	und	6.0000	2.00	12.00
0201010512	MAMELUCO	und	4.0000	25.00	100.00
0201010513	BOTAS DE JEBE	par	3.0000	16.00	48.00
0201010514	LENTES DE SEGURIDAD	und	3.0000	10.00	30.00
0201010515	GUANTES DE JEBE	par	12.0000	10.00	120.00
0201010516	RESPIRADOR DE DOBLE VIA 3m + 2 FILTROS 6001 + 2 FILTROS P95	und	3.0000	200.00	600.00
0201010517	CUADERNO CUADRICULADO DE 50 HOJAS TAMAÑO A4	und	10.0000	2.00	20.00
0201010518	FOTOCOPIAS A4 (MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAP)	und	20.0000	0.20	4.00
0201010519	BROCHA DE NYLON DE 4"	und	3.0000	35.00	105.00
0201010520	ESCOBILLÓN DE CERDAS DE PLÁSTICO	und	4.0000	2.00	8.00
0201010521	BALDE GRADUADO DE 20 L	und	3.0000	20.00	60.00
0201010522	TALONARIO DE REGISTRO DE CLORO RESIDUAL (PARA 24 MESES)	und	4.0000	15.00	60.00
0201010523	CUCHARÓN DE PLÁSTICO MANGO LARGO	und	1.0000	15.00	15.00
0201010524	PASTILLA DPD 1 BLISTER DE 10 UNIDADES	blister	31.0000	10.00	310.00
0201010525	JARRA GRADUADA 1L	und	2.0000	10.00	20.00
0201010526	BALANZA DE MANO DIGITAL Lcd 50Kg PROFESIONAL DE 5Kg	und	2.0000	25.00	50.00
0201010527	BANNER 2MX3M (DEL FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN) CON TRES HOJALES EN LA PARTE SUPERIOR	und	2.0000	60.00	120.00
0201010528	TUBERIA DE PVC 3/4"	und	1.0000	16.00	16.00
0201010529	REDUCCION SP PVC 3/4" - 1/2"	und	1.0000	2.00	2.00
0201010530	TEE 3/4" SP	und	1.0000	5.00	5.00
0201010531	TUBERIA DE REPUESTO DE 1/2"	und	1.0000	9.00	9.00
0201010532	CIERRA DE ARCO	und	2.0000	5.00	10.00
0201010533	CARTELES LEXICOS	und	20.0000	10.00	200.00
0201010534	IMPRESIÓN Y EMPASTADO DE CUADERNILLO FULL COLOR PAPEL COUCHE PLASTIFICADO MEDIDAS 20cm x 30cm	und	1.0000	80.00	80.00
0201010535	BANNER DE VINIL CON RESULTADO DE INDICADORES (1MX2M)	und	1.0000	30.00	30.00
0201010536	MANGUERA REFORZADA DE 3/4"	und	20.0000	1.50	30.00
0201010537	CAJA DE HERRAMIENTAS POLIETILENO (ESTUCHE)	und	1.0000	30.00	30.00
0201010538	MARTILLO	und	1.0000	25.00	25.00



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157539



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157539
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 3

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA
Subpresupuesto 003 COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
COMPONENTE III: OTROS

Lugar 010101 PUNO - PUNO - PLATERIA
Código Recurso

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
0201010539	DESARMADOR PLANO 4"	und	1.0000	10.00	10.00
0201010540	LLAVE FRANCESA 15"	und	1.0000	20.00	20.00
0201010541	LLAVE STYLSON DE 18"	und	1.0000	25.00	25.00
0201010542	HOJA DE CIERRA	und	3.0000	5.00	15.00
0201010543	MASCARILLA	und	8.0000	1.00	8.00
0201010544	ESCOFINA TIPO LUNA DE 1/2"	und	1.0000	25.00	25.00
0201010545	WINCHA DE 5M	und	1.0000	10.00	10.00
0201010546	CINTA DE EMBALAJE	und	1.0000	2.00	2.00
0201010547	COMPARADOR DE CLORO RESIDUAL TIPO DISCO	und	1.0000	500.00	500.00
0201010548	ACEITE DE MÁQUINA 3 EN 1, 60 ML	und	1.0000	5.00	5.00
0201010549	PLOTEO A0 (PLAN DE EDUSAM)	und	1.0000	15.00	15.00
0201010550	PLOTEO A0 (PLAN DE GESTIÓN)	und	1.0000	15.00	15.00
0201010552	LÁMINA A0	und	1.0000	8.00	8.00
0201010553	LANA DE COLORES	und	16.0000	2.00	32.00
0201010554	HILO DE BORDAR	und	16.0000	1.00	16.00
0201010555	SILICONA LIQUIDA 100 ml	und	4.0000	2.00	8.00
0201010556	CINTA DE COLORES	m	16.0000	1.00	16.00
0201010557	ELÁSTICO	und	16.0000	2.00	32.00
0201010558	TELA TOCUYO	m	16.0000	2.00	32.00
0201010559	CROCHET PARA TEJER	und	16.0000	1.00	16.00
0201010560	AFICHE A2 A FULL COLOR EN PAPEL COUCHÉ (LAVADO DE MANOS, MOMENTOS CLAVES, TÉCNICA)	und	2.5000	15.00	37.50
0201010561	BALDE CON TAPA Y CAÑO DE 10L	und	1.0000	40.00	40.00
0201010562	TACHO DE RESIDUOS ORGÁNICOS	und	1.0000	30.00	30.00
0201010563	TACHO DE RESIDUOS INORGÁNICOS	und	1.0000	30.00	30.00
0201010564	MANUAL DEL USO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS (A COLORES)	und	9.0000	3.00	27.00
0201010565	DETERGENTE	kg	1.0000	2.50	2.50
0201010566	LEJÍA	l	1.0000	3.50	3.50
0201010568	BANNER DE VINIL (1MX80CM)	und	1.0000	5.00	5.00
0201010570	VIDEO	und	2.0000	5.00	10.00
0201010571	PLOTEO CON IMÁGENES	und	1.0000	15.00	15.00
0201010572	IMPRESIÓN DE IMÁGENES A COLOR SOBRE LA HIGIENE PERSONAL Y ENTORNO ESCOLAR	und	6.0000	0.50	3.00
0201010573	PAPEL CREPÉ	und	15.0000	0.30	4.50
0201010574	SILVATO	und	15.0000	0.50	7.50
0201010575	GLOBO	bol	2.0000	2.00	4.00
0201010576	DIFUSIÓN DE CUÑA RADIAL "LAVADO DE MANOS"	und	4.0000	50.00	200.00
0201010577	DIFUSIÓN DE CUÑA RADIAL "EL VALOR DE LA CUOTA FAMILIAR Y PAGO OPORTUNO"	und	4.0000	50.00	200.00
0201010578	DIFUSIÓN DE CUÑA RADIAL "CONSUMO DE AGUA SEGURA"	und	4.0000	50.00	200.00
0201010579	DIFUSIÓN DE CUÑA RADIAL "VIVIENDA SALUDABLE"	und	4.0000	50.00	200.00
0201010580	JUEGO DE OLLAS	und	1.0000	100.00	100.00
0201010581	RELOJ DE PARED	und	4.0000	50.00	200.00
0201010582	CINTA DE AGUA GRUESA	und	1.0000	3.00	3.00
0201010583	PAPEL CELOFAN	und	12.0000	0.50	6.00
0201010584	TAPER CON TAPA	und	5.0000	4.00	20.00
0201010586	ESTANTE DE MELAMINE BAGAN SIN PUERTAS 0.70X1.80X0.30	und	1.0000	300.00	300.00
0201010587	ESCRITORIO DE MELAMINE 1.20X0.60X0.75	und	1.0000	350.00	350.00
0201010588	SILLA FIJA ESTAMBUL	und	4.0000	109.00	436.00
0201010589	ALMUERZO	und	20.0000	10.00	200.00
0201010590	ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES PROVINCIAL (DESAYUNO,ALMUERZO,CENA)	und	10.0000	30.00	300.00

EQUIPOS

37,439.30

0301010008	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo			
0301010050	BALDE GRADUADO DE 20 LITROS	und	0.1000	25.00	12.20
0301010051	APARATO DE MEDICION DE CALIDAD DE AGUA	hm	1.0000	351.69	351.69
0301010052	APARATO DE MEDICION DE AIRE	hm	1.3333	2,500.00	3,333.25
0301010053	TRANSPORTE DE PARTICIPANTES (INTERPROVINCIAL)	vje	1.0000	200.00	200.00

SUBCONTRATOS

3,899.64

0401010015	UNIFORME PARA PERSONAL OBRERO COLOR NARANJA	igo	80.0000	100.00	8,000.00
0401010020	CARTELES DE DESVIO	und	0.0060	45.76	0.27
0401010021	CAPACITADOR Y/O CONSULTOR ESPECIALISTA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	glb	1.0000	567.80	567.80
0401010022	ALQUILER DE LAPTOP	und	6.0000	80.00	480.00
0401010023	ALQUILER DE DATASHOW	und	6.0000	56.00	336.00
0401010024	MOBILIDAD	glb	1.0000	610.00	610.00



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ingo. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 4

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA
Subpresupuesto 003 COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"
COMPONENTE III: OTROS

Lugar 010101 PUNO - PUNO - PLATERIA

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
0401010025	COMITE DE SEGURIDAD OCUPACIONAL	glb	1.0000	291.53	291.53
0401010026	CAPACITADOR Y/O CONSULTOR ESPECIALISTA EN RIESGOS LABORALES	glb	1.0000	250.00	250.00
0401010027	CAPACITADOR Y/O CONSULTOR ESPECIALISTA EN PROTECCION DE FUENTE DE AGUA	glb	2.0000	250.00	500.00
0401010028	CARPETA DE INFORMACION	und	10.0000	5.00	50.00
					11,085.60
Total				S/	53,122.10




William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO




Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS



Presupuesto

Presupuesto 0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Subpresupuesto 003 COMPONENTE III: OTROS

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA

Lugar PUNO - PUNO - PLATERIA

Item	Código	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
3		COMPONENTE III - OTROS				53,122.38
3.01		COMPONENTE SOCIAL				11,422.05
3.01.01		PLAN DE CAPACITACION DE GESTION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO				6,013.26
3.01.01.01	010101010502-0101001-01	DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD DE GESTION MUNICIPAL - Diagn UGM PRESTADOR DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (SISTEMATIZACION DE RESULTADOS)		1.00	159.33	159.33
3.01.01.02	010101010503-0101001-01	REUNION DE SOCIALIZACION DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO/ SOCIALIZACION DEL PLAN DE CAPACITACION DE GESTION DE SERVICIO	Reu	1.00	12.49	12.49
3.01.01.03	010101010504-0101001-01	ASISTENCIA TECNICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGM - AREA COMERCIAL Y DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	AT	1.00	1.70	1.70
3.01.01.04	010101010505-0101001-01	TALLER CON UGM: REGLAMENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y APROBACION (TALLER MES 2 Y APROBACION EN EL MES 4)	Tall	2.00	3.75	7.50
3.01.01.05	010101010506-0101001-01	TALLER: FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, PRESUPUESTO ANUAL, CUOTA FAMILIAR	Tall	1.00	4.22	4.22
3.01.01.06	010101010530-0101001-01	ASAMBLEA GENERAL DE SOCIALIZACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA), DEL PRESUPUESTO ANUAL Y CUOTA FAMILIAR CON LA POBLACION USUARIA	Asamble	1.00	504.50	504.50
3.01.01.07	010101010507-0101001-01	ASISTENCIA TECNICA: INCORPORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	Tall	1.00	4.67	4.67
3.01.01.08	010101010508-0101001-01	TALLER: HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS DE LA UGM (USO Y MANEJO DE LOS LIBROS DE GESTIÓN)	Tall	1.00	3.06	3.06
3.01.01.09	010101010509-0101001-01	ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE/ USO Y MANEJO DE HERRAMIENTAS DE GESTION PARA EL AREA COMERCIAL	Ses	1.00	5.95	5.95
3.01.01.10	010101010510-0101001-01	TALLER: ORGANIZACIÓN, ROLES Y FUNCIONES DE LA UGM	Tall	1.00	6.46	6.46
3.01.01.11	010101010511-0101001-01	TALLER: CULTURA HÍDRICA	Tall	1.00	36.23	36.23
3.01.01.12	010101010512-0101001-01	SESIÓN EDUCATIVA: ELABORACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	Ses	1.00	13.26	13.26
3.01.01.13	010101010513-0101001-01	IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL - UGM	Tall	1.00	2,829.53	2,829.53
3.01.01.14	010101010514-0101001-01	SESIÓN EDUCATIVA: IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - SAP (PARTES Y FUNCIONES)	Ses	1.00	53.96	53.96
3.01.01.15	010101010515-0101001-01	SESIÓN EDUCATIVA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Ses	1.00	136.07	136.07
3.01.01.16	010101010516-0101001-01	SESIÓN DEMOSTRATIVA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS (TEÓRICO Y PRÁCTICO)	Ses	1.00	489.17	489.17
3.01.01.17	010101010517-0101001-01	VISITA GUIADA: IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - SAP (PARTES Y FUNCIONES)	visita	1.00	128.50	128.50
3.01.01.18	010101010518-0101001-01	PRÁCTICA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TODOS LOS COMPONENTES)	Tall	1.00	332.80	332.80
3.01.01.19	010101010519-0101001-01	TALLER: CLORACIÓN DE AGUA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CLORACIÓN	Tall	1.00	239.41	239.41
3.01.01.20	010101010520-0101001-01	SESIÓN EDUCATIVA: ADECUACIÓN Y/O FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	Ses	1.00	76.71	76.71
3.01.01.21	010101010521-0101001-01	TALLER: GASFITERIA E INSTALACIONES DOMICILIARIAS	Tall	1.00	273.74	273.74
3.01.01.22	010101010522-0101001-01	ADECUACIÓN PEDAGÓGICA, DISEÑO E IMPRESIÓN DEL MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO IMPLEMENTADO PARA EL PROYECTO	Tall	1.00	80.00	80.00
3.01.01.23	010101010531-0101001-01	PASANTIA EDUCATIVA: EXPERIENCIA EXTERNA	gib	1.00	550.00	550.00
3.01.01.24	010101010523-0101001-01	MEDICIÓN DE INDICADORES Y SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS	Doc	1.00	64.00	64.00



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO

RESULTADOS

Especialista en Costos

3.01.02		PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA				
3.01.02.01	010101010452-0101001-01	ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DEL PROYECTO, CARACTERÍSTICAS DE LA OPCIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A CONSTRUIRSE (DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO)	gib	1.00	47.82	5,408.79 47.82
3.01.02.02	010101010453-0101001-01	VISITA DE CAMPO DE VERIFICACIÓN Y REVALIDACIÓN DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS	gib	1.00	749.65	749.65
3.01.02.03	010101010454-0101001-01	ASAMBLEA DE RATIFICACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS ASOCIADOS DEL PROYECTO, FIRMA DE DECLARACIÓN UNILATERAL DEL BENEFICIARIO ASOCIADO PARA LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	gib	1.00	488.54	488.54
3.01.02.04	010101010455-0101001-01	DIAGNÓSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA	gib	1.00	34.00	34.00
3.01.02.05	010101010456-0101001-01	ASAMBLEA GENERAL DE SOCIABILIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS/SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA Y PLAN DE SUPERVISIÓN SOCIAL	gib	1.00	35.92	35.92
3.01.02.06	010101010457-0101001-01	SESIÓN DE CAPACITACIÓN 01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD	gib	4.00	44.67	178.68
3.01.02.07	010101010458-0101001-01	TALLER 01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS	gib	4.00	43.06	172.24
3.01.02.08	010101010459-0101001-01	TALLER 02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE	gib	4.00	45.91	183.64
3.01.02.09	010101010460-0101001-01	TALLER 03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCIÓN DE UTENSILIOS, AGUA Y LOS ALIMENTOS	gib	4.00	41.69	166.76
3.01.02.10	010101010461-0101001-01	TALLER 04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRÍTICOS Y TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS)	gib	4.00	135.43	541.72
3.01.02.11	010101010462-0101001-01	TALLER 05: CULTURA DE PAGO	gib	4.00	10.06	40.24
3.01.02.12	010101010463-0101001-01	TALLER 06: HIGIENE PERSONAL	gib	4.00	46.22	184.88
3.01.02.13	010101010464-0101001-01	TALLER 07: DISPOSICIÓN SANITARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	gib	4.00	63.23	252.92
3.01.02.14	010101010465-0101001-01	SESIÓN DEMOSTRATIVA 01: DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO (UBS).	gib	4.00	62.57	250.28
3.01.02.15	010101010466-0101001-01	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER 02, TALLER 03 Y TALLER 04.	gib	1.00	58.71	58.71
3.01.02.16	010101010468-0101001-01	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER 06, TALLER 07 Y SESIÓN DEMOSTRATIVA 01.	gib	1.00	51.85	51.85
3.01.02.17	010101010467-0101001-01	VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE LA FAMILIA	gib	1.00	51.21	51.21
3.01.02.18	010101010524-0101001-01	SESIÓN EDUCATIVA N°1: USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Tall	1.00	53.20	53.20
3.01.02.19	010101010525-0101001-01	SESIÓN EDUCATIVA N°2: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Tall	1.00	97.98	97.98
3.01.02.20	010101010526-0101001-01	PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJE ALUSIVOS AL CUIDADO Y USO ADECUADO DEL AGUA, OPCIÓN TECNOLÓGICA DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS	Pasacall	1.00	89.05	89.05
3.01.02.21	010101010527-0101001-01	COMUNICACIÓN COMUNITARIA	Spot Rad	1.00	800.00	800.00
3.01.02.22	010101010498-0101001-01	CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES	gib	1.00	755.55	755.55
3.01.02.23	010101010528-0101001-01	DIAGNÓSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA	Diagn	1.00	51.00	51.00
3.01.02.24	010101010529-0101001-01	ASAMBLEA INFORMATIVA: SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FINAL DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA	Asamble:	1.00	37.26	37.26
3.01.02.25	010101010501-0101001-01	INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL	gib	1.00	35.69	35.69
3.02		PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				11,994.87
3.02.01		PROGRAMA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, REMEDIACIÓN Y COMPENSACIÓN				465.44
3.02.01.01	010101010469-0101001-01	SEÑALIZACIÓN ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE CINTAS DE SEGURIDAD	gib	1.00	12.04	12.04
3.02.01.02	010101010470-0101001-01	IMPLEMENTACIÓN DE KITS ANTIDERRAMES	gib	1.00	400.00	400.00
3.02.01.03	010101010471-0101001-01	RIEGO ANTI POLVO	gib	1.00	33.16	33.16
3.02.01.04	010101010472-0101001-01	REVEGETACIÓN CON PLANTONES FORESTALES	gib	1.00	10.72	10.72
3.02.01.05	010101010473-0101001-01	REVEGETACIÓN CON ESPECIES DE LA ZONA	gib	1.00	9.52	9.52
3.02.02		PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS				2,682.86
3.02.02.01	010101010474-0101001-01	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	gib	1.00	724.47	724.47



ING. CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO

3.02.02.02	010101010475-0101001-01	IMPLEMENTACION DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS SOLIDOS	gib	1.00	1,456.80	1,456.80
3.02.02.03	010101010477-0101001-01	IMPLEMENTACION DE CASETA PARA RESIDUOS SOLIDOS	gib	1.00	423.73	423.73
3.02.02.04	010101010476-0101001-01	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	gib	1.00	77.86	77.86
3.02.03		PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL				5,433.78
3.02.03.01	010101010479-0101001-01	MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA	gib	1.00	457.77	457.77
3.02.03.02	010101010480-0101001-01	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL RUIDO	gib	1.00	448.11	448.11
3.02.03.03	010101010481-0101001-01	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL SUELO	gib	1.00	549.29	549.29
3.02.03.04	010101010483-0101001-01	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	gib	1.00	3,368.61	3,368.61
3.02.03.05	010101010484-0101001-01	LOGISTICA PARA EL MONITOREO	gib	1.00	610.00	610.00
3.02.04		PROGRAMA DE CONTINGENCIA				3,412.89
3.02.04.01		CAPACITACION AL PERSONAL DE OBRA				1,011.98
3.02.04.01.01	010101010485-0101001-01	CONFORMACION DE COMITE DE SEGURIDAD OCUPACIONAL	gib	1.00	291.53	291.53
3.02.04.01.02	010101010486-0101001-01	IMPLEMENTACION DE REGISTRO DE INCIDENTES Y SUCESOS	gib	1.00	152.17	152.17
3.02.04.01.03	010101010487-0101001-01	ELABORACION DEL REGLAMENTO INTERNO DEL COMITE DE SEGURIDAD OCUPACIONAL	gib	1.00	266.92	266.92
3.02.04.01.04	010101010488-0101001-01	CAPACITACION EN MEDIO AMBIENTE AL PERSONAL DE OBRA	gib	1.00	156.67	156.67
3.02.04.01.05	010101010489-0101001-01	CHARLAS DE INDUCCION DE 5 min	gib	7.00	20.67	144.69
3.02.04.02		COLOCACION DE LETREROS AMBIENTALES				154.97
3.02.04.02.01	010101010490-0101001-01	IMPLEMENTACION DE LETREROS AMBIENTALES	gib	1.00	154.97	154.97
3.02.04.03		COLOCACION DE TRANQUERA Y PASES PEATONALES				177.44
3.02.04.03.01	010101010491-0101001-01	IMPLEMENTACION DE TRANQUERAS	gib	1.00	70.64	70.64
3.02.04.03.02	010101010492-0101001-01	IMPLEMENTACION DE PASES PEATONALES	gib	1.00	106.80	106.80
3.02.04.04		IMPLEMENTACION DE ESTACIONES DE EMERGENCIA				1,169.14
3.02.04.04.01	010101010494-0101001-01	SUMINISTRO DE EXTINTOR Y BOTIQUIN	und	1.00	1,169.14	1,169.14
3.02.04.05		PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO				92.75
3.02.04.05.01	010101010495-0101001-01	CIERRE DE BAÑOS TEMPORALES Y CASETA DE RR.SS	gib	1.00	92.75	92.75
3.02.04.06		PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA				806.61
3.02.04.06.01	010101010496-0101001-01	PROTECCION DE FUENTES DE AGUA	gib	1.00	399.94	399.94
3.02.04.06.02	010101010497-0101001-01	USO RACIONAL DEL AGUA	gib	1.00	406.67	406.67
3.03		PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD				29,705.36
3.03.01	010101010442-0101001-01	PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO	gib	1.00	3,000.00	3,000.00
3.03.02	010101010443-0101001-01	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	gib	1.00	24,221.50	24,221.50
3.03.03	010101010444-0101001-01	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	gib	1.00	2,327.10	2,327.10
3.03.04	010101010445-0101001-01	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	gib	1.00	156.76	156.76
COSTO DIRECTO						53,122.38



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS



CALCULO DE FLETE TERRESTRE Y RURAL (UBS)

Presupuesto : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PLATERIA
Lugar : PLATERIA - PUNO - PUNO



LISTA DE INSUMOS POR PESO

MATERIALES	Unidad	Cantidad	Peso Unitario	Peso Total
ABRAZADERA DE PLANCH	und	60.00	0.10	6.00
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	9,830.50	1.00	9,830.50
ADEX PARA EMPAQUETADURA	und	0.07	0.10	0.01
ADITIVO DESMOLDADOR DE ENCOFRADOS	gal	46.33	3.50	162.15
AGREGADO FINO	m3	87.93	4.00	351.72
AGREGADO GRUESO	m3	124.39	0.00	0.00
AGUA	m3	61.13	0.00	0.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	1,961.54	1.00	1,961.54
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	652.32	1.00	652.32
ARENA FINA	m3	183.25	0.00	0.00
ARENA GRUESA	m3	60.29	0.00	0.00
ASFALTO LIQUIDO RC-250	gal	181.37	3.50	634.80
BIODIGESTOR CLARIFICADOR DE 600 A 75 LITROS	und	130.00	1.00	130.00
CABLE THW #10 AWG	m	235.99	1.00	235.99
CAJA DE CONCRETO PREFABRICADO DE 12"x24"	und	234.00	5.00	1,170.00
CAJA PARA VALVULA EN PARED	pza	130.00	1.00	130.00
CAJA RECTANGULAR PVC DE 4"x2"	und	145.00	0.05	7.25
CALAMINA DE ALUMINIO 0.30 mm x 0.80 m x 1.8 m	und	139.97	1.50	209.96
CALAMINON ALUZINC DE 2.60X1X0.5MM	pln	2,636.40	0.05	131.82
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol	4,383.82	42.50	186,312.21
CINTA AISLANTE	rl	65.21	0.01	0.65
CINTA TEFLON	und	678.66	0.01	6.79
CLAVOS PARA CALAMINA CON CABEZA DE 2"	kg	38.01	1.00	38.01
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	413.57	1.00	413.57
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" x 90°	und	15.00	0.01	0.15
CODO PVC DE 45° DN= 2" NTP 399.172	und	440.00	0.01	4.40
CODO PVC DE 45° DN= 4" NTP 399.172	und	720.00	0.01	7.20
CODO PVC DE 90° DN= 1/2" NTP 399.019	und	1,985.00	0.01	19.85
CODO PVC DE 90° DN= 2" NTP 399.172	und	780.00	0.01	7.80
CODO PVC DE SAL 2"x45°	und	1,155.00	0.01	11.55
CODO PVC DE SAL 2"x90°	und	375.00	0.01	3.75
CODO PVC SAP 1/2" x 45°	und	30.00	0.01	0.30
CODO PVC SEL 3/4"	und	60.00	0.01	0.60
CORDEL	m	1,129.45	0.01	11.29
CURVA PVC NTP 399.006 SEL DN=5/8"	und	260.00	0.01	2.60
DUCHA CROMADA	und	145.00	0.01	1.45
ESCALERA DE MADERA SEGUN DISEÑO	und	15.00	1.00	15.00
FOCOS SOW	und	130.00	0.01	1.30
GEOMEMBRANA HDPE DE ALTA DENSIDA 0.75MM	m2	1,096.09	0.01	10.96
GRAVA DE 1 1/2" A 2"	m3	70.83	0.00	0.00
GRAVA DE 1" A 2"	m3	72.19	0.00	0.00
GRAVA DE 2" A 4"	m3	6.26	0.00	0.00
GRAVA DE 3/4" A 2"	m3	23.13	0.00	0.00
GRAVA PARA FILTROS	m3	35.28	0.00	0.00
HORMIGON	m3	371.06	0.00	0.00
IMPERMEABILIZANTE	gal	64.81	3.50	226.84
IMPRIMANTE	gal	221.70	3.50	775.94
INODORO TANQUE BAJO DE LOZA INC/ACCESORIOS	und	130.00	9.00	1,170.00
INTERRUPTOR SIMPLE VISIBLE	und	145.00	0.01	1.45
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x15 A	und	15.00	0.01	0.15
LADRILLO KING KONG MECANIZADO 10 X 14 X 24 cm	und	48,802.60	2.10	102,485.46
LAVADERO FRONTAL BLANCO CON PEDESTAL INC/ACCESORIOS	und	15.00	7.00	105.00
LAVATORIO DE LOZA INC/ACCESORIOS	und	130.00	7.00	910.00
LUA PARA PARED	plq	97.42	0.50	48.71
LLAVE PARA DUCHA	und	130.00	0.01	1.30
MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2	10,717.39	2.50	26,793.47
MADERA TORNILLO	p2	557.84	2.50	1,394.61
MADERA TORNILLO CEPILLADA	p2	706.95	2.50	1,767.38
MALLA MOSQUITERA METALICA	m2	16.80	0.05	0.84
MATERIAL PROPIO ZARANDEADO	m3	1,906.16	0.00	0.00
NIPLE DE F"6" 1/2" X 4"	pzo	60.00	0.05	3.00
NIPLE PVC C/R DN=1/2" NTP399.019	pzo	1,040.00	0.05	52.00
OCRE ROJO	p2	86.35	2.50	215.88
PAJA DE LA ZONA	m2	45.36	0.05	2.27
PEGAMENTO PARA PVC DATEY	gal	20.64	3.50	72.25
PERNOS 3" x 5/8"	und	630.00	0.01	6.30
PETROLEO D-2	gal	90.71	3.50	317.49
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3	6.64	0.00	0.00
PIEDRA DE CANTO RODADO 1/2"	m3	264.38	0.00	0.00
PIEDRA MEDIANA DE 4"	m3	21.47	0.00	0.00
PIEDRA MEDIANA DE 6"	m3	106.15	0.00	0.00
PINTURA ESMALTE	gal	1.26	3.50	4.40
PINTURA ESMALTE SINTETICO, ENVASE POR GALON	und	1.15	3.50	4.04
PINTURA LATEX	gal	11.77	3.50	41.21
PINTURA LATEX SUPERMATE	gal	188.66	3.50	660.31
PLATINA DE 3MM	und	180.00	0.10	18.00
PUERTA METALICA DE 1.8x0.7 DE PLANCH ACANALADA e=1/32" (INC BISAGRAS Y MARCO)	und	15.00	10.00	150.00
PUERTA METALICA LAC 1/32 DE 0.75X2.00 M CON MARCO	und	130.00	10.00	1,300.00
REGISTRO CROMADOS ROSCADO DE 4"	und	130.00	0.01	1.30
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2"	und	15.00	0.01	0.15
REJILLA CIRCULAR 2"	und	15.00	0.01	0.15
SILICONA SIKASIL - AC TRANSPARENTE	und	7.80	0.01	0.08
SOLDADURA CELLODORD (AWS E6010) 3/16"	kg	143.00	1.00	143.00
SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL DE 2"	und	175.00	0.01	1.75
SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL DE 4"	und	30.00	0.01	0.30
SPOT LIGHT	und	130.00	0.01	1.30
SUMIDERO CROMADO DE 2"	und	130.00	0.01	1.30
SUMIDERO DE BRONCE DE 2"	und	15.00	0.01	0.15
SUMIDERO DE BRONCE DE 2"	und	15.00	0.01	0.15
SUMIDERO DE BRONCE DE 4"	und	15.00	0.01	0.15
TAPA DE CONCRETO PREFABRICADO DE 30 X 30 CM	und	234.00	5.00	1,170.00
TAPA METALICA DE 0.6x0.6x3/16" INCL MARCO METALICO	und	30.00	5.00	150.00

Página 1



William Part Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Part Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS



CALCULO DE FLETE TERRESTRE Y RURAL (UBS)



Presupuesto : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTQIANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PLATERIA
Lugar : PLATERIA - PUNO - PUNO

TAPON SP PVC 2"	und	180.00	0.01	1.80
TAPON SP PVC 4"	und	216.00	0.01	2.16
TAZA SEPARADOR DE ORINA INCL. ACCESORIOS	und	30.00	0.01	0.30
TECNOPOR DE 3/4"X4XB	pln	167.77	0.05	8.39
TEE 1/2" SP	und	45.00	7.00	315.00
TEE PVC DN=1/2" NTP.399.019	und	1,170.00	0.01	11.70



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
ENCARGADO EN COSTOS



CALCULO DE FLETE TERRESTRE Y RURAL (UBS)

Presupuesto : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Ciente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PLATERIA
Lugar : PLATERIA - PUNO - PUNO



TEE PVC DN=2"	und	310.00	0.01	3.10
TEE PVC SAL DN=2"	und	225.00	0.01	2.25
TEE PVC SANITARIA SIMPLE DN=4" NTP 399.003	und	368.00	0.01	3.68
TOMACORRIENTE BIPOLAR SIMPLE	und	130.00	0.01	1.30
TOTORA DE LAGO (Schoenoplectus californicus) x100 TALLOS	und	2,604.00	0.01	26.04
TRAMPA "P" PVC SAL DE 2"	und	145.00	0.01	1.45
TUBO ELECTROSOLDADO 40X40 MM E=15MM	m	1,950.00	1.00	1,950.00
TUBO ELECTROSOLDADO 40X60 MM E=15MM	m	1,625.00	1.00	1,625.00
UNION SIMPLE DE FIERRO GALVANIZADO 1/2"	und	30.00	0.01	0.30
UNION UNIVERSAL PVC DN= 1/2" NTP 399.019	und	1,100.00	0.01	11.00
URINARIO CON ACCESORIOS COMPLETOS	und	15.00	7.00	105.00
VALVULA DE COMPUERTA CIERRE ESFERICO DE BRONCE= 1/2" NTP 350.084 C/R	und	260.00	0.01	2.60
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE= 1/2"	und	260.00	0.01	2.60
VALVULA DE COMPUERTA PVC = 1/2"	und	30.00	0.01	0.30
VENTANA METALICA SEGUN DISEÑO	und	130.00	5.00	650.00
VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO SEMIDOBLE	m2	31.20	0.50	15.60
YEE PVC DN=2" NTP 399.172	und	880.00	0.01	8.80
YEE PVC SIMPLE DN=4" CON REDUCCION A 2" NTP 399.003	und	260.00	0.01	2.60
YESO BOLSA 25kg	bol	12.07	25.00	301.72
PESO TOTAL				347,534.23

1. FLETE TERRESTRE

1.1 POR VOLUMEN - AGREGADO

DESCRIPCION	Unidad	Afectos IGV
AGREGADO FINO	m3	87.93
AGREGADO GRUESO	m3	124.39
AGUA	m3	61.13
ARENA FINA	m3	183.25
ARENA GRUESA	m3	60.29
GRAVA DE 1 1/2" A 2"	m3	70.83
GRAVA DE 1" A 2"	m3	72.19
GRAVA DE 2" A 4"	m3	6.26
GRAVA DE 3/4" A 2"	m3	23.13
GRAVA PARA FILTROS	m3	35.28
HORMIGON	m3	371.06
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3	6.64
PIEDRA DE CANTO RODADO 1/2"	m3	264.38
PIEDRA MEDIANA DE 4"	m3	21.47
PIEDRA MEDIANA DE 6"	m3	106.15
VOLUMEN TOTAL		1,494.36

1.1.2 POR VOLUMEN - TUBERÍA (Carrocera de 2.10m x 8m; altura H = 1.8m)

NUMERO DE TUBOS POR VIAJE - EN CAMION		Contidad Según Metrodo (m)	Nº de Tubos	Nº de Viajes
Descripción	Unidades			
TUBERIA DE PVC SEL 3/4"	16,800	220.99	45.00	0.0027
TUBERIA PVC 399.006 SEL (CLASE LIVIANA) DN=5/8"	22,356	390.00	78.00	0.0035
TUBERIA PVC NTP 399.002 CLASE-10 DN= 1/2"	8,600	2,110.23	423.00	0.0492
TUBERIA PVC NTP 399.003 CLASE LIVIANA DN= 2"	1,050	3,586.05	718.00	0.6838
TUBERIA PVC NTP 399.003 CLASE LIVIANA DN= 4"	288	2,711.69	543.00	1.8854
TUBERIA PVC SAL DN=2"	1,050	412.34	83.00	0.0790
TUBERIA PVC SAL DN=4"	288	124.02	25.00	0.0868
NUMERO TOTAL DE VIAJES				2.79
REDONDEO				3.00
TUBERIA EN VOLUMEN				3.00

1.2 POR PESO

1.2.1 POR PESO - CEMENTO

DESCRIPCION	Unidad	Afectos IGV
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	Kg	186312.21
YESO BOLSA 25kg	Kg	301.72
PESO TOTAL KG		186,613.94

1.2.2 POR PESO - ACERO

DESCRIPCION	Unidad	Afectos IGV
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	Kg	9,830.50
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	Kg	1,961.54
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	Kg	652.32
CLAVOS PARA CALAMINA CON CABEZA DE 2"	Kg	38.01
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	Kg	413.57
PESO TOTAL		12,895.94

1.2.3 POR PESO - OTROS INSUMOS

DESCRIPCION	Unidad	Afectos IGV
-------------	--------	-------------



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
ESPECIALISTA EN OBRAS DE SANEAMIENTO



CALCULO DE FLETE TERRESTRE Y RURAL (UBS)



Presupuesto : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTQIANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Ciente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PLATERIA
Lugar : PLATERIA - PUNO - PUNO

INSUMOS VARIOS	Kg	148,024.35
PESO TOTAL		148,024.35

1.4 CARACTERISTICAS DE LA RUTA

PENDIENTE	Región	Cota	TIPO DE VIA		
			Asfaltado	Afirmada	Sin Afirmar
0 - 5%	Costa	0 - 2500	1.00	1.58	0.55
5 - 7%	Sierra	2500 - 4500	1.20	2.10	2.90
3 - 5%	Selva	2500 - o más	1.40	2.80	3.90

1.5 CALCULO DE DISTANCIA VIRTUAL HACIA LA OBRA

DESCRIPCION	Tipo de Via	Factor	Distancia (km)	Velocidad Aprax. (km/h)	Tiempo Empleado
ORIGEN - LLEGADA	Afirmada	2.10	55.44	40.00	1.39
Tiempo Total Empleado					1.39

1.4 COSTO DE TRANSPORTE

DESCRIPCION	POR PESO (KG)	AGREGADO m³	TUBERIA Viaje
CAPACIDAD DEL CAMION (M³)	-	15.00	3.00
CAPACIDAD DEL CAMION (KG.)	6,000.00	-	-
COSTO ALQUILER (\$/Ton)	0.417	166.67	833.33

1.3 CALCULO DEL NUMERO DE VIAJES POR CARGA

VEHICULOS	Capacidad Efectiva (KG ó M3)	Peso Carga (Ton ó M3)	N° de Viajes	N° de Viajes Total
Volquete 6 x 4 - Cemento (Peso)	12,000.00	186,613.94	15.56	32.11
Volquete 6 x 4 - Acero (Peso)	12,000.00	12,895.94	1.08	
Volquete 6 x 4 - Materiales varios (Peso)	12,000.00	148,024.35	12.34	
Volquete 6 x 4 - Agregados (Volumen)	12,000.00	1,494.36	0.13	
Camión (Carrocería de 2.10m x 8.00m; altura H = 1.80m)			3.00	

1.5 RESUMEN TOTAL FLETE TERRESTRE

DESCRIPCION	Peso Carga (Ton ó M3)	N° Total de Viajes	Precio por Viaje	Precio Total
FLETE CEMENTO (Peso)	186,613.94	31.00	2,500.00	77,500.00
FLETE ACERO (Peso)	12,895.94			
FLETE OTROS INSUMOS (Peso)	148,024.35			
FLETE AGREGADO (Volumen)*	1,494.36			
FLETE TUBERIA (Volumen)				
COSTO TOTAL FLETE TERRESTRE (\$/.)				\$/77,500.00
COSTO TOTAL FLETE RURAL (\$/.)				\$/44,175.20
COSTO TOTAL				\$/121,675.20



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Plataforma de Registro, Evaluación y Seguimiento de Expedientes Técnicos (PRESET)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA

**Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE
POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"**

SNIP: 361862**9 - Presupuesto de Obra****9.8 - Desagregado de costos indirectos**

William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO

Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

Verificación de Autenticidad:



COSTO INDIRECTO

GASTOS GENERALES

RESUMEN DE ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

PROYECTO			
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"			
LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	REGION
COMUNIDAD POTOJANI CHICO	PLATERIA	PUNO	PUNO
TIEMPO DE EJECUCION	MESES	PROVINCIA	FECHA
120 DIAS CALENDARIOS	5 MESES	PUNO	MAYO - 2023
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE		S/	2,753,301.83 100.00%

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
GASTOS GENERALES FIJOS					
	ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES FIJOS	GBL	1	S/ 44,033.22	S/ 44,033.22
GASTOS GENERALES VARIABLES					
	ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES VARIABLES	GBL	1	S/ 220,123.98	S/ 220,123.98
TOTAL DE GASTOS GENERALES				S/	264,157.20

RELACIÓN DE COSTO DIRECTO Y COSTO INDIRECTO	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	RELACION
	C_D	COSTO DIRECTO	S/ 2,753,301.83	100.00%
	C_I	COSTO INDIRECTO	S/ 264,157.20	9.59%
COSTO DE UTILIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	RELACION
	UT	UTILIDAD	S/ 148,953.63	5.41%



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

COSTO INDIRECTO

GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES FIJOS

PROYECTO						
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"						
LOCALIDAD		DISTRITO	PROVINCIA		REGION	
COMUNIDAD POTOJANI CHICO		PLATERIA	PUNO		PUNO	
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE					S/	2,753,301.83
CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. DESCRIPCIÓN	CANT. UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01	LOGISTICA				S/	1,271.19
	GASTOS DE LICITACIÓN	GLB.	1	1	S/ 423.73	S/ 423.73
	GASTOS LEGALES	GLB.	1	1	S/ 423.73	S/ 423.73
	GASTOS FIRMA DE CONTRATO	GLB.	1	1	S/ 423.73	S/ 423.73
02	EPP DE PERSONAL TENICO				S/	8,396.23
	CASCOS DE PROTECCIÓN	UND	1	12	S/ 32.20	S/ 386.40
	CHALECOS DE OBRA	UND	1	12	S/ 46.61	S/ 559.32
	GUANTES DE CUERO	PAR	4	12	S/ 11.86	S/ 569.28
	LENTES DE SEGURIDAD ANTIEMPAÑANTE (OSCUROS)	UND	4	12	S/ 42.37	S/ 2,033.76
	LENTES DE SEGURIDAD ANTIEMPAÑANTE (TRANSPARENTES)	UND	4	12	S/ 21.19	S/ 1,017.12
	TAPÓN DE OÍDOS	PAR	4	12	S/ 42.37	S/ 2,033.76
	CORTAVIENTOS	UND	1	12	S/ 4.24	S/ 50.88
	LINTERNAS PARA GUARDIANÍA C/BATERÍA Y CARGADOR	UND	1	2	S/ 50.85	S/ 101.70
	BOTIQUIN DE MADERA MAS MEDICAMENTOS	UND	1	1	S/ 423.73	S/ 423.73
	ZAPATOS DE SEGURIDAD	PAR	1	12	S/ 101.69	S/ 1,220.28
03	SERVICIOS				S/	26,492.38
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL	MES	4	6	S/ 80.00	S/ 1,920.00
	COMPUTADORA	UND	1	1	S/ 1,134.58	S/ 1,134.58
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	1	1	S/ 847.46	S/ 847.46
	CAMIONETA	MES	1	6	S/ 2,966.10	S/ 17,796.60
	COPIAS DE DOCUMENTOS Y OTROS	GLB	1	1	S/ 254.24	S/ 254.24
	PETRÓLEO DIESEL	GLN	1	350	S/ 12.97	S/ 4,539.50
04	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO				S/	7,873.42
	ELABORACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO E INFORME FINAL (LIC. ARQUEOLOGO)	MES	0.25	1	S/ 4,237.29	S/ 1,059.32
	IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MONITOREO - PERSONAL DE CAMPO (LIC. ARQUEOLOGO)	UND	1	1	S/ 4,237.29	S/ 4,237.29
	MATERIALES DE CAMPO	UND	1	1	S/ 328.68	S/ 328.68
	MATERIALES DE OFICINA	MES	1	1	S/ 237.29	S/ 237.29
	PRESETACIÓN Y APROVACION DEL PMA	GLB	1	1	S/ 1,087.20	S/ 1,087.20
	APROBACIÓN DEL INFORME FINAL DE PMA	ENS	1	1	S/ 923.64	S/ 923.64
TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS					S/	44,033.22



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

COSTO INDIRECTO

GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES VARIABLES

PROYECTO							
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"							
LOCALIDAD		DISTRITO		PROVINCIA		REGION	
COMUNIDAD POTOJANI CHICO		PLATERIA		PUNO		PUNO	
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE						S/	2,753,301.83
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. DESCRIPCIÓN	CANT. UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1.0	MANO DE OBRA INDIRECTA					S/	192,750.00
A	PERSONAL CLAVE						S/ 101,500.00
	ING. RESIDENTE DE OBRA (+01 MES PARA LIQUIDACIÓN)	MES	1	6.00	1.00	S/ 6,500.00	S/ 39,000.00
	ING. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL	MES	1	5.00	1.00	S/ 5,000.00	S/ 25,000.00
	ING. ESPECIALISTA AMBIENTAL	MES	1	5.00	0.50	S/ 5,000.00	S/ 12,500.00
	ING. ESPECIALISTA EN CALIDAD	MES	1	5.00	1.00	S/ 5,000.00	S/ 25,000.00
B	PERSONAL NO CLAVE						S/ 82,250.00
	GESTOR SOCIAL	MES	1	5.00	1.00	S/ 5,000.00	S/ 25,000.00
	CAPACITADOR TÉCNICO	MES	1	2.00	0.50	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00
	ADMINISTRADOR O CONTADOR (+01 MES PARA LIQUIDACIÓN)	MES	1	6.00	1.00	S/ 2,000.00	S/ 12,000.00
	TOPOGRAFO	MES	1	5.00	0.50	S/ 3,500.00	S/ 8,750.00
	ALMACENERO	MES	1	5.00	1.00	S/ 2,000.00	S/ 10,000.00
	GUARDIAN	MES	1	5.00	1.00	S/ 2,000.00	S/ 10,000.00
	CHOFER DE CAMIONETA	MES	1	5.00	1.00	S/ 2,500.00	S/ 12,500.00
C	ÁREA SEGURIDAD SANITARIA						S/ 9,000.00
	ENFERMERA	MES	1	5.00	0.50	S/ 3,600.00	S/ 9,000.00
2.0	MATERIALES DE LIMPIEZA					S/	250.00
	MATERIALES DE LIMPIEZA	UND	1	4.00		S/ 55.00	S/ 220.00
	ESCOBA	UND	1	1.00		S/ 15.00	S/ 15.00
	RECOGEDOR	UND	1	1.00		S/ 15.00	S/ 15.00
3.0	MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINAS					S/	8,660.78
	PAPEL BOND 80 GRAMOS TAMAÑO A4	MILLAR	1	10.00		S/ 24.15	S/ 241.50
	PAQUETE DE DVD 4.7 GB X 50 UND	UND	1	1.00		S/ 42.37	S/ 42.37
	ARCHIVADORES DE PALANCA Y LOMO ANCHO	UND	1	15.00		S/ 15.00	S/ 225.00
	BORRADOR	UND	2	6.00		S/ 1.00	S/ 12.00
	CINTA ADHESIVA DE 3/4" 72 YARDAS	UND	1	6.50		S/ 7.65	S/ 49.73
	CORRECTOR LÍQUIDO TIPO LAPICERO	UND	2	6.00		S/ 4.24	S/ 50.88
	CUADERNO CON ESPIRAL 100 HOJAS	UND	2	6.00		S/ 8.00	S/ 96.00
	RESALTADOR	UND	2	6.00		S/ 4.00	S/ 48.00
	LAPICERO DE TINTA LÍQUIDA DE 0.50MM	UND	4	6.00		S/ 5.00	S/ 120.00
	FOLDER MANILA A4 (INCLUYE FASTENER)	UND	1	36.00		S/ 1.00	S/ 36.00
	SELLO MÁS TRODA	UND	1	8.00		S/ 20.00	S/ 160.00
	TONNER Y TINTEROS PARA IMPRESORA	UND	1	4.00		S/ 186.44	S/ 745.76
	TAMPÓN TINTA AZUL, ROJO Y NEGRO (CAJA)	GLB	1	6.00		S/ 46.55	S/ 279.30
	SILLA DE MADERA	UND	1	6.00		S/ 150.00	S/ 900.00
	ESCRITORIO	UND	1	6.00		S/ 350.00	S/ 2,100.00
	MESA DE TRABAJO	UND	1	1.00		S/ 300.00	S/ 300.00
	MUEBLE PARA ARCHIVADORES	UND	1	1.00		S/ 254.24	S/ 254.24
	ALQUILER DE OFICINA + SERVICIOS BASICOS	MES	1	6.00		S/ 500.00	S/ 3,000.00
4.0	GASTOS FINANCIEROS					S/	17,863.20
	GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (CARTA FIANZA MC)	MES	1	1.00		S/ 5,954.40	S/ 5,954.40
	GARANTÍA DEL ADELANTO POR MATERIALES (CARTA FIANZA MC)	MES	1	1.00		S/ 11,908.80	S/ 11,908.80
5.0	SERCIVIO DIVERSOS					S/	600.00
	SERVIVIOS NOTARIALES	UND	1	6.00		S/ 50.00	S/ 300.00
	LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA	UND	1	6.00		S/ 50.00	S/ 300.00
TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS						S/	220,123.98



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

COSTO INDIRECTO

GASTOS GENERALES
GASTOS FINANCIEROS POR GARANTIAS

PROYECTO											
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO											
LOCALIDAD				DISTRITO		PROVINCIA		REGION			
COMUNIDAD POTOJANI CHICO				PLATERIA		PUNO		PUNO			
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE				S/	2,753,301.83	MONTO DEL COSTO DE EJECUCION DE OBRA				S/	3,969,600.86
1	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (10% CD)	PORCENTAJE CP (%)	MONTO DE LA CARTA FIANZA	TASA (%)	COMISION DEL BANCO	PERIODO (MESES)	COMISION DEL BANCO	GARANTIA BANCARIA	COSTO FINANCIERO		
		10.00%	S/ 396,960.09	6.50%	1.50%	6	S/ 5,954.40	2.00%	S/ 5,954.40		
2	GARANTIA DE ADELANTO DE MATERIALES (20% CD)	PORCENTAJE CD (%)	MONTO DE LA CARTA FIANZA	TASA (%)	COMISION DEL BANCO	PERIODO (MESES)	COMISION DEL BANCO	GARANTIA BANCARIA	COSTO FINANCIERO		
		20.00%	S/ 793,920.17	6.50%	1.50%	6	S/ 11,908.80	2.00%	S/ 11,908.80		
TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS - GARANTIAS										S/	17,863.20



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

COSTO INDIRECTO

GASTOS DE SUPERVISION

RESUMEN DE ANÁLISIS DE GASTOS DE SUPERVISION

PROYECTO							
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"							
LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	REGION				
COMUNIDAD POTOJANI CHICO	PLATERIA	PUNO	PUNO				
TIEMPO DE EJECUCION	MESES	PROVINCIA	FECHA				
150 DIAS CALENDARIOS	5 MESES	PUNO	MAYO - 2023				
MONTO DEL COSTO DE EJECUCION DE OBRA		S/	3,736,366.94		100.00%		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL		
GASTOS GENERALES FIJOS							
	ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES FIJOS	GBL	1	S/ 26,232.80	S/ 26,232.80		
GASTOS GENERALES VARIABLES							
	ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES VARIABLES	GBL	1	S/ 130,236.62	S/ 130,236.62		
GASTOS DE SUPERVISION (SIN IGV)				S/	156,469.42		
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION (INC. IGV 18%)				S/	184,633.92		
RELACIÓN DE COSTO DIRECTO Y COSTO INDIRECTO		CODIGO	DESCRIPCION	VALOR (SIN IGV)	IGV (18%)	VALOR TOTAL	RELACION
		C.D	COSTO DIRECTO	S/ 3,736,366.94			100.00%
		C.S	GASTOS DE SUPERVISION	S/ 156,469.42	S/ 28,164.50	S/ 184,633.92	4.94%



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

COSTO INDIRECTO

GASTOS DE SUPERVISION**GASTOS GENERALES FIJOS**

GASTOS GENERALES FIJOS							
PROYECTO							
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"							
LOCALIDAD		DISTRITO		PROVINCIA		REGION	
COMUNIDAD POTOJANI CHICO		PLATERIA		PUNO		PUNO	
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE							
						S/	3,736,366.94
CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. DESCRIPCIÓN	CANT. UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
01	EPP DE PERSONAL TENICO						
	BARBIQUEJOS						
	CASCOS DE PROTECCIÓN	UND	2	5	S/	2.00	S/ 20.00
	CHALECOS DE OBRA	UND	1	5	S/	45.00	S/ 225.00
	LENTE DE PROTECCIÓN	UND	1	5	S/	55.00	S/ 275.00
	ZAPATOS DE SEGURIDAD	UND	2	5	S/	20.00	S/ 200.00
02	SERVICIOS	PAR	1	5	S/	120.00	S/ 600.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL						
	COMPUTADORA	MES	2	6	S/	69.90	S/ 838.80
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	1	1	S/	1,500.00	S/ 1,500.00
	CAMIONETA	UND	1	1	S/	1,000.00	S/ 1,000.00
	COPIAS DE DOCUMENTOS Y OTROS	MES	0.5	6	S/	3,800.00	S/ 11,400.00
	DISEÑO DE MEZCLAS	GLB	1	1	S/	300.00	S/ 300.00
	CONTROL DE CONCRETO	ENS	1	3	S/	400.00	S/ 1,200.00
	PETRÓLEO DIESEL	UND	1	90	S/	15.00	S/ 1,350.00
03	PLAN COVID	GLN	1	350	S/	16.30	S/ 5,705.00
	CAPACITACIÓN COVID-19						
	MASCARILLA KN95 (CAJA 10 UND)	UND	1	5	S/	100.00	S/ 500.00
	MASCARILLA QUIRÚRGICA (CAJA 50 UND)	UND	2	5	S/	15.90	S/ 159.00
	ALCOHOL AL 97% (1 LITRO)	UND	2	5	S/	18.00	S/ 180.00
	ALCOHOL EN GEL (1 LITRO)	UND	1	5	S/	18.00	S/ 90.00
	JABÓN LÍQUIDO (1 GALÓN)	UND	1	5	S/	35.00	S/ 175.00
	LEJÍA 5% (GALÓN)	UND	1	5	S/	20.00	S/ 100.00
	CARETA FACIAL	UND	1	5	S/	10.00	S/ 50.00
	PEDILUVIO DE ACERO INOXIDABLE (44CM X 44CM)	UND	1	5	S/	45.00	S/ 225.00
		UND	1	1	S/	140.00	S/ 140.00
TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS						S/	26,232.80



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS



Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Plataforma de Registro, Evaluación y Seguimiento de Expedientes Técnicos (PRESET)



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA

Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

SNIP: 361862

9 - Presupuesto de Obra

9.9 - Fórmula (s) Polinómica (s)



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

Verificación de Autenticidad:



S10

Página : 1

Fórmula Polinómica

Presupuesto

0101001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA
COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

Moneda

SOLES

Ubicación Geográfica

010101 PUNO - PUNO - PLATERIA

$$K = 0.118*(Cr / Co) + 0.138*(Tr / To) + 0.218*(Ir / Io) + 0.131*(Dr / Do) + 0.395*(Mr / Mo)$$

Monomio	Factor	(%)	Símbolo	Indice	Descripción
1	0.118	100.000	C	21	CEMENTO PORTLAND TIPO I
2	0.138	100.000	T	72	TUBERÍA DE PVC PARA AGUA
3	0.218	100.000	I	39	ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
4	0.131	100.000	D	30	DÓLAR MÁS INFLACIÓN MERCADO USA
5	0.395	100.000	M	47	MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

S10

Página : 1

Presupuesto0101001

Fórmula Polinómica - Agrupamiento Preliminar

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA
COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

MonedaSOLES			
Indice	Descripción	% Inicio	% Saldo Agrupamiento
01	ACEITE	0.000	0.000
02	ACERO DE CONSTRUCCIÓN LISO	0.906	0.000
03	ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO	1.300	0.000
04	AGREGADO FINO	0.875	0.000
05	AGREGADO GRUESO	0.888	0.000
10	APARATO SANITARIO CON GRIFERÍA	2.218	0.000
12	ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR	0.176	0.000
13	ASFALTO	0.223	0.000
17	BLOQUE Y LADRILLO	2.138	0.000
21	CEMENTO PORTLAND TIPO I	3.597	11.792 +04+05+13+31+38+43+45+17
26	CERRAJERÍA NACIONAL	0.002	0.000
30	DÓLAR MÁS INFLACIÓN MERCADO USA	6.646	13.109 +32+34+37+48+53+54
31	DUCTO DE CONCRETO	0.325	0.000
32	FLETE TERRESTRE	4.102	0.000
34	GASOLINA	0.003	0.000
37	HERRAMIENTA MANUAL	1.378	0.000
38	HORMIGÓN	1.535	0.000
39	ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	21.753	21.753
43	MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERÍA	1.468	0.000
45	MADERA TERCIA DA PARA ENCOFRADO	0.743	0.000
46	MALLA DE ACERO	0.273	0.000
47	MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)	39.590	39.590
48	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	0.436	0.000
52	PERFIL DE ALUMINIO	0.008	0.000
53	PETRÓLEO DIESEL	0.013	0.000
54	PINTURA LÁTEX	0.531	0.000
56	PLANCHA DE ACERO LAC	1.252	0.000
60	PLANCHA DE POLIURETANO	0.053	0.000
65	TUBERÍA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO	1.577	0.000
68	TUBERÍA DE COBRE	0.030	0.000
72	TUBERÍA DE PVC PARA AGUA	5.389	13.756 +65+68+77+02+03+12+26+46+52+56+60+10
77	VÁLVULA DE BRONCE NACIONAL	0.572	0.000
Total		100.000	100.000



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS



Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Plataforma de Registro, Evaluación y Seguimiento de Expedientes Técnicos (PRESET)



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA

Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

SNIP: 361862

9 - Presupuesto de Obra

9.10 - Cotizaciones



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

Verificación de Autenticidad:



Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:

20448886701 - CONSORCIO NILSUR E.I.R.L.

Tipo Contribuyente:

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA

Nombre Comercial:

-

Fecha de Inscripción:

19/02/2014

Fecha de Inicio de Actividades:

19/02/2014

Estado del Contribuyente:

ACTIVO

Condición del Contribuyente:

HABIDO

Domicilio Fiscal:

CAL.MIGUEL DE ECHENIQUE NRO. 234 BAR. LAYKAKOTA PUNO - PUNO - PUNO

Sistema Emisión de Comprobante:

MANUAL

Actividad Comercio Exterior:

SIN ACTIVIDAD

Sistema Contabilidad:

MANUAL

Actividad(es) Económica(s):

Principal - 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Secundaria 1 - 2511 - FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL

Secundaria 2 - 9609 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.



SUNAT - Consulta RUC

Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):

FACTURA

BOLETA DE VENTA

NOTA DE CREDITO

GUIA DE REMISION - REMITENTE

Sistema de Emisión Electrónica:

FACTURA PORTAL DESDE 31/07/2020

BOLETA PORTAL DESDE 29/10/2020

DESDE LOS SISTEMAS DEL CONTRIBUYENTE. AUTORIZ DESDE 27/05/2018

Emisor electrónico desde:

27/05/2018

Comprobantes Electrónicos:

BOLETA (desde 27/05/2018), FACTURA (desde 27/05/2018), GUIA (desde 19/07/2022)

Afiliado al PLE desde:

01/01/2016

Padrones:

NINGUNO

© 1997 - 2023 SUNAT Derechos Reservados



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

SUNAT - Consulta RUC

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:

10013200284 - GORDILLO PEREZ ANDRES

Tipo Contribuyente:

PERSONA NATURAL CON NEGOCIO

Tipo de Documento:

DNI 01320028 - GORDILLO PEREZ, ANDRES

Nombre Comercial:

SAIGOR CONSTRUCCIONES

Fecha de Inscripción:

03/09/1999

Fecha de Inicio de Actividades:

02/09/1999

Estado del Contribuyente:

ACTIVO

Condición del Contribuyente:

HABIDO

Domicilio Fiscal:

-

Sistema Emisión de Comprobante:

MANUAL

Actividad Comercio Exterior:

SIN ACTIVIDAD

Sistema Contabilidad:

MANUAL

Actividad(es) Económica(s):

Principal - 4752 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Secundaria 1 - 1610 - ASERRADO Y ACEPILLADURA DE MADERA



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

SUNAT - Consulta RUC

Secundaria 2 - 1410 - FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL

Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):

FACTURA

RECIBO POR HONORARIOS

BOLETA DE VENTA

NOTA DE CREDITO

GUIA DE REMISION - REMITENTE

Sistema de Emisión Electrónica:

FACTURA PORTAL DESDE 25/01/2021

BOLETA PORTAL DESDE 26/01/2021

Emisor electrónico desde:

25/01/2021

Comprobantes Electrónicos:

FACTURA (desde 25/01/2021),BOLETA (desde 26/01/2021),GUIA (desde 03/02/2021)

Afiliado al PLE desde:

-

Padrones:

NINGUNO

© 1997 - 2023 SUNAT Derechos Reservados



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN GOSTO

SUNAT - Consulta RUC

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:

20600363094 - C & L FERRETERIA KARLA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Tipo Contribuyente:

SOC.COM.RESPONS. LTDA

Nombre Comercial:

-

Fecha de Inscripción:

11/05/2015

Fecha de Inicio de Actividades:

11/05/2015

Estado del Contribuyente:

ACTIVO

Condición del Contribuyente:

HABIDO

Domicilio Fiscal:

AV. EL SOL NRO. 1295 BAR. LAYKAKOTA PUNO - PUNO - PUNO

Sistema Emisión de Comprobante:

MANUAL

Actividad Comercio Exterior:

IMPORTADOR/EXPORTADOR

Sistema Contabilidad:

MANUAL

Actividad(es) Económica(s):

Principal - 4752 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Secundaria 1 - 7730 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES

Secundaria 2 - 71118 - ALQUILER EQUIPO TRANSPORTE V. TERRES.



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP 157330
JEFE DE PR



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP 157330
ESPECIALISTA EN CONTOS

SUNAT - Consulta RUC

Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):

FACTURA

BOLETA DE VENTA

GUIA DE REMISION - REMITENTE

Sistema de Emisión Electrónica:

FACTURA PORTAL DESDE 08/09/2021

BOLETA PORTAL DESDE 02/09/2021

DESDE LOS SISTEMAS DEL CONTRIBUYENTE. AUTORIZ DESDE 01/12/2017

Emisor electrónico desde:

01/12/2017

Comprobantes Electrónicos:

BOLETA (desde 01/12/2017), FACTURA (desde 01/12/2017), GUIA (desde 15/10/2021)

Afiliado al PLE desde:

-

Padrones:

NINGUNO

© 1997 - 2023 SUNAT Derechos Reservados



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS



RAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE
POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO

COTIZACION DE MATERIALES

COTIZACION N° 02

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA

RUC: 20207208034

FECHA: 02-05-2023

RECTOR:
FERRETERIA

PROVEEDOR: S. S. Ferreteria Karla
RUC: 20600363094
TELEFONO: 984979770
E-MAIL: AD. E. S. 1275
DIRECCION: AD. E. S. 1275

Sírvase a cotizar los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
1	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol	1	29.00	
2	ACERO CORRUGADO $f_y=4200$ kg/cm2 GRADO 80	kg	1	5.70	
3	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	1	6.50	
4	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	1	6.50	
5	ARENA FINA	m3	1	6.50	
6	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	1	6.50	
7	HORMIGON	m3	1	6.50	
8	ARENA GRUESA	m3	1	6.50	
9	YESO BOLSA 25kg	m3	1	6.50	
10	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	bol	1	10.50	
11	CORDEL	p2	1	0.70	
12	PINTURA ESMALTE SINTETICO, ENVASE POR GALON	und	1	0.70	
13	MATERIAL PROPIO ZARANDEADO	m3	1		
14	PETROLEO D-2	gal	1		
15	LIJA PARA PARED	plg	1	3.00	
16	PINTURA LATEX SUPERMATE	gal	1		
17	IMPRIMANTE	gal	1		
18	PEGAMENTO PARA PVC OATEY	gal	1		
19	TUBERIA PVC NTP 399.002 CLASE-10 DN= 1/2"	gal	1	143.00	
20	TAPA DE CONCRETO PREFABRICADO DE 30 X 30 CM	m	1	17.00	
21	CINTA TEFLON	und	1		
22	ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS	und	1	1.00	
23	UNION UNIVERSAL PVC DN= 1/2" NTP 399.019	gal	1	197.00	
24	TEE PVC DN=1/2" NTP 399.019	und	1	3.50	
25	CODO PVC DE 90° DN= 1/2" NTP 399.019	und	1	2.00	
26	TRAMPA "P" PVC SAL DE 2"	und	1	1.50	
27	TUBERIA PVC NTP 399.003 CLASE LIVIANA DN= 2"	und	1	14.00	
28	PIEDRA MEDIANA DE 6"	m	1	14.50	
29	PIEDRA MEDIANA DE 4"	m3	1		
30	LADRILLO KING KONG MECANIZADO 10 X 14 X 24 cm	m3	1		
31	TUBO ELECTROSOLDADO 40X40 MM E=15MM	und	1		
32	SOLDADURA CELLODORD (AWS E6010) 3/16"	m	1		
33	TUBO ELECTROSOLDADO 40X60 MM E=15MM	kg	1		
34	IMPERMEABILIZANTE	m	1		
35	OCRE ROJO	gal	1	35.00	
36	ASFALTO LIQUIDO RC-250	p2	1	10.00	
37	TECNOPOR DE 3/4"X4X8	gal	1		
38	PUERTA METALICA LAC 1/32 DE 0.75X2.00 M CON MARCO	pln	1		
39	VENTANA METALICA SEGUN DISEÑO	und	1		
40	TAPON SP PVC 2"	und	1		
41	TEE PVC DN=2"	und	1	5.00	
42	SILICONA SIKASIL - AC TRANSPARENTE	und	1	15.00	
43	VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO SEMIDOBLE	m2	1		
44	DUCHA CROMADA	und	1		
45	INODORO TANQUE BAJO DE LOZA INC/ACCESORIOS	und	1		
46	LAVATORIO DE LOZA INC/ACCESORIOS	und	1		



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
ESPECIALISTA EN COSTOS

CARLOTA CATARI CANLLAHUA
GERENTE GENERAL
A.C. P.C. N° 1705

47	NIPLE PVC C/R DN=1/2" NTP399.019	pza	1	1.56
48	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE= 1/2"	und	1	
49	VALVULA DE COMPUERTA CIERRE ESFERICO DE BRONCE= 1/2" NTP 350.084	und	1	
50	LLAVE PARA DUCHA	und	1	50.06
51	CAJA PARA VALVULA EN PARED	pza	1	
52	CODO PVC DE 90° DN= 2" NTP 399.172	und	1	2.56
53	SOMBRERO DEVENTILACION PVC-SAL DE 2"	und	1	
54	CODO PVC DE 45° DN= 2" NTP 399.172	und	1	2.50
55	YEE PVC DN=2" NTP 399.172	und	1	5.00
56	TEE PVC SANITARIA SIMPLE DN=4" NTP 399.003	und	1	5.00
57	TUBERIA PVC NTP 399.003 CLASE LIVIANA DN= 4"	m	1	27.00
58	YEE PVC SIMPLE DN=4" CON REDUCCION A 2" NTP 399.003	und	1	12.00
59	REGISTRO CROMADOS ROSCADO DE 4"	und	1	13.00
60	SUMIDERO CROMADO DE 2"	und	1	6.00
61	CURVA PVC NTP 399.006 SEL DN=5/8"	und	1	
62	TUBERIA PVC 399.006 SEL (CLASE LIVIANA) DN=5/8"	m	1	
63	CINTA AISLANTE	rl	1	6.00
64	FOCOS 50W	und	1	
65	SPOT LIGHT	und	1	
66	INTERRUPTOR SIMPLE VISIBLE	und	1	
67	CAJA RECTANGULAR PVC DE 4"X2"	und	1	
68	TOMACORRIENTE BIPOLAR SIMPLE	und	1	
69	PIEDRA DE CANTO RODADO 1/2"	m3	1	
70	BIODIGESTOR CLARIFICADOR DE 600 A 75 LITROS	unid	1	
71	CAJA DE CONCRETO PREFABRICADO DE 12"X24"	und	1	
72	CODO PVC DE 45° DN= 4" NTP 399.172	und	1	9.06
73	CALAMINON ALUZINC DE 2.60X1X0.5MM	pln	1	
74	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol	1	
75	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	1	
76	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	1	
77	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	1	
78	ARENA FINA	m3	1	
79	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	1	6.56
80	HORMIGON	m3	1	
81	TRIPLAY FENOLICO DE 1.22 M X 2.44 M X 18 MMPARA ENCOFRADOS	und	1	
82	YESO BOLSA 25kg	bol	1	
83	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2	1	
84	CORDEL	m	1	
85	PINTURA ESMALTE SINTETICO, ENVASE POR GALON	und	1	
86	PIEDRA GRANDE DE 8"	m3	1	
87	GASOLINA	gal	1	
88	MATERIAL PROPIO ZARANDEADO	m3	1	
89	MATERIAL GRANULAR DE RIO CLASIFICADO	m3	1	
90	AGREGADO GRUESO	m3	1	
91	AGREGADO FINO	m3	1	
92	ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE	gal	1	130.06
93	PETROLEO D-2	gal	1	
94	GRAVA PARA FILTROS	m3	1	
95	VALVULA DE COMPUERTA CIERRE ESFERICO DE BRONCE= 2" NTP 350.084	und	1	
96	CONO DE REBOSE 2" x 1"	und	1	
97	ADAPTADOR UPR PVC DE 2" NTP 399.019	und	1	
98	TUBERIA PVC NTP 399.019 CLASE-10 DN= 2"	m	1	
99	UNION UNIVERSAL PVC DN= 2" NTP 399.019	und	1	
100	UNION SIMPLE PVC DN=2" NTP 399.019	und	1	
101	CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" x 90°	und	1	
102	CODO F" G° (L=0.10m) DE 2", ISO -65	und	1	
103	NIPLE DE F" G° (L=0.10m) DE 2", ISO -65	pza	1	
104	BRIDA DE ANCLAJE DE F" G° D=2"	und	1	
105	CANASTILLA DE BRONCE 4"	und	1	
106	CANDADO F-60	und	1	
107	TAPA METALICA DE 0.8x0.8x3/16" INCL MARCO METALICO	und	1	
108	LIJA PARA PARED	plg	1	
109	PINTURA LATEX SUPERMATE	gal	1	
110	IMPRIMANTE	gal	1	
111	PINTURA ESMALTE	gal	1	
112	PINTURA ANTICORROSIVA	gal	1	
113	THINNER	gal	1	
114	LIJA DE FIERRO #50	m2	1	3.00
115	TUBERIA DE F" G° DE 2" x 2.5 M ELECTROSOLDADA SEGUN DISEÑO	und	1	
116	ANGULO DE ACERO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"	m	1	
117	MALLA OLIMPICA GALVANIZADA N°10, 2" X 2"	m	1	



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP. 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP. 157538
EN. REVISADA EN COSTOS

022 FERRETERIA KARLA
RUC: 20000383094

CARLOTA CAZARI CANLLAHUA
GERENTE GENERAL
M. EL SOL N° 1205

118	PLATINA DE FIERRO 1/8" X 1 1/4"	m	1	
119	SOLDADURA CELLOCORD 1/8"	kg	1	
120	ALAMBRE DE PUAS	m	1	0.56
121	PUERTA DE F*G* CON MALLA OLIMPICA SEGUN DISEÑO	und	1	
122	ARENA	m3	1	
123	MATERIAL DE PRESTAMO	m3	1	180.0
124	PEGAMENTO PARA PVC OATEY	gal	1	
125	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	kg	1	17.00
126	TUBERIA PVC NTP 399.002 CLASE-10 DN= 1/2"	m	1	
127	CAJA DE CONCRETO PREFABRICADO DE 30 X 30 X 40 CM	und	1	
128	TAPA DE CONCRETO PREFABRICADO DE 30 X 30 CM	und	1	
129	ADAPTADOR UPR PVC DE 1/2" NTP 399.019	und	1	1.00
130	CINTA TEFLON	und	1	
131	EMPAQUETADURA	und	1	12.0
132	VALVULA DE PASO PVC TIPO BOLA DE 1/2"	gal	1	
133	ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS	und	1	3.50
134	UNION UNIVERSAL PVC DN= 1/2" NTP 399.019	und	1	2.00
135	TEE PVC DN=1/2" NTP 399.019	und	1	1.50
136	CODO PVC DE 90° DN= 1/2" NTP 399.019	und	1	
137	CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" x 90°	und	1	
138	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"	und	1	45.00
139	GRIFO PARA AGUA FRIA DN= 1/2"	und	1	
140	UNION SIMPLE DE FIERRO GALVANIZADO 1/2"	und	1	10.00
141	FORMADOR EMPAQUETADURA	und	1	
142	TRAMPA "P" PVC SAL DE 2"	und	1	
143	SUMIDERO DE BRONCE DE 2"	und	1	
144	CODO PVC DE 90° DN= 2" NTP 399.019	m	1	
145	TUBERIA PVC NTP 399.003 CLASE LIVIANA DN= 2"	gal	1	
146	IMPERMEABILIZANTE	m3	1	
147	PIEDRA CHANCADA DE 3/4"	und	1	
148	PINTURA IMPRIMANTE BASE	gal	1	
149	PINTURA LATEX	und	1	
150	TAPA METALICA DE 1X1x3/16" INCL CANDADO	pza	1	
151	NIPLE CON ROSCA EN LOS EXTREMOS PVC 2"	und	1	
152	BRIDA ROMPE AGUA DE F*G* D=2"	und	1	
153	BRIDA ROMPE AGUA DE F*G* D=3"	und	1	
154	CODO SP PVC DE 90° DN= 3"	und	1	
155	REDUCCION SP PVC 3" - 2"	und	1	
156	TAPON SP PVC 3" CON PERFORACIONES DE 3/16"	und	1	
157	TEE PVC DN=3"	m	1	
158	TUBERIA PVC NTP 399.002 CLASE-10 DN= 3"	und	1	
159	UNION SIMPLE C/R PVC 3"	und	1	
160	UNION UNIVERSAL C/R PVC DN= 2"	und	1	
161	CANASTILLA DE PVC 6"	und	1	
162	PERFIL "U" DE ALUMINIO, L=0.90	und	1	
163	PLANCHA DE PVC DE 1.00M X 0.70m E=15mm	pza	1	
164	NIPLE DE F*G* (L=0.20m) DE 2" CON ROSCA EN UN EXTREMO, ISO -65 SE	und	1	
165	ADAPTADOR HEMBRA DE PVC 3"	und	1	
166	ADAPTADOR DE PVC 3"	und	1	
167	REDUCCION SP PVC 1" - 3/4"	und	1	
168	VALVULA DE COMPUERTA CIERRE ESFERICO DE BRONCE= 3" NTP 350.084	pza	1	
169	NIPLE C/R PVC DN=3"X3" NTP399.019	und	1	
170	UNION UNIVERSAL PVC DN= 3" NTP 399.019	und	1	
171	ADAPTADOR UPR PVC DE 3" NTP 399.019	und	1	
172	REDUCCION SP PVC 2"-1"	und	1	
173	TAPON SP PVC 2"	und	1	
174	TEE PVC DN=2"	pza	1	
175	NIPLE PVC DN=2"X3" NTP399.019	und	1	
176	PLANCHA DE PVC DE 0.30x0.20m E=15mm	und	1	
177	PERFIL "U" DE ALUMINIO, L=0.70	und	1	
178	CANASTILLA DE PVC 2"	pza	1	
179	NIPLE C/R PVC DN=2"X2" NTP399.019	und	1	
180	CODO F*G* DE 2" CON MALLA SOLDADA, NTP ISO - 49	und	1	
181	TAPA METALICA DE 0.6x0.6x3/16" INCL MARCO METALICO	pza	1	
182	NIPLE C/R PVC DN=2"X4" NTP399.019	und	1	
183	CODO C/R PVC DE 90° DN= 2" NTP 399.019	und	1	
184	CANASTILLA DE BRONCE DN=2"	und	1	
185	UNION MIXTA PVC DN=2"	und	1	
186	TAPA METALICA DE 0.6x0.4x3/16" INCL MARCO METALICO	und	1	



William P. Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL - CIP: 157538
REGISTRADO EN COSTOS

F&L FERRETERIA KARLA
RUC: 20600368094

CARLOTA CATARI CANLLAHUA
GERENTE GENERAL



RAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE
POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

COTIZACION DE MATERIALES

COTIZACION N° 03

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA

RUC: 20207208834

FECHA: 02-05-2023

HUBRO:
FERRETERIA

PROVEEDOR: SAIGOR CONSTRUCCIONES

RUC: 10013200284

TELEFONO: 961633840

E-MAIL: saigor.construcciones@gmail.com

DIRECCION:

Sírvase a cotizar los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
1	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol	1	30.00	
2	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	1	6.00	
3	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	1	6.80	
4	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	1	6.80	
5	ARENA FINA	m3	1		
6	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	1	6.80	
7	HORMIGON	m3	1		
8	ARENA GRUESA	m3	1		
9	YESO BOLSA 25kg	bol	1	11.00	
10	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2	1		
11	CORDEL	m	1	6.50	
12	PINTURA ESMALTE SINTETICO, ENVASE POR GALON	und	1		
13	MATERIAL PROPIO ZARANDEADO	m3	1		
14	PETROLEO D-2	gal	1		
15	LIJA PARA PARED	plg	1	3.00	
16	PINTURA LATEX SUPERMATE	gal	1		
17	IMPRIMANTE	gal	1	145.00	
18	PEGAMENTO PARA PVC OATEY	gal	1	16.00	
19	TUBERIA PVC NTP 399.002 CLASE-10 DN= 1/2"	m	1		
20	TAPA DE CONCRETO PREFABRICADO DE 30 X 30 CM	und	1	1.00	
21	CINTA TEFLON	und	1	197.00	
22	ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS	gal	1	3.60	
23	UNION UNIVERSAL PVC DN= 1/2" NTP 399.019	und	1	2.00	
24	TEE PVC DN=1/2" NTP 399.019	und	1	1.50	
25	CODO PVC DE 90° DN= 1/2" NTP 399.019	und	1	15.00	
26	TRAMPA "P" PVC SAL DE 2"	und	1	15.00	
27	TUBERIA PVC NTP 399.003 CLASE LIVIANA DN= 2"	m	1		
28	PIEDRA MEDIANA DE 6"	m3	1		
29	PIEDRA MEDIANA DE 4"	m3	1		
30	LADRILLO KING KONG MECANIZADO 10 X 14 X 24 cm	und	1		
31	TUBO ELECTROSOLDADO 40X40 MM E=15MM	m	1		
32	SOLDADURA CELLODORD (AWS E6010) 3/16"	kg	1	4.00	
33	TUBO ELECTROSOLDADO 40X60 MM E=15MM	m	1	35.00	
34	IMPERMEABILIZANTE	gal	1		
35	OCRE ROJO	p2	1	52.00	
36	ASFALTO LIQUIDO RC-250	gal	1		
37	TECNOPOR DE 3/4"X4X8	pln	1		
38	PUERTA METALICA LAC 1/32 DE 0.75X2.00 M CON MARCO	und	1		
39	VENTANA METALICA SEGUN DISEÑO	und	1		
40	TAPON SP PVC 2"	und	1	7.50	
41	TEE PVC DN=2"	und	1	20.00	
42	SILICONA SIKASIL - AC TRANSPARENTE	und	1		
43	VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO SEMIDOBLE	und	1		
44	DUCHA CROMADA	m2	1		
45	INODORO TANQUE BAJO DE LOZA INC/ACCESORIOS	und	1		
46	AVATORIO DE LOZA INC/ACCESORIOS	und	1		



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538



Ing. William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538



SAIGOR CONSTRUCCIONES
FERRETERIA EN GENERAL
Andrés Gordillo Pérez
GERENTE
RUC: 10013200284

47	NIPLE PVC CR DN= 1/2" NTP 399.019	1/2"	1	2.00
48	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE = 1/2"	1/2"	1	30.00
49	VALVULA DE COMPUERTA CIERRE ESFERICO DE BRONCE = 1/2" NTP 350.084	1/2"	1	30.00
50	LLAVE PARA DUCHA	1/2"	1	30.00
51	CAJA PARA VALVULA EN PARED	1/2"	1	15.00
52	CODO PVC DE 90° DN= 2" NTP 399.172	und	1	5.00
53	SOMBREIRO DE VENTILACION PVC-SAL DE 2"	und	1	15.00
54	CODO PVC DE 45° DN= 2" NTP 399.172	und	1	5.00
55	YEE PVC DN=2" NTP 399.172	und	1	5.00
56	TEE PVC SANITARIA SIMPLE DN=4" NTP 399.003	und	1	15.00
57	TUBERIA PVC NTP 399.003 CLASE LIVIANA DN= 4"	m	1	115.00
58	YEE PVC SIMPLE DN=4" CON REDUCCION A 2" NTP 399.003	und	1	15.00
59	REGISTRO CROMADOS ROSCADO DE 4"	und	1	15.00
60	SUMIDERO CROMADO DE 2"	und	1	5.00
61	CURVA PVC NTP 399.006 SEL DN=6/8"	und	1	6.00
62	TUBERIA PVC 399.006 SEL (CLASE LIVIANA) DN=6/8"	m	1	7.00
63	CINTA AISLANTE	und	1	6.00
64	FOCOS 50W	und	1	
65	SPOT LIGHT	und	1	
66	INTERRUPTOR SIMPLE VISIBLE	und	1	
67	CAJA RECTANGULAR PVC DE 4"X2"	und	1	3.00
68	TOMACORRIENTE BIPOLAR SIMPLE	und	1	
69	PIEDRA DE CANTO RODADO 1/2"	m3	1	
70	BIODIGESTOR CLARIFICADOR DE 600 A 75 LITROS	und	1	
71	CAJA DE CONCRETO PREFABRICADO DE 12"X24"	und	1	
72	CODO PVC DE 45° DN= 4" NTP 399.172	und	1	
73	CALAMINON ALUZINC DE 2.60X1X0.5MM	pln	1	
74	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol	1	
75	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	1	7.00
76	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	1	7.00
77	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	m3	1	
78	ARENA FINA	kg	1	7.00
79	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	m3	1	
80	HORMIGON	und	1	
81	TRIPLAY FENOLICO DE 1.22 M X 2.44 M X 18 MMPARA ENCOFRADOS	bol	1	
82	YESO BOLSA 25kg	p2	1	
83	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	m	1	
84	CORDEL	und	1	
85	PINTURA ESMALTE SINTETICO, ENVASE POR GALON	m3	1	
86	PIEDRA GRANDE DE 8"	gal	1	
87	GASOLINA	m3	1	
88	MATERIAL PROPIO ZARANDEADO	m3	1	
89	MATERIAL GRANULAR DE RIO CLASIFICADO	m3	1	
90	AGREGADO GRUESO	m3	1	
91	AGREGADO FINO	m3	1	
92	ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE	gal	1	
93	PETROLEO D-2	gal	1	
94	GRAVA PARA FILTROS	m3	1	
95	VALVULA DE COMPUERTA CIERRE ESFERICO DE BRONCE= 2" NTP 350.084	und	1	165.00
96	CONO DE REBOSE 2" x 1"	und	1	7.00
97	ADAPTADOR UPR PVC DE 2" NTP 399.019	und	1	8.50
98	TUBERIA PVC NTP 399.019 CLASE-10 DN= 2"	m	1	11.00
99	UNION UNIVERSAL PVC DN= 2" NTP 399.019	und	1	29.00
100	UNION SIMPLE PVC DN=2" NTP 399.019	und	1	15.50
101	CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" x 90°	und	1	26.50
102	CODO F*G* (L=0.10m) DE 2", ISO -65	und	1	28.00
103	NIPLE DE F*G* (L=0.10m) DE 2", ISO -65	pza	1	
104	BRIDA DE ANCLAJE DE F*G* D=2"	und	1	
105	CANASTILLA DE BRONCE 4"	und	1	70.00
106	CANDADO F-60	und	1	
107	TAPA METALICA DE 0.8x0.8x3/16" INCL MARCO METALICO	und	1	
108	LIJA PARA PARED	plg	1	
109	PINTURA LATEX SUPERMATE	gal	1	
110	IMPRIMANTE	gal	1	
111	PINTURA ESMALTE	gal	1	
112	PINTURA ANTICORROSIVA	gal	1	
113	THINNER	gal	1	
114	LIJA DE FIERRO #50	gal	1	
115	TUBERIA DE F*G* DE 2" x 2.6 M ELECTROSOLDADA SEGUN DISEÑO	m2	1	
116	ANGULO DE ACERO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"	und	1	
117	MALLA OLIMPICA GALVANIZADA N°10, 2" X 2"	m	1	
		m2	1	



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO



Ing. William Pari Ancco



Manuel Gordillo Perez
GERENTE
RUC: 10013200284



CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

OBJETO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO"

CRACKING S.A.C.				EMPRESA NISUR		PROVEEDORES		EMPRESA KARIA		EMPRESA SAIGOR	
N°	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD SOLICITADA	PUNITARIO	TOTAL	PUNITARIO	TOTAL	PUNITARIO	TOTAL	PUNITARIO	TOTAL
1	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol	5180.48	\$/28.50	\$/147,643.68	\$/29.00	\$/150,233.92	\$/30.00	\$/155,414.40	\$/30.00	\$/155,414.40
2	ACERO CORRUGADO 5+4200x1/2 GRADO 60	kg	9537.19	\$/6.00	\$/57,223.14	\$/5.70	\$/54,361.98	\$/5.00	\$/47,685.95	\$/5.00	\$/47,685.95
3	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	1911.89	\$/6.00	\$/11,471.34	\$/5.50	\$/10,515.39	\$/6.00	\$/11,471.34	\$/6.00	\$/11,471.34
4	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	769.63	\$/6.00	\$/4,617.78	\$/5.50	\$/4,232.96	\$/5.00	\$/3,847.90	\$/5.00	\$/3,847.90
5	ARENA FINA	m3	293.68	\$/70.00	\$/20,557.60	\$/70.50	\$/20,718.54	\$/70.50	\$/20,718.54	\$/70.50	\$/20,718.54
6	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	685.34	\$/6.00	\$/4,112.04	\$/6.50	\$/4,454.71	\$/6.00	\$/4,112.04	\$/6.00	\$/4,112.04
7	HORMIGON	m3	1045.21	\$/70.00	\$/73,164.70	\$/70.50	\$/73,687.31	\$/70.50	\$/73,687.31	\$/70.50	\$/73,687.31
8	ARENA GRUESA	m3	46.17	\$/70.00	\$/3,231.90	\$/70.50	\$/3,254.99	\$/70.50	\$/3,254.99	\$/70.50	\$/3,254.99
9	YESO BOLSA 25kg	bol	265.78	\$/11.00	\$/2,923.58	\$/10.50	\$/2,790.69	\$/11.00	\$/2,923.58	\$/11.00	\$/2,923.58
10	CORDEL	m	1212.06	\$/6.80	\$/8,242.01	\$/6.70	\$/8,120.80	\$/6.50	\$/7,878.30	\$/6.50	\$/7,878.30
11	LJA PARA PARED	plg	115.52	\$/3.00	\$/346.56	\$/3.00	\$/346.56	\$/3.00	\$/346.56	\$/3.00	\$/346.56
12	PEGAMENTO PARA PVC GATEY	gal	20.13	\$/140.00	\$/2,818.20	\$/143.00	\$/2,879.59	\$/143.00	\$/2,879.59	\$/143.00	\$/2,879.59
13	TUBERIA PVC NTP 399.002 CLASE-10 DN= 1/2"	m	4888.3	\$/1.00	\$/4,888.30	\$/1.00	\$/4,888.30	\$/1.00	\$/4,888.30	\$/1.00	\$/4,888.30
14	CINTA TEFLO	und	1199.01	\$/1.00	\$/1,199.01	\$/1.00	\$/1,199.01	\$/1.00	\$/1,199.01	\$/1.00	\$/1,199.01
15	ADITIVO DESMOLDADOR DE ENCOFRADOS	gal	90.95	\$/195.00	\$/17,735.25	\$/197.00	\$/17,912.15	\$/197.00	\$/17,912.15	\$/197.00	\$/17,912.15
16	UNION UNIVERSAL PVC DN= 1/2" NTP 399.019	und	1451	\$/4.00	\$/5,804.00	\$/3.50	\$/5,077.50	\$/3.50	\$/5,077.50	\$/3.50	\$/5,077.50
17	TEE PVC DN= 1/2" NTP 399.019	und	1885	\$/2.00	\$/3,770.00	\$/2.00	\$/3,770.00	\$/2.00	\$/3,770.00	\$/2.00	\$/3,770.00
18	CODO PVC DE 90° DN= 1/2" NTP 399.019	und	2901	\$/2.50	\$/7,252.50	\$/2.50	\$/7,252.50	\$/2.50	\$/7,252.50	\$/2.50	\$/7,252.50
19	TRAMPA "P" PVC SAL DE 2"	und	290	\$/13.00	\$/3,770.00	\$/14.00	\$/4,060.00	\$/15.00	\$/4,350.00	\$/15.00	\$/4,350.00
20	TUBERIA PVC NTP 399.003 CLASE LIVIANA DN= 2"	m	681.53	\$/16.00	\$/10,904.80	\$/16.50	\$/11,344.25	\$/16.50	\$/11,344.25	\$/16.50	\$/11,344.25
21	TUBO ELCTRODOLADO 48X60 MM E-15MM	m	2175	\$/3.90	\$/8,482.50	\$/4.00	\$/8,700.00	\$/4.00	\$/8,700.00	\$/4.00	\$/8,700.00
22	IMPERMEABILIZANTE	gal	72.17	\$/25.00	\$/1,804.25	\$/25.00	\$/1,804.25	\$/25.00	\$/1,804.25	\$/25.00	\$/1,804.25
23	ASfalto LIQUIDO RC-250	gal	189.66	\$/49.00	\$/9,293.34	\$/51.00	\$/9,672.66	\$/52.00	\$/9,862.32	\$/52.00	\$/9,862.32
24	TAPON SP PVC 2"	und	147	\$/6.90	\$/1,014.30	\$/7.00	\$/1,029.00	\$/7.50	\$/1,102.50	\$/7.50	\$/1,102.50
25	TEE PVC DN= 2"	und	292	\$/18.00	\$/5,256.00	\$/18.00	\$/5,256.00	\$/18.00	\$/5,256.00	\$/18.00	\$/5,256.00
26	UNION UNIVERSAL PVC DN= 1/2" NTP 399.019	und	1451	\$/4.00	\$/5,804.00	\$/3.50	\$/5,077.50	\$/3.50	\$/5,077.50	\$/3.50	\$/5,077.50
27	NIPLE PVC C/R DN= 1/2" NTP 399.019	und	1160	\$/2.00	\$/2,320.00	\$/2.00	\$/2,320.00	\$/2.00	\$/2,320.00	\$/2.00	\$/2,320.00
28	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE= 1/2"	und	290	\$/36.00	\$/10,440.00	\$/37.00	\$/10,730.00	\$/38.00	\$/11,020.00	\$/38.00	\$/11,020.00
29	VALVULA DE COMPUERTA CIERRE ESFERICO DE BRONCE= 1/2" NTP 399.084	und	8	\$/42.00	\$/336.00	\$/43.00	\$/344.00	\$/44.00	\$/352.00	\$/44.00	\$/352.00
30	LLAVE PARA DUCHA	und	145	\$/49.00	\$/7,105.00	\$/50.00	\$/7,250.00	\$/50.00	\$/7,250.00	\$/50.00	\$/7,250.00
31	CODO PVC DE 90° DN= 2" NTP 399.172	und	870	\$/16.00	\$/13,920.00	\$/16.50	\$/14,407.50	\$/16.50	\$/14,407.50	\$/16.50	\$/14,407.50
32	SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL DE 2"	und	145	\$/5.00	\$/725.00	\$/5.50	\$/797.50	\$/5.50	\$/797.50	\$/5.50	\$/797.50
33	CODO PVC DE 45° DN= 2" NTP 399.172	und	435	\$/18.00	\$/7,830.00	\$/19.00	\$/8,265.00	\$/19.00	\$/8,265.00	\$/19.00	\$/8,265.00
34	TEE PVC DN= 2" NTP 399.172	und	225	\$/5.00	\$/1,125.00	\$/5.50	\$/1,237.50	\$/5.50	\$/1,237.50	\$/5.50	\$/1,237.50
35	TEE PVC SANITARIA SIMPLE DN= 4" NTP 399.003	und	290	\$/14.00	\$/4,060.00	\$/14.50	\$/4,192.50	\$/15.00	\$/4,350.00	\$/15.00	\$/4,350.00
36	TUBERIA PVC NTP 399.003 CLASE LIVIANA DN= 4"	m	2582.74	\$/14.00	\$/36,158.80	\$/14.50	\$/37,459.63	\$/14.50	\$/37,459.63	\$/14.50	\$/37,459.63
37	TEE PVC SIMPLE DN= 4" CON REDUCCION A 2" NTP 399.003	und	290	\$/13.00	\$/3,770.00	\$/13.00	\$/3,770.00	\$/13.00	\$/3,770.00	\$/13.00	\$/3,770.00
38	REGISTRO CROMADO ROSCADO DE 4"	und	145	\$/14.00	\$/2,030.00	\$/14.00	\$/2,030.00	\$/14.00	\$/2,030.00	\$/14.00	\$/2,030.00
39	SUMIDERO CROMADO DE 2"	und	145	\$/5.00	\$/725.00	\$/5.00	\$/725.00	\$/5.00	\$/725.00	\$/5.00	\$/725.00
40	CURVA PVC NTP 399.006 SEL (CLASE LIVIANA) DN=5/8"	m	435	\$/8.00	\$/3,480.00	\$/8.50	\$/3,697.50	\$/9.00	\$/3,915.00	\$/9.00	\$/3,915.00
41	CINTA AISLANTE	roll	72.5	\$/5.50	\$/399.75	\$/6.00	\$/435.00	\$/6.50	\$/471.25	\$/6.50	\$/471.25
42	CAJA RECTANGULAR PVC DE 4"x3"	und	145	\$/24.00	\$/3,480.00	\$/25.00	\$/3,625.00	\$/25.00	\$/3,625.00	\$/25.00	\$/3,625.00
43	BIDIGESTOR CLARIFICADOR DE 600 A 175 LITROS	und	145	\$/1,000.00	\$/145,000.00	\$/1,000.00	\$/145,000.00	\$/1,000.00	\$/145,000.00	\$/1,000.00	\$/145,000.00
44	CODO PVC DE 45° DN= 4" NTP 399.172	und	580	\$/12.00	\$/6,960.00	\$/12.00	\$/6,960.00	\$/12.00	\$/6,960.00	\$/12.00	\$/6,960.00
45	VALVULA DE COMPUERTA CIERRE ESFERICO DE BRONCE= 2" NTP 399.084	und	8	\$/160.00	\$/1,280.00	\$/162.00	\$/1,296.00	\$/165.00	\$/1,320.00	\$/165.00	\$/1,320.00
46	CODO DE REPOSE 2" x 1"	und	2	\$/7.00	\$/14.00	\$/7.50	\$/15.00	\$/8.00	\$/16.00	\$/8.00	\$/16.00
47	ADAPTADOR UPV PVC DE 2" NTP 399.019	und	20	\$/9.00	\$/180.00	\$/9.50	\$/190.00	\$/10.00	\$/200.00	\$/10.00	\$/200.00
48	TUBERIA PVC NTP 399.019 CLASE-10 DN= 2"	m	681.53	\$/16.00	\$/10,904.80	\$/16.50	\$/11,344.25	\$/16.50	\$/11,344.25	\$/16.50	\$/11,344.25
49	UNION UNIVERSAL PVC DN= 2" NTP 399.019	und	12	\$/28.00	\$/336.00	\$/29.00	\$/348.00	\$/30.00	\$/360.00	\$/30.00	\$/360.00
50	UNION SIMPLE PVC DN= 2" NTP 399.019	und	12	\$/15.00	\$/180.00	\$/16.00	\$/192.00	\$/17.00	\$/204.00	\$/17.00	\$/204.00
51	CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" x 90°	und	2	\$/26.00	\$/52.00	\$/27.00	\$/54.00	\$/28.00	\$/56.00	\$/28.00	\$/56.00
52	CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" x 90°	und	2	\$/26.00	\$/52.00	\$/27.00	\$/54.00	\$/28.00	\$/56.00	\$/28.00	\$/56.00
53	CODO PVC (1/2-1/2) DN= 2" ISO-65	und	2	\$/26.00	\$/52.00	\$/27.00	\$/54.00	\$/28.00	\$/56.00	\$/28.00	\$/56.00
54	CANASTILLA DE BRONCE 4"	und	2	\$/150.00	\$/300.00	\$/155.00	\$/310.00	\$/160.00	\$/320.00	\$/160.00	\$/320.00
55	PEGAMENTO PARA PVC GATEY	gal	20.13	\$/140.00	\$/2,818.20	\$/143.00	\$/2,879.59	\$/146.00	\$/2,941.80	\$/146.00	\$/2,941.80
56	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	kg	19.58	\$/38.00	\$/744.04	\$/39.00	\$/768.42	\$/40.00	\$/792.80	\$/40.00	\$/792.80
57	TUBERIA PVC NTP 399.002 CLASE-10 DN= 1/2"	m	4888.3	\$/1.00	\$/4,888.30	\$/1.00	\$/4,888.30	\$/1.00	\$/4,888.30	\$/1.00	\$/4,888.30
58	ADAPTADOR UPV PVC DE 1/2" NTP 399.019	und	145	\$/14.00	\$/2,030.00	\$/14.50	\$/2,092.50	\$/15.00	\$/2,175.00	\$/15.00	\$/2,175.00
59	CINTA TEFLO	und	1199.01	\$/1.00	\$/1,199.01	\$/1.00	\$/1,199.01	\$/1.00	\$/1,199.01	\$/1.00	\$/1,199.01
60	VALVULA DE PASO PVC TIPO BOLA DE 1/2"	und	145	\$/36.00	\$/5,220.00	\$/37.00	\$/5,365.00	\$/38.00	\$/5,510.00	\$/38.00	\$/5,510.00
61	ADITIVO DESMOLDADOR DE ENCOFRADOS	gal	90.95	\$/195.00	\$/17,735.25	\$/197.00	\$/17,912.15	\$/197.00	\$/17,912.15	\$/197.00	\$/17,912.15
62	UNION UNIVERSAL PVC DN= 1/2" NTP 399.019	und	1451	\$/4.00	\$/5,804.00	\$/3.50	\$/5,077.50	\$/3.50	\$/5,077.50	\$/3.50	\$/5,077.50
63	TEE PVC DN= 1/2" NTP 399.019	und	1885	\$/2.00	\$/3,770.00	\$/2.00	\$/3,770.00	\$/2.00	\$/3,770.00	\$/2.00	\$/3,770.00
64	CODO PVC DE 90° DN= 1/2" NTP 399.019	und	2901	\$/2.50	\$/7,252.50	\$/2.50	\$/7,252.50	\$/2.50	\$/7,252.50	\$/2.50	\$/7,252.50
65	CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" x 90°	und	435	\$/3.50	\$/1,522.50	\$/3.70	\$/1,606.50	\$/3.80	\$/1,690.50	\$/3.80	\$/1,690.50
66	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"	und	145	\$/4.00	\$/580.00	\$/4.10	\$/594.50	\$/4.20	\$/609.00	\$/4.20	\$/609.00
67	GRIFO PARA AGUA FRIA DN= 1/2"	und	146	\$/28.00	\$/4,088.00	\$/29.00	\$/4,228.00	\$/30.00	\$/4,368.00	\$/30.00	\$/4,368.00
68	UNION SIMPLE DE FIERRO GALVANIZADO 1/2"	und	145	\$/2.00	\$/280.00	\$/2.00	\$/280.00	\$/2.00	\$/280.00	\$/2.00	\$/280.00
69	FORMADOR EMPAQUETADURA	und	92.08	\$/12.00	\$/1,104.96	\$/12.50	\$/1,151.00	\$/13.00	\$/1,207.04	\$/13.00	\$/1,207.04
70	TRAMPA "P" PVC SAL DE 2"	und	290	\$/13.00	\$/3,770.00	\$/13.50	\$/3,922.50	\$/14.00	\$/4,075.00	\$/14.00	\$/4,075.00
71	SUMIDERO DE BRONCE DE 2"	und	145	\$/5.00	\$/725.00	\$/5.50	\$/797.50	\$/6.00	\$/870.00	\$/6.00	\$/870.00
72	CODO PVC DE 90° DN= 2" NTP 399.019	und	297	\$/18.00	\$/5,346.00	\$/19.00	\$/5,643.00	\$/20.00	\$/5,940.00	\$/20.00	\$/5,940.00
73	TUBERIA PVC NTP 399.003 CLASE LIVIANA DN= 2"	m	4021.58	\$/10.00	\$/40,215.80	\$/10.50	\$/42,226.59	\$/11.00	\$/44,243.77	\$/11.00	\$/44,243.77
74	BRIDA ROMPE AGUA DE P" C" D= 2"	und	1	\$/75.00	\$/75.00	\$/78.00	\$/78.00	\$/80.00	\$/80.00	\$/80.00	\$/80.00
75	BRIDA ROMPE AGUA DE P" C" D= 3"	und	3	\$/190.00	\$/570.00	\$/200.00	\$/600.00	\$/210.00	\$/630.00	\$/210.00	\$/630.00
76	CODO SP PVC DN= 2" NTP 399.019	und	2	\$/26.00	\$/52.00	\$/27.00	\$/54.00	\$/28.00	\$/56.00	\$/28.00	\$/56.00
77	REDUCCION SP PVC 2"-3"	und	1	\$/16.00	\$/16.00	\$/16.50	\$/16.50	\$/17.00	\$/17.00	\$/17.00.	



RAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE
POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO

COTIZACION DE MATERIALES

COTIZACION N° 01

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA

RUC: 20207208834

FECHA: 02-05-2023

RUBRO:
FERRETERIA

PROVEEDOR: Parojo Pisco E-171

RUC: 20144888670

TELEFONO: 983811915

E-MAIL: nilson196@gmail.com

DIRECCION: La Esmeralda # 231

Sírvase a cotizar los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
1	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol	1		
2	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	1		
3	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 <u>Aceros Alequipa</u>	kg	1	6.00	
4	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	1	6.00	
5	ARENA FINA	m3	1		
6	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" <u>Aceros A.</u>	kg	1	6.00	
7	HORMIGON	m3	1		
8	ARENA GRUESA	m3	1		
9	YESO BOLSA 25kg	bol	1		
10	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2	1		
11	CORDEL	m	1		
12	PINTURA ESMALTE SINTETICO, ENVASE POR GALON	und	1		
13	MATERIAL PROPIO ZARANDEADO	m3	1		
14	PETROLEO D-2	gal	1		
15	LIJA PARA PARED	plg	1		
16	PINTURA LATEX SUPERMATE	gal	1		
17	IMPRIMANTE	gal	1		
18	PEGAMENTO PARA PVC OATEY	gal	1		
19	TUBERIA PVC NTP 399.002 CLASE-10 DN= 1/2" <u>Nicell</u>	m	15.00		
20	TAPA DE CONCRETO PREFABRICADO DE 30 X 30 CM	und	1		
21	CINTA TEFLON	und	1		
22	ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS <u>Esika</u>	gal	19.50		
23	UNION UNIVERSAL PVC DN= 1/2" NTP 399.019	und	4.00		
24	TEE PVC DN=1/2" NTP 399.019	und	2.00		
25	CODO PVC DE 90° DN= 1/2" NTP 399.019	und	2.50		
26	TRAMPA "P" PVC SAL DE 2"	und	13.00		
27	TUBERIA PVC NTP 399.003 CLASE LIVIANA DN= 2" <u>PA10 Nicell</u>	m	10.40		
28	PIEDRA MEDIANA DE 6"	m3	1		
29	PIEDRA MEDIANA DE 4"	m3	1		
30	LADRILLO KING KONG MECANIZADO 10 X 14 X 24 cm	und	1		
31	TUBO ELECTROSOLDADO 40X40 MM E=15MM	m	1		
32	SOLDADURA CELLODOR (AWS E6010) 3/16"	kg	1		
33	TUBO ELECTROSOLDADO 40X60 MM E=15MM	m	3.90		
34	IMPERMEABILIZANTE	gal	35.00		
35	OCRE ROJO	p2	1		
36	ASFALTO LIQUIDO RC-250	gal	49.00		
37	TECNOPOR DE 3/4"X4X8	pin	1		
38	PUERTA METALICA LAC 1/32 DE 0.75X2.00 M CON MARCO	und	1		
39	VENTANA METALICA SEGUN DISEÑO	und	1		
40	TAPON SP PVC 2"	und	1		
41	TEE PVC DN=2" <u>Nicell</u>	und	6.90		
42	SILICONA SIKASIL - AC TRANSPARENTE	und	18.00		
43	VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO SEMIDOBLE	m2	1		
44	DUCHA CROMADA	und	1		
45	INODORO TANQUE BAJO DE LOZA INC/ACCESORIOS	und	3.90		
46	AVATORIO DE LOZA INC/ACCESORIOS	und	1		



William Pari Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157838
JEFE DE PROYECTO

Ing. William Pari Ancco
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN
CONSORCIO MILUR EIRL
RUC: 201448886701

JR. ECHENIQUE 1234 - PUNO

47	NIPLE PVC C/R DN= 1/2" NTP 399.019	lva	1	
48	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE= 1/2" <i>7.00</i>	und	1	7.00
49	VALVULA DE COMPUERTA CIERRE ESFERICO DE BRONCE= 1/2" NTP 350.084	und	1	42.00
50	LLAVE PARA DUCHA	und	1	4.00
51	CAJA PARA VALVULA EN PARED	pza	1	
52	CODO PVC DE 90° DN= 2" NTP 399.172	und	1	1.00
53	SOMBRERO DEVENTILACION PVC-SAL DE 2"	und	1	7.00
54	CODO PVC DE 45° DN= 2" NTP 399.172	und	1	1.00
55	YEE PVC DN=2" NTP 399.172	und	1	5.00
56	TEE PVC SANITARIA SIMPLE DN=4" NTP 399.003	und	1	7.00
57	TUBERIA PVC NTP 399.003 CLASE LIVIANA DN= 4" <i>7.10</i>	m/36	1	7.10
58	YEE PVC SIMPLE DN=4" CON REDUCCION A 2" NTP 399.003	und	1	1.00
59	REGISTRO CROMADOS ROSCADO DE 4"	und	1	1.00
60	SUMIDERO CROMADO DE 2"	und	1	1.00
61	CURVA PVC NTP 399.008 SEL DN=5/8"	und	1	1.00
62	TUBERIA PVC 399.008 SEL (CLASE LIVIANA) DN=5/8"	m	1	1.00
63	CINTA AISLANTE	rfi	1	1.00
64	FOCOS 50W	und	1	
65	SPOT LIGHT	und	1	
66	INTERRUPTOR SIMPLE VISIBLE	und	1	
67	CAJA RECTANGULAR PVC DE 4"X2"	und	1	2.40
68	TOMACORRIENTE BIPOLAR SIMPLE	und	1	
69	PIEDRA DE CANTO RODADO 1/2"	m3	1	
70	BIODIGESTOR CLARIFICADOR DE 600 A 75 LITROS <i>7.50</i>	und	1	7.50
71	CAJA DE CONCRETO PREFABRICADO DE 12"X24"	und	1	
72	CODO PVC DE 45° DN= 4" NTP 399.172	und	1	
73	CALAMINON ALUZINC DE 2.60X1X0.5MM	pln	1	
74	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	bol	1	
75	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	1	
76	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	1	6.00
77	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	1	6.00
78	ARENA FINA	m3	1	
79	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	1	6.00
80	HORMIGON	m3	1	
81	TRIPLAY FENOLICO DE 1.22 M X 2.44 M X 18 MMPARA ENCOFRADOS	und	1	
82	YESO BOLSA 25kg	bol	1	
83	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADOS	p2	1	
84	CORDEL	m	1	
85	PINTURA ESMALTE SINTETICO, ENVASE POR GALON	und	1	
86	PIEDRA GRANDE DE 8"	m3	1	
87	GASOLINA	gal	1	
88	MATERIAL PROPIO ZARANDEADO	m3	1	
89	MATERIAL GRANULAR DE RIO CLASIFICADO	m3	1	
90	AGREGADO GRUESO	m3	1	
91	AGREGADO FINO	m3	1	
92	ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE	gal	1	
93	PETROLEO D-2	gal	1	
94	GRAVA PARA FILTROS	m3	1	
95	VALVULA DE COMPUERTA CIERRE ESFERICO DE BRONCE= 2" NTP 350.084	und	1	160.00
96	CONO DE REBOSE 2" x 1"	und	1	7.00
97	ADAPTADOR UPR PVC DE 2" NTP 399.019	und	1	9.00
98	TUBERIA PVC NTP 399.019 CLASE-10 DN= 2" <i>7.00</i>	m	1	7.00
99	UNION UNIVERSAL PVC DN= 2" NTP 399.019	und	1	28.00
100	UNION SIMPLE PVC DN=2" NTP 399.019	und	1	15.00
101	CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" x 90°	und	1	20.00
102	CODO F*G* (L=0.10m) DE 2", ISO -65	und	1	28.00
103	NIPLE DE F*G* (L=0.10m) DE 2", ISO -65	pza	1	
104	BRIDA DE ANCLAJE DE F*G* D=2"	und	1	
105	CANASTILLA DE BRONCE 4"	und	1	75.00
106	CANDADO F-60	und	1	
107	TAPA METALICA DE 0.8x0.8x3/16" INCL MARCO METALICO	und	1	
108	LIJA PARA PARED	plg	1	
109	PINTURA LATEX SUPERMATE	gal	1	
110	IMPRIMANTE	gal	1	
111	PINTURA ESMALTE	gal	1	
112	PINTURA ANTICORROSIVA	gal	1	
113	THINNER	gal	1	
114	LIJA DE FIERRO #50	m2	1	
115	TUBERIA DE F*G* DE 2" x 2.6 M ELECTROSOLDADA SEGUN DISEÑO	und	1	
116	ANGULO DE ACERO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"	m	1	
117	MALLA OLIMPICA GALVANIZADA N°10, 2" X 2"	m2	1	



William Pari Ancoo
ING. CIVIL - CIP: 157008
JEFE DE PROYECTO



CONSOLIDADO FINAL
Ing. William Ancoo
INGENIERO CIVIL - CIP: 157008
JEFE DE PROYECTO

118	PLATINA DE FIERRO 1/8" X 1 1/4"	m	1	
119	SOLDADURA CELLOCORD 1/8"	kg	1	
120	ALAMBRE DE PUAS	m	1	
121	PUERTA DE F°G° CON MALLA OLIMPICA SEGUN DISEÑO	und	1	
122	ARENA	und	1	
123	MATERIAL DE PRESTAMO	m3	1	
124	PEGAMENTO PARA PVC OATEY	m3	1	
125	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	gal	14	140.0
126	TUBERIA PVC NTP 399.002 CLASE-10 DN= 1/2"	kg	1	28.0
127	CAJA DE CONCRETO PREFABRICADO DE 30 X 30 X 40 CM	m	1	3.20
128	TAPA DE CONCRETO PREFABRICADO DE 30 X 30 CM	und	1	
129	ADAPTADOR UPR PVC DE 1/2" NTP 399.019	und	1	
130	CINTA TEFLON	und	1	1.50
131	EMPAQUETADURA	und	1	1.0
132	VALVULA DE PASO PVC TIPO BOLA DE 1/2"	und	1	
133	ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS	und	1	36.0
134	UNION UNIVERSAL PVC DN= 1/2" NTP 399.019	gal	1	195.0
135	TEE PVC DN=1/2" NTP 399.019	und	1	3.50
136	CODO PVC DE 90° DN= 1/2" NTP 399.019	und	1	2.50
137	CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" x 90°	und	1	2.0
138	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"	und	1	3.50
139	GRIFO PARA AGUA FRIA DN= 1/2"	und	1	4.0
140	UNION SIMPLE DE FIERRO GALVANIZADO 1/2"	und	1	28.0
141	FORMADOR EMPAQUETADURA	und	1	8.0
142	TRAMPA "P" PVC SAL DE 2"	und	1	12.0
143	SUMIDERO DE BRONCE DE 2"	und	1	13.0
144	CODO PVC DE 90° DN= 2" NTP 399.019	und	1	5.0
145	TUBERIA PVC NTP 399.003 CLASE LIVIANA DN= 2"	und	1	18.0
146	IMPERMEABILIZANTE	m	1	10.40
147	PIEDRA CHANCADA DE 3/4"	gal	1	
148	PINTURA IMPRIMANTE BASE	m3	1	
149	PINTURA LATEX	und	1	
150	TAPA METALICA DE 1X1x3/16" INCL CANDADO	gal	1	
151	NIPLE CON ROSCA EN LOS EXTREMOS PVC 2"	und	1	
152	BRIDA ROMPE AGUA DE F°G° D=2"	pza	1	
153	BRIDA ROMPE AGUA DE F°G° D=3"	und	1	75.0
154	CODO SP PVC DE 90° DN= 3"	und	1	190.0
155	REDUCCION SP PVC 3" - 2"	und	1	60.0
156	TAPON SP PVC 3" CON PERFORACIONES DE 3/16"	und	1	16.0
157	TEE PVC DN=3"	und	1	15.0
158	TUBERIA PVC NTP 399.002 CLASE-10 DN= 3"	und	1	80.0
159	UNION SIMPLE C/R PVC 3"	m	1	26.0
160	UNION UNIVERSAL C/R PVC DN= 2"	und	1	45.0
161	CANASTILLA DE PVC 6"	und	1	28.0
162	PERFIL "U" DE ALUMINIO, L=0.90	und	1	120.0
163	PLANCHA DE PVC DE 1.00M X 0.70m E=15mm	und	1	
164	NIPLE DE F°G° (L=0.20m) DE 2" CON ROSCA EN UN EXTREMO, ISO -65 SE	und	1	
165	ADAPTADOR HEMBRA DE PVC 3"	pza	1	
166	ADAPTADOR DE PVC 3"	und	1	24.0
167	REDUCCION SP PVC 1" - 3/4"	und	1	8.0
168	VALVULA DE COMPUERTA CIERRE ESFERICO DE BRONCE= 3" NTP 350.084	und	1	290.0
169	NIPLE C/R PVC DN=3"X3" NTP399.019	pza	1	56.0
170	UNION UNIVERSAL PVC DN= 3" NTP 399.019	und	1	170.0
171	ADAPTADOR UPR PVC DE 3" NTP 399.019	und	1	28.0
172	REDUCCION SP PVC 2"-1"	und	1	9.0
173	TAPON SP PVC 2"	und	1	8.0
174	TEE PVC DN=2"	und	1	22.0
175	NIPLE PVC DN=2"X3" NTP399.019	und	1	10.0
176	PLANCHA DE PVC DE 0.30x0.20m E=15mm	pza	1	
177	PERFIL "U" DE ALUMINIO, L=0.70	und	1	
178	CANASTILLA DE PVC 2"	und	1	28.0
179	NIPLE C/R PVC DN=2"X2" NTP399.019	und	1	10.0
180	CODO F°G° DE 2" CON MALLA SOLDADA, NTP ISO - 49	pza	1	28.0
181	TAPA METALICA DE 0.6x0.6x3/16" INCL MARCO METALICO	und	1	
182	NIPLE C/R PVC DN=2"X4" NTP399.019	und	1	55.0
183	CODO C/R PVC DE 90° DN= 2" NTP 399.019	pza	1	
184	CANASTILLA DE BRONCE DN=2"	und	1	95.0
185	UNION MIXTA PVC DN=2"	und	1	22.0
186	TAPA METALICA DE 0.5x0.4x3/16" INCL MARCO METALICO	und	1	



William Part Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO

CONSORCIO NITUR S.R.L.
RUC 20441010701

JR. ECHENALDE 234 - PUNO
PERU



Ing. William Part Ancco
ING. CIVIL - CIP: 157538
JEFE DE PROYECTO