



RESUMEN EJECUTIVO

1.01 NOMBRE DEL PROYECTO

“AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL MULTIUSOS DEL CASERÍO DE HUAPRA, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACO DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”.

1.02 UBICACIÓN DEL PROYECTO

Ubicación Geográfica

Departamento : Ancash

Provincia : Carhuaz

Distrito : San Miguel de Aco

Caserio : Huapra

1.03 PROBLEMAS ACTUALES

Actualmente el Caserío de Huapra cuenta con un local de un piso en proceso de construcción, el cual tiene bases para una edificación de dos pisos. El principal interés de los representantes del Caserío de Huapra, es impulsar la culminación de las obras del local de servicios administrativos.

1.04 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

El conjunto se plasma en un área de 285.62 m², el mismo que consta de dos pisos donde se resuelve la programación requerida, el conjunto presenta un area donde se realizarán las actividades de Gestión y administración, los mismos que cuentan con ambientes adecuados para un funcionamiento efectivo, funcional y adecuado para generar niveles ideales de Gestión y Administración y esparcimiento social



1.05 METAS FÍSICAS DEL PROYECTO

Primer piso:

En este primer nivel se tiene como meta el pintado de todos los ambientes, tanto de muros, columnas vigas, cielo raso en interiores y exteriores, siendo el área total de 849.78 m².

Este nivel tiene un área construida de 296.979 m² y un perímetro de 76.45 ml

Segundo Piso:

Construcción de los siguientes ambientes:

- Sala de Espera, con un área de 24.31 m²
- Oficina de electrificación, con un área de 22.17 m²
- Oficina JASS, con un área de 21.42 m²
- Sala de espera, con un área de 22.10 m²
- Oficina de tesorería, con un área de 29.98 m²
- Oficina de teniente gobernador, con un área de 46.05 m².
- Sala de juntas, con un área de 23.30 m².
- Oficina de vaso de leche, con un área de 11.31 m².
- Almacén deportivo, con un área de 7.43 m².
- Servicios Higiénicos Mujeres, con un área de 9.65 m²
- Servicios Higiénicos Varones, con un área de 32.86 m².
- Escalera que une el segundo nivel con la azotea.
- Pasadizo.

1.06 OBJETIVOS DEL PROYECTO

Brindar adecuadas condiciones para la realización de actividades y asambleas en el local multiusos del Caserío de Huarpa, Distrito de San Miguel de Aco de la Provincia de Carhuaz del Departamento de Ancash"

1.07 BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Los ambientes administrativos, sociales y culturales presentan un área de espacios permitidos así mismo con relación a los parámetros de iluminación y ventilación son aptos en función y forma para dotarle de las condiciones básicas de habitabilidad y confort normados por el R.N.E.

1.8 PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecución será de 90 días calendarios - 03 meses.



1.9 MODALIDAD DE EJECUCIÓN

La modalidad de ejecución del presente proyecto será por **CONTRATA**.

1.10 SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Suma Alzada

1.11 PRESUPUESTO DEL PROYECTO

El presupuesto de ejecución de obras es S/ 501,180.69 (Quinientos un mil ciento ochenta con 69/100 soles).

El costo de inversión asciende a S/ 536,207.39 (quinientos treinta y seis mil doscientos siete con 39/100 soles) el cual posee los siguientes componentes desagregado de acuerdo al siguiente esquema:

COSTO DIRECTO	342,523.71
GASTOS GENERALES (14% C.D.)	47,953.32
UTILIDADES (10.00% C.D.)	34,252.37
.....
SUB TOTAL	424,729.40
IGV 18%	76,451.29
-----	-----
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA	501,180.69
SUPERVISIÓN DE OBRA	22,500.00
EXPEDIENTE TÉCNICO	12,526.70
=====	=====
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN	536,207.39

San Miguel de Aco, agosto de 2023