



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU

RESUMEN EJECUTIVO



ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO:

**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN PARTE ALTA DEL
CENTRO POBLADO SAN JOSE, DISTRITO DE
VIRU, PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO
LA LIBERTAD", CON CUI 2631191.**



JULIO 2024



PROYECTO:

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN PARTE ALTA DE CENTRO POBLADO SAN JOSE DISTRITO DE VIRU DE LA PROVINCIA DE VIRU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", con CUI 2631191.

1. INFORMACIÓN GENERAL

- 1.1 Sector** : Gobiernos Locales
- 1.2 Pliego** : Municipalidad Provincial de Virú
- 1.3 Unidad Formuladora** : Municipalidad Provincial de Virú
- 1.4 Unidad Ejecutora** : Municipalidad Provincial de Virú
- 1.5 Función** : 15 Transporte
- 1.6 División Funcional** : 036 Transporte Urbano
- 1.7 Grupo Funcional** : 0074 Vías Urbanas
- 1.8 Responsable funcional** : Vivienda, Construcción y Saneamiento
- 1.9 Localización**

Departamento: La Libertad

Provincia : Virú

Distrito : Virú

Localidad : San José

1.10 Ubicación geográfica

El proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Virú, en la localidad de San José, enmarcados en las coordenadas UTM / WGS84:

Norte	Este	Elevación	Zona
9065353	749141	85 msnm	17L

1.11 Accesibilidad de la zona

La ruta de acceso a la localidad de San José se encuentra ubicado a una distancia de 52 kilómetros desde la ciudad de Trujillo, lo que significa un viaje de aproximadamente de 1 h 10 min, la frecuencia de salida es diaria.



Desde	Hasta	Distancia (km)	Tiempo (min)	Tipo de Vía
Trujillo	San José	52 km	1 h 10 min	Asfaltada
Viru	San José	5.1 km	00:9 min	Asfaltada

1.12 Antecedentes

El presente proyecto nace como resultado de la necesidad y por iniciativa de la población de la provincia de Virú, así mismo la Municipalidad Provincial de Virú de gestionar el apoyo financiero ante el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento

Así mismo el proyecto forma parte del eje de desarrollo urbano y vial de la Municipalidad Provincial de Virú.

La Municipalidad Provincial de Virú, ha priorizado y aprobado a solicitud de la población de la zona a intervenir el estudio, en concordancia con los criterios de ilegitimidad establecidos por el programa y en el eje de desarrollo urbano vial de la Provincia. Como parte de los objetivos establecidos de dotar de vías de acceso para la mejor Transitabilidad de salida e ingreso al Centro Poblado de San José.

El presente proyecto cuenta con Perfil y Factibilidad la que lo hace viable al proyecto.

La elaboración del Expediente Técnico y la posterior ejecución de la obra responden a una preocupación por parte de la actual Administración de mejorar el desarrollo urbano de los diferentes sectores del Centro Poblado San José, mejorando y rehabilitando las vías vehiculares del distrito.

Actualmente la Municipalidad Provincia de Virú viene mejorando las calles que presentan deterioro en sus pistas o no cuentan con estas, las calles y pasajes del C.P. San José, se encuentran actualmente con vías vehiculares en estado de terreno natural (arena, tierra) y con algunas veredas deterioradas.



1.13 Beneficiarios directos

Los beneficiarios directos del proyecto son 2,297.00 habitantes del Centro Poblado San José, Provincia de Virú, además contribuye a mejorar la imagen urbana de la Provincia y la calidad de vida de sus habitantes.

2. OBJETIVO DEL PROYECTO

"Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles del C.P. San José"

3. ESTADO ACTUAL

Las calles del proyecto mencionadas no se encuentran pavimentadas, así como no tienen veredas, salvo algunas casas que han sido construidas por los mismos propietarios sin una altura uniforme con respecto al nivel de los buzones. Las estructuras urbanas a nivel provincial y distrital presentan una serie de características similares en los aspectos de articulación espacial, resalta las deficiencias y/o inexistente infraestructura vial urbana que influyen negativamente en el nivel de vida de la población.

La construcción de la presente obra obedece a la necesidad de mejorar el acceso de los moradores de las calles del Centro Poblado San José como: CA. República de Perú, CA. República de Chile, CA. El Bosque, CA. Ica, CA. República de Bolivia, CA. República de Panamá, CA. República de Italia, CA. República de Francia, CA. República de Colombia y CA. República de Ecuador. ubicada dentro de la jurisdicción de la Provincia de Virú, Departamento de La Libertad.

La Municipalidad Provincial de Virú viene mejorando el paisaje urbanístico de la zona y así conllevar a la mejora del hábitat de los pobladores, elevando de alguna manera el nivel y las condiciones de vida de la comuna, a través del mejoramiento de su red vial urbana.

Teniendo en cuenta estos antecedentes se ha elaborado el presente expediente técnico para la realización de la presente meta.

Las calles intervenidas donde se mejorarán las vías con asfalto, veredas, sardineles, jardines y estacionamiento. como se aprecia en el siguiente gráfico.

4. METAS FÍSICAS DEL PROYECTO

Las metas físicas del proyecto involucran la intervención de los siguientes activos estratégicos:



ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
1	PAVIMENTO		
	ASFALTO	M2	20,921.18
2	VEREDAS		
	CONCRETO	M2	11,457.46
3	SARDINELES		
	CONCRETO	ML	5,561.77
4	AREAS VERDES		
	CONCRETO	M2	7,174.29

5. PRESUPUESTO

El costo total del proyecto a precios al mes de Julio del año 2024 asciende a la suma de: **OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 67/100 SOLES**

, estando estructurado en la siguiente forma

COSTO DIRECTO	5,973,907.59
GASTOS GENERALES 10%	597,390.76
UTILIDAD 5%	298,695.38

SUB TOTAL	6,869,993.73
IMPUESTO (IGV 18%)	1,236,598.87

VALOR REFERENCIAL	8,106,592.60
SUPERVISION 5% (VR)	405,329.63
	=====
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	8,511,922.23
EXPEDIENTE TECNICO	41,000.00
	=====
PRESUPUESTO TOTAL DE PROYECTO	8,552,922.23
COSTO CONTROL CONCURRENTE 2% (PTP)	171,058.44
	=====
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION	8,723,980.67



6. PLAZO DE EJECUCIÓN Y MODALIDAD DE EJECUCION

El plazo de ejecución de la obra es de 210 días calendario (07 meses), bajo la modalidad de. Administración indirecta – Contrata, sistema de contratación a Precios Unitarios