



SECCIONES TRANSVERSALES (Km:0+000-0+770)
ESC:1/200

TOTAL VOLUMEN						
PROGRESIVA	AREA RELLENO	AREA CORTE	VOL. RELLENO	VOL. CORTE	VOL. ACUM. RELLENO	VOL. ACUM. CORTE
0+000.00	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
0+020.00	0.00	4.35	0.00	20.18	0.00	20.18
0+040.00	0.00	4.17	0.00	43.91	0.00	132.59
0+060.00	0.00	4.03	0.00	65.92	0.00	201.60
0+080.00	0.00	4.80	0.00	71.46	0.00	273.06
0+100.00	0.00	3.23	0.00	65.04	0.00	338.10
0+120.00	0.00	2.84	0.00	48.58	0.00	386.68
0+140.00	0.00	3.37	0.00	48.34	0.00	435.00
0+160.00	0.00	4.10	0.00	58.37	0.00	493.37
0+180.00	0.00	3.90	0.00	64.01	0.00	559.38
0+200.00	0.00	3.18	0.00	56.67	0.00	616.05
0+220.00	0.00	2.54	0.00	45.79	0.00	661.84
0+240.00	0.00	3.47	0.00	48.11	0.00	709.95
0+260.00	0.00	3.43	0.00	53.30	0.00	763.25
0+280.00	0.00	4.18	0.00	60.89	0.00	824.14
0+300.00	0.00	2.92	0.00	56.77	0.00	880.91
0+320.00	0.00	3.36	0.00	50.12	0.00	931.03
0+340.00	0.00	4.35	0.00	61.92	0.00	992.95
0+360.00	0.00	3.70	0.00	64.39	0.00	1057.34
0+380.00	0.00	3.11	0.00	54.50	0.00	1111.84
0+400.00	0.00	2.85	0.00	47.70	0.00	1161.50
0+420.00	0.00	2.53	0.00	43.08	0.00	1204.28
0+440.00	0.00	2.57	0.00	40.79	0.00	1245.07
0+460.00	0.68	0.90	3.43	27.70	3.43	1272.77
0+480.00	0.00	2.70	3.43	28.81	6.87	1301.58
0+500.00	0.00	3.58	0.00	50.27	6.87	1351.85
0+520.00	0.00	3.60	0.00	57.42	6.87	1409.28
0+540.00	0.00	3.93	0.00	60.24	6.87	1469.52
0+560.00	0.00	4.35	0.00	66.07	6.87	1535.59
0+580.00	0.00	3.71	0.00	64.30	6.87	1600.29
0+600.00	0.00	3.36	0.00	64.19	6.87	1664.48
0+620.00	0.00	2.03	0.00	47.30	6.87	1729.79
0+640.00	0.01	1.72	0.08	36.52	6.82	1786.30
0+660.00	0.13	1.40	0.68	24.84	7.81	1833.24
0+680.00	0.00	2.22	0.63	28.95	8.23	1879.19
0+700.00	0.00	1.42	0.02	28.13	8.25	1921.32
0+720.00	0.00	2.58	0.00	31.84	8.27	1953.17
0+740.00	0.00	1.80	0.00	35.66	8.27	1988.85
0+760.00	0.00	2.10	0.00	31.89	8.27	2020.84
0+780.00	0.08	1.54	0.41	28.08	8.67	2049.81
0+800.00	0.00	1.41	0.41	23.63	9.08	2073.24
0+820.00	0.00	1.71	0.00	25.03	9.08	2098.27
0+840.00	0.01	1.92	0.03	28.23	9.11	2126.60
0+860.00	0.00	2.23	0.03	33.14	9.14	2159.84
0+880.00	0.00	2.14	0.00	33.74	9.14	2195.98
0+900.00	0.00	2.40	0.00	36.34	9.14	2232.02
0+920.00	0.00	2.58	0.00	38.90	9.14	2271.97
0+940.00	0.00	2.29	0.00	38.68	9.14	2311.05
0+960.00	0.00	2.42	0.00	37.68	9.14	2348.73
0+980.00	0.00	2.57	0.00	38.53	9.14	2386.76
0+1000.00	0.00	2.76	0.00	42.43	9.14	2423.69
0+1020.00	0.00	2.42	0.00	41.81	9.14	2472.30
0+1040.00	0.00	3.38	0.00	46.38	9.14	2518.67
0+1060.00	0.00	3.66	0.00	56.33	9.14	2575.00
0+1080.00	0.00	2.75	0.00	51.30	9.14	2626.20
0+1100.00	0.00	3.42	0.00	48.35	9.14	2675.65
0+1120.00	0.00	3.24	0.00	53.26	9.14	2728.91
0+1140.00	0.00	4.85	0.00	64.89	9.14	2793.80
0+1160.00	0.00	3.34	0.00	65.49	9.14	2859.09
0+1180.00	0.00	3.41	0.00	54.91	9.14	2913.10
0+1200.00	0.00	3.29	0.00	61.80	9.14	2974.69
0+1220.00	0.00	4.91	0.00	73.53	9.14	3048.22
0+1240.00	0.00	4.13	0.00	72.27	9.14	3120.49
0+1260.00	0.00	4.14	0.00	66.14	9.14	3186.64
0+1280.00	0.00	3.91	0.00	64.39	9.14	3251.03
0+1300.00	0.01	1.97	0.03	46.99	9.17	3318.02
0+1320.00	0.00	2.17	0.03	33.06	9.21	3371.08
0+1340.00	0.00	3.38	0.00	44.37	9.21	3425.45
0+1360.00	0.00	2.43	0.00	48.45	9.21	3471.90
0+1380.00	0.00	2.11	0.00	38.33	9.21	3515.23
0+1400.00	0.00	2.22	0.00	34.67	9.21	3559.90
0+1420.00	0.00	0.75	0.00	36.76	9.21	3603.66
0+1440.00	0.00	1.98	0.00	37.83	9.21	3647.49
0+1460.00	0.12	1.71	0.92	39.49	9.63	3699.88
0+1480.00	0.11	1.43	1.10	25.09	11.00	3755.07
0+1500.00	0.00	2.94	0.56	27.73	11.57	3812.80
0+1520.00	0.95	1.30	4.77	26.67	16.34	3879.46

PROYECTO: LIMPIEZA - DESCOLMATACION DE LOS CAÑALES LA MAURICIO TRAMO 1, TRAMO 2 Y RAMAL LATERAL LOVERA DISTRITO SALAS PROVINCIA ICA DEPART. ICA			
FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL:		PLAN: SECCIONES TRANSVERSALES-LOVERA	
PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS		COMITÉ DE GESTIÓN: MDS	
NOMBRE DEL LOCAL: CAÑALES SECTOR LA MAURICIA-LOVERA		FECHA: JUNIO 2023	
PROFESIONAL: ING. FRANK HERBERT HERNANDEZ ANICAMA	CAP/CIP: CIP176805	ESCALA: INDICADA	LÁMINA: SL-06
DISTRITO: SALAS	PROVINCIA: ICA	DEPARTAMENTO: ICA	