

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE
Nomenclatura :	AS-SM-11-2022-OEC/PERPG/GRMOQ-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ELECTROBOMBA DE TURBINA VERTICAL PARA POZO PROFUNDO (A TODO COSTO), QUE INCLUYEN LINEAS DE DESCARGA Y TABLERO ELECTRICO, PREPARADO PARA ESTACION DE MONITOREO, PERTENECIENTE A LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO DE AGU

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	14:30:06

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Modalidad de ejecución: Llave en mano

El anexo 04 (página 50) indica lo siguiente: en caso la modalidad de llave en mano detallar el plazo de entrega, su instalación y puesta en funcionamiento.

En la página 14 numeral 1.9 Plazo de entrega, menciona: Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 30 días calendarios (25 días calendarios para la entrega y 05 días calendarios para la instalación) (¿)

Se evidencia que no se especifica el plazo de PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

Se solicita al comité de selección INCLUIR en el plazo de entrega los días que se considerarán para la puesta en funcionamiento.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.6 **Literal:** A **Página:** 14
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

SE ACOGE

indicando que se considerará 05 días calendario para la puesta en marcha, por lo tanto, se tendrá, 35 días calendario como máximo para la entrega total.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el ítem 9. plazo de entrega de la Especificaciones Técnicas, se modificó el plazo a 35 días calendario, aumentándose el plazo para puesta en funcionamiento (PLAZO PARA LA PUESTA EN MARCHA O FUNCIONAMIENTO: Sera de cinco (05) días calendario, contabilizados a partir de culminada la instalación)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

Nomenclatura : AS-SM-11-2022-OEC/PERPG/GRMOQ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ELECTROBOMBA DE TURBINA VERTICAL PARA POZO PROFUNDO (A TODO COSTO), QUE INCLUYEN LINEAS DE DESCARGA Y TABLERO ELECTRICO, PREPARADO PARA ESTACION DE MONITOREO, PERTENECIENTE A LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO DE AGU

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	14:30:06

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las bases indica:

e) Ficha técnica y/o catálogo y/o brochure de las características del bien ofertado.

Se solicita al comité de selección tenga a bien PRECIAR las características que se tendrán que acreditar con dicha documentación.

Acápate de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: E Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

SE ACLARA

que se considerará para su evaluación las fichas técnicas y/o catálogos, los cuales deberán ser resaltados por los postulantes de forma clara, según: 1) DATOS GENERALES (Tipo de instalación, Líquido a bombear, Temperatura fluida, Gravedad específica, Nivel de pH, Temperatura ambiente (°C), Altitud (msnm), Caudal (lps), A.D.T. (m), Tipo de lubricación, Nivel dinámico (m), Profundidad pozo (m), Diámetro pozo (pulg)). 2) DATOS DE LA BOMBA (Tipo de Bomba, Tipo de impulsor, Marca, Diámetro de descarga, No. de etapas, Diámetro del impulsor, Diámetro exterior bomba, Tipo de canastilla, Tipo de lubricación, Longitud / Ø Tubo succión. 3) COLUMNA DESCARGA, Diám. columna exterior, Diám. Columna interior, Longitud, Diam. separadores (pulg), No. de separadores. 4) MATERIALES DE FABRICACIÓN (Ejecución metalúrgica, del Tazón, del Impulsor, del Eje bomba, de la Bocina tazón, de la Canastilla succión, de la Columna exterior, del Eje columna, de la Linterna descarga). 5) CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LA BOMBA (Caudal, A.D.T., Eficiencia (%), BEP (%), Velocidad nominal (rpm), NPSH requerido (m)). 6) MOTOR ELÉCTRICO (Tipo, Eficiencia, Norma de Construcción, Grado de protección, Factor de servicio, Potencia nominal (hp), Potencia corregida (hp), Velocidad nominal (rpm), Voltaje Fases Hz, Tipo de arranque. 7) LINTERNA DE DESCARGA (Diámetro succión x descarga, Sistema de Pre-lubricación). 8) SISTEMA DE SELLADO (Prensaestopas), 9) SISTEMA DE TRANSMISIÓN (Tipo). 10) TABLERO ARRANCADOR MEDIANTE VARIADOR DE FRECUENCIA (Gabinete, Grado de protección, Arrancador variador de frecuencia, indicar todos los accesorios del ítem 8.1.11.5. Características), 11) VÁLVULA COMPUERTA (Válvula, Diámetro, Cuerpo de fundición, Brida, Longitud entre caras, Pintado, Temperatura de trabajo, Máxima presión de trabajo, Materiales del cuerpo, eje, tapón, tórica). 12) CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO (SENSOR, Diámetro nominal, Temperatura ambiente, Temperatura del fluido, Norma de Brida, Presión de servicio, Grado de protección, Material de la caja y brida, Tubo de medida, Revestimiento, Electrodo; TRANSMISOR, Error máximo, Pantalla, Idioma, Funciones de autodiagnóstico, Función de detección de tubo vacío, Salida de relé, Salida digital, Salida de corriente, Temperatura ambiente, Material de la caja, Resistencia a oscilaciones, Alimentación, Grado de protección).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

Nomenclatura : AS-SM-11-2022-OEC/PERPG/GRMOQ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ELECTROBOMBA DE TURBINA VERTICAL PARA POZO PROFUNDO (A TODO COSTO), QUE INCLUYEN LINEAS DE DESCARGA Y TABLERO ELECTRICO, PREPARADO PARA ESTACION DE MONITOREO, PERTENECIENTE A LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO DE AGU

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	14:30:06

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las bases menciona: Deberá detallar todos los componentes propuestos en su presentación.

Se solicita al comité de selección PRECISAR si se refiere a los componentes de los tableros eléctricos o de las bombas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: g.7 Literal: g.7 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

SE ACLARA

el postor deberá de indicar los componentes de los tableros eléctricos y las bombas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

Nomenclatura : AS-SM-11-2022-OEC/PERPG/GRMOQ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ELECTROBOMBA DE TURBINA VERTICAL PARA POZO PROFUNDO (A TODO COSTO), QUE INCLUYEN LINEAS DE DESCARGA Y TABLERO ELECTRICO, PREPARADO PARA ESTACION DE MONITOREO, PERTENECIENTE A LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO DE AGU

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	14:30:06

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las bases menciona: Deberá detallar todos los componentes propuestos en su presentación.

Se solicita al comité de selección PRECISAR que componentes serán necesario detallar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** g.7 **Literal:** g.7 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

SE ACLARA

se indica al postor que deberá de detallar todos los elementos solicitados en las especificaciones técnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

Nomenclatura : AS-SM-11-2022-OEC/PERPG/GRMOQ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ELECTROBOMBA DE TURBINA VERTICAL PARA POZO PROFUNDO (A TODO COSTO), QUE INCLUYEN LINEAS DE DESCARGA Y TABLERO ELECTRICO, PREPARADO PARA ESTACION DE MONITOREO, PERTENECIENTE A LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO DE AGU

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	14:30:06

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las bases menciona: Deberá detallar todos los componentes propuestos en su presentación.

Se solicita al comité de selección tenga a bien ACEPTAR que lo solicitado sea presentado por el postor ganador.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: g.7 Literal: g.7 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

NO SE ACOGE

se indica al postor que deberá de detallar todo los elementos solicitados en las especificaciones técnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

Nomenclatura : AS-SM-11-2022-OEC/PERPG/GRMOQ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ELECTROBOMBA DE TURBINA VERTICAL PARA POZO PROFUNDO (A TODO COSTO), QUE INCLUYEN LINEAS DE DESCARGA Y TABLERO ELECTRICO, PREPARADO PARA ESTACION DE MONITOREO, PERTENECIENTE A LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO DE AGU

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	14:30:06

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En las bases menciona: el proveedor podrá realizar una visita a campo (¿)

Se solicita al comité de selección tenga a bien INDICAR los datos de la persona con quien se podrá coordinar la visita.

Por favor, indicar: nombre, correo electrónico, teléfono.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: L **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

SE ACLARA

que las coordinaciones pertinentes para efectuar la visita a campo se realizaran con el residente de obra:

nombre: FRANCISCO NEPTALI, PORTILLO HUANCA

correo electrónico: fnph11@gmail.com

teléfono: 953 542 510

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

Nomenclatura : AS-SM-11-2022-OEC/PERPG/GRMOQ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ELECTROBOMBA DE TURBINA VERTICAL PARA POZO PROFUNDO (A TODO COSTO), QUE INCLUYEN LINEAS DE DESCARGA Y TABLERO ELECTRICO, PREPARADO PARA ESTACION DE MONITOREO, PERTENECIENTE A LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO DE AGU

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	14:30:06

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Responsabilidad del postor

En las bases indica: El POSTOR deberá presentar los certificados de calidad de todos los bienes al momento de hacer la entrega en almacén.

El comité de selección debe tener en cuenta que el término POSTOR se denomina solo al proveedor que presenta su propuesta en el procedimiento de selección. La entrega en almacén lo realiza el CONTRATISTA.

Se solicita al comité de selección tenga a bien PRECISAR que será el contratista quien deberá presentar dichos certificados al momento de hacer la entrega en almacén.

Sustento:

Lo mencionado es con el fin de no inducir al error y emplear los términos correctos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.15 Literal: A Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

SE ACOGE

en el numeral 8.15 RESPONSABILIDADES DEL POSTOR, con el fin de no inducir al error, se modificará el termino postor por contratista .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el numeral 8.15 RESPONSABILIDADES DEL POSTOR, el termino postor, será modificado por el termino contratista.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

Nomenclatura : AS-SM-11-2022-OEC/PERPG/GRMOQ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ELECTROBOMBA DE TURBINA VERTICAL PARA POZO PROFUNDO (A TODO COSTO), QUE INCLUYEN LINEAS DE DESCARGA Y TABLERO ELECTRICO, PREPARADO PARA ESTACION DE MONITOREO, PERTENECIENTE A LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO DE AGU

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	14:30:06

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Responsabilidades del postor

Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR que las declaraciones juradas solicitadas en el numeral 8.15 serán en FORMATO LIBRE, ya que no señala ningún formato/anexo en específico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.15 Literal: A Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

SE ACOGE

que el formato de la declaración jurada es de formato libre.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el numeral 8.15 de las Especificaciones Técnicas, se aumentará el término "en formato libre".

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

Nomenclatura : AS-SM-11-2022-OEC/PERPG/GRMOQ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ELECTROBOMBA DE TURBINA VERTICAL PARA POZO PROFUNDO (A TODO COSTO), QUE INCLUYEN LINEAS DE DESCARGA Y TABLERO ELECTRICO, PREPARADO PARA ESTACION DE MONITOREO, PERTENECIENTE A LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO DE AGU

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECH INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	14:30:06

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En el segundo punto, se menciona:

Se deberá incluir en su propuesta el detalle de cada producto ofrecido, bomba, tableros y accesorios con la indicada marca, de no adjuntar se dará por no aceptada su oferta técnica.

Se solicita al comité de selección PRECISAR las características técnicas que se tendrá que acreditar de las bombas y tableros, e indicar cuales son los accesorios de los que se deberá detallar dichas características.

Al solo mencionar ACCESORIOS, no se está siendo precisos con el requerimiento, ya que no se deja en claro a qué accesorios se refiere, por lo que se está solicitando ser más específico en dicha información y no inducir al error al momento de presentar la oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 8.15 **Literal:** A **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

SE ACLARA

que se considerará para su evaluación las fichas técnicas y/o catálogos, los cuales deberán ser resaltados por los postulantes de forma clara, según: 1) DATOS GENERALES (Tipo de instalación, Líquido a bombear, Temperatura fluida, Gravedad específica, Nivel de pH, Temperatura ambiente (°C), Altitud (msnm), Caudal (lps), A.D.T. (m), Tipo de lubricación, Nivel dinámico (m), Profundidad pozo (m), Diámetro pozo (pulg)). 2) DATOS DE LA BOMBA (Tipo de Bomba, Tipo de impulsor, Marca, Diámetro de descarga, No. de etapas, Diámetro del impulsor, Diámetro exterior bomba, Tipo de canastilla, Tipo de lubricación, Longitud / Ø Tubo succión. 3) COLUMNA DESCARGA, Diám. columna exterior, Diám. Columna interior, Longitud, Diam. separadores (pulg), No. de separadores. 4) MATERIALES DE FABRICACIÓN (Ejecución metalúrgica, del Tazón, del Impulsor, del Eje bomba, de la Bocina tazón, de la Canastilla succión, de la Columna exterior, del Eje columna, de la Linterna descarga). 5) CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LA BOMBA (Caudal, A.D.T., Eficiencia (%), BEP (%), Velocidad nominal (rpm), NPSH requerido (m)). 6) MOTOR ELÉCTRICO (Tipo, Eficiencia, Norma de Construcción, Grado de protección, Factor de servicio, Potencia nominal (hp), Potencia corregida (hp), Velocidad nominal (rpm), Voltaje Fases Hz, Tipo de arranque. 7) LINTERNA DE DESCARGA (Diámetro succión x descarga, Sistema de Pre-lubricación). 8) SISTEMA DE SELLADO (Prensaestopas), 9) SISTEMA DE TRANSMISIÓN (Tipo). 10) TABLERO ARRANCADOR MEDIANTE VARIADOR DE FRECUENCIA (Gabinete, Grado de protección, Arrancador variador de frecuencia, indicar todos los accesorios del ítem 8.1.11.5. Características), 11) VÁLVULA COMPUERTA (Válvula, Diámetro, Cuerpo de fundición, Brida, Longitud entre caras, Pintado, Temperatura de trabajo, Máxima presión de trabajo, Materiales del cuerpo, eje, tapón, tórica). 12) CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO (SENSOR, Diámetro nominal, Temperatura ambiente, Temperatura del fluido, Norma de Brida, Presión de servicio, Grado de protección, Material de la caja y brida, Tubo de medida, Revestimiento, Electrodo; TRANSMISOR, Error máximo, Pantalla, Idioma, Funciones de autodiagnóstico, Función de detección de tubo vacío, Salida de relé, Salida digital, Salida de corriente, Temperatura ambiente, Material de la caja, Resistencia a oscilaciones, Alimentación, Grado de protección).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

Nomenclatura : AS-SM-11-2022-OEC/PERPG/GRMOQ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ELECTROBOMBA DE TURBINA VERTICAL PARA POZO PROFUNDO (A TODO COSTO), QUE INCLUYEN LINEAS DE DESCARGA Y TABLERO ELECTRICO, PREPARADO PARA ESTACION DE MONITOREO, PERTENECIENTE A LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO DE AGU

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	14:30:06

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Experiencia del personal clave

Se solicita al comité de selección CONFIRMAR que la experiencia del personal clave será contabilizada a partir de la emisión del título profesional (para el ingeniero), y de la emisión del título profesional técnico (para los técnicos).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: C.1 Literal: C.1 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

SE ACOGE

La experiencia del personal clave se acreditará con el título profesional, el cual se contabilizada a partir de la emisión del título profesional (para el ingeniero), y de la emisión del título profesional técnico (para los técnicos). Así mismo, para el ingeniero, deberá de presentar el certificado de habilidad vigente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpora a las bases integradas

En el ítem 22. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE. De las Especificaciones Técnicas, se aumentará el termino "La experiencia del personal clave se acreditará con el título profesional, el cual se contabilizada a partir de la emisión del título profesional (para el ingeniero), y de la emisión del título profesional técnico (para los técnicos). Así mismo, para el ingeniero, deberá de presentar el certificado de habilidad vigente."

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

Nomenclatura : AS-SM-11-2022-OEC/PERPG/GRMOQ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ELECTROBOMBA DE TURBINA VERTICAL PARA POZO PROFUNDO (A TODO COSTO), QUE INCLUYEN LINEAS DE DESCARGA Y TABLERO ELECTRICO, PREPARADO PARA ESTACION DE MONITOREO, PERTENECIENTE A LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO DE AGU

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:16:47

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores se solicita que se considere como valida, para los perfiles solicitados las carreras de INGENIERO ELECTRICISTA, INGENIERO ELECTRONICO

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** c.1 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

Nomenclatura : AS-SM-11-2022-OEC/PERPG/GRMOQ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ELECTROBOMBA DE TURBINA VERTICAL PARA POZO PROFUNDO (A TODO COSTO), QUE INCLUYEN LINEAS DE DESCARGA Y TABLERO ELECTRICO, PREPARADO PARA ESTACION DE MONITOREO, PERTENECIENTE A LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO DE AGU

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:16:47

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Favor su apoyo con aclarar la definición del término visacion para este proceso, en caso se refiera a qué los equipos deban de contar con un permiso sellado por el fabricante, solicitamos sea eliminado. En todo caso se pueden brindar hojas de datos y/o manuales y/o certificados emitidos por los fabricantes en forma general sobre sus productos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 8 **Literal:** j **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

SE ACOGE PARCIALMENTE

Se indica al postulante que en el numeral i), j), k) del ítem 8 de las especificaciones técnicas se modificará el término "postor ganador", por la de contratista. Y suprimirá el termino visacion en el numeral i) y k) correspondientes a la visacion del manual de instalación, operación y mantenimiento de todos los equipos, diagrama eléctrico y mecánico del tablero de control; Pero, se mantendrá la visacion del fabricante, las curvas de nivel y sus características de la bomba (Altura, caudal, eficiencia, potencia absorbida).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpora a las bases integradas

En el numeral i), j), k) del ítem 8 de las especificaciones técnicas se modificará el término "postor ganador", por la de contratista. Y suprimirá el termino visacion en el numeral i) y k) correspondientes a la visación; Pero, se mantendrá la visacion del fabricante para las curvas de nivel y sus características de la bomba (Altura, caudal, eficiencia, potencia absorbida).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

Nomenclatura : AS-SM-11-2022-OEC/PERPG/GRMOQ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ELECTROBOMBA DE TURBINA VERTICAL PARA POZO PROFUNDO (A TODO COSTO), QUE INCLUYEN LINEAS DE DESCARGA Y TABLERO ELECTRICO, PREPARADO PARA ESTACION DE MONITOREO, PERTENECIENTE A LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO DE AGU

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:16:47

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Favor su apoyo con aclarar la definición del término visacion para este proceso, en caso se refiera a qué los equipos deban de contar con un permiso sellado por el fabricante, solicitamos sea eliminado. En todo caso se pueden brindar hojas de datos y/o manuales y/o certificados emitidos por los fabricantes en forma general sobre sus productos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: j Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

SE ACOGE PARCIALMENTE

Se indica al postulante que en el numeral i), j), k) del ítem 8 de las especificaciones técnicas se modificará el término "postor ganador", por la de contratista. Y suprimirá el termino visacion en el numeral i) y k) correspondientes a la visacion del manual de instalación, operación y mantenimiento de todos los equipos, diagrama eléctrico y mecánico del tablero de control; Pero, se mantendrá la visacion del fabricante, las curvas de nivel y sus características de la bomba (Altura, caudal, eficiencia, potencia absorbida).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpora a las bases integradas

En el numeral i), j), k) del ítem 8 de las especificaciones técnicas se modificará el término "postor ganador", por la de contratista. Y suprimirá el termino visacion en el numeral i) y k) correspondientes a la visación; Pero, se mantendrá la visacion del fabricante para las curvas de nivel y sus características de la bomba (Altura, caudal, eficiencia, potencia absorbida).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

Nomenclatura : AS-SM-11-2022-OEC/PERPG/GRMOQ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ELECTROBOMBA DE TURBINA VERTICAL PARA POZO PROFUNDO (A TODO COSTO), QUE INCLUYEN LINEAS DE DESCARGA Y TABLERO ELECTRICO, PREPARADO PARA ESTACION DE MONITOREO, PERTENECIENTE A LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO DE AGU

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:16:47

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Favor su apoyo con aclarar la definición del término visacion para este proceso, en caso se refiera a qué los equipos deban de contar con un permiso sellado por el fabricante, solicitamos sea eliminado. En todo caso se pueden brindar hojas de datos y/o manuales y/o certificados emitidos por los fabricantes en forma general sobre sus productos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 8 **Literal:** k **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

SE ACOGE PARCIALMENTE

Se indica al postulante que en el numeral i), j), k) del ítem 8 de las especificaciones técnicas se modificará el término "postor ganador", por la de contratista. Y suprimirá el termino visacion en el numeral i) y k) correspondientes a la visacion del manual de instalación, operación y mantenimiento de todos los equipos, diagrama eléctrico y mecánico del tablero de control; Pero, se mantendrá la visacion del fabricante, las curvas de nivel y sus características de la bomba (Altura, caudal, eficiencia, potencia absorbida).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpora a las bases integradas

En el numeral i), j), k) del ítem 8 de las especificaciones técnicas se modificará el término "postor ganador", por la de contratista. Y suprimirá el termino visacion en el numeral i) y k) correspondientes a la visación; Pero, se mantendrá la visacion del fabricante para las curvas de nivel y sus características de la bomba (Altura, caudal, eficiencia, potencia absorbida).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

Nomenclatura : AS-SM-11-2022-OEC/PERPG/GRMOQ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ELECTROBOMBA DE TURBINA VERTICAL PARA POZO PROFUNDO (A TODO COSTO), QUE INCLUYEN LINEAS DE DESCARGA Y TABLERO ELECTRICO, PREPARADO PARA ESTACION DE MONITOREO, PERTENECIENTE A LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO DE AGU

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:16:47

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Que tipo de certificado de calibración se solicita?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8.2 Literal: - Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

SE ACOGE

El contratista deberá de presentar el certificado de calibración emitido por el fabricante, para el caudalímetro electrónico. Al momento de realizar la entrega en la estación de bombeo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpora a las bases integradas

En los ítems 8.2. DOCUMENTACIÓN TECNICA, 23. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES, 8.1.13. CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO, numeral e.2 del ítem 8. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR. En las Especificaciones Técnicas, se aumentó el término "Para los caudalímetros electromagnéticos, presentar el certificado de calibración emitido por el fabricante, al momento de internar el bien en la estación de bombeo".

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

Nomenclatura : AS-SM-11-2022-OEC/PERPG/GRMOQ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ELECTROBOMBA DE TURBINA VERTICAL PARA POZO PROFUNDO (A TODO COSTO), QUE INCLUYEN LINEAS DE DESCARGA Y TABLERO ELECTRICO, PREPARADO PARA ESTACION DE MONITOREO, PERTENECIENTE A LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO DE AGU

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:16:47

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Consultarles si la entrega se hará sobre camión o desestiba.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.14 Literal: - Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

SE ACLARA

Que la ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE la ELECTROBOMBA es a todo costo, razón por la cual el contratista correrá con todos los gastos de estiba y desestiba.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

Nomenclatura : AS-SM-11-2022-OEC/PERPG/GRMOQ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ELECTROBOMBA DE TURBINA VERTICAL PARA POZO PROFUNDO (A TODO COSTO), QUE INCLUYEN LINEAS DE DESCARGA Y TABLERO ELECTRICO, PREPARADO PARA ESTACION DE MONITOREO, PERTENECIENTE A LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO DE AGU

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:16:47

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Es posible ampliar el plazo de entrega del bien a 90 días? Y el plazo de instalación del bien a 14 dias, posterior a la entrega?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: - Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

NO SE ACOGE

Indicar al postulante que se mantiene lo indicado en el ítem 9. PLAZO DE ENTREGA, de las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

Nomenclatura : AS-SM-11-2022-OEC/PERPG/GRMOQ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ELECTROBOMBA DE TURBINA VERTICAL PARA POZO PROFUNDO (A TODO COSTO), QUE INCLUYEN LINEAS DE DESCARGA Y TABLERO ELECTRICO, PREPARADO PARA ESTACION DE MONITOREO, PERTENECIENTE A LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO DE AGU

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:16:47

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Se podría admitir tambien catálogos en otros idiomas diferentes al español? O sin certificación oficial de traducción?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 23 **Literal:** - **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

SE ACOGE

Se admitirán catálogos en otros idiomas diferentes al español, siempre y cuando el postulante adjunte la certificación oficial de traducción al español. Puesto que, el área usuaria necesita, para su evaluación, el catálogo legible en idioma español (resaltando las características solicitadas).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpora a las bases integradas:

En el numeral 23.OTRAS CONDICIONES ADICIONALES, se aumentará el termino "Se admitirán catálogos en otros idiomas diferentes al español, siempre y cuando el postulante adjunte la certificación oficial de traducción al español. Puesto que, el área usuaria necesita, para su evaluación, el catálogo legible en idioma español (resaltando las características solicitadas)."

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

Nomenclatura : AS-SM-11-2022-OEC/PERPG/GRMOQ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ELECTROBOMBA DE TURBINA VERTICAL PARA POZO PROFUNDO (A TODO COSTO), QUE INCLUYEN LINEAS DE DESCARGA Y TABLERO ELECTRICO, PREPARADO PARA ESTACION DE MONITOREO, PERTENECIENTE A LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO DE AGU

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:16:47

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Cual seria el cronograma para hacer la visita y con que usuario nos contactariamos para realizarla?

I

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 8 **Literal:** L **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

SE ACLARA

que las coordinaciones pertinentes para efectuar la visita a campo se realizaran con el residente de obra:

nombre: FRANCISCO NEPTALI, PORTILLO HUANCA

correo electrónico: fnph11@gmail.com

teléfono: 953 542 510

Y según el cronograma establecido por el comité de selección, la visita a campo se tiene que efectuar desde el 17/08/2023 hasta el 20/08/2023, previo a la presentación de sus ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

Nomenclatura : AS-SM-11-2022-OEC/PERPG/GRMOQ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ELECTROBOMBA DE TURBINA VERTICAL PARA POZO PROFUNDO (A TODO COSTO), QUE INCLUYEN LINEAS DE DESCARGA Y TABLERO ELECTRICO, PREPARADO PARA ESTACION DE MONITOREO, PERTENECIENTE A LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO DE AGU

Ruc/código :	20600667875	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	HAN FLOW S.A.	Hora de envío :	17:19:03

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Estimado Comité de Selección,

Es un placer dirigirme a ustedes en relación con el plazo de entrega que han indicado en su solicitud, estableciendo un período de 30 días calendario (25 días calendario para la entrega y 5 días calendario para la instalación). Sin embargo, me gustaría destacar que cumplir con estos plazos resulta inviable por dos razones fundamentales.

En primer lugar, la fabricación de las bombas requiere un tiempo mínimo de 60 días, considerando también los procesos de importación, lo que sumaría un total de aproximadamente 95 días calendario.

En segundo lugar, es crucial mencionar que el variador que están solicitando, es elaborado bajo pedido y posteriormente importado.

Deseo añadir que en procesos anteriores, en los cuales hemos proporcionado equipos muy similares al requerido, hemos trabajado con un plazo de entrega de 100 días calendario, lo cual ha demostrado ser viable y eficiente para cumplir con los estándares de calidad y los requerimientos técnicos necesarios.

Con esto en mente, nos permitimos sugerir un tiempo de entrega ajustado, que ascienda a 100 días calendario en total. De este período, 95 días estarán destinados a la entrega de los bienes, mientras que los restantes 5 días serán destinados a la fase de instalación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 10

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

NO SE ACOGE.

Se indica al postulante que el plazo de entrega aumentó 05 días calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

Nomenclatura : AS-SM-11-2022-OEC/PERPG/GRMOQ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ELECTROBOMBA DE TURBINA VERTICAL PARA POZO PROFUNDO (A TODO COSTO), QUE INCLUYEN LINEAS DE DESCARGA Y TABLERO ELECTRICO, PREPARADO PARA ESTACION DE MONITOREO, PERTENECIENTE A LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO DE AGU

Ruc/código : 10452521160

Nombre o Razón social : LOPEZ GARAY SUSAN

Fecha de envío : 15/08/2023

Hora de envío : 22:22:39

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS AL COMITE PERMITAN AMPLIAR EL PERSONAL CLAVE a INGENIERO ELECTRONICO COLEGIADO

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

NO SE ACOGE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

Nomenclatura : AS-SM-11-2022-OEC/PERPG/GRMOQ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ELECTROBOMBA DE TURBINA VERTICAL PARA POZO PROFUNDO (A TODO COSTO), QUE INCLUYEN LINEAS DE DESCARGA Y TABLERO ELECTRICO, PREPARADO PARA ESTACION DE MONITOREO, PERTENECIENTE A LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO DE AGU

Ruc/código : 10452521160

Nombre o Razón social : LOPEZ GARAY SUSAN

Fecha de envío : 15/08/2023

Hora de envío : 22:22:39

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS AL COMITE CONSIDERAR ADICIONAR COMO BIENES SIMILARES A EQUIPOS COMO, TRANSMISORES DE PRESION, SENSORES DE NIVEL TIPO Sonda, SENSORES DE NIVEL, TIPO RADAR, ULTRASONIDO. TENIENDO EN CUENTA QUE EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA ES LA MEDICION DE PARAMETROS CON EQUIPOS DE SIMILARES CARACTERISTICAS.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

NO SE ACOGE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

Nomenclatura : AS-SM-11-2022-OEC/PERPG/GRMOQ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ELECTROBOMBA DE TURBINA VERTICAL PARA POZO PROFUNDO (A TODO COSTO), QUE INCLUYEN LINEAS DE DESCARGA Y TABLERO ELECTRICO, PREPARADO PARA ESTACION DE MONITOREO, PERTENECIENTE A LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO DE AGU

Ruc/código : 10452521160

Nombre o Razón social : LOPEZ GARAY SUSAN

Fecha de envío : 15/08/2023

Hora de envío : 22:22:39

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS AL COMITE CONSIDERAR VALORIZACION A LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS, EN CONFORMIDAD CON LA LEY, TENIENDO EN CUENTA QUE ES ADQUISICION CON SERVICIO DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 2

Literal: 2.6

Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

NO SE ACOGE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

Nomenclatura : AS-SM-11-2022-OEC/PERPG/GRMOQ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ELECTROBOMBA DE TURBINA VERTICAL PARA POZO PROFUNDO (A TODO COSTO), QUE INCLUYEN LINEAS DE DESCARGA Y TABLERO ELECTRICO, PREPARADO PARA ESTACION DE MONITOREO, PERTENECIENTE A LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO DE AGU

Ruc/código :	10452521160	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	LOPEZ GARAY SUSAN	Hora de envío :	22:22:39

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:
SOLICITAMOS AL COMITE INDICAR SI LAS PRUEBAS A REALIZAR PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y PUESAT EN MARCHA, HAY ENERGIA EN EL PUNTO DE INSTALACION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 8 **Literal:** 8.2 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

SE ACLARA
Que el área usuaria proporcionará un generador eléctrico para realizar las pruebas para el funcionamiento de los equipos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

Nomenclatura : AS-SM-11-2022-OEC/PERPG/GRMOQ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ELECTROBOMBA DE TURBINA VERTICAL PARA POZO PROFUNDO (A TODO COSTO), QUE INCLUYEN LINEAS DE DESCARGA Y TABLERO ELECTRICO, PREPARADO PARA ESTACION DE MONITOREO, PERTENECIENTE A LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO DE AGU

Ruc/código :	10452521160	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	LOPEZ GARAY SUSAN	Hora de envío :	22:22:39

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS AL COMITE SI EN EL PUNTO DE INSTALACION, HAY SERVICIOS BASICOSLUZ, AGUA POTABLE, BAÑOS CON INODOROS, DUCHAS, LAVAMANOS O EL CONTRATISTA TIENE QUE INCLUIR ESTOS ITEMS EN SU PROPUESTA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10 Literal: 10 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

SE ACLARA

Al postulante que, el punto de instalación no cuenta con los servicios básicos de energía eléctrica, agua potable, baños, inodoros y lavamanos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

Nomenclatura : AS-SM-11-2022-OEC/PERPG/GRMOQ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ELECTROBOMBA DE TURBINA VERTICAL PARA POZO PROFUNDO (A TODO COSTO), QUE INCLUYEN LINEAS DE DESCARGA Y TABLERO ELECTRICO, PREPARADO PARA ESTACION DE MONITOREO, PERTENECIENTE A LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO DE AGU

Ruc/código :	20607616001	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	MASUJHO E.I.R.L.	Hora de envío :	22:32:14

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:
SOLICITAMOS AL COMITE INDICAR CUANTOS METROS DE DISTANCIA ES LA QUE HAY ENTRE EL SENSOR Y TRANSMISOR DEL MACROMEDIDOR, CON LA FINALIDAD DE INCLUIR EL METRAJE NECESARIO DEL CABLE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 8.1.13 **Literal:** 8.1.13.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

SE ACLARA
Según los planos adjuntos a las especificaciones técnicas, profundidad del pozo y nivel dinámico, será necesario la utilización de 30 m del cable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null