



RESUMEN EJECUTIVO GENERAL DE OBRA

PROYECTO:

PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICO EN EL PUESTO DE SALUD I-1 DE LA LOCALIDAD DE CENTRO PALMA DEL DISTRITO DE TACABAMBA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, con CUI N° 2530442".

DATOS GENERALES:

A-1.- DATOS GENERALES:

1. NOMBRE DEL PROYECTO

PIP: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICO EN EL PUESTO DE SALUD I-1 DE LA LOCALIDAD DE CENTRO PALMA DEL DISTRITO DE TACABAMBA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, con CUI N° 2530442"

2. CÓDIGO UNICO

El proyecto tiene como código Único 2530442

3. MODALIDAD DE EJECUCIÓN: SUMA ALZADA

4. UBICACIÓN :

Localidad : Centro Palma
Distrito : Tacabamba
Provincia : Chota
Región : Cajamarca.

A.2 OBJETIVOS:

- Mejorar la infraestructura actual que no brinda los servicios de salud de manera adecuada a la población, debido a que está construida de material rustico y los ambientes no reúnen los requisitos requeridos por el sector.
- Propiciar la participación coordinada y concurrente de la población en las campañas de salud con asistencia técnica permanente


JUAN CARLOS NOVOA MANTILLA
CIP: 331544
JEFE DE PROYECTO



A.3 BENEFICIARIOS:

Los beneficiarios directos la población que se atienden en el Establecimiento de Salud de Centro Palma es de 627 hab.

A.3.- FINANCIAMIENTO:

Recursos Determinados.

A.4.- PRESUPUESTO REFERENCIAL DE EJECUCIÓN DE OBRA.

A.4.1. PUESTO DE SALUD I-1 CENTRO PALMA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICO EN EL PUESTO DE SALUD I-1 DE LA LOCALIDAD DE CENTRO PALMA DEL DISTRITO DE TACABAMBA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, con CUI N° 2530442
Código Unico:	2530442
VALOR REFERENCIAL DE EJECUCIÓN DE OBRA-PUESTO DE SALUD I - 1 CENTRO PALMA	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICO EN EL PUESTO DE SALUD I-1 DE LA LOCALIDAD DE CENTRO PALMA DEL DISTRITO DE TACABAMBA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, con CUI N° 2530442
COMPONENTE 1: SALUD	

ITEM	DESCRIPCION	MONTO (S/.)
1	PUESTO DE SALUD I-1 CENTRO PALMA	2,658,485.85
	OBRAS PROVISIONALES	481,640.91
	ESTRUCTURAS	797,201.42
	ARQUITECTURA	633,814.52
	INSTALACIONES SANITARIAS	57,216.29
	INSTALACIONES ELECTRICAS	38,095.84
	CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	35,048.48
	CERCO PERIMETRICO Y PORTADA DE INGRESO	550,982.23
	OBRAS COMPLEMENTARIAS	64,486.16



2	COSTO DIRECTO (CD) = (1)	2,658,485.85
3	GASTOS GENERALES (GG =15.3% CD)	406,748.34
4	UTILIDAD (UTI = 7% CD)	186,094.01
5	SUB TOTAL = (2+3+4)	3,251,328.20
6	IGV (18% COSTO PARCIAL)	585,239.08
7	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	777,663.58
8	VALOR REFERENCIAL = (5+6+7)	4,614,230.86
9	SUPERVISIÓN (5.20% COSTO DE OBRA)	239,940.00
10	GESTIÓN DEL PROYECTO - CENTRO PALMA	15,200.00
11	LIQUIDACIÓN DE OBRA	25,000.00
12	MONITOREO ARQUEOLOGICO	12,750.00
13	GESTIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EVALUACIÓN	39,400.00
14	COSTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO (08+09+10+11+12)	4,946,520.86

EL COSTO DE OBRA ES DE 4,946,520.86 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE CON 86/100 Soles), precios setiembre del 2024


JUAN CARLOS NOVOA MANTILLA
CIP: 331544
JEFE DE PROYECTO



A.5. METAS DEL PROYECTO

A.5.1. PUESTO DE SALUD I-1 CENTRO PALMA

ZONAS	AMBIENTE	SUB AMBIENTE	CANTIDAD	AREAS MINIMAS (SEGÚN NORMA)	AREA TOTAL AL AMBIENTE (m2)	SUB - TOTAL	TOTAL	AREAS DEL PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO	AREA TOTAL AL AMBIENTE (m2)	SUB - TOTAL	TOTAL
UPSS CONSULTA EXTERNA	Zona Admisión	Hall publico	1.00	10.00	36.00	124.00	269.00	104.00	133.50	254.12	416.32
		Informes, Admisión, Citas y caja.	1.00	12.00				12.00			
		Archivo de Historias Clínicas	1.00	9.00				12.50			
		SS-HH Personal Hombres	1.00	2.50				2.50			
		SS-HH Personal Mujeres	1.00	2.50				2.50			
	Zona Asistencial	Triaje	1.00	9.00	31.50			10.00	60.00		
		Sala de Espera	1.00	12.00				20.00			
		SS-HH Publico Hombres (inc discp)	1.00	3.00				10.00			
		SS-HH Publico mujeres (inc discp)	1.00	2.50				10.00			
		SS-HH Publico Discapacitados/Gestantes	1.00	5.00				10.00			
	Consultorio Enfermería (CRED/PAI)	Consultorio CRED(Crecimiento y Desarrollo)	1.00	17.00	17.00			18.50	18.50		
		Área de inmunizaciones		15.00							
	Consultorio de Atención Diferenciada	Consultorio del Adulto Mayor	1.00	17.00	17.00			18.50	18.50		
		Consultorio de Atención al Adolescente	1.00								
		Consejería y Prevencion de Enfermedades no Transmisibles	1.00								
		Consejería y Prevencion de ITS/VIH/SIDA	1.00								
		Consejería y Prevencion del cancer	1.00								
		Toma de Muestras de Esputo	1.00	3.00	3.00			3.12	3.12		
	Consultorio de Atención Integral de la Mujer	Control Prenatal (inc. Control puerperal)	1.00	17.00	19.50			18.50	20.50		
		Planificación Familiar	1.00								
Consejería y Prevencion de ITS/VIH/SIDA		1.00									
SH (1/2 baño)		1.00	2.50			2.00					
ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	Tópico de Urgencias y Emergencias por Medico General	Tópico de Urgencias y Emergencias (inc desinfeccion y esterilizacion)	1.00	22.00	44.00	44.00	38.00	40.50	68.50		
		1/2 Baño	1.00	2.50			28.00				
		Sala deObservación de Emergencia	1.00	19.00			25.50				
		Baño Completo	1.00	3.00			2.50				
ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS	Dispensación de Medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios	Dispensación y Expendio en Consulta Externa	1.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00		
SALA EXTRAMURAL	Sala de atención extramural	Sala IEC	1.00	18.00	24.00	24.00	30.00	30.00	30.00		
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Gestión de la Información	Sala de Equipos	1.00	6.00	6.00	6.00	7.50	7.50	7.50		
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	Casa de Fuerza	Grupo Electrogeno	1.00	18.00	18.00	56.00	5.70	5.70	41.20		
	Cisterna, Tanque elevado, Cuarto de Bombas	Tanque Cisterna	1.00	10.00	10.00		6.00	6.00			
		Tanque Elevado	1.00								
	Cadena de Frío	Ambiente para cadena de frio	1.00	12.00	12.00		12.50	12.50			
	Almacen	Almacen General	1.00	12.00	12.00		12.00	12.00			
	Salud Ambiental	Acopio de residuos sólidos	1.00	4.00	4.00		5.00	5.00			
SUB TOTAL							269.00				416.32
ÁREA DE CIRCULACIÓN (40%)							107.60				166.53
MUROS (10%)							26.90				41.63
ÁREA TOTAL (m2)							403.50				624.48

A.6. - TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Según el Cronograma de Ejecución de Obra, el tiempo requerido es de:

Juan Cif
JUAN CARLOS NOVOA MANTILLA
 CIP: 331544
 JEFE DE PROYECTO

I. PUESTO DE SALUD I-1 Centro Palma

Según el Cronograma de Ejecución de Obra, el tiempo requerido es de 180 días Calendarios.

Ejecución: Se recomienda realizar los trabajos en épocas donde no hay presencia de lluvias.