

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD



***SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD - DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA**
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE*

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

Nº	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<div>Importante</div> <div>• Abc</div>	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
4	<div>Advertencia</div> <div>• Abc</div>	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
5	<div>Importante para la Entidad</div> <div>• Xyz</div>	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

Nº	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres

		de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

- 1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.*
- 2. La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.*

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre de 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-HNAL PRIMERA CONVOCATORIA

**CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE
CONSULTORIOS DE GINECO-OBSTETRICIA (CÁNCER DE
CERVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL
PABELLÓN 5 – UPSS CONSULTA EXTERNA DEL
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA**

DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CAPÍTULO I

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-HNAL-1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO-OBSTETRICIA (CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 – UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

¹ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratación de servicios en general que se presten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP². Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente.

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

² La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-HNAL-1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO-OBSTETRICIA (CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 – UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda.

- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE, o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.*

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos cuyo monto del valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en los que se puede perfeccionar con la recepción de la orden de servicios, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases.

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de servicios, cuando el valor estimado del ítem corresponda al parámetro establecido en el párrafo anterior.

Importante

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe consignar en la sección específica de las bases la forma en que se perfeccionará el contrato, sea con la suscripción del contrato o la recepción de la orden de servicios. En caso la Entidad perfeccione el contrato con la recepción de la orden de servicios no debe incluir la proforma del contrato establecida en el Capítulo V de la sección específica de las bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoría, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-HNAL-1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO-OBSTETRICIA (CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 – UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"

Importante

- *En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no superen el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*
- *En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento.*

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-HNAL-1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO-OBSTETRICIA (CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 – UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-HNAL-1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO-OBSTETRICIA (CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 – UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-HNAL-1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO-OBSTETRICIA (CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 – UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"

**CAPÍTULO I
GENERALIDADES****1.1. ENTIDAD CONVOCANTE**

Nombre : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
RUC N° : 20154996991
Domicilio legal : AV. ALFONSO UGARTE 848 / LIMA – LIMA - LIMA
Teléfono: : (01) 509-4800
Correo electrónico: : programacionhnal7@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del *SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO-OBSTETRICIA (CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 – UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA.*

ITEM N°	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO-OBSTETRICIA (CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 – UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	SERVICIO	1

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante FORMATO N°02 (037-2023-OEA-HNAL) el 06 de octubre de 2023.

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios (1-00)

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de suma alzada, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-HNAL-1 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO-OBSTETRICIA (CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 – UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA”

1.6. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO

No aplica.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El plazo de ejecución de servicio es de cuarenta y cinco (45) días calendarios como máximo, pudiendo el contratista proponer un plazo menor, el cual empezará a regir a partir del día siguiente de suscrito el Acta de inicio de Ejecución de Servicio (suscrito entre contratista y coordinador designado por la Entidad), el cual no podrá exceder de dos (02) días calendarios desde la firma del contrato.

La orden de servicio será notificada por la Entidad, como máximo hasta las cinco (05) días calendario de suscrito el contrato. Ello no exime la responsabilidad del contratista en el inicio de la ejecución del servicio.

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar S/5.00 (Cinco con 00/100 Soles) en Caja de la Entidad y recoger las bases en la Oficina de Logística, en el horario de 08:30 am – 16:00 pm.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.

1.10. BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N°1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Ley N°31365 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023.
- Ley N°31366 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2023.
- Decreto Supremo N°82-2019-EF que aprueba el TUO de la Ley 30225 – Ley de Contrataciones del Estado.
- Reglamento de la Ley N°30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo N°344-2018-EF y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N°004-2019-JUS que aprueba el TUO de la Ley N°2744 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Texto Único Ordenado de la Ley N°27806, Ley de transparencia y de Acceso a la información Pública, aprobado por el Decreto Supremo N°043-2003-PCM.
- Reglamento Nacional de Edificaciones vigente.
- NTS 119-MINSA/DGIEM
- Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- NTP 399.010-1:2004.
- Resolución Ministerial N° 87-2020-VIVIENDA.
- Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA – “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-coV-2”.
- Directiva Administrativa N° 211-MINSA/DGIEM-V.01 que regula el pintado externo e interno de los Establecimientos de Salud en el Ámbito del Ministerio de Salud.
- Directiva Administrativa N° 269-MINSA/2019/DGOS “Directiva Administrativa que Regula la

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-HNAL-1 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO-OBSTETRICIA (CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 – UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA”

Identificación y Señalización de los Establecimientos de Salud en el Ámbito del Ministerio de Salud”, aprobada mediante la Resolución Ministerial N° 543-2019/MINSA.

- Código Civil.
- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.
- Cualquier otra disposición legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos³, la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁴ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (**Anexo N°2**)
- d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)

³ La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

⁴ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-HNAL-1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO-OBSTETRICIA (CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 – UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"

- e) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. **(Anexo N° 4)**⁵
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 5)**
- g) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6**.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

- *El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.*
- *En caso de requerir estructura de costos o análisis de precios, esta se presenta para el perfeccionamiento del contrato.*

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "**Requisitos de Calificación**" que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad⁶.
- b) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. **(Anexo N° 11)**

Advertencia

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápite "Documentos para la admisión de la oferta", "Requisitos de calificación" y "Factores de evaluación".

2.3. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00-068-370124

Banco : BANCO DE LA NACIÓN

⁵ En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de prestación del servicio, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.

⁶ Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-HNAL-1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO-OBSTETRICIA (CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 – UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"

N° CCI⁷ : 018-068-000068370124-77

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁸ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación⁹. (**Anexo N° 12**).
- Detalle de los precios unitarios del precio ofertado¹⁰.
- Estructura de costos¹¹.

Importante

- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*
- En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del*

⁷ En caso de transferencia interbancaria.

⁸ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

⁹ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

¹⁰ Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

¹¹ Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecución contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que comprenden la oferta.

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-HNAL-1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO-OBSTETRICIA (CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 – UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"

Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2> opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

- En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*

Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya¹².*
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.*

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en la Oficina de Logística del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, sito en Av. Alfonso Ugarte 848 – Lima, en el horario de 08:30 am – 04:00 pm.

2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en **PAGO ÚNICO**. Se realizará después de ejecutada la prestación del servicio, previa conformidad emitida por el Departamento de Diagnóstico por Imágenes, el mismo que suscribirá el Acta de Conformidad correspondiente, previo Informe Técnico de "Recepción del Servicio por cumplimiento de los Términos de Referencia", emitido por el profesional designado de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento, y refrendado por el jefe de la misma.

Para efectos del pago del servicio ejecutado el contratista deberá presentar los siguientes documentos:

- Acta de Inicio de Actividades.
- Informe Técnico de "Recepción del Servicio por cumplimiento de los Términos de Referencia".
- Acta de Conformidad del Servicio.
- Carta de Garantía.
- Comprobante de Pago.
- Orden de Servicio y/o contrato.

¹² Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

**LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA SE
ADJUNTARÁN AL FINAL DE LAS
PRESENTES BASES**

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-HNAL-1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO-OBSTETRICIA (CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 – UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL
B.3	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
B.3.1	FORMACIÓN ACADÉMICA
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>1. INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO</p> <p>a) Profesional titulado en Ingeniería Civil y/o Arquitectura del personal clave requerido como INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO.</p> <p>b) Colegiado y con habilitación vigente.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>a) El Título Profesional de Ingeniero Civil y/o Arquitecto será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link : http://www.titulosinstitutos.pe/, según corresponda.</p> <p>En caso el Título Profesional de Ingeniero Civil y/o Arquitecto no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.</p> <p>b) Copia de la colegiatura y constancia de habilidad vigente.</p> <p>2. TÉCNICO</p> <p>a) Técnico en construcción civil o técnico en edificaciones.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>a) Copia del diploma de profesional técnico a nombre de la nación como Técnico en construcción civil o técnico en edificaciones.</p> <p>[El postor debe señalar los nombres y apellidos, DNI y profesión del personal clave, así como el nombre de la universidad o institución educativa que expidió el grado o título profesional requerido]</p>
B.4	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>1. INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO</p> <p>Experiencia mínima de dos (02) años en el ejercicio de la profesión, en actividades correspondientes a mantenimiento y/o acondicionamiento de infraestructuras en hospitales u otros centros de salud públicos o privados.</p> <p>De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha</p>

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-HNAL-1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO-OBSTETRICIA (CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 – UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"

	<p>experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.</p> <p>2. TÉCNICO</p> <p>Experiencia mínima de un (01) año en actividades correspondientes a mantenimiento y/o acondicionamiento de infraestructuras en hospitales u otros centros de salud públicos o privados.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.</p> <div><p>Importante</p><ul style="list-style-type: none">• <i>Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento</i>• <i>En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo.</i>• <i>Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.</i>• <i>Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el personal corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases.</i></div>
C	<p>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</p> <p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/170,000.00 (CIENTO SETENTA MIL CON 00/100 SOLES), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/21,000.00 (VEINTIUN MIL CON 00/100 SOLES), por la venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</p> <p>Se consideran servicios similares a los siguientes: MANTENIMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN HOSPITALES U OTROS CENTROS DE SALUD PÚBLICOS O PRIVADOS</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de</p>

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-HNAL-1 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO-OBSTETRICIA (CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 – UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA”

	<p>servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago¹³, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad</p> <p>En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.</p> <p>Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.</p> <p>Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.</p> <p>Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad</p> <div>Importante</div>
--	---

¹³ Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado**:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

(...)

“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-HNAL-1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO-OBSTETRICIA (CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 – UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"

	<ul style="list-style-type: none">• <i>Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida.</i>• <i>En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".</i>
--	---

Importante

- *Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.*
- *El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.*
- *Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.*

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-HNAL-1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO-OBSTETRICIA (CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 – UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"

CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO	
<u>Evaluación:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. <u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).	La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ i= Oferta P _i = Puntaje de la oferta a evaluar O _i =Precio i O _m = Precio de la oferta más baja PMP=Puntaje máximo del precio <p style="text-align: right;">80 puntos</p>

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN	20 puntos
B. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO¹⁴	
<u>Evaluación:</u> Se evaluará en función al plazo ofertado, el cual debe mejorar el plazo de ejecución establecido en los Términos de Referencia. <u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo N° 4)	De 25 hasta 30 días calendario: <p style="text-align: right;">20 puntos</p> De 31 hasta 35 días calendario: <p style="text-align: right;">7 puntos</p> De 36 hasta 44 días calendario: <p style="text-align: right;">3 puntos</p>
PUNTAJE TOTAL	100 puntos¹⁵

Importante

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, son objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación.

¹⁴ Este factor podrá ser consignado cuando del expediente de contratación se advierta que el plazo establecido para la prestación del servicio admite reducción, para lo cual deben establecerse rangos razonables para la asignación de puntaje, esto es que no suponga un riesgo de incumplimiento contractual y que represente una mejora al plazo establecido.

¹⁵ Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO-OBSTETRICIA (CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 – UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-HNAL** para la contratación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO-OBSTETRICIA (CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 – UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO-OBSTETRICIA (CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 – UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO¹⁶

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en PAGO ÚNICO, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho

¹⁶ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-HNAL-1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO-OBSTETRICIA (CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 – UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"

funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ÚLTIMO CASO].

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periódicos de prestación de servicios en general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

"De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorias como garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

"De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-HNAL-1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO-OBSTETRICIA (CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 – UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"

Importante

De conformidad con el artículo 152 del Reglamento, no se constituirá garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD] en el plazo máximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DÍAS O MÁXIMO QUINCE (15) DÍAS, EN CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN] días de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar

los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS¹⁷

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

"LA ENTIDAD"

"EL CONTRATISTA"

¹⁷ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-HNAL-1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO-OBSTETRICIA (CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 – UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹⁸.

¹⁸ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-HNAL-1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO-OBSTETRICIA (CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 – UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"

ANEXOS

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-HNAL-1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO-OBSTETRICIA (CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 – UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"

ANEXO N° 1**DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores

ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-1**

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :					
Domicilio Legal :					
RUC :		Teléfono(s) :			
MYPE ¹⁹		Sí		No	
Correo electrónico :					

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de servicios²⁰

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

¹⁹ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, en los contratos periódicos de prestación de servicios, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

²⁰ Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-HNAL-1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO-OBSTETRICIA (CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 – UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1**DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores

[ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-1

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1					
Nombre, Denominación o Razón Social :					
Domicilio Legal :					
RUC :		Teléfono(s) :			
MYPE ²¹		Sí		No	
Correo electrónico :					

Datos del consorciado 2					
Nombre, Denominación o Razón Social :					
Domicilio Legal :					
RUC :		Teléfono(s) :			
MYPE ²²		Sí		No	
Correo electrónico :					

Datos del consorciado ...					
Nombre, Denominación o Razón Social :					
Domicilio Legal :					
RUC :		Teléfono(s) :			
MYPE ²³		Sí		No	
Correo electrónico :					

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

²¹ En los contratos periódicos de prestación de servicios, esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

²² Ibidem.

²³ Ibidem.

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-HNAL-1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO-OBSTETRICIA (CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 – UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de servicios²⁴

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

²⁴ Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-HNAL-1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO-OBSTETRICIA (CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 – UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"

ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-HNAL-1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO-OBSTETRICIA (CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 – UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Señores

ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-HNAL-1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO-OBSTETRICIA (CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 – UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Señores

ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-1

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-1

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]²⁵

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]²⁶

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%²⁷

²⁵ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²⁶ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²⁷ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-HNAL-1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO-OBSTETRICIA (CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 – UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Consortiado 1
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....
Consortiado 2
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-HNAL-1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO-OBSTETRICIA (CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 – UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"

ANEXO N° 6**PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
TOTAL	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- *El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.*
- *En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:

Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN].*

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-HNAL-1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO-OBSTETRICIA (CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 – UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"

ANEXO N° 8**EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD**

Señores

ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-1

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²⁸	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²⁹	EXPERIENCIA PROVENIENTE ³⁰ DE:	MONEDA	IMPORTE ³¹	TIPO DE CAMBIO VENTA ³²	MONTO FACTURADO ACUMULADO ³³
1										
2										

²⁸ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

²⁹ Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

³⁰ Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

³¹ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

³² El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

³³ Consignar en la moneda establecida en las bases.

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-HNAL-1 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO-OBSTETRICIA (CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 – UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA”

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²⁸	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²⁹	EXPERIENCIA PROVENIENTE ³⁰ DE:	MONEDA	IMPORTE ³¹	TIPO DE CAMBIO VENTA ³²	MONTO FACTURADO ACUMULADO ³³
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
	...									
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-HNAL-1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO-OBSTETRICIA (CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 – UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"

ANEXO N° 9

**DECLARACIÓN JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)**

Señores

ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/mp/content/relación-de-proveedores-sancionados>. También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-HNAL-1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO-OBSTETRICIA (CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 – UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores

ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- *Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.*
- *Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.*

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-HNAL-1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO-OBSTETRICIA (CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 – UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"

ANEXO N° 12

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-1

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

- ✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital Nacional
Arzobispo Loayza

2019
| 2023

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Contratación de Servicios en General

Resolución N°423-2013-OSCE/PRE

Anexo 02



TÉRMINO DE REFERENCIA

PARA LA CONTRATACIÓN DE:

"SERVICIO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO- OBSTETRICIA (CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 - UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA "

JULIO 2023





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

CONTENIDO

1.	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	2
2.	FINALIDAD PÚBLICA	2
3.	ANTECEDENTES	2
4.	OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN	2
4.1.	Objetivo General	2
4.2.	Objetivos Específicos:	2
5.	ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	3
5.1.	Actividades	3
5.2.	Plan de trabajo	3
5.3.	Recursos a ser provistos por el proveedor	4
5.4.	Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad	4
5.5.	Reglamentos Técnicos, Normas Metrológicas y/o Sanitarias nacionales	4
5.6.	Normas técnicas	4
5.7.	Impacto ambiental	4
5.8.	Seguros	5
5.9.	Requerimientos de Calificación del proveedor y de su personal	5
5.10.	Lugar y plazo de prestación del servicio	6
5.11.	Resultados esperados	6
5.12.	Otras obligaciones del contratista	7
5.13.	Adelantos	8
5.14.	Subcontratación	8
5.15.	Confidencialidad	8
5.16.	Propiedad intelectual	8
5.17.	Medidas de control durante la ejecución contractual	8
	- Área que coordinarán con el proveedor:	9
	- Áreas responsables de las medidas de control:	9
	- Conformidad del servicio:	9
5.18.	Forma de pago	9
5.19.	Otras penalidades aplicables	10
5.20.	Responsabilidad por vicios ocultos	10
5.21.	Declaratoria de viabilidad	10
5.22.	Normativa específica	10
5.23.	Anticorrupción	11
6.	Anexos	11



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

Denominación de la Contratación: **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO – OBSTETRICIA (CÁNCER DE CÉRVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL SÓTANO DEL PABELLÓN N°5 DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"**

2. FINALIDAD PÚBLICA:

El presente proceso de selección busca realizar el mantenimiento correctivo a fin de preservar y mejorar las condiciones actuales de servicio de la infraestructura LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO – OBSTETRICIA (CÁNCER DE CÉRVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL SÓTANO DEL PABELLÓN N°5 del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, contribuyendo con esto en preservar la vida útil de la infraestructura en mención, Mejorando así los servicios prestacionales de salud siguiendo los lineamientos de la Norma Técnica de Salud N° 119-MINSA/DIGIEM-V.01 "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del tercer Nivel de Atención", Reglamento Nacional de Edificaciones.

3. ANTECEDENTES:

Se realizó una evaluación técnica, dónde se evidencia que los elementos de infraestructura que componen los ambientes de consultorios de gineco – obstetricia (cáncer de cérvix y cáncer de mama) ubicados en el sótano del pabellón N°5 del Hospital Nacional Arzobispo Loayza actualmente viene presentando problemas en infraestructura por falta de mantenimiento incumpliendo con los requerimientos técnicos que establece la Norma Técnica de Salud N° 119-MINSA/DIGIEM-V.01 "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del tercer Nivel de Atención".

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN:

4.1.1. Objetivo General:

Contratar los servicios de una persona natural y/o jurídica especializada que se encargue de ejecutar el **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO – OBSTETRICIA (CÁNCER DE CÉRVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL SÓTANO DEL PABELLÓN N°5 DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"**

4.2. Objetivos Específicos:

- Contar con un proveedor que realice el total del servicio solicitado.
- Mejorar el estado de conservación de la infraestructura existente de la entidad, declarado Monumento mediante Resolución Jefatural N° 159 del INC, del 22 de marzo del 1990.
- Brindar un ambiente de calidad al personal asistencial, administrativo y público en general.
- Contar con adecuados ambientes prestacionales a fin de mejorar la atención hospitalaria en los consultorios de Gineco Obstetricia (Cáncer de Cérvix y Cáncer de Mama), ubicados en el sótano del Pabellón 5.
- Mejorar el estado de conservación, las condiciones de funcionalidad, operación y seguridad de la infraestructura física.



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

- Mejorar y conservar los elementos arquitectónicos de los ambientes, asimismo mejorar la imagen institucional del hospital.

5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

La prestación del servicio por parte del proveedor adjudicado tendrá el siguiente alcance de carácter enunciativo y no limitativo, debiendo el proveedor hacer una evaluación previa antes de enviar su propuesta económica. Todos los trabajos sin excepción se llevarán a cabo con las mejores prácticas y procedimientos constructivos, a fin de asegurar su correcta ejecución y estarán sujetos a la aprobación y plena conformidad del área usuaria del Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

5.1. Actividades:

El servicio materia del presente proceso es a **TODOS COSTOS**, bajo la modalidad de **SUMA ALZADA**, para ello el contratista programará y ejecutará actividades básicas tales como:

Seguridad y salud ocupacional, Plan de vigilancia Covid-19, mantenimiento de infraestructura, señalización de seguridad.

Los trabajos se realizarán de acuerdo a la información técnica de este TDR según detalle descrito en el **Anexo 1: Memoria descriptiva; Anexo 2: Características Técnicas; Anexo 3: Planilla de metrados; Anexo 4: Programación y Ejecución de Actividades; Anexo 5: Valor Estimado; Anexo 6: Planos; Anexo 7: Panel Fotográfico; Anexo 8: Formato de Acta de Devolución.**

La propuesta del Proveedor deberá efectuarse a todo costo por lo que asumirá los costos indirectos, directos, administrativos, fletes, transportes, mano de obra, materiales, insumos, seguros, plan de contingencia, pruebas, y gastos que se requieren hasta la finalización de los trabajos, así como cualquier trabajo inherente que por naturaleza del servicio sea necesario. En tal sentido el contenido de los Anexos del 1 al 6 es referencial, por lo que el proveedor deberá presentar su oferta teniendo en cuenta esta condición.

El proveedor y/o contratista podrá efectuar visitas técnicas a las instalaciones materia del presente servicio a fin de evaluar in situ y conocer la situación actual del lugar a trabajar para que pueda tener en cuenta cualquier actividad complementaria (se recomienda realizar la visita in situ), en coordinación con un profesional de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento.

El proveedor deberá presentar su Plan de Vigilancia para su revisión y aprobación por el área de Salud Ocupacional del HNAL, a la suscripción del Acta de Inicio de Actividades del Servicio.

La Entidad no reconocerá gastos generales por ampliaciones de plazo, ni efectuará pago adicional alguno en caso de surgir inconvenientes durante el proceso del presente servicio.

El proveedor debe cumplir con las normas vigentes de Seguridad y Salud Ocupacional, Plan de Vigilancia Covid-19 VIGENTE, adjuntando toda documentación que solicite el Plan en mención, así mismo el SCTR.

5.2. Plan de trabajo

El proveedor encargado del mantenimiento deberá presentar un Plan de Trabajo anexando el respectivo cronograma de intervención desagregado por actividad, teniendo en consideración que



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

no interfiera el servicio en días y horas de atención de la entidad. (Ver Anexo 05). El plan de trabajo deberá ser presentado antes de suscribir el Acta de Inicio de Actividades del Servicio. Asimismo, el cronograma de intervención, debe estar previamente consultado, coordinado y aprobado con los servicios involucrados, así como con el profesional designado por la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento del HNAL.

El Proveedor de acuerdo a los planos y documentos del servicio, programará su trabajo en forma tal que su avance sea sistemático y pueda lograr su culminación en forma ordenada en el tiempo previsto.

5.3. Recursos a ser provistos por el proveedor

El personal del Proveedor adjudicado deberá contar con las herramientas y equipos adecuados para la ejecución del servicio. Asimismo, el Proveedor deberá de cumplir con dotar al personal a su cargo de la indumentaria, equipos de protección personal (EPP) de seguridad de acuerdo con el tipo de actividad, los mismos que deberán utilizar obligatoriamente durante la ejecución del servicio.

5.4. Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad

5.4.1. Facilidades de acceso a las áreas a intervenir.

5.4.2. Facilidades de espacio para instalación de casetas para almacenaje de herramientas y materiales.

5.4.3. Facilidades de lugar para acopio de residuos o elementos desmontados.

5.5. Reglamentos Técnicos, Normas Metrológicas y/o Sanitarias nacionales.

Los equipos o herramientas a emplear deberán contar con certificación de calidad, asimismo, el personal profesional y técnico deberán cumplir con las Normas del Ministerio de Trabajo vigente y lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID 19, del Ministerio de Salud. El Proveedor y/o contratista debe cumplir con los procesos y protocolos técnicos y de seguridad vigente para estos fines.

5.6. Normas técnicas

Deberá realizar el Servicio de Mantenimiento preventivo cumpliendo con la normativa vigente:

- Reglamento Nacional de Edificaciones vigente
- NTS 119-MINSA/DGIEM
- Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- NTP 399.010-1: 2004.
- Resolución Ministerial N° 87-2020-VIVIENDA.
- Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA - "Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2".
- Directiva Administrativa N° 211-Minsa/Dgiem-V.01 que Regula el pintado externo e Interno de los Establecimientos de Salud en el Ámbito del Ministerio de Salud.
- Directiva Administrativa N° 269-MINSA/2019/DGOS "Directiva Administrativa que Regula la Identificación y Señalización de los Establecimientos de Salud en el Ámbito del Ministerio de Salud", aprobada mediante la Resolución Ministerial N° 543-2019/MINSA.

5.7. Impacto ambiental

El Proveedor deberá utilizar todas las medidas de precaución para el manejo adecuado de aquellos materiales contaminantes que pudiesen afectar el área de trabajo con derrames o productos que afecten la asepsia hospitalaria o al medio ambiente, con la finalidad de no causar un impacto ambiental negativo. El Proveedor deberá mantener las instalaciones del establecimiento de salud en buen estado y se obliga a realizar la limpieza y disposición de residuos como producto del servicio realizado cumpliendo las normas ambientales.

El Proveedor deberá evitar contaminar el área de trabajo con material obtenido de reparaciones, resanes, eliminación de desmante o similares; su transporte y almacenamiento deberá estar acorde a la preservación ambiental. Asimismo, deberá dar el manejo apropiado de los residuos no contaminantes al relleno sanitario correspondiente, el cual según amerite debe estar certificado.

Asimismo, el Proveedor sólo estará autorizado para almacenar los residuos sólidos indicados líneas arriba (en bolsas, sacos o similar), por un tiempo máximo de cuarenta y ocho (48) horas en el lugar indicado por los representantes del Establecimiento de Salud, debiendo coordinar anticipadamente su desplazamiento para definir el horario y procesos de control, sin afectar el tránsito vehicular.





"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Además, el proveedor deberá tomar las consideraciones respectivas relacionadas con la polución de ruidos y polvo en las áreas a intervenir, tomando en cuenta que dichas áreas colindan con áreas de hospitalización, atención de pacientes, vías vehiculares y conjuntos habitacionales vecinos.

5.8. Seguros

El Proveedor proporcionará seguros a sus trabajadores que ejecutarán los servicios contratados y por daños a terceros (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR) en cumplimiento con la Ley N° 29783 y su reglamento aprobado mediante D.S. 005-2012-TR, también un Seguro Vida Ley, desde el inicio de su relación laboral

Decreto Supremo que aprueba las normas reglamentarias del Decreto de Urgencia N°044-2019 relativas al seguro de vida, Decreto Supremo N°009-2020-TR:

El Proveedor se hará responsable de cualquier accidente a su propio personal, al personal del establecimiento de salud, al público usuario o de cualquier daño a terceros que ocurriera como consecuencia de la ejecución de los servicios de mantenimiento contratados, debiendo asumir los costos de reparación de daños, sin perjuicio de que el Hospital Nacional Arzobispo Loayza inicie las acciones judiciales y legales que correspondan.

5.9. Requerimientos de Calificación del proveedor y de su personal

5.9.1. Experiencia del Postor en la Especialidad.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (S/. 170,000) CIENTO SETENTA MIL CON 00/100 SOLES. Por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 8 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción del servicio. Se consideran servicios similares a lo siguiente: MANTENIMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN HOSPITALES U OTROS CENTROS DE SALUD PÚBLICOS O PRIVADOS.

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por la Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso sólo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 (de las bases) referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, sólo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente Anexo N° 9 (de las Bases).

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

del Postor en la Especialidad

5.9.2. Requisitos Del Proveedor

El Proveedor de Servicio será una persona jurídica o natural inscrita en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), como proveedor de servicios y no debe tener restricciones para contratar con el Estado.

5.9.3. Calificaciones del personal clave (Formación académica y experiencia del personal clave).

Para la realización del presente servicio, el Proveedor del Servicio indicará en su propuesta los recursos humanos profesionales que destinará al servicio solicitado.

PERSONAL REQUERIDO.

Personal clave – Profesional responsable del Servicio a contratar.

INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTA(O). colegiada(o) y con habilitación vigente.

- Deberá contar con un arquitecto, con experiencia mínima de 02 años en el ejercicio de la profesión, en actividades correspondientes a mantenimiento y/o acondicionamiento de infraestructuras en hospitales u otros centros de salud públicos o privados.
- El título profesional será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU a través del siguiente link: <http://www.titulosinstitutos.pe/> , según corresponda.
- Dicho profesional deberá permanecer en el lugar del servicio desde el inicio hasta la culminación obligatoriamente.

Personal clave - Técnico que ejecutará el Servicio de Mantenimiento.

- Deberá contar con un técnico en construcción civil o técnico en edificaciones, con una experiencia mínima de un (01) año en actividades correspondientes a mantenimiento y/o acondicionamiento de infraestructuras en hospitales u otros centros de salud públicos o privados. La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

5.10. Lugar y plazo de prestación del servicio

Lugar: Hospital Nacional Arzobispo Loayza de Lima ubicado en la Av. Alfonso Ugarte 848 Cercado de Lima, distrito y provincia de Lima.

Plazo: El Plazo de Ejecución de servicio es de cuarenticinco (45) días calendarios como máximo, pudiendo el contratista proponer un plazo menor, el cual empezará a regir a partir del día siguiente de suscrito el Acta de inicio de Ejecución de Servicio (suscrito entre contratista y coordinador designado por la Entidad), el cual no podrá exceder de dos (02) días calendarios desde la firma del contrato.

La orden de servicio será notificada por la Entidad, como máximo hasta los cinco (05) días calendario de suscrito el contrato. Ello no exime la responsabilidad del contratista en el inicio de la ejecución de servicio.

5.11. Resultados esperados

El Proveedor deberá entregar el servicio ejecutado y los ambientes en correcto funcionamiento y en óptimas condiciones, así mismo deberá presentar tres (03) juegos de informe técnico y documentos sustentatorios firmados físicamente por su representante legal y representante técnico,



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

además debe entregar, similar información de lo entregado en físico, en versión digital (CD), luego de entregado el informe, la entidad contará con un plazo para verificar o revisar de tres (03) días hábiles.

El informe debe contar como mínimo con lo siguiente:

- Antecedentes (Número de orden de servicio, descripción de la situación inicial del servicio, adjuntar panel fotográfico de la situación inicial del servicio).
- Descripción de los trabajos ejecutados con panel fotográfico durante la ejecución del servicio.
- Documentos sustentatorios del servicio realizado (Especificaciones, hojas técnicas, certificados de calidad, ensayos de calidad de concreto, etc.)
- Conclusiones (Logro alcanzado después de ejecutar el servicio, adjuntar panel fotográfico de la situación final del servicio).
- Recomendaciones (respecto al tipo de servicio realizado).

El Proveedor deberá presentar una carta de garantía del servicio prestado por un plazo de dos (02) años.

El Proveedor realizará las pruebas necesarias, en lo que corresponda, para demostrar las condiciones óptimas del objeto del presente servicio, las cuales serán verificadas por el profesional encargado por la Entidad.

5.12. Otras obligaciones del contratista

La propuesta del Proveedor deberá efectuarse a **TODO COSTO** bajo la modalidad de **SUMA ALZADA**, para lo cual **asumirá los gastos que se requieren hasta la finalización de los trabajos y pruebas respectivas**, así como contemplar cualquier trabajo inherente que por naturaleza del servicio sea necesario, por lo que el proveedor se compromete a presentar su oferta teniendo en cuenta esta condición.

El Proveedor deberá ejecutar hasta la culminación, todos los trabajos inherentes a la naturaleza del servicio aun cuando no estén expresamente descritos en los Anexos del 1 al 8.

El Proveedor podrá efectuar visitas técnicas a las instalaciones del presente servicio a fin de evaluar in situ y conocer cualquier actividad complementaria que deba realizar, para que así sus costos sean incluidos en su oferta.

El Proveedor deberá mantener comunicación y coordinación con el responsable del Establecimiento de Salud y con el profesional responsable de la entidad.

El Proveedor deberá colocar señales de seguridad, preventivas y de advertencia de peligro cuando estén realizando el mantenimiento y asegurando el área cuando se encuentren ausentes del lugar de trabajo, tomando así todas las medidas preventivas que sean necesarias para evitar accidentes de peatones, usuarios, personal médico y asistencial del establecimiento de salud, bajo responsabilidad civil y penal.

El Proveedor deberá dejar limpias y libres de contaminantes las áreas intervenidas (vidrios, pisos, y toda superficie manchados por efectos del servicio a contratar, debiendo para esto prever el cuidado de los mismos con implementos necesarios para protegerlos, ya sean protectores plásticos, triplay, malla rashell u otros afines).

Al inicio del servicio y hasta la culminación del mismo, el proveedor deberá acreditar ante el establecimiento de salud su personal con una relación que contenga nombres y apellidos, nacionalidad,





"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

DNI y profesión u oficio, número de celular para las coordinaciones del establecimiento de salud con el profesional responsable del servicio de mantenimiento.

Asimismo, deberá informar oportunamente al profesional responsable de la entidad sobre los cambios de personal. En caso de producirse un cambio del personal clave durante el período de ejecución, la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento autorizará dicha modificación y notificará a la Oficina de Logística, la cual deberá cumplir con los mismos requisitos establecidos en el ítem 5.9. del presente TDR.

Las herramientas y accesorios necesarios para el desarrollo de la labor de servicio a contratar, serán proporcionados por el contratista y estarán en óptimo estado.

Los trabajos programados por el Contratista, se ejecutarán en los plazos establecidos, para lo cual deberá agotar recursos humanos, materiales u otros necesarios para su cumplimiento.

El proveedor es responsable de solicitar los permisos correspondientes en los casos que requiera realizar trabajos ocupando espacios públicos o de propiedad de terceros.

El Proveedor **GARANTIZARÁ** la prestación del servicio efectuado por un TIEMPO MÍNIMO DE DOS (02) AÑOS.

5.13. Adelantos

No se considera la entrega de adelantos.

5.14. Subcontratación

No se considera la subcontratación para este servicio.

5.15. Confidencialidad

El proveedor se compromete a mantener confidencialidad y reserva absoluta de la información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido de revelar a terceros la información que le sea proporcionada.

Esta obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha información puede consistir en planos, dibujos, fotografías, informes, recomendaciones, cálculos, documentos y otros proporcionados.

5.16. Propiedad intelectual

La entidad tendrá todos los derechos de propiedad intelectual incluidos sin limitaciones, las patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos o documentos y otros materiales que guarden una relación directa con la ejecución del servicio o que se hubieren creado o producido como consecuencia o en el curso de la ejecución del servicio

5.17. Medidas de control durante la ejecución contractual

Área que coordinarán con el proveedor:

El Proveedor coordinará sus actividades con el Profesional Responsable para el seguimiento de la ejecución del servicio designado por la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento comunicándose al teléfono 01-6144646, Anexo 1501, del Hospital Nacional Arzobispo Loayza

Áreas responsables de las medidas de control:

La Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento como área técnica realizará el seguimiento del servicio contratado.



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Conformidad del servicio:

La conformidad de la prestación será emitida por el área usuaria (Departamento de Gineco Obstetricia), el mismo que suscribirá el Acta de Conformidad correspondiente, previo Informe Técnico de "Recepción del Servicio por cumplimiento de los Términos de Referencia", emitido por el profesional designado de la Oficina Servicios Generales y Mantenimiento y refrendado por el jefe de la misma.

Son requisitos mínimos para la recepción del servicio:

- Cumplimiento de los Términos de Referencia y Anexos.
- Informe técnico del servicio ejecutado debidamente firmado por el Personal Clave – Profesional responsable del Servicio de Mantenimiento (Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado y Habilitado).
- Protocolos de pruebas, en lo que corresponda.
- Carta de garantía por periodo no menor de dos (02) años.

En caso de existir observaciones durante la ejecución de la prestación o a la culminación de éstas, el profesional responsable de la entidad notificará dichas observaciones para efectuar las correcciones del caso, para lo cual se le otorgará un plazo no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días, subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades (Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento – Título VII – Ejecución Contractual - Capítulo V – Culminación de la Ejecución Contractual – Artículo 168. Recepción y Conformidad).

Luego de recibir el informe técnico (sin presentar observaciones), por parte del proveedor, el profesional responsable designado de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento emitirá un informe dando su visto bueno de recepción del informe técnico remitido por parte de su profesional clave, donde tiene que ir foliado, firmado y sellado por el profesional responsable y el representante legal.

5.18. Forma de pago

El pago único se realizará después de ejecutada la prestación del servicio, previa conformidad emitida por el Departamento de Diagnóstico por Imágenes, el mismo que suscribirá el Acta de Conformidad correspondiente, previo Informe Técnico de "Recepción del Servicio por cumplimiento de los Términos de Referencia", emitido por el profesional designado de la Oficina Servicios Generales y Mantenimiento, y refrendado por el jefe de la misma.

Para efectos del pago del servicio ejecutado el contratista deberá presentar los siguientes documentos:

- Acta de Inicio de Actividades
- Informe técnico de "Recepción del Servicio por cumplimiento de los Términos de Referencia"
- Acta de Conformidad del Servicio
- Carta de Garantía
- Comprobante de pago
- Orden de Servicio y/o contrato



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

5.19. Otras penalidades aplicables

En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{plazo en días}}$$

Dónde F tiene los siguientes valores:

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: $F = 0.40$.

Otras penalidades serán aplicadas por cada incumplimiento de las exigencias establecidas en los términos de referencia, entendiéndose por incumplimiento lo siguiente:

N°	Descripción	Penalidades (% valor adjudicado)
01	La inasistencia injustificada del profesional responsable del servicio de mantenimiento según cronograma de ejecución. Se contabiliza 1% por cada día en que se presente el incumplimiento y será acumulativo.	De 1% hasta 5%
02	No contar con SCTR del personal programado. Será contabilizado 1% por cada día de incumplimiento.	De 1% hasta 5%

5.20. Responsabilidad por vicios ocultos

La recepción conforme de la prestación por parte de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos por vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los Artículos 40° de la Ley de Contrataciones del Estado y 173° de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista será de dos (02) años.


5.21. Declaratoria de viabilidad

No corresponde por tratarse de una prestación de Servicio de Mantenimiento.

5.22. Normativa específica

Para la contratación del **Servicio de Mantenimiento de la Infraestructura de los Ambientes de Consultorios de Gineco – Obstetricia (Cáncer de Cérvix y Cáncer de Mama) ubicados en el Sótano del Pabellón N°5 del Hospital Nacional Arzobispo Loayza**, se debe de considerar lo siguiente:

- Reglamento Nacional de Edificaciones vigente (estructuras, arquitectura, instalaciones eléctricas).
- NTS 119-MINSA/DGIEM
- Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Norma Técnica Peruana 339.034 2008 – Ensayo de probetas cilíndricas de concreto
- Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA - "Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2".



5.23. Anticorrupción:

La declaración y garantía del contratista de no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

La obligación del contratista de conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7.

El compromiso del contratista de: i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en estas cláusulas, durante la ejecución contractual, da el derecho a la Entidad correspondiente a resolver automáticamente y de pleno derecho el contrato, bastando para tal efecto que la Entidad remita una comunicación informando que se ha producido dicha resolución, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

6. Anexos:

Anexo 1: Memoria descriptiva.

Anexo 2: Características técnicas.

Anexo 3: Planilla de Metrados.

Anexo 4: Valor Estimado

Anexo 5: Programación de Ejecución de Actividades.

Anexo 6: Registro Fotográfico

Anexo 7: Planos

- Estado Actual
- Intervención

Anexo 8: Acta de Entrega de bienes desmontados durante la intervención.





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CONSULTORIOS DE GINECO - OBSTETRICIA (CÁNCER DE CÉRVIX - CÁNCER DE MAMA) DEL PABELLÓN 05 DE LA UPSS CONSULTA EXTERNA, UBICADOS EN EL SÓTANO DEL PABELLÓN 5 DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"

ANEXO 01

MEMORIA DESCRIPTIVA



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

MEMORIA DESCRIPTIVA

I. DATOS GENERALES

1. NOMBRE DEL SERVICIO

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO- OBSTETRICIA (CÁNCER DE CÉRVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 - UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"

2. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.

2.1. UBICACIÓN

El área comprendida dentro del ámbito de intervención del mantenimiento se encuentra en Perú, región y provincia de Lima, distrito de Cercado Lima.

MACRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



DEPARTAMENTO DE LIMA



PROVINCIA DE LIMA



DISTRITO LIMA CERCADO



Región Geográfica
Altitud
Provincia
Distrito
Avenida

:
:
:
:
:

Costa
135 m.s.n.m.
Lima
Cercado de lima
Alfonso Ugarte





"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

MICROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



La zona en estudio se encuentra ubicada en el el Pabellón N°5 del Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

Específicamente tenemos como ubicación:




Fuente: Google Maps – <https://www.google.com.pe/maps/@-12.049483,-77.0445118,729m/data=!3m1!1e3>

Los ambientes a intervenir se encuentran ubicados en el Sótano del Pabellón N°5, en un área adyacente al área de hospitalización, colinda con el Dpto. Emergencia y Cuidados Críticos, lado sur del Hospital.



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

CONSULTORIOS DE GINECO-
OBSTETRICIA (CÁNCER DE
CÉRVIX Y CÁNCER DE MAMA)



CONSULTORIOS DE GINECO- OBSTETRICIA (CÁNCER DE CéRVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL SÓTANO DEL PABELLÓN 5 - UPSS CONSULTA EXTERNA

2.2. DATOS GENERALES:

- UNIDAD EJECUTORA: 027-143 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
- IPRESS: 6207
- NIVEL: III
- CATEGORÍA: III-1

2.3. REFERENCIAS HISTÓRICAS:

El Hospital Nacional Arzobispo Loayza actualmente cuenta con 462 años de existencia, fundado en 1549 como Hospital Santa Ana de los Naturales, su historia puede ser dividida en dos etapas que se articulan histórica y funcionalmente:

1) Hospital de Santa Ana de los Naturales.- Fundado por el Primer Arzobispo del Perú y de América, Don Jerónimo de Loayza y González, en 1549, para prestar servicios de salud a la población indígena de ambos sexos, diezmada y severamente afectada por las diversas enfermedades traídas por los españoles a nuestro país y los rudos trabajos a que fue sometida. Cabe resaltar que hasta entonces los indígenas peruanos no tenían acceso a servicios de salud, ya que no se les consideraba como seres humanos. De allí el valor y la importancia de la obra de este clérigo, quien dedicó su vida a atender las necesidades físicas y espirituales de sus "pobres indios" como él los llamaba. Fray Jerónimo falleció en su habitación del Hospital de Santa Ana y pidió ser enterrado en su ámbito. Los años transcurridos hicieron efecto en las estructuras del Hospital de Santa Ana.



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Fuente: Internet

2) Hospital Nacional "Arzobispo Loayza", En 1905 se emite una Resolución Suprema para ubicar un terreno y construir un nuevo hospital que continuaría con la obra iniciada por el Arzobispo.

2.3.1. CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL


El proyecto del Hospital Arzobispo Loayza fue planteado a la Sociedad de Beneficencia de Lima y surge por la necesidad de un nuevo Hospital de Mujeres a fin de reemplazar al histórico y tradicional Hospital de Santa Ana que ya no respondía a las necesidades de la población. Se proyectó en un terreno propiedad de la misma institución y con una partida de 30 mil libras peruanas otorgada por el Congreso de la República.

La Sociedad de Beneficencia encomendó el proyecto en 1912 al arquitecto francés Claude Sahut, quien laboraba en dicha entidad. El proyecto mereció la Medalla de Oro en la Exposición Internacional de Higiene, más debido a su elevado costo sólo se pudo construir el muro perimetral y algunas cimentaciones. Fue replanteado en el año 1915 por el arquitecto Rafael Marquina y Bueno. La primera piedra fue colocada el 25 de mayo de 1915, iniciándose la construcción de los cuatro grandes pabellones de Medicina. El nuevo Hospital fue inaugurado un jueves 11 de diciembre de 1924 por el presidente Augusto B. Leguía., designado con el nombre de Arzobispo Loayza en homenaje al primer Arzobispo de Lima Fray Jerónimo de Loayza. En sus inicios el hospital constaba con dos pabellones de cirugía, con pabellones anexos de salas de operaciones. Una capilla, pabellón de servicios generales, de tuberculosos, cocina, hidroterapia, lavandería, anfiteatro anatómico y otras dependencias. Tenía además su propia planta eléctrica de 50 caballos de fuerza, un frigorífico, esterilizadores e incinerador de basura.

Su construcción tuvo dos etapas: la primera de 1915 a 1924 y la segunda de 1934 a 1939.



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Hospital Loayza en construcción

Fuente: Internet



Hospital Arzobispo Loayza

Fuente: Internet



Hospital Arzobispo Loayza

Fuente: INTERNET



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

2.4. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO:

2.4.1. Del Hospital

El Hospital nacional Arzobispo Loayza es de estilo neoclásico (similar al Palacio de Justicia), con reminiscencias del urbanismo francés de principios del siglo XX en su distribución interna, la obra fue diseñada por el arquitecto Rafael Marquina y Bueno. El proyecto ofrece espacios abiertos y ejes ordenadores dentro de una estricta composición geométrica propia del lenguaje académico. La elevación de más jerarquía es la exterior donde encontramos un gran frontis apoyado en cuatro columnas corintias sobre elevadas en una escalinata que le da un carácter monumental.

Con el transcurrir de los años las continuas ampliaciones y adecuaciones han transformado sustancialmente la armonía original del conjunto, ya que han sido ajenas en cuanto a distribución simétrica y ordenada, forma y lenguaje original arquitectónico.

3. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE MANTENIMIENTO

La intervención de mantenimiento está referida a la que se ejecutará en los ambientes de **CONSULTORIOS DE GINECO- OBSTETRICIA (CÁNCER DE CÉRVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 - UPSS CONSULTA EXTERNA**, ubicados en el sótano del Pabellón N°5, y se da en el marco de la implementación de la ley 31336, Ley Nacional de Cáncer, que informa acerca de la disponibilidad presupuestaria para la renovación tecnológica del **equipamiento biomédico** y la ampliación y mejoramiento de la **infraestructura hospitalaria oncológica** a nivel nacional.

El Pabellón N°5 está conformado por tres edificaciones, la primera destinada a hospitalización construida en el periodo entre 1920- 1940. El segundo y tercer edificio son más modernos e incluyen sala de operaciones, consultorios y auditorio. A nivel estructural, según Informe de CISMID, se puede subrayar que éstos 2 edificios han sido construidos al lado del edificio de hospitalización y no se ha dejado la junta sísmica respectiva, de carácter obligatorio de acuerdo a lo determinado en la norma sísmica E030 del RNE del Perú vigente.

Los ambientes antes mencionados ocupan un área de 44.76 m² aproximadamente y se organizan ajustándose a la infraestructura existente



CONSULTORIOS DE
GINECO- OBSTETRICIA
(CANCER DE CERVIX Y
CANCER DE MAMA)



Es importante mencionar que, desde el 22 de marzo de 1990 el Hospital Nacional Arzobispo Loayza se encuentra declarado como Monumento integrante del Patrimonio Cultural Inmueble por el Instituto Nacional de Cultura y desde el año 2016 por R.D. N°000034-2016/DPHI/DGPC/VMPCIC/MC, cuenta




"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

con una asignación de Sectores y Grados de Intervención por el Ministerio de Cultura ya fusionado con el INC, siendo el Pabellón 5 asignado con el **Grado 3**, que permite realizar intervenciones, pudiendo incluso de ser necesario llegar a la liberación, siempre y cuando la obra nueva se integre espacial y volumétricamente a la edificación; a los volúmenes adosados a la fachada posterior de éste pabellón donde se ubican los consultorios a intervenir, se les asignó el grado de **Liberación** (Ver Plano DSI-001).

La intervención de mantenimiento a los ambientes de **consultorios de Gineco- Obstetricia (Cáncer de Cérvix y Cáncer de Mama)** responde a la necesidad de ofrecer una adecuada prestación de los servicios con calidad y seguridad, garantizando las condiciones de higiene, asepsia y seguridad de las instalaciones. Si bien el planteamiento busca cumplir con la Norma Técnica de Salud 119 realizando el mantenimiento de las instalaciones existentes, éste se tiene que ajustar a una edificación destinada a Salud que data del período comprendido entre 1940-1950, por lo que existen algunas dimensiones y/o características que responderán parcialmente a la norma. **El servicio considera actividades de mantenimiento de los elementos existentes en el área de intervención que no afectan la estructura del edificio ni su condición de patrimonio cultural, beneficiando a pacientes oncológicos que requieren de una atención de calidad y que considere la bioseguridad.**



ESTADO ACTUAL

En el presente diagnóstico, los consultorios de Gineco-Obstetricia (Cáncer de Cérvix y Cáncer de Mama) están referidos a 2 consultorio, 1 S.S.H.H. y un depósito, que serán intervenidos en un 100% dada la importancia de su uso. Como resultado del recorrido y evaluación minuciosa de la zona de trabajo se ha verificado el estado actual y por consiguiente las actividades de mantenimiento a realizar.

AMBIENTE	DESCRIPCIÓN	FOTOGRAFÍA
INGRESO / CONSULTORIOS / S.S.H.H. Y DEPÓSITO 	Arquitectura: <ul style="list-style-type: none">a. Falta de mantenimiento en tabiques livianos, sistema en seco, de división interna existentes.b. Se verifica falta de mantenimiento en carpintería de madera (puertas y ventanas) existentes.c. Se verifica falta de protección de vidrios existentes con lámina de seguridad.d. Se verifica falta de mantenimiento en carpintería de fierro existente.e. Se verifica la necesidad de reposición de sanitarios.f. Falta de mantenimiento en S.S.H.H.: piso, zócalo y contrazócalo de cerámico, existentes y deteriorados.g. Falta de mantenimiento de pintura en muros y cielo raso.h. Falta de mantenimiento en cielo raso existente.i. Falta de mantenimiento de piso de loseta existente (repulido).j. Se requiere la reposición de las señales de seguridad y señalización existentes.	 



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

AMBIENTE	DESCRIPCIÓN	FOTOGRAFÍA
	<p>Instalaciones Electromecánicas</p> <p>a. Mantenimiento de pozo a tierra existente.</p> <p>b. Mantenimiento del sistema de iluminación y tomacorrientes existente.</p> <p>c. Mantenimiento de Tablero Eléctrico</p> <p>d. Mantenimiento del sistema de extracción de aire existente.</p> <p>e. Mantenimiento de los equipos de aire acondicionado existentes.</p>	 

3.1. ALCANCES DE LA INTERVENCIÓN

Para la ejecución del: **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO- OBSTETRICIA (CÁNCER DE CÉRVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 - UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"**. Se desarrollarán las siguientes actividades:

- ✓ COMPONENTE DE ARQUITECTURA
- ✓ SERVICIOS SANITARIOS
- ✓ SERVICIOS ELÉCTRICOS



En este caso se tomará el criterio de la preservación del edificio por tratarse de una arquitectura denominada histórica, resguardando su integridad y garantizando que el edificio no tenga cambios estructurales.



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

2.1.1. METAS FÍSICAS

AMBIENTE	DESCRIPCIÓN
INGRESO/ CONSULTO RIOS /S.S.H.H.	<p>Arquitectura:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Resane y pintado de muros y cielo raso.b. Reponer pisos, zócalos y contrazócalos en consultorios.c. Mantenimiento de puerta de madera con cerradura, pintura color blanco en ingreso.d. Mantenimiento de puerta en S.S.H.H., cerradura y pintura color blanco.e. Reponer barra protectora de pared anti impacto de camillas.f. Mantenimiento de ventanas de madera, vidrio templado de 4mm., lámina de seguridad.g. Reponer Tabiques de división.h. Reponer señalética de seguridad e indicativa. <p>Inst. Eléctricas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Mantenimiento de Instalaciones Eléctricasb. Reponer Luminarias existentesc. Reponer Interruptores existentesd. Reponer tomacorrientes existentes <p>Inst. Sanitarias</p> <ul style="list-style-type: none">a. Reposición de aparatos sanitarios existentesb. Mantenimiento de puntos de agua y desagüe existentes

4. DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA

4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Se adjuntan Características Técnicas de mantenimiento, las cuales se complementarán con las siguientes:

Cumplimiento de Cronogramas y Metas: Es responsabilidad de la Coordinación evaluar permanentemente la evolución del estado Físico - Financiero del servicio de mantenimiento, y ver que se den cumplimiento a los cronogramas y metas proyectadas en el Expediente Técnico, así mismo se deberá hacer cumplir las incidencias de materiales y equipos de ejecución, que se emplearán en cada una de las actividades del Expediente Técnico.

4.2. PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo de ejecución del servicio será de CUARENTA y CINCO (45) días calendario.

5. RECOMENDACIONES

Se tendrá que coordinar con el área usuaria sobre las actividades que se desarrollaran durante el tiempo que demoren los trabajos de ejecución del Servicio de mantenimiento, asimismo se informará por intermedio del coordinador del servicio cualquier variante que se suscitare en el campo.



Se Adjunta.... Folios
AMJM/cmre
OSGM/ARCHIVO

www.hospitalnacionalarzobispoaloayza.gob.pe



Av. Alfonso Ugarte 848, Cercado de Lima
Telf (01) 6144646



PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CONSULTORIOS DE GINECO - OBSTETRICIA (CÁNCER DE CÉRVIX - CÁNCER DE MAMA) DEL PABELLÓN 05 DE LA UPSS CONSULTA EXTERNA, UBICADOS EN EL SÓTANO DEL PABELLÓN 5 DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"

ANEXO 02

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres",
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Las presentes Características Técnicas, conjuntamente con la Memoria Descriptiva y Los Planos, tiene como objeto normar las condiciones generales de mantenimiento, a ser aplicadas por el Ejecutor, en los trabajos a realizar en el servicio denominado: **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO- OBSTETRICIA (CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 - UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"**

Los costos de los ensayos relativos a la calidad de los materiales que se incorporen a los trabajos serán por cuenta del fabricante o proveedor, el mismo que estará incluido en el costo total del suministro.

Más allá de lo establecido en estas características, el Coordinador tiene autoridad suficiente para ampliar estas, en lo que respecta a la ingeniería de detalle, calidad de los materiales a emplearse y la correcta metodología constructiva a seguir en cualquier trabajo.

Antes del inicio de los servicios, el Ejecutor deberá presentar al Coordinador designado por la Entidad el Cronograma de ejecución del servicio. Asimismo, deberá suministrar los materiales en cantidad necesaria para asegurar el rápido e ininterrumpido avance de los trabajos a realizar, la cual deberá terminar en el tiempo señalado.

GENERALIDADES

Este documento técnico ha sido elaborado teniendo en consideración los siguientes criterios:

A. Consideraciones Generales

Se toman y asumen criterios dirigidos al aspecto netamente al nivel de indicación, materiales y metodología de procedimientos constructivos y otros, los cuales por su carácter general constituye el presente documento como auxiliar técnico en el proceso de construcción, adecuación y/o implementación según sea el caso.

B. Consideraciones Particulares

- Las propuestas de mantenimiento planteadas, son alternativas de solución que permitirán mejorar los espacios para uso del personal asistencial y pacientes usuarios del Hospital Nacional Arzobispo Loayza.
- Se tendrá en consideración que en la zona de trabajo motivo del presente proyecto, se encuentra en funciones la prestación de servicios de salud con presencia de personal médico asistencial, administrativo y público usuario, por tanto se deberá coordinar obligatoriamente la entrega de las zonas de trabajo en forma coordinada con el Coordinador que designe la Entidad y el Médico Jefe del establecimiento, a fin de que permitan la continuidad de las actividades asistenciales, salvo mejor parecer, así como tener el cuidado necesario respecto a los riesgos de operaciones que pudiera generarse durante la ejecución de trabajos descritos en la presente propuesta.
- Estas consideraciones tienen carácter general y donde sus términos no lo precisen, el Coordinador tiene autoridad respecto a los procedimientos, calidad de los materiales y método del trabajo.
- Todos los trabajos sin excepción se desarrollarán dentro de las mejores prácticas constructivas a fin de asegurar su correcta ejecución y estarán sujetos a la aprobación y plena satisfacción del Coordinador.

C. Validez de Características Técnicas, Planos y Metrados

En caso de existir divergencia entre los documentos anexos que conforman la propuesta, se deberá formular la consulta respectiva al Coordinador designado por la Entidad para su absolución.

D. Consultas.

Todas las consultas relativas a los trabajos a realizar, serán efectuadas por el representante del Contratista al Coordinador del servicio, quien de considerarlo necesario podrá solicitar el apoyo del proyectista. Cuando en los Planos y/o Características Técnicas se indique: "igual o similar", sólo el Coordinador decidirá sobre la igualdad o semejanza. Todo material y mano de obra empleados en estos trabajos están sujetos a la aprobación del Coordinador designado por la Entidad, quien además tiene el derecho de rechazar el material y actividad determinada, que no cumpla con lo indicado en los Planos y/o Caracte Técnicas, debiendo ser satisfactoriamente corregidos sin cargo para la Entidad contratante.





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres".
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

E. Materiales.

Todos los materiales que se empleen en la implementación de los trabajos serán nuevos y de primera calidad y de conformidad con lo establecido en las Características Técnicas

El almacenamiento de los materiales debe hacerse de tal manera que este proceso no desmejore las propiedades de éstos, ubicándose en lugares adecuados, tanto para su protección, como para su despacho. El Coordinador está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas o con las características técnicas.

Cuando exista duda sobre la calidad, características o propiedades de algún material, el Coordinador podrá solicitar muestras, análisis, pruebas o ensayos del material que crea conveniente, el que previa aprobación podrá usarse en la ejecución del servicio. El costo de estos análisis, pruebas o ensayos serán por cuenta del Contratista.

F. Programación de los Trabajos.

EL Contratista, de acuerdo al estudio de los planos y documentos del proyecto programará su trabajo de campo en forma tal que su avance sea sistemático y pueda lograr su terminación en forma ordenada, armónica y en el tiempo previsto. Si existiera incompatibilidad en los planos y presupuesto del proyecto, el Contratista deberá hacer de conocimiento por escrito al Coordinador, con la debida anticipación y éste deberá resolver sobre el particular a la brevedad.

Se cumplirá con todas las recomendaciones de seguridad, siendo el Contratista el responsable de cualquier daño material o personal que ocasione la ejecución de los trabajos encomendados.

G. Coordinador

El Hospital Nacional Arzobispo Loayza, nombrará a un Ingeniero o Arquitecto de amplia experiencia, quien lo representará en la ejecución del servicio, el cual velará por el cumplimiento de una buena práctica de los procesos constructivos, reglamentos y correcta aplicación de las normas establecidas.

H. Del Personal.

El Contratista ejecutor deberá presentar al Coordinador la relación del Personal que está a su cargo.

El Coordinador tiene la potestad de solicitar el retiro del Personal del Contratista que a su juicio o que en el transcurso de la ejecución de los trabajos demuestren ineptitud en el cargo encomendado.

Lo anteriormente descrito no será causa de ampliación de plazo de ejecución.

I. Equipos

Los equipos a utilizar, estarán en proporción a la magnitud de los trabajos y debe ser el suficiente para que los plazos planteados no sufran retrasos en su ejecución. Comprende la maquinaria ligera y/o pesada necesaria, así como el equipo auxiliar (andamios, bugís, etc.).

J. Propuesta

En caso de discrepancia en dimensiones en el proyecto, deben respetarse las dimensiones dadas en la especialidad de Arquitectura.

K. Propuesta

Al terminar y antes de la entrega definitiva de los trabajos de mantenimiento, el Contratista procederá a la eliminación de todos los materiales sobrantes producto de la ejecución, reponiendo cualquier área que haya sido deteriorada dejándola limpia.

ENTREGA DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO.

Al terminar los trabajos de mantenimiento y acondicionamiento, el Contratista hará entrega de lo ejecutado a la Entidad contratante, previamente a la inspección el profesional Coordinador designado por el Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

Al culminar la ejecución de los trabajos se levantará un acta donde se establezca la Recepción de los trabajos y será efectuado por el Coordinador del servicio y el médico Jefe del área usuaria.





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres".
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

1.00.00 TRABAJOS PROVISIONALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1.01.00 TRABAJOS PROVISIONALES

1.01.01 CASETA O ALMACÉN PROVISIONAL

El Ejecutor está obligado a proveer una caseta o almacén provisional en el lugar de trabajo o área designada para este fin.

Consideraciones Generales: Las casetas temporales para el servicio serán de paneles prefabricados de madera, metálicos, planchas de fibra o combinación de estos materiales. Tendrán puertas y ventanas con cerradura.

Imagen referencial:



1.01.02 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Descripción.

El Ejecutor dentro de esta partida, deberá considerar todo el trabajo de suministrar, reunir, y transportar el equipo mecánico necesario para instalar e iniciar el proceso constructivo, así como el oportuno cumplimiento del cronograma de avance. La partida incluye además al final del servicio la remoción de instalaciones y limpieza del sitio, así como el retiro de sus instalaciones y equipos. La movilización incluye la obtención y pago de permisos y seguros.

Consideraciones Generales: El Proveedor antes de transportar su equipo y herramientas al área del servicio deberá someterlo a la inspección del Profesional responsable por parte de la Entidad, para lo cual debe contar con un listado de los mismos.

- Unidad de medida
Global (Glb).

1.02.00 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1.02.01 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

- Descripción.

El Ejecutor dentro de esta partida, deberá considerar equipo e implementos como; Cono de Seguridad, Malla de Seguridad, Cinta de Seguridad de Peligro Color Amarillo; Cinta de Seguridad de Peligro Color Rojo, entre otros que aseguren la advertencia de peligros y riesgos en el lugar de trabajo.

Imagen referencial:



Imagen referencial:



- Unidad de medida
Global (Glb).





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres".
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

1.02.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

● Descripción.

Comprende todos los equipos de protección personal (EPP) que deben ser utilizados por el personal de parte del Proveedor, con el fin de proteger de los peligros asociados a los trabajos que se realicen, de acuerdo a la Norma G.050 Seguridad durante la construcción, del Reglamento Nacional de Edificaciones y usar protección de seguridad contra el COVID-19.

Consideraciones Generales: Se debe considerar, sin llegar a ser una limitación: casco de seguridad, gafas de acuerdo al tipo de actividad, guantes de acuerdo al tipo de actividad (cuero, aislantes, etc.), botines/botas de acuerdo al tipo de actividad (con puntera de acero, dieléctricos, etc.), protectores de oído, respiradores, arnés de cuerpo entero y línea de anclaje, prendas de protección dieléctrica, chalecos reflectivos, ropa especial de trabajo en caso requiera, otros.

● Unidad de medida

Global (Glb).

1.02.03 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

● Descripción.

Comprende la implementación y ejecución de un plan que contenga las actividades e implementaciones para guardar la salud y seguridad de los trabajadores en el desarrollo de los trabajos de mantenimiento. Entre ellas debe considerarse, sin llegar a limitarse: Las charlas de inducción para el personal nuevo, las charlas de sensibilización, las charlas de instrucción, la capacitación para la cuadrilla de emergencias, etc.

● Unidad de medida

Global (Glb).

1.02.04 PLAN DE VIGILANCIA COVID 19

● Descripción.

Comprende la implementación y ejecución de un plan que contenga las actividades e implementaciones para guardar la salud y seguridad de los trabajadores en el desarrollo de los trabajos de mantenimiento. Entre ellas debe considerarse, sin llegar a limitarse: Las charlas de inducción para el personal nuevo, las charlas de sensibilización, las charlas de instrucción, la capacitación para la cuadrilla de emergencias, etc.

● Unidad de medida

Global (Glb).

1.03.00 REMOCIONES

1.03.01 DESMONTAJE DE PUERTA

● Descripción.

Comprende la actividad de desmontar puertas de una hoja, incluido el marco, retirando los excesos, se considera no destruir la pieza.

Esta actividad incluye los resanes generados por el desmontaje.

● Materiales.

Herramientas Manuales

● Unidad de medida

Metro Cuadrado (M2).

1.03.02 DESMONTAJE DE VENTANAS

● Descripción.

Comprende la actividad de desmontar ventanas de una o dos hojas correspondientes, incluido el marco, retirando los excesos, se considera no destruir la pieza.

Esta actividad incluye los resanes generados por el desmontaje.

● Materiales.

Herramientas Manuales

● Unidad de medida

Metro Cuadrado (M2).





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres".**"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"***1.03.03 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS****Descripción**

Consiste en la remoción manual de las piezas sanitarias, para su posterior manipuleo hasta un sitio de almacenaje y/o eliminación en la propia obra. Las piezas sanitarias a retirarse son las señaladas en planos o aquellos que se requieran para cumplir con el servicio de mantenimiento.

El objetivo de esta actividad será el desmontaje de las piezas sanitarias (inodoros, lavamanos, duchas, fregaderos de cocina, rejilla de piso) sellando las tuberías de agua potable y aguas servidas para evitar filtraciones, será un proceso ordenado y de cuidado, en el que no se produzcan daños a la estructura. En esta actividad se deberá considerarse el traslado del material cuidando de no romperlas hasta el almacén del servicio de mantenimiento designado. El constructor deberá resanar, cualquier daño que ocasionare al ejecutar el rubro.

- Unidad de medida.

Pieza (PZA).

1.03.04 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN**Descripción**

Se refiere al desmontaje de todos los artefactos de iluminación correspondiente al área de intervención. El mismo que debe entregarse al taller de electricidad a través de la inspección.

Asimismo, el retiro de todos los interruptores

- Unidad de medida.

Unidad (PZA)

1.03.05 RETIRO DE ENCHAPES EN PARED**Descripción.**

El objetivo de esta actividad será la remoción de todo el porcelanato, cerámico paredes que estén deteriorados de la planta baja con su respectivo acarreo interno.

El constructor garantizará que el retiro de la cerámica será un proceso ordenado y de cuidado, en el que no se produzcan daños a la estructura del edificio o al inmueble en general.

En esta actividad debe considerarse el acarreo del material de desecho. El constructor deberá reponer, cualquier parte de la construcción que retirada que no correspondiese a los planos.

- Materiales.

Herramientas Manuales

- Unidad de medida

Metro lineal (ML).

1.03.06 RETIRO DE ENCHAPES EN PISO**Descripción.**

El objetivo de esta actividad será la remoción de todo el porcelanato, pisos de vinílico de las paredes y pisos de la planta baja con su respectivo acarreo interno.

El constructor garantizará que el retiro de la cerámica será un proceso ordenado y de cuidado, en el que no se produzcan daños a la estructura del edificio o al inmueble en general.

En esta actividad debe considerarse el acarreo del material de desecho. El constructor deberá reponer, cualquier parte de la construcción que retirada que no correspondiese a los planos.

- Materiales.

Herramientas Manuales

- Unidad de medida

Metro cuadrado (m2).

1.03.07 RASQUETE Y DESMANCHADO DE MURO Y CIELO RASO**Descripción**

La partida considera el rasqueteo manual para la eliminación de las capas de pintura anterior o para eliminar manchas con la pintura existente. Esta partida incluye el retiro total de las capas de pintura existentes, el lijado de la pared, dejándole listo para que luego se proceda con aplicar el imprimante y/o sellador y la pintura de acabado final, deberá considerarse la reposición de la parte afectada. No se aplica esta partida en la pintura de carpintería metálica, ya que este procedimiento está especificado en dicha partida. Tampoco se aplicará esta partida en los trabajos de pintura de muros, vigas o





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres".

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

columnas que no requieran efectuar el rasqueteo, dado que el procedimiento de pintado está especificado en la misma partida de pintado. El metrado se determinará calculando el área neta del rasqueteo o desmanchado a realizar.

- Materiales.
Herramientas Manuales
- Unidad de Medida

La unidad de medida será el metro cuadrado (m²).

1.04.00 **TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO**

1.04.01 **TRAZADO Y REPLANTEO S/EQUIPO**

Descripción:

Esta partida se refiere a ejecutar todo el replanteo de acuerdo con los trazos y gradientes indicados en los planos. Asumir toda la responsabilidad por conservar el alineamiento, nivel y la gradiente de los martillos, rampas, bermas y áreas verdes.

El Constructor, deberá realizar los trabajos topográficos necesarios para el trazo y replanteo de la Obra, tales como: ubicación y fijación de ejes y líneas de referencia por medio de puntos ubicados en elementos inamovibles. Los niveles y cotas de referencia indicados en los Planos se fijan de acuerdo a éstos y después se verifican las cotas del terreno.

El Constructor asumirá la responsabilidad por el fiel y debido trazado y disposición de la obra en relación con los puntos originales y los niveles y líneas de referencia dados por el proyecto, así como de la exactitud de la posición, niveles, dimensiones y alineamientos de todas las partes de la obra y por la provisión de todos los instrumentos, aparatos y mano de obra para este fin. Si en cualquier momento, en el curso de la realización de la obra, surge o se presenta algún error en la posición, los niveles, las dimensiones o la alineación de alguna parte de la obra, el Constructor deberá a sus propios costos rectificar dicho error solicitando la aprobación del coordinador.

- Método De Medición

La medición de la presente partida es por m², autorizado por el coordinador.

2.00.00 **ARQUITECTURA**

2.01.00 **TABIQUES**

2.01.01 **TABIQUES DE DRYWALL**

2.01.01.01 **TABIQUE DRYWALL E=15cm C/ PLANCHA DE YESO A DOS CARAS C/RELLENO ACÚSTICO**

Se colocarán tabiques de espesor 10cm y/o 15cm, fabricadas con planchas para interiores de 4'x8'x5/8", planchas de yeso formulado y tratado, recubierto con papel pesado de acabado natural en la cara interior y papel reforzado en la cara posterior, los parantes dispuestos a cada 0.60m máximo y los rieles serán elaborados con planchas de hierro galvanizado de 0.45mm de espesor, los bordes y juntas se tratarán con cintas de fibra de vidrio y masilla para obtener una superficie lisa y continua. Los derrames de vanos serán cubiertos con el mismo material y se tendrá cuidado en que las aristas estén perfectamente perfiladas. Al final se procederá con el masillado general de toda la superficie, quedando listo para la aplicación de pintura. En la parte interior llevará una densa lana de fibra de vidrio de 3 1/4" de espesor, colocado adecuadamente para lograr una buena acústica. Deberá considerarse siempre el dejar listones de madera embutidos para anclaje de puertas y ventanas: en los contramarcos de los vanos de puertas y ventanas; zócalos: tacos a nivel de piso; y para instalaciones: listones a generalmente 0.40m del piso salvo diferente indicación expresa de la supervisión. Se usarán accesorios esquineros de metal para las esquinas y derrames de vanos.

- Unidad De Medida

La unidad de medida será el metro cuadrado (m²)

2.02.00 **MANTENIMIENTO DE MUROS**

2.02.01 **RESANE Y TARRAJEO EN MUROS DE ALBAÑILERÍA**





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres".**"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

2.02.02 ZOCALO ESMALTADO DE PORCELANATO 30cm x 60 cm COLOR BLANCO HUMO DESCRIPCIÓN

Se colocará en los ambientes señalados y está constituido por enchape de porcelanato 30 x 60 cm. Se instalará de forma que el enchape quede alineado con el muro, con bruñas en el encuentro de zócalo y cielo raso, de zócalo y contrazócalo sanitario, o zócalo y muro perimetral. Se considera también la protección en las esquinas con perfil de pvc, a fin de proteger los bordes del porcelanato.

MATERIALES

Porcelanato 30 x 60 cm, color blanco, de alta resistencia (PEI III o superior), homogéneo, con borde rectificado, esmaltado, para tránsito comercial medio; de primera calidad. Las piezas deberán cumplir con los requisitos establecidos por las normas del ITINTEC para la sonoridad, escuadra, alabeo, absorción de agua, resistencia al impacto y resistencia al desgaste. Los pisos a colocar deben ser de primera calidad. Las fichas técnicas y muestras del material deberán ser presentadas al encargado de la OSGM al servicio para revisión y deberán ser aprobadas por el área usuaria (DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTROS QUIRÚRGICOS) previo a su reposición.

Pegamento en polvo en base a cemento, agregados de granulometría seleccionada y agentes sintéticos que permitan una mejor adherencia de los acabados rígidos. A preparar según las especificaciones del fabricante.

Fragua en polvo, color similar al porcelanato, junta mínima de 2mm.

METODO DE EJECUCIÓN

La colocación de las baldosas se ejecutará sobre el muro previamente tratado con el tarrajeo primario con mezcla 1:5, el que debe permanecer húmedo. Se ejecutará una nivelación a fin de que la altura sea perfecta y constante, la base para el asentado se hará empleando cintas para lograr una superficie plana y vertical. Sobre él se esparcirá el mortero o pegamento con la bandeja y se rayará con el raspín. Se colocarán las baldosas sin remojar, golpeando con un taco o mango de madera con cuidado, a fin de que no se formen cangrejas interiores, se colocarán en forma de damero y con las juntas de las hiladas verticales y horizontales coincidentes de 4 mm que posteriormente se rellenarán de fragua de porcelana del mismo color que el enchape. La fragua tendrá un aditivo sellador.

De ser absolutamente necesario el uso de partes de porcelanato (cartabones) estos serán cortados a máquina, debiendo presentar corte nítido, sin despostilla duras, quiñaduras, etc. Posteriormente se pasará un trapo seco para limpiar la baldosa. La limpieza final se realizará con 9 partes de agua y 1 de ácido muriático

Las muestras finales que cumplan con las especificaciones establecidas deberán ser sometidas a la aprobación del responsable de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento asignado al servicio. No se aceptarán piezas diferentes a las muestras aprobadas.

• UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medición por este concepto será METRO CUADRADO (M2).

2.02.03 CONTRAZÓCALO SANITARIO DE TERRAZO LAVADO H=0.10m R=0.05m

DESCRIPCIÓN

Los contrazócalos sanitarios de terrazo pulido se realizarán según altura y diseño indicado en planos. Estará formado por una curva o media caña de 5 cms de radio, como empalme con el piso hasta una altura de 10cms, sin bruña que lo separe del zócalo o revestimiento de la pared.

MATERIALES

Cemento Portland gris, arena y agua, las cuales deberán cumplir con las especificaciones generales de los materiales descritos anteriormente.

Astillas de mármol o granalla de consistencia fuerte y durable, machacados con dureza abrasiva (ha) de no menos de once. Las astillas deberán ser de los siguientes tamaños:

Astillas No. 1: deberán ser pasadas por criba de malla de 1/4", retenidas por criba de 1/8".

Granalla No. 23

COLOR

Similar al de la fragua empleada en el piso. Los pigmentos colorantes serán óxidos minerales de primera calidad, finamente molidos, que no se decoloren por acción del tiempo, rayos solares o el uso; preparados para ser usados en mezclas de cemento sin que produzcan reacciones físicas o químicas.

MÉTODO DE EJECUCIÓN





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres".**"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"***Preparación del sitio**

Las superficies que lleven terrazo pulido deben ser barridas con escoba dura, eliminando toda acumulación de polvo. La superficie deberá quedar lo más pareja posible.

Se colocará primero la "cama", consistente en la mezcla 1:3 cemento-arena.

El revestimiento de terrazo tendrá 3/8" por mezcla de cemento y combinación de granallas de mármol en el tamaño No. 23 y No.1 en mayor porcentaje.

La mezcla de terrazo tendrá la proporción de 200 libras de granos de mármol por 100 libras de cemento gris. Los pigmentos colorantes irán a la preparación de 5 libras de pigmentos por 100 libras de cemento. La cubierta de terrazo no se vaciará hasta que la "cama" haya endurecido lo suficiente para resistir la presión del rodillo. Antes del vaciado se pasará una regla o molde con la curva de 4.5cms de radio para conformar la curva sanitaria considerando la tolerancia necesaria para el rebaje ocasionado por el acabado pulido.

El terrazo será prensado por medio de un rodillo de piedra o metal, que no pese menos de 15 libras por pulgada de ancho, en dos direcciones: longitudinal y transversal en el plano del piso hasta el filete de aluminio, y en una dirección: transversal en la curva y plano vertical.

Durante el vaciado se esparcirán astillas de mármol de tamaño grande, en cantidad tal que la superficie muestre en el acabado el 75 % de agregado distribuido uniformemente.

La terminación superior debe quedar perfectamente recta y nivelada con el tarrajeo de la pared, cuidando que el pulido del terrazo no afecte el acabado superficial de la misma. No se dejará brúña de separación.

Acabado pulido

La superficie acabada o llana deberá dejarse secar por un período de 6 días, debiendo protegerse con una capa de arena húmeda de 1" de espesor.

Después del endurecimiento del contrazócalo sanitario de terrazo, se procederá al pulido de la superficie con pulidores eléctricos, cargados con piedras de pulir.

Durante el pulido, la superficie será conservada mojada, debiendo eliminarse con abundante agua todos los materiales resultantes del pulido. Acabado éste, la superficie se lavará bien con emulsión de jabón y se podrá usar un abrasivo fino para eliminar manchas.

El contrazócalo de terrazo, luego de pulido, llevará fórmula endurecedora, colocada según las indicaciones del fabricante. Sobre ésta se vitrificará; siguiendo las indicaciones formuladas para pisos de terrazo.

- **UNIDAD DE MEDIDA**

La unidad de medición por este concepto será metro lineal (m).

2.03.00 **MANTENIMIENTO DE CIELOS RASOS**

2.03.01 **FALSO CIELO RASO: BALDOSA ACUSTICA DE FIBRA MINERAL DE 24" X24" X 5/8"**

Estas baldosas serán de fibra mineral para cielos rasos, de textura fina

Baldosa tipo OLYMPIA MICRO ClimaPlus # 4211 o similar

MEDIDAS y DETALLES del PRODUCTO:

- Material: fibra mineral formada en húmedo.
- Acabado: pintura que contiene viniles no-clorados (non-chlorinated) tales como EVA o PVA aplicada en fábrica, resistente a raspaduras.

- Medidas: 24" x 24" x 5/8" (61 x 61 cm x 15,9 mm de espesor).
- Color y textura: color blanco, textura fina.
- Detalle de borde: Square Edge (SQ)(borde recto) para 15/16" , cortado en fábrica.
- Firecode: Normas de FUEGO y HUMO. Formulación designada para cumplir con los códigos de seguridad.

- ClimaPlus: Garantía Anti-Pandeo
- Clasificación de formaldehído y VOC: Baja emisión (niveles de concentración que no excedan el 13.5 ppb de límite requerido por el protocolo de prueba y CHPS.
- Tratamiento Antimicrobial: en ambas caras para inhibir o retardar el crecimiento de moho y hongos.
- Tratamiento Antibacterial: inhibiendo o retardando el crecimiento de colonias.

CLASIFICACION ASTM E1264: Tipo III, Forma 2, Patrón CE.





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres".**"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"***NORMAS DE FUEGO (ASTM E84):**

- Clasificación: Clase A
- Propagación de llama : 25
- Generación de humo: 50
- INDICES ACUSTICOS: certificados por UL
- NRC (coeficiente de absorción de ruido): .50 (norma ASTM C423)
- CAC (coeficiente de aislamiento sonoro): 30 dB (decibeles) (norma ASTM E1414)
- OTROS INDICES:
- Resistencia a la Humedad: CLIMAPLUS (95%)
- LR (Reflectancia Lumínica): 0.87
- Resistencia térmica: R-1.7
- Peso: 0.78 – 1.03 lb/pie²
- Emisiones VOC: Baja
- Contenido reciclado: 52%

SISTEMA DE SUSPENSIÓN Modelo DONN DX, color blanco marca USG o similar

- Medidas: 15/16" (flange)
- Clase ASTM: Heavy Duty
- Tipos de Suspensión:
- T Principal: 12' de largo x 1-1/2" de alto – Item #DX26
- T Secundaria: 2' de largo x 1" de alto – Item #DX216
- T Secundaria: 4' de largo x 1-1/2" de alto – Item #DX424
- Angulo Perimetral: 12' de largo x 7/8" x 7/8" – Item #M7
- Patente Quick-Release
- Material: cuerpo de doble acero galvanizado sumergido en caliente y tapa de acero acabado con recubrimiento de protección de cuatro pasos.

Método de Medición La unidad de medida es el Metro Cuadrado (m²).**2.04.00 MANTENIMIENTO DE PISOS****2.04.01 PISO PORCELANATO 60 X 60cm, ALTO TRÁNSITO, ANTIDESLIZANTE COLOR BLANCO HUMO MATE****Descripción**

Es el elemento de porcelanato con una superficie antideslizante, destinada a pisos. Se colocará en todos aquellos ambientes indicados en planos.

Asimismo, deberá tener una resistencia al desgaste, Mohs no menor a 8, para resistir tráfico intenso. Las tolerancias admitidas en las dimensiones de las aristas serán de más o menos 0.6% del promedio; más o menos 5% en el espesor.

Las piezas deberán cumplir con los requisitos establecidos por las normas de ITINTEC 333.004 para la sonoridad, escuadra, alabeo, absorción de agua resistencia al impacto y resistencia al desgaste. Los pisos a colocar deben ser de primera calidad.

El espesor mínimo será de 7milímetros

Aceptación

Las muestras finales que cumplan con las especificaciones establecidas deberán ser sometidas a la aprobación del Coordinador. No se aceptarán piezas diferentes a las muestras aprobadas.

- **Materiales**

Porcelanato mate de 0.60m x 0.60 m. Deberá cumplir lo anteriormente especificado
 Pegamento: El pegamento será de marca tal que garantice la durabilidad (blanco extrafuerte)
 Material de Fragua: Fragua de color del piso proporcionado por fabricante

- **Unidad de Medida**

Metro Cuadrado (m²).





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres".**"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"***2.06.00 MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA****2.06.01 RESANE Y PINTADO DE VENTANAS DE MADERA**

- Descripción.

Se refiere a los trabajos que se necesitarán a fin de realizar la limpieza mecánica (lijado), resane de elementos dañados, el tratamiento previo con una capa de masilla, y un acabado a 02 manos con pintura esmalte sintético acrílico en ambas caras, a las ventanas interiores de madera. Se tendrá especial cuidado de no dañar ni obstruir el funcionamiento de ninguna de las instalaciones de servicios públicos, tales como redes, cables, canales, etc. Se empleará para su ejecución el uso de herramientas manuales y equipos necesarios, de número suficientes, con el fin de realizar la presente partida.

- Materiales.

Pintura Esmalte Sintético.

La pintura Esmalte Sintético, deberá ser de calidad y durabilidad optima, además de estar certificada en el mercado.

Deberá contar como mínimo con las siguientes características:

- Acabado Alto brillo
- Color según requerimiento.
- Sólidos en Volumen $45 \pm 0.2 \%$
- Espesor de Película Seca 1.5 – 2.0 mils aprox.

Los colores requeridos para el presente servicio son los que se mencionan a continuación:

- Color Blanco. Pintura Esmalte Sintético Acrílico.

Para el presente mantenimiento, se usará este tono de color para las puertas interiores de madera, el mismo que debe ser de reconocida calidad, debe ser de acabado brillante por su resistencia a la intemperie.

- Unidad de medida

Metro cuadrado (m²)

2.06.02 REPOSICIÓN DE PUERTAS DE MADERA

La unidad comprende el elemento en su integridad, es decir, incluye el marco de madera, la hoja, los junquillos, vidrios, cerrajería, etc.; de acuerdo a lo indicado en los documentos técnicos.

Materiales:

- Marcos

Los marcos de madera son de 4"x2" hechos de madera moena alcanforada, empastado y pintado al duco. Las fijaciones son laterales y con el mismo criterio que el anterior, tornillos de 3" atravesando el marco: tres del lado de la chapa y tres del lado de las bisagras.

Los marcos se colocarán empotrados en el piso. Estos se asegurarán con tornillos colocados en huecos de 2" de profundidad y 1/2" de diámetro, a fin de esconder la cabeza, tapándose luego ésta con un tarugo puesto al hilo de la madera y lijado

- Hojas

Las hojas de las puertas serán contraplacadas con placas de triplay con relleno de cartón entramado pegado en frío con cola, pintadas al duco color blanco.

La madera será de primera calidad, seleccionada, derecha, sin rajaduras, partes blandas o cualquier otra imperfección que pueda afectar su resistencia o malograr su apariencia. Toda la madera empleada, deberá estar completamente seca, protegida del sol y de la lluvia, todo el tiempo que sea necesario. El porcentaje de la humedad de la madera no debe de exceder de 18%. Por ningún motivo se aceptará madera húmeda.

Para el contraplacado de las hojas se utilizará triplay lupuna, de 6mm de espesor, empastado con base bondo y pintado al duco.

El orificio para la cerrajería se realizará a máquina. El acabado debe ser de óptima calidad, guardándose el coordinador el derecho de rechazar las unidades que presenten fallas y no cumplan con los requisitos exigidos.

- Unidad de Medida





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres".**"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

La unidad de medición por este concepto será unidad (und).

2.06.03 REPOSICIÓN DE LAMINADO DE VIDRIOS DE VENTANAS

• Descripción.

Se refiere a los trabajos que se necesitaran a fin de realizar la Reposición de laminado de seguridad en los vidrios de las ventanas, en ambas caras de las mismas. Se tendrá especial cuidado de no dañar ni obstruir el funcionamiento de ninguna de las instalaciones de servicios públicos, tales como redes, cables, canales, etc. Se empleará para su ejecución el uso de herramientas manuales y equipos necesarios, de número suficientes, con el fin de realizar la presente partida.

• Materiales.

Laminado de seguridad.

La lamina de seguridad a instalar deberá contemplar:

Deberá contar como mínimo con las siguientes características:

- Visco elástica
- Gran durabilidad.
- Reducción de paso de rayos UV
- Color transparente
- Composición: Poliéster
- Adhesivo: Acrílico modificado.
- Revestimiento superficial: Capa resistente al rayado.
- Grosor mínimo 4 micras
- Unidad de medida

Metro cuadrado (m2).

2.07.00 PINTURA

2.07.01 EMPASTADO DE MUROS Y CIELO RASO

Esta partida sólo se usará cuando se requiera empastar toda la superficie a pintar o se tenga gran parte de la superficie deteriorada o con imperfecciones. Las superficies deberán estar libres de elementos sueltos, así como limpias y secas antes del empastado. Se protegerán con plásticos y cartones los bienes de la institución. Se usará pasta mural, aplicándose según las recomendaciones del fabricante

Los trabajos serán ejecutados por operarios calificados, los que deberán estar debidamente identificados al inicio de los trabajos.

Cuando la superficie a aplicar el empastado se encuentra a doble altura, es decir presenta un desnivel mayor a 4 metros, se usará la partida de andamio para trabajos en altura.

El empastado dejara una superficie uniforme al muro a tratarse, el trabajo concluirá cuando las superficies queden perfectas. El metrado se determinará calculando el área que requiere el empastado.

La unidad de medición será el metro cuadrado (m2)

2.07.02 PINTADO DE MUROS INTERIORES EN PINTURA BASE LÁTEX.

• Descripción.

Se refiere a los trabajos que se necesitaran a fin de realizar el resane de muros con masilla elástica para un pintado a 02 manos con pintura en base látex, de los muros interiores existentes de los ambientes. Se tendrá especial cuidado de no dañar ni obstruir el funcionamiento de ninguna de las instalaciones de servicios públicos, tales como redes, cables, canales, etc. Se empleará para su ejecución el uso de herramientas manuales y equipos necesarios (andamios) de número suficientes, con el fin de realizar la presente partida.

• Materiales.

Pintura

La pintura a base de látex, deberá ser de calidad y durabilidad optima, además de estar certificada en el mercado

Deberá contar como mínimo con las siguientes características:

- Alta durabilidad.





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres".
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

- Acabado Mate.
- Buena brochabilidad y nivelación.
- Resistentes a rayos U.V.
- Lavable y fácil de limpiar
- Color según requerimiento.
- Cumplimiento de la Norma de tiempos de secado (ASTM D-1640)

Los colores requeridos para el pintado de interiores son los que se mencionan a continuación:

- Color Blanco. Pintura Látex – Tipo Mate

Este color es predominante en el pintado de superficies planas interiores.

• **Unidad de medida**

Metro cuadrado (m2).

2.07.03 PINTURA LATEX EN CIELO RASO Y VIGAS, 02 MANOS

• Descripción.

Se refiere a los trabajos que se necesitaran a fin de realizar el resane con masilla elástica y pintado a 02 manos con pintura en base látex, de los cielos rasos interiores existentes de los ambientes. Se tendrá especial cuidado de no dañar ni obstruir el funcionamiento de ninguna de las instalaciones de servicios públicos, tales como redes, cables, canales, etc. Se empleará para su ejecución el uso de herramientas manuales y equipos necesarios (andamios) de número suficientes, con el fin de realizar la presente partida.

• Materiales.

Pintura

La pintura a base de látex, deberá ser de calidad y durabilidad optima, además de estar certificada en el mercado

Deberá contar como mínimo con las siguientes características:

- Alta durabilidad.
- Acabado Mate.
- Buena brochabilidad y nivelación.
- Resistentes a rayos U.V.
- Lavable y fácil de limpiar
- Color según requerimiento.
- Cumplimiento de la Norma de tiempos de secado (ASTM D-1640)

Los colores requeridos para el pintado de interiores son los que se mencionan a continuación:

- Color Blanco. Pintura Látex – Tipo Mate

Este color es predominante en el pintado de superficies planas interiores.

• Unidad de medida

Metro cuadrado (m2).

2.07.04 PINTURA EN LATEX BLANCO HUMO , 02 MANOS,C/IMPRIMANTE

• Descripción.

Se refiere a los trabajos que se necesitaran a fin de realizar el resane de muros con masilla elástica para un pintado a 02 manos con pintura en base látex, de los muros interiores existentes de los ambientes. Se tendrá especial cuidado de no dañar ni obstruir el funcionamiento de ninguna de las instalaciones de servicios públicos, tales como redes, cables, canales, etc. Se empleará para su ejecución el uso de herramientas manuales y equipos necesarios (andamios) de número suficientes, con el fin de realizar la presente partida.

• Materiales.

Pintura

La pintura a base de látex, deberá ser de calidad y durabilidad optima, además de estar certificada en el mercado

Deberá contar como mínimo con las siguientes características:

- Alta durabilidad.
- Acabado Mate.





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres".
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

- Buena brochabilidad y nivelación.
- Resistentes a rayos U.V.
- Lavable y fácil de limpiar
- Color según requerimiento.
- Cumplimiento de la Norma de tiempos de secado (ASTM D-1640)

Los colores requeridos para el pintado de interiores son los que se mencionan a continuación:

- Color Blanco. Pintura Látex – Tipo Mate

Este color es predominante en el pintado de superficies planas interiores.

- Unidad de medida

Metro cuadrado (m2).

2.08.00 **CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA**

2.08.01 **MANTENIMIENTO DE REJAS DE FIERRO**

Descripción :

Comprende los trabajos de suministro y aplicación de pintura anticorrosiva en la carpintería de fierro no estructurales que se indica en los planos y cuadro de acabados.

Consideraciones:

Anticorrosivo: Imprimante domatizado que deberá poseer en su formulación una combinación de pigmentos seleccionados para inhibir la oxidación. El vehículo empleado deberá reforzar dicha resistencia.

Características: Deberá presentar las siguientes características:

Tipo de vehículo : Alquídic

Espesor de película recom.: 3.0 mils.

Método de aplicación : brocha, rodillo, soplete

Esmalte sintético: Deberá ser esmalte fabricado a base de resinas alquídicas. Será para uso en exteriores e interiores

Características:

Deberá presentar las siguientes características promedio:

Tipo de vehículo : Alquídic modificado

Espesor de película recom.: 2 manos.

Color:

La selección de colores será el existente y las muestras se realizarán en los lugares mismos donde se va a pintar, y en forma tal que se puedan ver con la luz natural del ambiente.

Aceptación:

Se rechazará el esmalte que no cumpla las características y calidad establecidas.

Materiales:

Anticorrosivo: Imprimante domatizado que deberá poseer en su formulación una combinación de pigmentos seleccionados para inhibir la oxidación. El vehículo empleado deberá reforzar dicha resistencia.

Características: Deberá presentar las siguientes características:

Tipo de vehículo : Alquídic

Espesor de película recom.: 3.0 mils.

Método de aplicación : brocha, rodillo, soplete

Esmalte sintético: Deberá ser esmalte fabricado a base de resinas alquídicas. Será para uso en exteriores e interiores

Características:

Deberá presentar las siguientes características promedio:

Tipo de vehículo : Alquídic modificado

Espesor de película recom.: 2 manos.

Color:





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres".**"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

La selección de colores será hecha por los arquitectos y las muestras se realizarán en los lugares mismos donde se va a pintar, y en forma tal que se puedan ver con la luz natural del ambiente.

Aceptación:

Se rechazará el esmalte que no cumpla las características y calidad establecidas.

Método de construcción:

Preparación de las superficies:

Las piezas de carpintería de fierro deberán ser revisadas para detectar puntos o cordones de soldadura, los que serán eliminados por medio de lima o esmeril.

Igualmente, se quitará el óxido y se limpiarán cuidadosamente antes de recibir la pintura anticorrosiva de taller. Antes de efectuar la pintura definitiva se quitará el polvo y eliminarán las salpicaduras de cemento o yeso, las manchas de grasa o de otras sustancias extrañas y se aplicará una nueva mano de anticorrosivo, en el caso que hubiera desaparecido la anterior. Se aplicarán las manos de pintura que sean necesarias hasta conseguir una superficie homogénea, pero nunca menos de dos manos. La pintura se aplicará en capas sucesivas a medida que se vayan secando las anteriores.

Protección de otros trabajos:

Los trabajos terminados como pisos, tarrajeos, zócalos, contrazócalos, etc. así como equipos, deberán ser debidamente protegidos contra daños, salpicaduras y manchas durante el proceso de pintura de la carpintería de fierro.

Método de medición:

Los trabajos de aplicación de pintura en carpintería de fierro serán medidos en metros cuadrados (m²).

2.09.00 CERRAJERÍA

2.09.01 BISAGRAS

2.09.01.01 BISAGRAS ALUMINIZADAS TIPO CAPUCHINAS DE 3 1/2" x 3 1/2"

Se suministrarán e instalarán bisagras de aluminio tipo capuchinas en las puertas interiores. Serán del tipo pesadas, de 3.1/2" x 3.1/2" y de marca de reconocido prestigio en el mercado.

Unidad de Medida

La partida será medida por Unidad (UND).

2.09.02 CERRADURAS

2.09.01 CHAPA PARA PUERTAS EXTERIORES 3 GOLPES

Descripción

Estas cerraduras serán de tipo manija, de acero inoxidable satinado, acero mate o acero cromado. 4 barras de acero cromado. Escudo de acero inoxidable 304. Uso en puertas exteriores de madera principal. Para espesores de puerta entre 40 mm. y 45 mm. Medida de instalación de 50 mm.

Sub Tipo de Producto: De embutir

- Unidad de Medida

La partida será medida por UNIDAD (UND).

2.09.02 CHAPA PARA PUERTAS INTERIORES 2 GOLPES

Descripción

Estas cerraduras serán de tipo manija, de acero inoxidable satinado, acero mate o acero cromado. Uso en puertas interiores de madera. Para espesores de puerta entre 40 mm. y 45 mm. Medida de instalación de 50 mm.

Sub Tipo de Producto: De embutir s Cerradura embutir de acero, con 1 barra rectangular de bronce de 2 avances que bloquea el marco de la puerta. Doble manija de acero inoxidable. Cuenta con picaporte reversible. Cilindro con ingreso de llave por fuera para la apertura y seguro interno tipo mariposa. De embutir. Contrafrente de acero.

- Unidad de Medida

La partida será medida por UNIDAD (UND).





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres".
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

2.09.02 CERRADURA DE PERILLAS PARA BAÑOS

Se instalará chapa de perilla en puertas interiores. Será del tipo pesada, aluminizada, con llave solo en el lado exterior del ambiente y canoplas, la chapa será de marca de reconocido prestigio en el mercado. Para el caso de cambio de cerradura, la partida incluye el desmontaje de la existente. La unidad de medición será por unidad (UND.)

2.10.00 APARATOS SANITARIOS

2.10.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO INCLUIDO ACCESORIOS

Se suministrará e instalará sanitario de dos piezas de aro alargado, perforado y con jet en la poza, de losa vitrificada blanca o de color, de primera calidad, de salida vertical, ahorrador de agua, sistema dual (6 litros), con pernos de bronce de fijación al piso, de marca de reconocido prestigio en el mercado. Deberá incluir todos los accesorios necesarios para su reposición y utilización inmediata, debiéndose entregar en perfecto estado de funcionamiento.

Con accionamiento de descarga en la tapa con botón de doble pulsación para sólidos y líquido, válvula con pulsador de descarga dual u otro sistema que mejore el accionamiento de la descarga de agua.

En la junta del Tanque Bajo con la Taza llevará empaquetadura de polipropileno o caucho y se fijarán con pernos con arandelas de caucho. Se incluye en esta partida los accesorios, pernos de sujeción, tubo de abasto y materiales necesarios para el buen funcionamiento del aparato.

El accesorio interior del inodoro es una válvula de 2" doble pulsador para estanque, que consiste en una válvula de ingreso y una válvula de descarga

Válvula de descarga

Con doble descarga. Para sólidos y líquidos.

Con ventana y flotador lateral para regular las descargas de agua, según las especificaciones de consumo de agua del inodoro.

Regulador de sello hidráulico que permite controlar la cantidad de agua que requiere el inodoro

Los aparatos a instalar serán previamente aprobados por la supervisión. No se aceptarán aparatos sanitarios pequeños, las medidas serán estándar y acorde con la imagen de la Institución, Las medidas nominales: Fondo 730, ancho 400 y alto 730mm. La reposición será realizada por operarios calificados.

Esta partida no incluye el asiento ya que no se colocará el que viene de fábrica sino será el asiento de melamine elongado ergonómico, que se encuentra en otra partida.

UNIDAD DE MEDIDA

La partida será medida por pieza (pza.)

2.10.02 SUMINISTRO LAVATORIO DE CERÁMICA VITRIFICADA PARA EMPOTRAR, CON REBOSE, DE 23" x 18", INCLUIDO ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro y colocación de los lavatorios, con respaldo de 4" de alto, los que deberán cumplir con el requerimiento ADA. Serán de cerámica vitrificada por procesos de alta temperatura en color blanco, de primera calidad. Tendrán esmalte de alta resistencia y agujeros insinuados que permite utilizar diferentes opciones de griferías, mono comando de 4" o de 8". El modelo a instalar deberá ser aprobado por el representante encargado de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento y por el usuario.

MATERIALES

- Lavamanos de cerámica vitrificada, color blanco, CERTIFICADO ADA O EQUIVALENTE, de primera calidad.
- Dimensiones: 0.475 x 0.510 m, 0.16m de alto
- Kit de uñas de sujeción para soporte
- Ángulos metálicos de soporte de 45°
- Tubo de abasto de hilo trenzado en acero inoxidable de 1/2" x 7/8" x 35cm con válvula de cierre





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres".
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"




Imagen referencial

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Los lavatorios se instalarán con los elementos de fijación correspondientes, los bordes del aparato deberán fijarse con masilla. Una vez que se instale el lavatorio se deberá realizar las pruebas de goteo.

UNIDAD DE MEDIDA

La partida será medida por unidad (und)

- 2.10.03 LLAVE PARA LAVATORIO A LEVA DE 1/2", CONTROL CODO MUÑECA, DE BRONCE CON ACABADO CROMADO

Descripción

La partida comprende el suministro e reposición de llave de lavatorio al mueble de línea especializada clínica recomendada para establecimientos de salud, de procedencia nacional. Contará con sistema de cierre disco cerámico, accionamiento por manija larga tipo aleta cromada y salida de agua con aereador. Cuerpo de bronce, presión de trabajo 15 – 75 PSI Máx. El modelo a instalar deberá ser aprobado por el representante encargado de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento y por el usuario.

Imagen referencial

- Unidad De Medida

La partida será medida por pieza (pza.)

- 2.10.04 DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO, CAPACIDAD 1 LITRO

Dispensador MOD hecho de PVC de alto impacto en su totalidad, dispensador manual en la parte baja del mismo. Su sistema permite reducir el desperdicio del producto.

- Unidad De Medida

La partida será medida por pieza (pza.)

- 2.10.05 LLAVE PARA LAVADERO, TIPO BAR, AL MUEBLE

Grifería con acabado Duracrom con aireador tipo espuma y funcionamiento de larga vida Pico giratorio al mueble

- Unidad De Medida

La partida será medida por pieza (pza.)

PORTA ROLLO PARA PAPEL HIGIÉNICO DE ACERO INOXIDABLE

Unidad De Medida

La partida será medida por pieza (pza.)

- 2.10.06 DISPENSADOR PAPEL TOALLA EN TERMO PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO

- Unidad De Medida

La partida será medida por pieza (pza.)

- 2.10.07 ASIENTO DE INODORO DE MELAMINA PESADA, ANTIBACTERIAL, RESISTENTE A RAYADURAS

Unidad De Medida

La partida será medida por pieza (pza.)





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres".
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

2.10.08 REPOSICIÓN DE APARATOS SANITARIOS

Descripción

Esta partida comprende la colocación de aparatos sanitarios en los lugares donde se señalan en los planos respectivos.

Procedimiento Constructivo

Se realizará la colocación de aparatos sanitarios de acuerdo a las ubicaciones y alturas indicadas en los planos de detalle. Antes de la reposición, se deberá presentar la ubicación de los aparatos sanitarios, para revisión y aprobación del encargado de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento. Incluye todos los anclajes y accesorios necesarios para su correcta reposición.

Unidad de Medida

La partida será medida por punto (pto.).

2.10.09 REPOSICIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS

Descripción

Esta partida comprende la colocación de accesorios en los lugares donde se señalan en los planos respectivos.

Procedimiento Constructivo

Se realizará la colocación de accesorios de acuerdo a las ubicaciones y alturas indicadas en los planos de detalle. Antes de la reposición, se deberá presentar la ubicación de los accesorios, para revisión y aprobación del encargado de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento. Incluye todos los anclajes y accesorios necesarios para su correcta instalación.

Unidad de Medida

La partida será medida por pieza (pza.).

2.11.00 VARIOS

2.11.01.01 ESPEJO ADOSADO, CON MARCOS DE ALUMINIO NATURAL, H= 0.60

Descripción

Comprende el suministro e reposición de espejos una vez terminados los trabajos del ambiente. Se emplearán espejos hechos de tamaño exacto, con marco de aluminio y con vidrio doble de 6mm anti agua. Irán anclados a la pared por encima de cada lavatorio. Deberán ser antirrobo e incluirán todos los pernos y anclajes necesarios para su fijación. El modelo a instalar deberá ser aprobado por el representante encargado de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento y por el usuario.

• UNIDAD DE MEDIDA

La partida será medida por unidad (UND.)

2.11.01.02 PLATINA DE ALUMINIO EN REMATE DE CONTRAZOCALOS SANITARIOS DE TERRAZO LAVADO

Perfil de aluminio de 5.95 metros lineales de largo, su principal función es de separación y decoración macizo en pavimentos de terrazo.

Espesor: 2mm

Alto: 2.4cm

• Unidad de Medida

La partida será medida por metro lineal (ML.)

2.11.01.03 PROTECTOR DE PARED CONTRA CAMILLAS

Descripción


En los ambientes (Consultorio 1,2,3 e ingreso) cuyas paredes necesiten protección contra posibles daños ocasionados por golpes e impactos de camillas se colocarán protectores contra camillas, a una altura de 0,80 m. al eje. Esta protección deberá reducir los costos de mantenimiento de las paredes y podrá ser usado, además, como pasamanos para los pacientes del Hospital.

Los protectores a utilizar deberán cumplir las siguientes normas:

- Norma ASTM D-1308 en cuanto a resistencia de químicos y manchas
- Norma ASTM-D4226 la cual mide la durabilidad y resistencia a los impactos.

Los protectores contra camillas a usar serán de vinil rígido de alto impacto con retenedor de aluminio y bumper interno de impacto, con pasamanos integrado, color marfil, de 0,15 m. de altura.

Estos incluyen piezas de curva y contracurva (IC y OC), así como piezas terminales (EC).





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres".
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

- Método de Medición:

La unidad de medida será el metro lineal (m).

2.11.01.04 TOPE ESFERICO ALUMINIZADO PARA PUERTA.

Comprende el suministro y reposición de accesorios necesarios para el buen funcionamiento de puertas.

Materiales

- Tope de puerta

Serán tipo media luna, acabado en aluminio, para ser entornillados en el piso, en el borde interior – inferior de las puertas.

- Accesorios: Tornillos.

- Herramientas necesarias.

El acabado debe ser de óptima calidad, guardándose el coordinador el derecho de rechazar las unidades que presenten fallas y no cumplan con los requisitos exigidos.

El coordinador se reserva el derecho de aprobar la marca y la forma del accesorio. Se ha indicado el modelo, sin embargo, se puede utilizar material de características y calidad similar o superior con garantía de fábrica.

Método de Medición

Unidad de medición: Unidad (UND.)

2.12.00 REPOSICIÓN DE SEÑALÉTICA

2.12.01 REPOSICIÓN DE SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD EN CELTEX

2.12.01.01 REPOSICIÓN DE SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD EN CELTEX 5mm, de 0.20m x 0.30m

Descripción

Se entiende así al suministro e reposición de señalética de seguridad, de 0.20 m de base x 0.30 m de alto, el cual será instalado de manera adosada a la pared en los ambientes asignados.

Se tendrá especial cuidado de no dañar ni obstruir el funcionamiento de alguna instalación del servicio, tales como redes, cables, canales, etc. Se empleará para su reposición el uso de herramientas manuales y equipos necesarios, de número suficientes, con el fin de realizar la presente partida.

Condiciones Generales

Señalética de Seguridad:

Dimensiones: 0.20 m de base x 0.30 m de alto

Material: Vinilo.

Características:

- Autoadhesivo
- Impreso en alta resolución 1440 dpi, con laminado protector
- Fotoluminiscente.
- Adosado a pared, de ser necesario, utilizar, además, pegamento o silicona.
- Leyenda de la señalética, para el caso, son 29 señaléticas, según:

01 – SALIDA

01 – SALIDA FLECHA IZQUIERDA.

01 – RIESGO ELÉCTRICO

03 – LUCES DE EMERGENCIA

01 – EXTINTOR





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres".
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

SALIDA



La unidad de medida será por Unidad de señalética suministrada e instalada. (UND.).

2.12.02 SEÑALÉTICA IDENTIFICATIVA EN ACRÍLICO

2.12.02.01 SEÑALÉTICA IDENTIFICATIVA DE AMBIENTE DE 1.20 M X 0.30 M, EN ACRILICO DE 3 MM, TIPO ADOSADO

SEÑALÉTICA IDENTIFICATIVA DE AMBIENTE DE 1.20 M X 0.30 M, EN ACRILICO DE 3 MM, TIPO ADOSADO.

- Descripción.

Se refiere al suministro e reposición de señalética identificativa de ambientes de 120 cm de base x 30 cm de alto. Se tendrá especial cuidado de no dañar ni obstruir el funcionamiento de ninguna de las instalaciones de servicios, tales como redes, cables, canales, etc. Se empleará para su ejecución el uso de herramientas manuales y equipos necesarios, de número suficientes, con el fin de realizar la presente partida.

- Materiales.

Consideraciones Generales

Señalética Informativa:

Dimensiones: 120 cm x 30 cm

Material: Acrílico de 3 mm,

Características

En impresión vinil ploteado.

Fondo pintado blanco, Rotulo y logotipo de color negro.

Con franja superior de 7.5 cm de color Pantone 200 C.

Leyenda o rotulo de la señalética: según requerimiento en planos.

Tipo adosado a pared, instalado con elementos de fijación (Silicona y/o tornillos de fijación).

Se coordinará con el usuario antes de su reposición

- Unidad de medida

Unidad (und).

2.12.02.02 SEÑALÉTICA IDENTIFICATIVA DE AMBIENTE DE 0.60 M X 0.20 M, EN ACRILICO DE 3 MM, TIPO ADOSADO

Descripción.

Se refiere al suministro e reposición de señalética identificativa de ambientes de 60 cm x 20 cm. Se tendrá especial cuidado de no dañar ni obstruir el funcionamiento de ninguna de las instalaciones de servicios, tales como redes, cables, canales, etc. Se empleará para su ejecución el uso de herramientas manuales y equipos necesarios, de número suficientes, con el fin de realizar la presente partida.

- Materiales.

Consideraciones Generales

Señalética Informativa:

Dimensiones: 60 cm x 20 cm

Material: Acrílico de 3 mm,

Características

En impresión vinil ploteado.

Fondo pintado blanco, Rotulo y logotipo de color negro.





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres".**"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

Con franja superior de 7.5 cm de color Pantone 200 C..

Leyenda o rotulo de la señalética: según requerimiento en planos.

Adosado a pared, instalado con elementos de fijación (Silicona y/o tornillos de fijación).

Se coordinará con el usuario antes de su reposición.

- Unidad de medida

Unidad (und).

2.12.02.03 SEÑALÉTICA IDENTIFICATIVA DE AMBIENTE DE 0.30 M X 0.30 M, EN ACRILICO DE 3 MM TIPO ADOSADO

- Descripción.

Se refiere al suministro y reposición de señalética identificativa de ambientes de 30 cm x 30 cm. Se tendrá especial cuidado de no dañar ni obstruir el funcionamiento de ninguna de las instalaciones de servicios, tales como redes, cables, canales, etc. Se empleará para su ejecución el uso de herramientas manuales y equipos necesarios, de número suficientes, con el fin de realizar la presente partida.

- Materiales.

Consideraciones Generales

Señalética Informativa:

Dimensiones: 30 cm x 30 cm

Material: Acrílico de 3 mm,

Características

En impresión vinil ploteado.

Fondo pintado blanco, Rotulo y logotipo de color negro.

Leyenda o rotulo de la señalética: según requerimiento en planos.

Adosado a pared, instalado con elementos de fijación (Silicona y/o tornillos de fijación).

Se coordinará con el usuario antes de su reposición.

- Unidad de medida

Unidad (und).

3.00.00 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECÁNICAS EXISTENTES

CONSIDERACIONES GENERALES

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS: POSICIÓN DE LAS SALIDAS.

La posición de las salidas que se indica en planos es la altura sobre los pisos terminados, salvo otra indicación expresa en los planos como se indica a continuación:

Tablero de distribución eléctrica (borde superior)	1.80 m.
Braquetes y Luces de Emergencia	2.10 m
Interruptor	1.40 m
Tomacorrientes y salidas para teléfono	0.40/1.20 m (salvo indicaciones especiales)

CÓDIGOS Y REGLAMENTOS

El contratista se someterá en todos los trabajos a ejecutarse a lo determinado por el Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006 y sus modificaciones, a las Normas del Reglamento Nacional de Edificaciones. Los materiales, forma de instalación, se hallen ó no específicamente mencionados en los planos ó en estas especificaciones deben satisfacer los requisitos de los códigos o reglamentos ya mencionados, así como a las disposiciones del usuario.

3.01.00 SALIDAS DE ALUMBRADO





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres".**"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"***3.01.01 SALIDA PARA ALUMBRADO EN TECHO DE PVC - P 20 mm LSOH 2.5 MM2****Descripción:**

Comprende a los puntos de luz en techo, que sirven como salidas de energía para alumbrado y que figuran en los planos. Incluye, materiales, mano de obra, equipos, herramientas y cualquier imprevisto necesario para la correcta reposición.

Materiales:

ALAMBRE LSOH 2.5 mm2

CAJA OCTAGONAL GALV PESADA 100x55MM (EMPOTRAR)

CINTA AISLANTE

TUBO PVC - P PARA INST. ELECT. 20 MM X 3M

CONEXION A CAJA PVC - P 20 MM

UNION SIMPLE PVC - P INST. ELECTRICAS 20 MM

CURVA PVC - P INST. ELECTRICAS 20 MM

Además de la mano de obra y el equipo necesarios para completar la partida.

Método de Ejecución:

Al instalar las tuberías se dejarán tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se aceptarán más de dos curvas de 90 ó su equivalente entre cajas.

Para unir las tuberías se emplearán empalmes a presión recomendados por los fabricantes. Los tubos se unirán a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC de una o dos piezas, constituyendo una unión mecánica segura y que no dificulte el alambrado.

Unidad de medida:

La unidad de medida estará dada por unidad de cada punto (PTO).

Norma de medición:

El cómputo se efectuará por punto instalado y aprobado por el coordinador.

3.01.02 SALIDA PARA ALUMBRADO EN TECHO DE F^aG^a EMT 3/4" - LSOH 2.5 MM2**Descripción:**

Comprende a los puntos de luz en techo, que sirven como salidas de energía para alumbrado y que figuran en los planos.

Incluye, materiales, mano de obra, equipos, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su correcto funcionamiento.

Materiales:

ALAMBRE LSOH 2.5 mm2

CAJA OCTAGONAL CONDUIT PESADA 100x55MM (ADOSAR)

CINTA AISLANTE

TUBO CONDUIT F^aG^a EMT DE 3/4" Ø x 3MTS. ULCURVA CONDUIT F^aG^a EMT DE 3/4" Ø ULUNION CONDUIT F^aG^a EMT DE 3/4" Ø ULCONEXION CONDUIT A CAJA F^aG^a EMT DE 3/4" Ø UL

Además de la mano de obra y el equipo necesarios para completar la partida.

Método de Ejecución:

Al instalar las tuberías se dejarán tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se aceptarán más de dos curvas de 90 ó su equivalente entre cajas.

Para unir las tuberías se emplearán empalmes a presión recomendados por los fabricantes. Los tubos se unirán a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC de una o dos piezas, constituyendo una unión mecánica segura y que no dificulte el alambrado.

Unidad de medida:

La unidad de medida estará dada por unidad de cada punto (PTO).

Norma de medición:

El cómputo se efectuará por punto instalado y aprobado por el coordinador.

3.01.03 SALIDA PARA ALUMBRADO EN PARED DE F^aG^a EMT 3/4" - LSOH 2.5 MM2**Descripción:**

Comprende a los puntos de luz en techo, que sirven como salidas de energía para alumbrado exterior y que figuran en los planos. Incluye, materiales, mano de obra, equipos, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su correcto funcionamiento.

Materiales:



PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres".**"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*ALAMBRE LSOH 2.5 mm²

CAJA CUADRAD GALVANIZADA PESADA 100x100x50MM (ADOSAR)

CINTA AISLANTE

TUBO CONDUIT F^aG^a EMT DE 3/4" Ø x 3MTS. ULCURVA CONDUIT F^aG^a EMT DE 3/4" Ø ULUNION CONDUIT F^aG^a EMT DE 3/4" Ø ULCONEXION CONDUIT A CAJA F^aG^a EMT DE 3/4" Ø UL

Además de la mano de obra y el equipo necesarios para completar la partida.

Método de Ejecución:

Al instalar las tuberías se dejarán tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se aceptarán más de dos curvas de 90° o su equivalente entre cajas.

Para unir las tuberías se emplearán empalmes a presión recomendados por los fabricantes. Los tubos se unirán a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC de una o dos piezas, constituyendo una unión mecánica segura y que no dificulte el alambrado.

Unidad de medida:

La unidad de medida estará dada por unidad de cada punto (PTO).

Norma de medición:

El cómputo se efectuará por punto instalado y aprobado por el coordinador.

3.02.00.REPOSICIÓN DE SALIDAS PARA INTERRUPTORES**REPOSICIÓN DE INTERRUPTORES PARA ALUMBRADO**

Los interruptores para alumbrado tendrán mecanismo balancín, de operación silenciosa, encerrado en cápsula fenólica estable conformando un dado, y con terminales compuesto por tornillos y láminas metálicas que aseguren un buen contacto eléctrico y que no dejen expuestas las partes con corriente. Para conductores 2.5 mm² a 4 mm².

Del tipo para instalación empotrada, y para colocarse sobre placas de aluminio anodizado de tamaño dispositivo.

Abrazaderas de montaje rígidas y a prueba de corrosión.

Para uso general en corriente alterna. Para cargas inductivas hasta su máximo amperaje y voltaje 220 V., 15 A., 60 Hz.

Unipolares: para colocarse sobre una placa de aluminio anodizado de tamaño dispositivo hasta un número de tres unidades. Para interrumpir un polo del circuito.

Similares o iguales al tipo Ticino serie Magic N° 5001. La capacidad nominal será de 10 A para 250 V.

3.02.01 INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE PVC-P 20mm - LSOH 2.5MM², CAJA REC. PESADO3.02.02 INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE PVC-P 20mm - LSOH 2.5MM², CAJA REC. PESADO3.02.03 INTERRUPTOR UNIPOLAR CONMUTACION PVC-P 20mm - LSOH 2.5MM², CAJA REC. PESADO

Descripción:

Se refiere a la reposición de los interruptores de alumbrado en la ubicación mostrada en los planos.

Incluye, materiales, mano de obra, equipos, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su correcto funcionamiento.

Materiales:

ALAMBRE LSOH 2.5 mm²

CAJA RECTANG GALVANIZADA PESADA 100x55x50MM (EMPOTRAR)

PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO

CINTA AISLANTE

DADO INTERRUPTOR 15A-220V

TUBO CONDUIT F^aG^a EMT DE 3/4" Ø x 3MTS. ULCURVA CONDUIT F^aG^a EMT DE 3/4" Ø ULUNION CONDUIT F^aG^a EMT DE 3/4" Ø ULCONEXION CONDUIT A CAJA F^aG^a EMT DE 3/4" Ø UL

Además de la mano de obra y el equipo necesarios para completar la partida.

Método de Ejecución:

Al instalar las tuberías se dejarán tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas.

No se aceptarán más de dos curvas de 90° o su equivalente entre cajas.





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres".**"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

Para unir las tuberías se emplearán empalmes a presión y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los tubos se unirán a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC de una o dos piezas, constituyendo una unión mecánica segura y que no dificulte el alambrado.

Unidad de medición:

La unidad de medida estará dada por unidad de cada punto (PTO).

Norma de medición:

El cómputo se efectuará por punto instalado y aprobado por el Coordinador.

3.03.00 REPOSICIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTES


Receptáculos con contactos chatos y toma de tierra, encerrado en cápsula fenólica estable conformando un dado, y con terminales compuesto por tornillos y láminas metálicas que aseguren un buen contacto eléctrico y que no dejen expuestas las partes con corriente. Para conductores 4 mm². A 6 mm².

Del tipo para instalación empotrada, y para colocar dos dados sobre una placa de acero inoxidable de tamaño dispositivo. Abrazaderas de montaje rígidas y a prueba de corrosión.

Para 220 V., monofásicos, 16 A., 60 c/s.

REPOSICIÓN DE TOMACORRIENTES

Tomacorrientes para uso general



TOMACORRIENTE DOBLE BIPOLAR UNIVERSAL CON PLACA ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAGNE

Los tomacorrientes doble con puesta a tierra del tipo Universal para empotrar, dobles, con línea de tierra, de 10A, 250 V., Los tomacorrientes serán con puesta a tierra, comprende todos los tomacorrientes que figuran en los planos.

Las cajas serán fabricadas por estampado en planchas de hierro galvanizado del tipo PESADO, rectangular de 100 mm x 55 mm y 50 mm de profundidad.

Todas las tuberías serán fabricadas de cloruro de polivinilo PVC, del tipo pesado (P), de diámetros nominales indicados en los planos, utilizándose tubos de diámetro mínimo de 20 mm; con calibres y espesores mínimos establecidos en el Código Nacional de Electricidad y características mecánicas y eléctricas que satisfagan las normas de fabricación 399.006 y 399.07 de ITINTEC (INDECOPI).

Los tomacorrientes serán del tipo para empotrar de 10A de capacidad de doble salida, con todas sus partes con tensión aisladas. Deben tener contacto adicional a sus dos horquillas para recibir la espiga a tierra del enchufe.}

Tomacorrientes para uso Equipos



TOMACORRIENTE DOBLE BIPOLAR MIXTO (SCHUKO+AMERICANO) C/T CON PLACA ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAGNE.



Los tomacorrientes doble con puesta a tierra del tipo MIXTO (Americano y Shuko) para empotrar, dobles, con línea de tierra, de 1* A, 250 V., Los tomacorrientes serán con puesta a tierra, comprende todos los tomacorrientes que figuran en los planos.





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres".**"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

Las cajas serán fabricadas por estampado en planchas de hierro galvanizado del tipo PESADO, rectangular de 100 mm x 55 mm y 50 mm de profundidad.

Todas las tuberías serán fabricadas de cloruro de polivinilo PVC, del tipo pesado (P), de diámetros nominales indicados en los planos, utilizándose tubos de diámetro mínimo de 20 mm; con calibres y espesores mínimos establecidos en el Código Nacional de Electricidad y características mecánicas y eléctricas que satisfagan las normas de fabricación 399.006 y 399.07 de ITINTEC (INDECOPI).

Los tomacorrientes serán del tipo para empotrar de 15 A de capacidad de doble salida, con todas sus partes con tensión aisladas. Deben tener contacto adicional a sus dos horquillas para recibir la espiga a tierra del enchufe.

3.03.01 TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/ LINEA A TIERRA PVC SAP 20 mm EMPOTRADO EN PARED (UNIVERSAL)

Descripción:

Comprende a los puntos que sirven como salidas de energía para tomacorrientes y que figuran en los planos, Incluye, materiales, mano de obra, equipos, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su correcto funcionamiento.

Materiales:

ALAMBRE LSOH 4 mm²

CAJA RECTANG GALVANIZADA PESADA 100x55x50MM

PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2 HUECOS

DADO TOMACORRIENTE BIPOLAR 2P + T. 10A - 250V (UNIVERSAL)

CINTA AISLANTE

TUBO PVC - P PARA INST. ELECT. 20 MM X 3M

CONEXION A CAJA PVC - P 20 MM

UNION SIMPLE PVC - P INST. ELECTRICAS 20 MM

CURVA PVC - P INST. ELECTRICAS 20 MM

Además de la mano de obra y el equipo necesario para completar la partida.

Método de Ejecución:

Al instalar las tuberías se dejarán tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas.

No se aceptarán más de dos curvas de 90° o su equivalente entre cajas.

Para unir las tuberías se emplearán empalmes a presión y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los tubos se unirán a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC de una o dos piezas, constituyendo una unión mecánica segura y que no dificulte el alambrado.

Norma de medición:

El cómputo se efectuará por punto (PTO).

Unidad de medición:

El cómputo se efectuará por punto instalado y aprobado por el Coordinador.

3.03.02 TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/ LINEA A TIERRA PVC SAP 20 mm MIXTO (SCHUKO+AMERICANO) EMPOTRADO EN PARED.

Descripción:

Comprende a los puntos que sirven como salidas de energía para tomacorrientes y que figuran en los planos. Incluye, materiales, mano de obra, equipos, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su correcto funcionamiento.

Materiales:

ALAMBRE LSOH 4 MM²

CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA PESADA 131X72X65MM (EMPOTRAR)

PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2 HUECOS

DADO TOMACORRIENTE BIPOLAR 2P + T. 16A - 250V MIXTO(SHUKO-AMERICANO)

CINTA AISLANTE

TUBO PVC-P INST. ELECTRICAS 20 MM X3 M

CURVA PVC -P INST. ELÉCTRICAS 20MM

UNIÓN SIMPLE PVC- P INST. ELÉCTRICAS 20MM

CONEXIÓN PARA CAJA PVC - P 20MM

Además de la mano de obra y el equipo necesario para completar la partida.





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres".**"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

Las tomacorrientes estabilizados en canaleta y pared cumplirá lo indicado en los planos de instalaciones eléctricas, con cables y conductos indicado, así mismo estos formarán parte de un circuito identificado como estabilizado.

Para los tomacorrientes en canaletas empotradas a los muebles, se cumplirán las especificaciones establecidas por el proveedor del producto, cuidadosamente supervisada por el ingeniero inspector.

Método de Ejecución:

Al instalar las tuberías se dejarán tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas.

No se aceptarán más de dos curvas de 90° o su equivalente entre cajas.

Para unir las tuberías se emplearán empalmes a presión y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los tubos se unirán a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC de una o dos piezas, constituyendo una unión mecánica segura y que no dificulte el alambrado.

Unidad de medición:

La unidad de medida estará dada por punto (PTO).

Norma de medición:

El cómputo se efectuará por punto instalado y aprobado por el Coordinador.

3.03.03 TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/ LINEA A TIERRA PVC SAP 20 mm PROTECCION AL AGUA EMPOTRADO EN PARED(TRES EN LINEA)

Descripción:

Comprende a los puntos que sirven como salidas de energía para tomacorrientes y que figuran en los planos, Incluye, materiales, mano de obra, equipos, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su correcto funcionamiento.

Materiales:

ALAMBRE LSOH 4 mm²

CAJA RECTANG GALVANIZADA PESADA 100x55x50MM

PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2 HUECOS

DADO TOMACORRIENTE BIPOLAR 2P + T. 10A - 250V (UNIVERSAL)

CUBIERTA IDROBOX 3 MÓDULOS IP55 MATIX GRIS RAL 7035

CINTA AISLANTE

TUBO PVC - P PARA INST. ELECT. 20 MM X 3M

CONEXION A CAJA PVC - P 20 MM

UNION SIMPLE PVC - P INST. ELECTRICAS 20 MM

CURVA PVC - P INST. ELECTRICAS 20 MM

Además de la mano de obra y el equipo necesario para completar la partida.

Método de Ejecución:

Al instalar las tuberías se dejarán tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas.

No se aceptarán más de dos curvas de 90° o su equivalente entre cajas.

Para unir las tuberías se emplearán empalmes a presión y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los tubos se unirán a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC de una o dos piezas, constituyendo una unión mecánica segura y que no dificulte el alambrado.

Norma de medición:

El cómputo se efectuará por punto (PTO).

Unidad de medición:

El cómputo se efectuará por punto instalado y aprobado por el Coordinador.





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres".

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

3.04.00

CANALIZACIÓN ELECTRICA**CONSIDERACIONES GENERALES****ELECTRODUCTOS****TRAMO EMPOTRADO:**

Estarán constituidos por tubería de material plástico PVC pesadas con calibres europeos mínimos de paredes establecidas en la sección 0200 del C.N.E. – Utilización vigente, así como las tablas 6 (regla 070-1014 (5)) y la NORMA TÉCNICA PERUANA NTP 399.006 cuya recomendación mínima de fabricación es:

Propiedades Físicas a 24 °C.

Peso específico

1.44 Kg/cm²

Resistencia a la Tracción

500 Kg/cm²

Resistencia a la Flexión

700/900 Kg/cm²







Resistencia a la Compresión

600/700 Kg/cm²**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Calibre (mm)	Diámetro Exterior (mm)	Espesor (mm)	Largo (mt)	Peso Nominal (kg/tubo)
15	21	2.40	3	0.59
20	26.5	2.60	3	0.82
25	33	2.80	3	1.26
35	42	3.00	3	1.60

TRAMO AEREO.- Estarán constituidos por tubería de material metálico conducir EMT semipesado con calibres europeos mínimos de paredes establecidas en la sección 0200 del C.N.E. – Utilización vigente, a fin de dar la adecuada protección mecánica a los conductores eléctricos.

Tubería y accesorios conducir EMT,

Conector a caja de aluminio 	Unión Conduit EMT DE 1/2" A 4"- UL 	Tubo Conduit EMT De 3 Metros 	Curva Conduit en Acero Para Tubería Tipo EMT DE 1/2" A 4"- UL 
Conector curvo p/Conduit flexible de 1/2" A 4"- UL 	Conector Curvo BX con Tuerca para 1/2" A 4"- UL. 	Abrazadera p/ perfil Unistrut para 1/2" A 4"- UL 	Tubería conduit flexible de 1/2" A 4"- UL 



Av. Alfonso Ugarte 848, Cercado de Lima
Telf. (01) 6144646



PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres".
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

CAJAS

Las cajas serán fabricadas por estampados de planchas de fierro galvanizado de 1/32" de espesor (mínimo). Las orejas para la fijación de los accesorios estarán mecánicamente aseguradas a las mismas, o mejor aún, serán de una sola pieza con el cuerpo de la caja. No se aceptan orejas soldadas.

Deberán además cumplir con lo indicado en la sección 030 del C.N.E. -Utilización 2006.

Las cajas tendrán las siguientes medidas:

Para tomacorrientes Sistema Estabilizado (SHUKO) y/o salidas VOZ DATA.	CAJA GANG METALICA CON SALIDA 1" 4X4X2 PESADA 1/20
Para tomacorrientes Normal e interruptores o salida para teléfono, salida de TV, botón de timbre.	Rectangulares 100 x 55 x 50 mm - PESADO
Para salidas de centro de luz en techo y pared	Octogonales 100 x 40 mm - PESADO

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE REGIRÁN EN LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y CONDUCTORES.

Al instalar las tuberías se dejarán tramos curvos entre cajas de centros de luz a fin de que se puedan absorber las contracciones del concreto en el techo sin que se desconecte de las respectivas cajas o de sus uniones. No se aceptarán más de 4 curvas de 90° o su equivalente entre cajas.

Todas las uniones serán del tipo especificado por el fabricante y hechas en fábrica. Las cajas deberán instalarse perfectamente centradas, aplomadas y al ras de la albañilería.

El alambrado se realizará pasando los conductores de caja a caja y debidamente marcados cuando sean más de 3 conductores.

Para facilitar el alambrado se utilizará talco o parafina, siendo estrictamente prohibido el empleo de grasa. Todo terminal de tubo no usado en el momento, será taponado con tarugos cónicos de madera o con tapones de papel para las tuberías de poco diámetro, estos tapones se colocarán inmediatamente después de instalado el terminal y permanecerán colocados hasta cuando en el futuro sean utilizados.

Todos los empalmes en los conductores serán aislados con cinta de material plástico en un espesor por lo menos igual al del conductor.

El alambrado de los sistemas de corrientes débiles será ejecutado por los suministradores de los equipos o por el contratista con la vigilancia de dichos suministradores utilizando los materiales recomendados por ellos o los fabricantes.





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres".**"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"***3.04.01 TUBERIA CONDUIT F°G° EMT 1" DIAMETRO (INC. ACCESORIOS SOPORTE Y CONEXIÓN)****Descripción:**

Consiste en la reposición de los electroductos conformados por las tuberías conduit EMT metálico. Además de la mano de obra para completar la partida. La partida contempla el suministro de materiales, mano de obra, equipos, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su correcto funcionamiento.

Todo el trabajo deberá ser de primera clase y de acuerdo con la mejor práctica, empleándose equipos y herramientas adecuados, de primer uso y de la mejor calidad.

Materiales:

TUBO CONDUIT F°G° EMT DE 1" Ø x 3MTS. UL

CURVA CONDUIT F°G° EMT DE 1" Ø UL

UNION CONDUIT F°G° EMT DE 1" Ø UL

CONEXION CONDUIT A CAJA F°G° EMT DE 1" Ø UL

RIEL UNISTRUTRENURADO BAJO DE 42X21X2 NACIONAL

ABRAZADERA UNISTRU 1" Ø UL NACIONAL

CAJA DE PASE

Método de Ejecución:

Al instalar las tuberías se dejarán tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. Incluye, materiales, mano de obra, equipos, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su correcto funcionamiento.

No se aceptarán más de dos curvas de 90° o su equivalente entre cajas.

Para unir las tuberías se emplearán empalmes a presión y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los tubos se unirán a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC de una o dos piezas, constituyendo una unión mecánica segura y que no dificulte el alambrado.

Unidad de medida:

La unidad de medida estará dada por metro lineal (M)

Norma de medición:

Se medirá la longitud efectiva de cada tipo de tubería, según su diámetro.

3.04.02 TUBERIA CONDUIT EMT DIAMETRO=2" (INC. ACCESORIOS SOPORTE Y CONEXIÓN)**Descripción:**

Consiste en la reposición de los electroductos conformados por las tuberías conduit EMT metálico. Además de la mano de obra para completar la partida. La partida contempla el suministro de materiales, mano de obra, equipos, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su correcto funcionamiento.

Todo el trabajo deberá ser de primera clase y de acuerdo con la mejor práctica, empleándose equipos y herramientas adecuados, de primer uso y de la mejor calidad.

Materiales:

TUBO CONDUIT F°G° EMT DE 2" Ø x 3MTS. UL

CURVA CONDUIT F°G° EMT DE 2" Ø UL

UNION CONDUIT F°G° EMT DE 2" Ø UL

CONEXION CONDUIT A CAJA F°G° EMT DE 2" Ø UL

RIEL UNISTRUTRENURADO BAJO DE 42X21X2 NACIONAL

ABRAZADERA UNISTRU 2" Ø UL NACIONAL

CAJA DE PASE

Método de Ejecución:

Al instalar las tuberías se dejarán tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. Incluye, materiales, mano de obra, equipos, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su correcto funcionamiento.

No se aceptarán más de dos curvas de 90° o su equivalente entre cajas.

Para unir las tuberías se emplearán empalmes a presión y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los tubos se unirán a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC de una o dos piezas, constituyendo una unión mecánica segura y que no dificulte el alambrado.

Unidad de medida:

La unidad de medida estará dada por metro lineal (M)

Norma de medición:

Se medirá la longitud efectiva de cada tipo de tubería, según su diámetro.

3.04.03**CAJAS DE PASE C/ TAPA CIEGA DE F°G° 200X200X150 – PESADO – ADOSADO****Descripción:**



PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres".**"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

Se refiere a la reposición de las cajas cuadradas de fierro galvanizado que se muestran en el plano. Además de la mano de obra para completar la partida. La partida contempla el suministro de materiales, mano de obra, equipos, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su correcto funcionamiento.

Materiales:

Caja de pase galvanizada pesada 200x200x150 mm

Las orejas para fijación del accesorio estarán mecánicamente aseguradas a la misma o mejor aún serán de una sola pieza, con el cuerpo de la caja, no se aceptarán orejas soldadas, cajas redondas, ni de profundidad menor de 55 mm ni tampoco cajas de plástico.

Método de Ejecución:

El contratista suministrará e instalará la caja de FoGo PESADO empotrado en los muros de acuerdo a la ubicación señalada en los planos.

Todo el trabajo deberá ser de primera clase y de acuerdo con la mejor práctica, empleándose equipos y herramientas adecuados, de primer uso y de la mejor calidad.

Unidad de medida:

La unidad de medida será por pieza (PZA) que comprende la unidad colocada y probada.

Norma de medición:

El cómputo se efectuará por pieza instalada.

3.04.04

CAJAS DE PASE C/ TAPA CIEGA DE FºGº 300x300x150 – PESADO - ADOSADO

Descripción:

Se refiere a la reposición de las cajas cuadradas de fierro galvanizado que se muestran en el plano. Además de la mano de obra para completar la partida.

La partida contempla el suministro de materiales, mano de obra, equipos, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su correcto funcionamiento.

Materiales:

Caja de pase galvanizada pesada 300x300x150 mm

Las orejas para fijación del accesorio estarán mecánicamente aseguradas a la misma o mejor aún serán de una sola pieza, con el cuerpo de la caja, no se aceptarán orejas soldadas, cajas redondas, ni de profundidad menor de 55 mm ni tampoco cajas de plástico.

Método de Ejecución:

El contratista suministrará e instalará la caja de FoGo PESADO adosado en los muros de acuerdo a la ubicación señalada en los planos.

Todo el trabajo deberá ser de primera clase y de acuerdo con la mejor práctica, empleándose equipos y herramientas adecuados, de primer uso y de la mejor calidad.

Unidad de medida:

La unidad de medida será por pieza (PZA) que comprende la unidad colocada y probada.

Norma de medición:

El cómputo se efectuará por pieza instalada.

3.05.00

CABLES Y CONDUCTORES ALIMENTADORES

CONSIDERACIONES GENERALES:

A CONDUCTORES DE ALIMENTADORES A TABLERO ELECTRICOS

Los conductores serán de cobre blando de 99.9 % de conductibilidad tipo N2XY para 1 KV de las dimensiones indicadas en planos y con las siguientes condiciones de trabajo:

Temperatura en el conductor 90 °C

Temperatura ambiente 30 °C

Resistividad del suelo 1°K.m/w

CAPACIDAD DE CORRIENTE EN AMP. DE CONDUCTORES AISLADOS-TIPO N2XOH, UNIPOLARES EN AIRE

Sección (mm ²)	R 20°C Ohm/Km	R 90°C Ohm/Km	XI Ohm/Km	FCT S.P. (Cos:0.8)	FCT S.P. (Cos:0.9)	FCT S.P. Cos(1.0)	N2XOH (A)	FORMACION
6	3.0800	3.927	0.1645	0.0056	0.0062	0.0053	65	3 - 1 x 6 mm ² N2XOH
10	1.8300	2.333	0.1518	0.0034	0.0038	0.0032	90	3 - 1 x 10 mm ² N2OH
16	1.1500	1.466	0.1382	0.0022	0.0024	0.0020	125	3 - 1 x 16 mm ² N2OH
25	0.7270	0.927	0.1338	0.0014	0.0015	0.0013	160	3 - 1 x 25 mm ² N2OH
35	0.5240	0.668	0.1290	0.0011	0.0011	0.0009	200	3 - 1 x 35 mm ² N2OH





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres".
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

B CONDUCTORES DE CIRCUITOS DE DERIVACION - CABLE TIPO LSOH/NH-80 O SIMILARES (LIBRES DE HALOGENO)

Condiciones de trabajo:

Tensión nominal $U_0/U = 450/750$ V

Temperatura de operación 80°C

Normas de fabricación IEC 60227 p.c.a., NTP 370.252 p.c.a

Aplicaciones para instalaciones fijas, en locales donde se requieren cables de alta seguridad en caso de incendio (especialmente por la posible concentración de personas)

Construcción

Conductores de cobre suave, sólido o cableado

Aislamiento con EVA (Ethylene Vinyl Acetate Copolymer) compuesto libre de halógeno no propagador del incendio.

Color

De 2.5 a 6 mm²: negro, blanco, rojo, azul; para cables de fase, amarillo o amarillo y verde para puestas a tierra.

Datos para los pedidos: LSOH, sólido o cableado, calibre o sección y color.

3.05.01 ALIMENTADOR ELECTRICO A TABLERO 3-1x16mm² LSOH + 10mm² (T)-F^aG^a EMT 2"- ADOSADO.

Descripción.

Consiste en la reposición de los conductores eléctricos alimentadores conforme indican los planos y especificaciones, canalizados por las tuberías Conduit EMT SEMIPESADO.

La ejecución incluye los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su correcto funcionamiento.

Materiales:

- CABLEADO ELECTRICO 16 mm² N2XOH unipolar
- CABLEADO ELECTRICO 10 mm² N2XOH unipolar
- TERMINALES TIPO HORQUILLA PARA CABLE DE 16 MM²
- TERMINALES TIPO HORQUILLA PARA CABLE DE 10 MM²
- TUBO CONDUIT F°G° EMT DE 2" Øx 3MTS UL
- CURVA CONDUIT F°G° EMT DE 2" Ø UL
- UNION CONDUIT F°G° EMT DE 2" Ø UL
- CONEXION CONDUIT F°G° EMT DE 2" Ø UL
- RIEL UNISTRUTRENURADO BAJO DE 42X21X2 NACIONAL
- ABRAZADERA UNISTRU 2" Ø UL NACIONAL

Método de Ejecución:

Se cableará en el conjunto de tuberías conduit y caja metálica empotrada en pared. La canalización de los circuitos se efectuará de acuerdo al recorrido indicado en el plano.

Todo el trabajo deberá ser de primera clase y de acuerdo con la mejor práctica, empleándose equipos y herramientas adecuados, de primer uso y de la mejor calidad.

Los tubos se unirán a las cajas mediante conectores tubos-caja de una o dos piezas, constituyendo una unión mecánica segura y que no dificulte el cableado.

Unidad de medida:

La unidad de medida estará dada por metro lineal (M)

Norma de medición:

Se medirá la longitud efectiva de cada tipo de tubería, según su diámetro. Y aprobado por la supervisión de los trabajos.

3.06.00

TABLERO ELECTRICO E INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

Los interruptores para los tableros de distribución serán del tipo automático, termomagnético No Fuse, del tipo atornillable RIEL DIN, debiendo emplearse unidades bipolares y tripolares de diseño integral. Los interruptores tendrán las capacidades de corriente indicadas en los planos para trabajar a 240V. Deben ser operables a mano (trabajo normal) y disparados automáticamente cuando ocurran sobrecargas o cortocircuito. El mecanismo de disparo debe ser apertura libre de tal forma que no permanezca en condiciones de corto circuito. Serán construidas de acuerdo a las recomendaciones Nema y aprobados por UL ó su equivalente en norma IEC.





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres".**"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

3.06.01

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2 x 16 A, 10 KA (DEL TIPO RIEL DIN)

3.06.02

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2 x 20 A, 10 KA (DEL TIPO RIEL DIN)

Descripción

Comprende la reposición de interruptores en los tableros de distribución para el control y protección de los circuitos de derivación de tomacorrientes, alumbrado y cargas especiales los cuales permite desconectar el circuito en presencia de sobrecargas y cortocircuitos

Serán automáticos, termo magnéticos contra sobrecarga y cortocircuitos intercambiables tipo tornillo y/o engrape de tal manera que puedan ser removidos sin tocar los adyacentes del tipo engrape. Deben tener contactos de presión accionados por tornillos, para recibir los conductores. Todos los conductores serán de aleación de plata. El mecanismo del disparo debe ser forzado a conectarse mientras subsistan las condiciones de cortocircuito. Llevarán claramente marcadas las palabras OFF y ON, además de la corriente nominal, serán monofásicos bipolares y trifásicos tripolares manualmente para 240 voltios, para soportar una corriente de cortocircuito a 10 KA o superior y el mecanismo de desconexión accionará simultáneamente todos los polos del interruptor.

Todo el trabajo deberá ser de primera clase y de acuerdo con la mejor práctica, empleándose equipos y herramientas adecuados, de primer uso y de la mejor calidad. Incluye los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su correcto funcionamiento

Materiales:

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2 x 16 A, 10 KA (DEL TIPO RIEL DIN)

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2 x 20 A, 10 KA (DEL TIPO RIEL DIN)

Serán de las siguientes características:

Tensión Nominal (KV) : 0.220

Tensión Máxima Nominal (KV) : 0.240

Tensión de aislación Mínimo (KV) : 0.600

Los interruptores para los tableros de distribución de piso serán del tipo automático, termomagnético No Fuse, del tipo compact o caja moldeada debiendo emplearse unidades tripolares de diseño integral.

Los interruptores serán de conexión y desconexión rápida tanto en su operación automática ó normal y tendrá una característica de tiempo inverso, asegurado por el empleo de un elemento de desconexión bimetálico, complementado por un elemento magnético. Los interruptores tendrán las capacidades de corriente indicadas en los planos para trabajar a 240V. Deben ser operables a mano (trabajo normal) y disparados automáticamente cuando ocurran sobrecargas o cortocircuito. El mecanismo de disparo debe ser apertura libre de tal forma que no permanezca en condiciones de cortocircuito.

Cámara apaga chispas de material refractario de alta resistencia térmica y mecánica con contactos de aleación de plata endurecida y resistencia al calor. La conexión de los conductores o barras debe ser lo más simple posible y firme, asegurándose que no ocurra la menor pérdida de energía por falsos contactos. Los interruptores tendrán una capacidad de ruptura mínima de 36kA a 220V, 60 Hz.

Serán construidas de acuerdo a las recomendaciones IEC, Nema y aprobados por UL

Unidad de medida:

La unidad de medida será por unidad (UND) que comprende la unidad colocada y probada.

Método de medición:

La unidad de medición es la unidad (UND) y se contará el número de unidades según el tipo de interruptor

3.06.03

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3x100A, 25KA (DEL TIPO CAJA MOLDEADA REG.)

Descripción:

Se refiere a la reposición de los interruptores Termomagnético tipo caja moldeada en la ubicación mostrada en los planos

Serán Tripolar, para 240 V., con una capacidad de interrupción asimétrica de 25 KA de 100A El mecanismo de disparo común será interno con una única manija.

En aire y de ejecución fija, automáticos, termomagnéticos, de disparo común que permitirá la desconexión de todas las fases del circuito al sobrecargarse o cortocircuitarse una línea.

Con contactos altamente resistentes al calor, con cámara apaga chispas de material refractario de alta resistencia mecánica y térmica, con contactos de aleación de plata endurecida, con terminales con contactos de presión ajustados con tornillos.

Con las siguientes características:

Corriente Nominal (Amp.) : 100

Tensión Nominal (KV) : 0.220

Tensión Máxima Nominal (KV) : 0.240

Tensión de aislación Mínimo (KV) : 0.600

MATERIALES:

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR C. M. 2X100A, 25KA, 220V





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres".
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

MÉTODO DE EJECUCIÓN:

Los interruptores irán en los rieles existentes en los tableros. Y se verificará su correcto funcionamiento.

UNIDAD DE MEDIDA:

La unidad de medida será por UNIDAD (UND).

MÉTODO DE MEDICIÓN:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instalados y aprobadas por el Supervisor.

3.06.04

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 x 50 A, 20KA (DEL TIPO RIEL DIN)

Descripción:

Serán tripolar, para 240 V., con una capacidad de interrupción asimétrica de 20 KA hasta 50 A., salvo indicación en contrato. El mecanismo de disparo común será interno con una única manija.

La partida contempla el suministro de materiales, mano de obra, equipos, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su correcto funcionamiento.

En aire y de ejecución fija, automáticos, termomagnéticos, de disparo común que permitirá la desconexión de todas las fases del circuito al sobrecargarse o cortocircuitarse una línea.

Con contactos altamente resistentes al calor, con cámara apaga chispas de material refractario de alta resistencia mecánica y térmica, con contactos de aleación de plata endurecida, con terminales con contactos de presión ajustados con tornillos.

Con las siguientes características:

Corriente Nominal (Amp.)	:	50
Tensión Nominal (KV)	:	0.220
Tensión Máxima Nominal (KV)	:	0.240
Tensión de aislación Mínimo (KV):		0.600

Materiales:

Interruptor termomagnético 3 x 50 A, 20KA (tipo RIEL DIN)

Método de Ejecución:

Los interruptores irán en los rieles existentes en los tableros. Y se verificará su correcto funcionamiento.

Unidad de medida:

La unidad de medida será por punto (Pto.).

Método de medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de puntos instalados y aprobadas por el Supervisor.

3.07.00 **ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN**3.07.01 **LUMINARIA PANEL LED 48W PANTALLA ABS DE 60x60 3800LM P/EMPOTRAR A TECHO, LUZ BLANCO FRIO (DE PHILLIPS O SIMILAR)****Descripción:**

Comprende la reposición de los artefactos de iluminación. Incluye material, equipo y mano de obra necesaria para completar la partida y de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

Todo el trabajo deberá ser de primera clase y de acuerdo con la mejor práctica, empleándose equipos y herramientas adecuados, de primer uso y de la mejor calidad.

Materiales:

ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN PANEL LED según especificaciones.

TUBO FLEXIBLE CONDUIT

ALAMBRE LSOH 2.5 mm²

CINTA AISLANTE

CONECTOR A CAJA PVC - P 20 MM (TIPO PRENSAESTOPA)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN:**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LUMINARIA LED 48 W 60CMx60CM.**

NOMBRE DE LA LUMINARIA

PANEL LUMINARIA LED 48 W.





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres".

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

TIPO DE INSTALACIÓN	Para EMPOTRAR.
DIMENSIONES (Largo x Ancho x Altura)	Cuadrado de 600mm x 600mm x 45mm.
TIPO DE LA LÁMPARA	PANEL LED
POTENCIA DEL SISTEMA	48W
FLUJO LUMINOSO	3500 Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	79Lm/W
COLOR DE LUZ	Blanco Frio
SISTEMA ÓPTICO	Lentes de micro-óptica acrílica
CONEXIÓN	PIP [Push-in connector and pull relief]
CÓDIGO IP	IP20 [Protegido contra los dedos]
CÓDIGO IK	IK02 [0.2 J Standard]
TEST DEL HILO INCANDESCENTE	850/5 [850 °C, duración 5 s]
PROTECCIÓN CONTRA INFLAMACIÓN	Adecuada para el montaje en superficies normalmente inflamables.
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	Cable de seguridad
TENSIÓN DE SERVICIO	220-240 V, 60 Hz., monofásico
CERTIFICACION	Marca ENEC , Marca CE



Unidad de medida:

La unidad de medida será por unidad (UND.)

Método de medición:

Debe contarse la cantidad de unidades suministradas e instaladas, aprobados por el Inspector de los trabajos.





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres".

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

- 3.07.02 DOWNLIGHT LED 24W PANTALLA ABS, 295MMØ, 1800LM P/EMPOTRAR A TECHO, EXTRAPLANO REDONDO (DE PHILLIPS O SIMILAR).

Descripción:

Comprende la reposición de los artefactos de iluminación. Incluye material, equipo y mano de obra necesaria para completar la partida y de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

Todo el trabajo deberá ser de primera clase y de acuerdo con la mejor práctica, empleándose equipos y herramientas adecuados, de primer uso y de la mejor calidad.

Materiales:

ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN PANEL LED según especificaciones.

TUBO FLEXIBLE CONDUIT

ALAMBRE LSOH 2.5 mm²

CINTA AISLANTE

CONECTOR A CAJA PVC - P 20 MM

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN:



CARACTERISTICAS TECNICAS LUMINARIA LED 24 W CIRCULAR 30CM

NOMBRE DE LA LUMINARIA	PANEL LUMINARIA LED 24 W
TIPO DE INSTALACIÓN	Para Empotrado
DIMENSIONES (Largo x Ancho x Altura)	Circular 300mm x 45mm.
TIPO DE LA LÁMPARA	PANEL LED
POTENCIA DEL SISTEMA	24W
FLUJO LUMINOSO	1500 Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	75Lm/W
COLOR DE LUZ	Blanco frío
SISTEMA ÓPTICO	Lentes de micro-óptica acrílica
CONEXIÓN	PIP [Push-in connector and pull relief]
CÓDIGO IP	IP20 [Protegido contra los dedos]
CÓDIGO IK	IK02 [0.2 J Standard]
TEST DEL HILO INCANDESCENTE	850/5 [850 °C, duración 5 s]



**PERÚ****Ministerio
de Salud****Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud****Hospital Nacional
Arzobispo Loayza**

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres".
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

PROTECCIÓN INFLAMACIÓN	CONTRA	Adecuada para el montaje en superficies normalmente inflamables.
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD		Cable de seguridad
TENSIÓN DE SERVICIO		220-240 V, 60 Hz., monofásico
CERTIFICACION		Marca ENEC , Marca CE

Unidad de medida:

La unidad de medida será por unidad (UND.)

Método de medición:

Debe contarse la cantidad de unidades suministradas e instaladas, aprobados por el Inspector de los trabajos.

3.07.03 LUZ LED DE EMERGENCIA A BATERIA TIPO SECO CON AUTONOMIA DE 9 HORAS Y 2 REFLECTORES DIRECCIONALES DE 64 LED

Descripción:

Se refiere al suministro y colocación del artefacto indicado en esta partida a la salida correspondiente, sea de iluminación, de señales, etc. incluyendo materiales y obras necesarias para la debida conexión a la caja de salida y las pruebas respectivas para el correcto funcionamiento del artefacto.

Las pruebas de funcionamiento de todos los artefactos serán mínimo de 24 horas.

La ejecución incluye, materiales, mano de obra, equipos, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su correcto funcionamiento.

Todo el trabajo deberá ser de primera clase y de acuerdo con la mejor práctica, empleándose equipos y herramientas adecuados, de primer uso y de la mejor calidad.

Materiales:

LUZ DE EMERGENCIA C/ BATERIA INCORPORADA Y 2 REFLECTORES LED DIRECCIONABLES ALAMBRE LSOH 4 mm2

CAJA RECTANG GALVANIZADA PESADA 100x55x50MM.

PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2 HUECOS

DADO TOMACORRIENTE BIPOLAR 2P + T. 15A - 250V

CINTA AISLANTE

TUBO PVC - P PARA INST. ELECT. 20 MM X 3M

CURVA PVC - P INST. ELECTRICAS 20 MM

UNION SIMPLE PVC - P INST. ELECTRICAS 20 MM

CONEXION A CAJA PVC - P 20 MM.

CARACTERISTICAS TECNICAS LUZ DE EMERGENCIA

DESCRIPCION	CARACTERISTICA TECNICAS
FARO TRANSPARENTES TIPO LED	72 LED
Nº FAROS	2 UND
DIMENSIONES APROXIMADAS	295 mm x 280mm x 78 mm
BATERIA SELLADA DE ALTA DURACION	4 V 6Ah.
PROTECCION / CARCASA - CHASIS	MATERIAL ABS REFORZADO CONTRA GOLPES Y ALTAS TEMPERATURAS
FARO GIRATORIO	180° DE ANGULO
SWITCH	PARA AMBOS FAROS
INDICADOR DE CARGA	MEDIANTE UN (01)LED



Av. Alfonso Ugarte 848, Cercado de Lima
Telf. (01) 6144646



PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres".

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

INDICADOR DE CARGA DE BATERIA	MEDIANTE DOS(02) LED (BAJO /ALTO)
TEMPERATURA DE COLOR	10000K – 120000K.
CERTIFICACION ISO 9001:2008, CE, CG, UL (CERTIFICADO POR INCEDI)	

CONDICIONES DE OPERACION	
CORRIENTE DE OPERACIÓN BATERÍA	DC 6 V / 4 AMP.
ALIMENTACION	220V AC, 60 HZ , CON ENCHUFE INCORPORADO
BATERIA INTERNA	AUTONOMIA DE 9 HORAS/(2 FAROS); 18 HORAS/(1 FARO)
PROTECCION IP	IP 42
AUTONOMIA EN CASO DE AUSENCIA DE ENERGIA	9 HORAS CON FAROS ENCENDIDOS Y 18 HORAS CON UN FARO
TIEMPO DE CARGA	18 – 20 HORAS
PROTECCION ELECTRICA	MEDIANTE CIRCUITO ELECTRONICO AUTOMATICO
AISLAMIENTO	CLASE II
ILUMINACION CUBIERTA	90 METROS CUADRADOS (m2.)
USO DE TELEMANDO PARA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO ANTE AUSENCIA DE TENSION.	
ALIMENTACION DE BATERIA CON ENCHUFE INCORPORADO	
CIRCUITO DE PROTECCION Y SOBRECARGA ELECTRONICA AUTOMATICA	
Caja termoplástica moldeada por inyección, retardador de llamas (5VA), anti impact	
Las instalación de cada luz de emergencia incluye la instalación de tomacorriente bipolar con puesta a tierra, a un altura de 2.10 m desde donde se conectara la equipos de Luz de emergencia.	

Método de ejecución:

Para la ejecución de esta partida se seguirá las indicaciones y recomendaciones del fabricante.

Unidad De Medida:

La unidad de medida será por unidad (UND.)

Método de medición:

El cómputo se efectuará por artefacto instalado y probado

3.08.00 PRUEBAS ELECTRICAS Y OTROS.

3.08.01 POZO A TIERRA VERTICAL C/CEMENTO CONDUCTIVO (R<10 ohms)

Descripción:

Se construirá un pozo de tierra adyacente al Tablero de Distribución Eléctrica a proteger, de acuerdo al detalle indicado en los planos y contará con un electrodo de cobre, conectores a presión y el pozo de tierra que será excavado de acuerdo a la longitud del electrodo embebido en toda su longitud con cemento conductivo de espesor de 4" de diámetro y relleno con tierra de chacra y tierra cernida, según el detalle de los planos, compactado cada 20 cm.

Asimismo se echará Bentonita y solución química salina "Thor Gel" o sustancia similar, de tal manera que R= 5 Ohmios máximo.

Materiales:

TIERRA DE CHACRA O VEGETAL.

CONECTOR PARA VARILLA PUESTA A TIERRA.

DOSIS QUÍMICA THOR-GEL (CAJA X 5KG)

CAJA DE CONCRETO C/TAPA P/ POZO DE TIERRA.

BENTONITA.

VARILLA DE COBRE 3/4" X 2.40M.

CEMENTO CONDUCTIVO





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres".**"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"***AEFEMENTO 1m DE TUBO 6" PVC-P****Método de Ejecución:**

Para la construcción del pozo de tierra, se excavará un hoyo de 3.00m de profundidad por 1.00 m de diámetro. Luego de colocar el electrodo de puesta a tierra, se rellenará con tierra vegetal cernida y compactada cada 30cm, a la mitad del pozo se aplicará el primer tratamiento con una dosis de sales minerales THORGEL o similar, la segunda dosis se aplicará al final de la construcción del pozo, de tal manera que se obtenga una resistencia de puesta a tierra según lo indicado en los planos.

Los detalles específicos se indican en los planos.

Finalmente se construirá una caja de registro (para mantenimiento) fabricada de mampostería o según el detalle indicado en el plano, la cual llevará una tapa de concreto armado con asa de bronce.

El electrodo o varilla de tierra se conectará al cable conductor de tierra mediante un conector de cobre o bronce de presión (tipo "split bolt" o similar). Humedecer periódicamente los pozos para mejorar el contacto a tierra.

Desarrollo del procedimiento:

Para la instalación de los electrodos y de las puestas a tierra, se tendrá que realizar el reemplazo total del terreno natural encontrado por terreno agrícola.

Procedimiento para la instalación de electrodos

La colocación de los electrodos para la formación de la red de tierra, se realizará de acuerdo al siguiente procedimiento, el mismo que se detalla a continuación:

a) Se excavará una zanja circular (pozo) de 1000 mm \varnothing , con una profundidad y ubicación, indicados en los planos del proyecto.

b) Se procede con el relleno de terreno agrícola mezclado con bentonita y su compactación. Tal como avanza el relleno se va sacando el Tubo hasta completar el relleno realizado en capas de 0.20 m sucesivamente hasta el relleno final.

Para rellenar el pozo se utilizará terreno agrícola tamizada en malla de 1/2", luego se llenará los primeros 0,30 m y compactada con un pizón, se presentada el electrodo, se volverá a llenar los siguientes 0,20 m y se volverá a compactar, repitiendo la operación hasta completar el proceso de relleno.

Luego, se llevará los siguientes 0,20 m y volverá a compactar. Repetir la operación hasta completar los siguientes 0,50 m y luego formar una concavidad alrededor del electrodo. Luego se procederá a colocar el conector de cable a barra tipo cuña Tyco, tal como se indica en los planos del proyecto.

Finalmente se procederá a colocar una caja de registro de concreto de 0.30x0.30 x 0.40m de profundidad con tapa de fierro fundido, por medio de la cual se realizaran las mediciones del pozo y a la vez facilitará la inspección del mismo.

La puesta a tierra se hará mediante una varilla de cobre de 3/4 mm de diámetro x 2.40 m de longitud ubicada en el centro de un pozo de 1.00 m de diámetro x 3.00 m de profundidad mínima.

CONEXIÓN A TIERRA

Todos los elementos metálicos sin tensión de los tableros irán conectados a tierra mediante conductores de cobre según se muestran en planos.

Especificaciones técnicas del sistema de puesta a tierra con bentonita.

a) Las especificaciones técnicas del diseño del sistema de puesta a tierra SPAT quedan garantizados en el trazado y detalles que se indican en el plano respectivo, determinándose un tipo de configuración laminar, con combinaciones de flejes y/o planchas de cobre.

b) El montaje del SPAT debe ejecutarse en la cota -0.60m elegida en el diseño, respecto al nivel del terreno cota cero (o m). lo anterior se logra excavando en el suelo una franja de 0.40m de ancho, hasta una profundidad de -0.60m.

Una vez instalado el SPAT y realizada las interconexiones mediante conectores de presión, se debe realizar el dopado del SPAT o tratamiento del suelo de acuerdo al diseño en las dosificaciones que se indican.

BENTONITA DE MARCA RECONOCIDA: 1 bolsa

Cada bolsa, mencionada en estas especificaciones, contiene 30 kg de Cemento conductivo.

Relación de materiales a considerar:

- 03 Bolsas de bentonita x 30 kg
- Cajas de registro

Para todo el proceso de la implementación de los sistemas de puesta a tierra se deberán contemplar lo estipulado en la sección 060 del CNE Utilización "Puesta a tierra y enlace equipotencial", las normas internacionales complementarias y recomendaciones de los fabricantes.

Al final de la implementación de o los sistemas de puesta a tierra, el Contratista presentará los protocolos de prueba respectivos, después de las mediciones efectuadas en presencia del supervisor.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD



PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres",
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

En todos los casos se verificará la calidad del suministro en base a las normas que cumpla y de la instalación, mediante la constatación de los certificados de calidad de cada sistema de puesta a tierra, cumpliendo con las especificaciones técnicas.

MÉTODO DE MEDICIÓN:

El cómputo se efectuará por unidad instalada y aprobada

UNIDAD DE MEDIDA:

La unidad de medida estará dada por la unidad (UND).

3.08.02 PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD**Descripción:**

En todos los sistemas de la Red Eléctrica se realizarán pruebas de aislamiento respecto de tierra y de aislamiento entre conductores, debiéndose efectuar la prueba tanto de cada circuito, como de cada alimentador.

Materiales:

No se requiere materiales para la ejecución de esta partida, sólo la mano de obra y equipos necesarios.

Método de ejecución:

Antes de la colocación de los artefactos de alumbrado, interruptores, tomacorrientes y aparatos de utilización, se efectuarán las pruebas de cada circuito correspondiente y sucesivamente los alimentadores y finalmente el conjunto de las instalaciones.

RESISTENCIA MINIMA DE AISLAMIENTO

La resistencia mínima de aislamiento para Instalaciones se presenta en la siguiente tabla
Tabla 24 (CNE-UTILIZACIÓN)

Tensión nominal de la instalación	Tensión de ensayo en corriente continua (V)	Resistencia de aislamiento (MΩ)
Muy baja tensión de seguridad	250	≥ 0.25
Muy baja tensión de protección	250	≥ 0.25
Inferior o igual a 500 V, excepto los casos anteriores	500	≥ 0.5
Superior a 500 V	1000	≥ 1.0

PRUEBAS A EFECTUARSE

Las pruebas a llevarse a cabo son las siguientes:

- Entre cada uno de los conductores activos y tierra.
- Entre todos los conductores activos.
- Durante las pruebas, la instalación deberá ser puesta fuera de servicio mediante la desconexión en el origen de todos los conductores activos y del neutro o tierra.
- Las pruebas deberán efectuarse con tensión directa por lo menos igual a la tensión nominal. Para tensiones nominales menores de 500 V (300 V fase neutro); la tensión de prueba debe ser por lo menos de 50 V. Esta prueba es necesaria solo para los conductores situados entre interruptores, dispositivos de protección y otros puntos en los cuales el circuito puede ser interrumpido.

Durante las pruebas, la instalación deberá ser puesta fuera de servicio por la desconexión en el origen de todos los conductores activos y el neutro.

Las pruebas deberán efectuarse con tensión directa conforme se indica en la tabla anterior.

Después de la colocación de artefactos y aparatos de utilización, se efectuará una segunda prueba, la que considerará satisfactoria si se obtiene resultados que no bajen del 50 % de los valores arriba indicados.

Al concluirse las pruebas deberán formularse tarjetas de registro de los valores de aislamiento de cada tablero, cada circuito, equipo, máquina y en general de los aparatos de utilización exceptuando los artefactos de alumbrado, lo que será constatado por el Coordinador.

En ningún caso el nivel de aislamiento entre línea – tierra ó línea – línea será menor que 1 MΩ.





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres".**"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

También se realizarán pruebas en sistema de puesta a tierra. Todas estas pruebas se realizarán basándose en lo dispuesto por el Código Nacional de Electricidad. Se verificará el correcto funcionamiento de todas las luminarias.

El CONTRATISTA guardará apropiadamente los archivos los resultados de las pruebas, es responsabilidad del Contratista elaborar y presentar con la debida anticipación los protocolos de prueba para aprobación por parte del PROPIETARIO /COORDINADOR., para después ser llenado y quedar como registros de la pruebas efectuadas antes de la recepción de los equipos y materiales del proyecto, los protocolos contendrán la información siguiente:

- Descripción de las pruebas, la fecha ejecutada, identificación de los equipos de prueba usados.
- Números de identificación del equipo bajo prueba.
- Situación de facilidades y equipo.
- Canal para conductores eléctricos y números de identificación de Circuitos.
- Números de identificación de sistema y/o subsistema.
- La temperatura del ambiente y la humedad donde se desarrollarán las pruebas.
- Valores mínimos aceptables, como resultado de las pruebas.
- Resultados de las pruebas, incluso los comentarios donde serán necesarios para clarificación.
- Los detalles de cualquier acción correctiva tomadas.
- Resultados de cualquier acción correctiva tomadas.
- Nombre de la persona o personas que realizaron las pruebas.

Cuando no se encuentran normas aceptables o procedimientos adecuados durante las pruebas, EL PROPIETARIO Y/O SUPERVISION será avisada inmediatamente.

Se preparará un protocolo de pruebas con los resultados obtenidos serán firmados por los representantes debidamente autorizados por el CONTRATISTA y cuatro copias serán remitidas a EL PROPIETARIO Y/O SUPERVISION para aprobación.

El trabajo se ejecutará utilizando las herramientas y los equipos adecuados.

Unidad de medida: La unidad de medida será global (Glb.)

Método de medición: El cómputo se efectuará por el total de pruebas realizadas

4.00.00 INSTALACIONES MECANICAS- HVAC

4.01.00 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

- 4.01.01 EQUIPO DE AAC SPLIT DECORATIVO 12000 BTU/H 1.5KW - 220 v - 1F - 60 Hz. (UED/UC EN PARED).
Se refiere al suministro e instalación de Equipos según características señaladas y ubicación en las zonas indicadas, según planos y características técnicas recomendado por los fabricantes.
La ejecución incluye el costo de materiales, mano de técnica calificada, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su correcto funcionamiento.
El equipo en conjunto constará de una unidad condensadora (exterior) y unidades evaporadoras (interior) y, enlazados por medio de un circuito de tuberías y accesorios de refrigeración.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AAC. SPLIT TIPO DECORATIVO ECOLOGICO			
DESCRIPCION DE UNIDAD	UND	12KBTU	24KBTU
UNIDAD INTERNA (EVAPORADOR)			
Capacidad de enfriamiento	Btu / h	12000	24000
Fuente de alimentación	V-Ph-Hz	230-1-60	230-1-60
Potencia	W	1250	2500
EER	W/W	2.81	2.81
tipo de compresor		Rotativo	Rotativo
Refrigerante		R-410A	R-410 ^a
Volumen de flujo de aire	M3/h	600	1300
Nivel de ruido interior	dB(A)<=	36	50
Tubería de refrigeración (Liq. / Gas)	Ømm	Ø6.35/ Ø12.7	Ø6.35/ Ø15.9
Dimensión aproximada (LxAxP)	mm	855x200x280	1115x246x336
Peso neto aprox.	kg	11.5	16.0





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres".

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

UNIDAD EXTERIOR (CONDENSADOR)			
Dimensión aproximada (LxAxP)	mm	780x245x540	810x288x688
Peso neto aprox.	kg	27.3	45.6
Tecnología inverter		variable	Variable
Nivel de ruido interior	dB(A)<=	50	56
CONTROL REMOTO			
Modos de operación	4 modos	Automático/frio/seco/ventilación	
Modo de dormir			
Temporizador de encendido / apagado			
Velocidades de control de ventilación	3 V.	(Alta/media/baja)	
Temporizador de encendido / apagado			
Pantalla LCD			
Ajuste turbo cool			

CONTROL INALAMBRICO

El control (termostato), usado como elemento de control del ventilador (ON-OFF. AUTOMÁTICO), elemento de control del sistema (OFF-COOL). Se colocará en el ambiente a acondicionar, según plano.

Materiales y/o equipos:

- UNIDAD EVAPORADORA, SEGÚN ESPECIFICACIÓN.
- UNIDAD CONDENSADORA, SEGÚN ESPECIFICACIÓN.
- CONTROL REMOTO, MANUAL USUARIO, CATALOGO.
- SOPORTE Y BASE DE ESTRUCTURA ANTIVIBRATORIO. SEGÚN NORMAS VIGENTES.

MÉTODO DE EJECUCIÓN:

Se instalará según la ubicación señalada en los planos.

El contratista realizará la reposición de los Equipos y materiales que intervienen en esta partida, la ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos.

Se ensamblará los componentes, ductos, tuberías, codos, adaptadores, recomendados para el tipo de instalación.

El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de técnica calificada y las herramientas y los equipos adecuados.

Los ductos de extracción para Evacuación hacia el exterior del aire viciado de un local, estará adecuadamente direccionado.

UNIDAD DE MEDIDA:

La unidad de medida estará dada por unidad (UND) instalado.

MÉTODO DE MEDICIÓN:

El cómputo se efectuará por cada unidad instalado y aprobado.

4.01.02

REPOSICIÓN DE EXTRACTOR HELICENTRÍFUGO 550 CFM/1IN; 0.5 HP-220V-1F-60HZ. SILENCIADO**DESCRIPCIÓN**

Se refiere al suministro e instalación de Equipos de extracción tipo Helicocentrífugos según características señaladas y ubicación en las zonas indicadas, según planos y características técnicas recomendado por los fabricantes. El equipo deberá ser balanceado estáticamente y dinámica, con la finalidad de que su operación sea exenta de ruidos o vibraciones anormales.

La ejecución incluye el costo de materiales, mano de técnica calificada, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su correcto funcionamiento.

MATERIALES Y EQUIPOS:

EXTRACTOR HELICENTRÍFUGO 550 CFM/1IN; 0.5 HP-220V-1F-60HZ. SILENCIADO

DUCTOS VERTICALES DE EXPULSIÓN.

SOPORTE Y BASE DE ESTRUCTURA ANTIVIBRATORIO. SEGÚN NORMAS VIGENTES.

CIRCUITO ALIMENTADOR ELÉCTRICO ADECUADAMENTE CANALIZADO, CON SUS ITM DE PROTECCIÓN.

BOTONERA DE ARRANQUE / PARADA (ON/OFF),

MÉTODO DE EJECUCIÓN:

Se instalará según la ubicación señalada en los planos.

El contratista realizará la reposición de los Equipos y materiales que intervienen en esta partida, la ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos.

Se ensamblará los componentes, ductos, tuberías, codos, adaptadores, recomendados para el tipo de instalación.





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres".**"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de técnica calificada y las herramientas y los equipos adecuados.

Los ductos de extracción para Evacuación hacia el exterior del aire viciado de un local, estará adecuadamente direccionado.

UNIDAD DE MEDIDA:

La unidad de medida estará dada por unidad (UND) instalado.

MÉTODO DE MEDICIÓN:

El cómputo se efectuará por cada unidad instalado y aprobado.

4.01.03 REPOSICIÓN DE EXTRACTOR HELICENTRÍFUGO 150 CFM 0.30 HP-220V-1F-60HZ. 450x450mm

Descripción:

Esta partida Se refiere a la reposición y suministro de los Extractores helicentrífugos según características señaladas y ubicación en las zonas indicadas según los planos de Aire Acondicionado. la ejecución incluye el costo por materiales, mano de obra, equipos, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su correcto funcionamiento

Materiales:

REPOSICIÓN DE EXTRACTOR HELICENTRÍFUGO 150 CFM 0.3 HP-220V-1F-60HZ

Soporte y/o base de equipo para ventilador

Método de ejecución:

Se instalará según la ubicación señalada en los planos.

Para la ejecución de esta partida se seguirá las indicaciones y recomendaciones del fabricante.

Se ensamblarán los componentes: tubería, accesorio como codos y adaptadores, y soldadura, instalado empotrado en las paredes y piso.

Todo el trabajo deberá ser de primera clase y de acuerdo con la mejor práctica, empleándose equipos y herramientas adecuados, de primer uso y de la mejor calidad.

Unidad de medida:

La unidad de medida estará dada por unidad (UND.)

Método de medición:

El cómputo se efectuará por cada unidad instalada y aprobada.

4.02.00 ACTIVIDADES VARIOS

4.02.01 REPOSICIÓN DE LA REJILLA DE EXTRACCIÓN (SEGÚN PLANOS)

Descripción:

Las rejillas para extracción o retorno serán de aletas inclinadas y se fabricarán de plancha galvanizada de acuerdo a las siguientes indicaciones:

La medida máxima de una pieza es de 36" x 36"; para medidas mayores se construirán en varias piezas según detalle adjunto.

Las rejillas hasta 18" en el lado mayor se construirán con marco de plancha de 1/27" y las aletas de plancha de 1/54".

Las rejillas de 19" hasta 36" en el lado mayor se construirán con marco de plancha de 1/24" y las aletas de plancha de 1/40".

Todas las rejillas serán pintadas con dos manos de pintura base zincromato y dos manos de pintura de acabado de color y tipo a definir por el propietario.

Todas las uniones de plancha serán con soldadura de punto.

La ejecución incluye el costo por materiales, mano de técnica calificada, equipos, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su correcto funcionamiento

Materiales:

Rejilla de extracción

Método de ejecución:

Se instalará según la ubicación señalada en los planos.

Todo el trabajo deberá ser de primera clase y de acuerdo con la mejor práctica, empleándose equipos y herramientas adecuados, de primer uso y de la mejor calidad.

Unidad de medida:

La unidad de medida estará dada por (PG2)

Método de medición:

El cómputo se efectuará por cada unidad de medida instalada y aprobada.





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres".**"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

4.02.02 REPOSICIÓN DE DUCTOS METÁLICOS (INC. COLGADORES Y ACCESORIOS)

Descripción:

Se fabricarán e instalarán de conformidad con los tamaños y recorridos mostrados en planos, la totalidad de los ductos metálicos para Aire Acondicionado.

El Contratista deberá verificar las dimensiones y comprobar que no existirán obstrucciones, proponiendo alteraciones en los casos necesarios y sin costo adicional, los que estarán sujetos a la aprobación del Ingeniero encargado. Para la construcción de los ductos se emplearán planchas de fierro galvanizado de la mejor calidad, ARMCO tipo zinc - grip o similar.

En general, se seguirán las normas recomendadas por la Sociedad Americana de Ingenieros de Aire Acondicionado y Ventilación.

La ejecución incluye el costo por materiales, mano de técnica calificada, equipos, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su correcto funcionamiento.

Para la ejecución de los ductos se seguirán las siguientes instrucciones:

Ancho del

Ducto

Calibre

Empalmes y Refuerzos

Hasta 12"	N° 26	Correderas 1"a máx.-2.38 m. entre centros.
13" hasta 30"	N° 24	Correderas 1"»a máx.-2.38 m. entre centros.
31" hasta 45"	N° 22	Correderas 1"a máx.-2.38 m. entre centros.
46" hasta 60"	N° 20	Correderas 1.1/2"a máx.-2.38 m. entre centros.
Más de 61"	N° 20	Correderas 1.1/2"a máx.-2.38 m. entre, centros con refuerzo ángulo 1" x 1" x 1/8" entre empalmes.

Materiales:

DUCTO DE PLANCHA DE FoGo INC/ SOPORTE Y DAMPERS

AISLANTE ACÚSTICO – FIBRA DE ROCA MINERAL

PINTURA DE DUCTOS – COLOR DE MUROS EXISTENTES

ACCESORIOS DE UNIÓN Y SOPORTE.

Método de ejecución:


Todos los ductos se asegurarán firmemente a techos y paredes. Los colgadores de ángulos de fierro negro de 1.1/4" x 1.1/4" x 1.1/8" con soportes de fierro negro de 3/8"D con rosca de 2". Todos los colgadores y soportes se pintarán con pintura tipo galvánica en frío. La unión entre los ductos y los equipos se efectuarán por medio de juntas flexibles de lona de 8 onzas, de por lo menos 10 cm de largo y asegurada con abrazaderas y empaquetaduras para cierre hermético. Se proveerán compuertas manuales en los desvíos de los ductos empleando planchas de fierro galvanizado N° 20, cuyo eje irá apoyado en las caras del ducto con cojinetes de bronce. El eje identificará desde el exterior la posición real de la compuerta. Los codos se construirán con el radio menor, igual a los 3/4" de la dimensión del ducto en la dirección el giro, donde por limitaciones de espacio no se pueden instalar codos curvos, se instalarán codos rectangulares con guías de doble espesor. Las transformaciones se construirán con una pendiente hasta 25%. Los ductos de descarga de aire acondicionado se aislarán en todo su recorrido, con planchas de lana de vidrio de 1" de espesor forrado con foil de aluminio.

Unidad de medida:

La unidad de medida estará dada por kilogramos (kG) y metros cuadrados (M2)

Método de medición:

El cómputo se efectuará por cada kilogramo y metro cuadrado de ducto instalado y aprobado





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres".**"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

4.02.03 MANTENIMIENTO DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA HVAC

Descripción:

El Contratista del Aire Acondicionado conectará eléctricamente los equipos desde el punto dejado por la obra civil. El Contratista del Aire Acondicionado suministrará además todos los materiales (tuberías, cables, conectores, etc.) requeridos para la conexión eléctrica de las unidades, incluyendo protectores térmicos contra sobrecargas y variaciones de tensión arrancadores, además elementos que aseguren el perfecto funcionamiento y protección de los motores del sistema. Para todos los trabajos de instalación se seguirán fielmente las recomendaciones de la última edición vigente del Código Eléctrico Nacional y el Reglamento Nacional de Construcción.

Materiales - Especificaciones:

CONDUCTORES ELECTRICOS – ALIMENTADORES ELECTRICOS

CABLE TIPO LSOH/NH-80 O SIMILARES (LIBRES DE HALOGENO)

Los conductores del circuito eléctricos derivados para los equipos a alimentar deberán ser de cobre blando de 99.9 % de conductibilidad tipo LSOH (libres de Halógeno) para 1 KV de las dimensiones indicadas en planos y con las siguientes condiciones de trabajo:

CONDUCTOR 6 mm²: LSOH

Tensión nominal 220/440 V

Temperatura de operación 80 °C

Normas de fabricación EC 60227 p.c.a., NTP 370.252 p.c.a

Aplicaciones Seguridad en caso de incendio (especialmente por la posible Concentración de personas)

Temperatura ambiente 30 °C

Construcción

Conductores de cobre suave, sólido o cableado. Aislamiento con EVA (Ethylene Vinyl Acetate Copolymer) compuesto libre de halógeno no propagador del incendio.

Color: De 6 mm²: negro, blanco, rojo, azul para fases; amarillo y verde o amarillo para puestas a tierra.

Nota: Los circuitos derivados para los equipos alimentar deberán ser instalados cumpliendo con las normas del sector indicados y tendrán los siguientes materiales.

- ELECTRODUCTOS

Estarán constituidos por tubería metálica EMT 1" semipesado con calibres europeos mínimos de paredes establecidas en la sección 0200 del C.N.E. – Utilización vigente, así como las tablas 6 (regla 070-1014 (5)) y la NORMA TÉCNICA PERUANA NTP 399.006 cuya recomendación mínima de fabricación es:

Calibre (mm)	Diámetro Exterior (mm)	Espesor (mm)	Largo (mt)	Peso Nominal (kg/tubo)
25	33	2.80	3	1.26

- CAJAS DE PASO

Las cajas tendrán las siguientes medidas:

Para interruptores o salida de botoneras ON-OFF., o termostatos Rectangulares

100 x 55 x 50 mm

Para cajas de pase en la pared o techo según sea el caso. Cuadrados

200 x 200 X 100 mm

Las cajas serán fabricadas por estampados de planchas de fierro galvanizado de 1/32" de espesor (mínimo). Las orejas para la fijación de los accesorios estarán mecánicamente aseguradas a las mismas, o mejor aún, serán de una sola pieza con el cuerpo de la caja. No se aceptan orejas soldadas.

Deberán además cumplir con lo indicado en la sección 030 del C.N.E. – Utilización 2006.

- INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

Los interruptores termomagnéticos ubicados en el tablero de control y protección serán del tipo automático, termomagnético No Fuse, del tipo RIEL DIN, debiendo emplearse unidades bipolares y/o tripolares según requerimiento del equipo.

Los interruptores serán de conexión y desconexión rápida tanto en su operación automática ó normal y tendrá una característica de tiempo inverso, asegurado por el empleo de un elemento de desconexión bimetalico, complementado por un elemento magnético. Los interruptores tendrán las capacidades de corriente indicadas en





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres".**"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

los planos para trabajar a 240V. Deben ser operables a mano (trabajo normal) y disparados automáticamente cuando ocurran sobrecargas o cortocircuito. El mecanismo de disparo debe ser apertura libre de tal forma que no permanezca en condiciones de cortocircuito.

Serán construidas de acuerdo a las recomendaciones Nema y aprobados por UL ó su equivalente en norma IEC.

- PROTECCION CONTRA FALLAS A TIERRA

Las instalaciones eléctricas, estará dotada con protección contra fallas a tierra mediante un enlace equipotencial al tablero general.

Método ejecución:


En los planos de instalaciones eléctricas se indica el lugar donde se han dejado las provisiones eléctricas para los equipos a instalar. El contratista ejecutará totalmente la conexión eléctrica de los equipos desde dichas provisiones, cumpliendo la normativa vigente del sector y especificaciones de suministro eléctrico indicada. El contratista suministrará todos los materiales (tuberías, cables, conectores, etc.) requeridos para la conexión eléctrica de las unidades, incluyendo protectores térmicos contra sobrecargas y variaciones de tensión y de elementos que aseguren el perfecto funcionamiento y protección de los motores eléctricos. Será parte de la instalación eléctrica la instalación de todo el sistema de control, los arrancadores magnéticos y las botoneras de arranque ubicadas en lugares accesibles. Todos los equipos de aire acondicionado estarán conectados a tierra con su respectivo cable. Para la conexión eléctrica en general se seguirán las normas técnicas establecidas en el código nacional de electricidad.

Unidad de medida:

La unidad de medida estará dada por unidad (UND).

Método de medición:

El cómputo se efectuará por cada unidad instalada y aprobada.





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres".
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

4.02.04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE DRENAJE AAC. C/ACCESORIOS PVC A RED DE DESAGÜE DE 2"-4"

Descripción:

Se proveerá e instalará la tubería de drenaje de cada unidad evaporadora, las cuales deberán conectarse adecuadamente a la bandeja receptora de cada unidad hasta el sumidero existente. Se debe instalar esta línea de drenaje con tuberías de PVC-SAP de 1", cuidando que se respete la pendiente adecuada y las trampas de agua de drenaje y evitar atoros o inundaciones por estas causas, La ejecución Incluye el costo por materiales, mano de técnica calificada, equipos, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su correcto funcionamiento.

Materiales:

TUBERÍA PVC SAP PRESIÓN C-10 EC 1" x 5M
BOMBAS CON DEPÓSITOS DE CONDENSADOS
MATERIALES DIVERSOS (INSUMOS CONEXIÓN DE DESAGÜE)
BOMBA PARA EL DRENAJE

Método de ejecución:

Se instalará según la ubicación señalada en los planos.

Para la ejecución de esta partida se seguirá las indicaciones y recomendaciones del fabricante.

Se ensamblarán los componentes: tubería, accesorio como codos y adaptadores, y soldadura, instalado empotrado en las paredes y piso.

Todo el trabajo deberá ser de primera clase y de acuerdo con la mejor práctica, empleándose equipos y herramientas adecuados, de primer uso y de la mejor calidad.

El control de los equipos será mediante termostato programable instalado en el ambiente a acondicionar y contarán con un display de cristal líquido, con caracteres alfanuméricos, que permitirá observar los parámetros principales de operación y las fallas y alarmas que pudieran presentarse.

Las pruebas y ajustes de los equipos de Aire Acondicionado serán verificadas por el Ingeniero responsable de las instalaciones; para las pruebas y regulaciones se ceñirá a las instrucciones de los fabricantes

Se ensamblarán los componentes: tubería, accesorio como codos y adaptadores, y soldadura, instalado empotrado en las paredes y piso.

Todo el trabajo deberá ser de primera clase y de acuerdo con la mejor práctica, empleándose equipos y herramientas adecuados, de primer uso y de la mejor calidad.

Unidad de medida:

La unidad de medida estará dada por punto (Pto)

Método de medición:

El cómputo se efectuará por cada punto instalado y aprobado.





"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CONSULTORIOS DE GINECO - OBSTETRICIA (CÁNCER DE CÉRVIX - CÁNCER DE MAMA) DEL PABELLÓN 05 DE LA UPSS CONSULTA EXTERNA, UBICADOS EN EL SÓTANO DEL PABELLÓN 5 DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"

ANEXO 03

PLANILLA DE METRADOS






PLANILLA DE METRADOS

SERVICIO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO-OBSTETRICIA (CÁNCER DE CÉRVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 - UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA		
ENTIDAD	Ministerio de Salud - Hospital Nacional Arzobispo Loayza		
UBICACIÓN:	Region y provincia de Lima, distrito de Cercado de Lima.		
DIRECCIÓN	Av. Alfonso Ugarte 848		
UPSS o UPS	UPSS Consulta Externa		
ÁREA TÉCNICA	Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento		
FECHA BASE:	23/02/2023		
Item	ACTIVIDAD	Unidad	Metrado
1.00.00	TRABAJOS PROVISIONALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
1.01.00	TRABAJOS PROVISIONALES		
1.01.01	CASETA O ALMACÉN PROVISIONAL	GLB	1.00
1.01.02	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GLB	1.00
1.02.00	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
1.02.01	SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD	GLB	1.00
1.02.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GLB	1.00
1.02.03	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	1.00
1.02.04	PLAN DE VIGILANCIA COVID 19	GLB	1.00
1.03.00	REMOCIONES		
1.03.01	DESMONTAJE DE PUERTA	M2	5.40
1.03.02	DESMONTAJE DE VENTANAS	M2	3.69
1.03.03	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS	PZA.	2.00
1.03.04	DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN	PZA.	6.00
1.03.05	RETIRO DE ENCHAPES EN PARED	M2	6.75
1.03.06	RETIRO DE ENCHAPES EN PISO	M2	2.00
1.03.07	RASQUETE Y DESMANCHADO DE MURO Y CIELO RASO	M2	132.50
1.04.00	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO		
1.04.01	TRAZADO Y REPLANTEO S/EQUIPO	M2	43.00
2.00.00	ARQUITECTURA		
2.01.00	TABIQUES		
2.01.01	TABIQUES DE DRYWALL		
2.01.01.01	TABIQUE DRYWALL E=10cm C/ PLANCHA DE YESO A DOS CARAS C/RELLENO ACÚSTICO	M2	22.50
2.02.00	MANTENIMIENTO DE MUROS		
2.02.01	RESANE Y TARRAJEO EN MUROS DE ALBAÑILERÍA	M2	2.00
2.02.02	ZOCALO ESMALTADO DE PORCELANATO 30cm x 60 cm COLOR BLANCO	M2	#¡REF!
2.02.03	CONTRAZÓCALO SANITARIO DE TERRAZO LAVADO H=0.10m R=0.05m	ML..	28.50





Item	ACTIVIDAD	Unidad	Metrado
2.03.00	MANTENIMIENTO DE CIELOS RASOS		
2.03.01	FALSO CIELO RASO: BALDOSA ACUSTICA DE FIBRA MINERAL DE 24" X 24" X 5/8"	M2	40.00
2.04.00	MANTENIMIENTO DE PISOS		
2.04.01	PISO PORCELANATO 60 X 60cm, ALTO TRÁNSITO, ANTIDESLIZANTE COLOR BLANCO	M2	2.00
2.04.02	MANTENIMIENTO LOSETA EXISTENTE	GLB	45 M2
2.06.00	MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA		
2.06.01	RESANE Y PINTADO DE VENTANAS DE MADERA	M2	3.70
2.06.02	REPOSICIÓN DE PUERTAS DE MADERA	UN.	5.00
2.06.03	REPOSICIÓN DE LAMINADO DE VIDRIOS DE VENTANAS	M2	3.70
2.07.00	PINTURA		
2.07.01	EMPASTADO DE MUROS Y CIELO RASO	M2	180.00
2.07.02	PINTURA LÁTEX PREMIUM SATINADA BLANCO HUMO, 02 MANOS C/IMPRIMANTE, EN MUROS INTERIORES	M2	140.00
2.07.03	PINTURA LATEX EN CIELO RASO Y VIGAS, 02 MANOS	M2	40.00
2.08.00	CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA		
	MANTENIMIENTO DE REJAS DE FIERRO	M2	10.00
2.09.00	CERRAJERÍA		
2.09.01	BISAGRAS		
2.09.01.01	BISAGRAS ALUMINIZADAS TIPO CAPUCHINAS DE 3 1/2" x 3 1/2"	UN.	12.00
2.09.02	CERRADURAS		
2.09.01	CHAPA PARA PUERTAS EXTERIORES (ACERO) 3 GOLPES	UN.	1.00
2.09.02	CHAPA PARA PUERTAS INTERIORES (ACERO)	UN.	2.00
2.09.03	CERRADURA DE PERILLAS PARA BAÑOS	UN.	1.00
2.10.00	APARATOS SANITARIOS		
2.10.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO INCLUIDO ACCESORIOS	pza	1.00
2.10.02	SUMINISTRO LAVATORIO DE CERÁMICA VITRIFICADA PARA EMPOTRAR, CON REBOSE, DE 23" x 18", INCLUIDO ACCESORIOS	pza	1.00
2.10.03	LLAVE PARA LAVATORIO A LEVA DE 1/2", CONTROL CODO MUÑECA, DE BRONCE CON ACABADO CROMADO	pza	1.00
2.10.04	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO, CAPACIDAD 1 LITRO	pza	1.00
2.10.05	PORTA ROLLO PARA PAPEL HIGIÉNICO DE ACERO INOXIDABLE	pza	1.00
2.10.06	DISPENSADOR PAPEL TOALLA EN TERMO PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO	pza	3.00
2.10.07	ASIENTO DE INODORO DE MELAMINA PESADA, ANTIBACTERIAL, RESISTENTE A RAYADURAS	pza	1.00
2.10.08	INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS	pto.	2.00
2.10.09	INSTALACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS	pza	5.00
2.11.00	VARIOS		
2.11.01.01	ESPEJO ADOSADO, CON MARCOS DE ALUMINIO NATURAL, H= 0.60	UN.	1.00





Item	ACTIVIDAD	Unidad	Metrado
2.11.01.02	BARRA DE SEGURIDAD PARA INODORO	UN.	1.00
2.11.01.03	PLATINA DE ALUMINIO EN REMATE DE CONTRAZOCALOS SANITARIOS DE TERRAZO LAVADO	ML..	28.50
2.11.01.04	PROTECTOR DE PARED CONTRA CAMILLAS	ML..	22.75
2.11.01.05	TOPE ESFERICA ALUMINIZADAS PARA PUERTA.	UN.	3.00
2.12.00	MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA		
2.12.01	SEÑALETICA DE SEGURIDAD EN CELTEX		
2.12.01.01	SEÑALETICA DE SEGURIDAD EN CELTEX 5mm, de 0.20m x 0.30m	UND	7.00
2.12.02	SEÑALETICA DE SEGURIDAD EN CELTEX		
2.12.02.01	SEÑALÉTICA IDENTIFICATIVA DE AMBIENTE DE 1.20 M X 0.30 M, EN ACRILICO DE 3 MM, TIPO ADOSADO	UND	1.00
2.12.02.02	SEÑALÉTICA IDENTIFICATIVA DE AMBIENTE DE 0.60 M X 0.20 M, EN ACRILICO DE 3 MM, TIPO ADOSADO	UND	3.00
2.12.02.03	SEÑALÉTICA IDENTIFICATIVA DE AMBIENTE DE 0.30 M X 0.30 M, EN ACRILICO DE 3 MM TIPO ADOSADO	UND	1.00
3.00.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
3.01.00	SALIDAS DE ALUMBRADO		
3.01.01	SALIDA PARA ALUMBRADO EN TECHO DE PVC - P 20 mm LSOH 2.5 MM2 (EMPOTRADO)	PTO	1.00
3.01.02	SALIDA PARA ALUMBRADO EN TECHO DE F°G° EMT 3/4" -LSOH 2.5 MM2 (ADOSADO)	PTO	14.00
3.01.03	SALIDA PARA ALUMBRADO EN PARED DE F°G° EMT 3/4" - LSOH 2.5MM2 (ADOSADO)	PTO	4.00
3.02.00	SALIDA PARA INTERRUPTORES		
3.02.01	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE PVC-P 20mm - LSOH 2.5MM2, CAJA REC. PESADO	PTO	3.00
3.02.02	INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE PVC-P 20mm - LSOH 2.5MM2, CAJA REC. PESADO	PTO	1.00
3.02.03	INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE PVC-P 20mm - LSOH 2.5MM2, CAJA REC. PESADO	PTO	2.00
3.03.00	SALIDA PARA TOMACORRIENTES		
3.03.01	TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/ LINEA A TIERRA PVC SAP 20 mm EMPOTRADO EN PARED (UNIVERSAL)	PTO	4.00
3.03.02	TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/ LINEA A TIERRA PVC SAP 20 mm MIXTO (SCHUKO+AMERICANO) EMPOTRADO EN PARED .	PTO	10.00
3.03.03	TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/ LINEA A TIERRA PVC SAP 20 mm PARA LUCES DE EMERGENCIA (UNIVERSAL) EMPOTRADO EN PARED	PTO	3.00
3.04.00	CANALIZACIÓN ELECTRICA Y CAJAS DE PASO		
3.04.01	TUBERIA CONDUIT F°G° EMT 1 " DIAMETRO (INC. ACCESORIOS SOPORTE Y CONEXIÓN)	ML..	20



Item	ACTIVIDAD	Unidad	Metrado
3.04.02	TUBERIA CONDUIT F°G° EMT 2 " DIAMETRO (INC. ACCESORIOS SOPORTE Y CONEXIÓN)	ML..	10
3.04.03	SALIDA C/CAJAS DE PASE C/ TAPA CIEGA DE F°G° 200x200x150 - PESADO ADOSADO	UND	12.00
3.04.04	SALIDA C/CAJAS DE PASE C/ TAPA CIEGA DE F°G° 300x300x150 - PESADO ADOSADO	UND	2.00
3.05.00	TABLERO ELECTRICO E INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS		
3.05.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2 x 16 A, 10KA (DEL TIPO RIEL DIN)	UND	2.00
3.05.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2 x 20A, 10 KA (DEL TIPO RIEL DIN)	UND	2.00
3.05.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 x 100A, 25 KA (DEL TIPO CAJA MOLDEADA)	UND	1.00
3.06.00	ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN		
3.06.01	LUMINARIA PANEL LED 48W DE 60x60 ADOSADO/SUSPENDIDO A TECHO, LUZ BLANCO FRIO (DE PHILLIPS O SIMILAR)	UND	14.00
3.06.02	DOWNLIGHT LED 24W ADOSADO 295MMØ, 1800LM EXTRAPLANO REDONDO LUZ BLANCO FRIO (DE PHILLIPS O SIMILAR)	UND	2.00
3.06.03	LUZ LED DE EMERGENCIA A BATERIA TIPO SECO CON AUTONOMIA DE 9 HORAS Y 2 REFLECTORES DIRECCIONALES DE 32 LED	UND	3.00
3.06.04	PRUEBAS ELECTRICAS Y OTROS		
3.06.05	POZO A TIERRA VERTICAL C/CEMENTO CONDUCTIVO (R<10 ohms) CABLE NH-80 1x16mm2 AMARRILLO	UND	2.00
3.07.00	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO		
3.07.01	EQUIPO SPLIT (TIPO DECORATIVO 24000 BTU) PARA PARED	UND	2.00
3.07.02	EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 500 CFM 0.2Kw - 220 v - 1F - 60 Hz SILENT (SILENCIOSO)	UND	1.00
3.07.03	EXTRACTOR AXIAL 150 CFM 0.30HP - 220 v - 1F - 60 Hz	UND	1.00
3.08.00	ACTIVIDADES VARIOS		
3.08.01	REJILLA DE EXTRACCION SEGÚN PLANOS	PG2	250.00
3.08.02	DUCTOS METALICOS SEGÚN PLANOS	KG	45.00
3.08.03	ALIMENTACION ELECTRICA DE HVAC SEGÚN PLANOS	UND	2.00
3.08.04	INSTALACION DE DRENAJE AAC. C/ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y SOPORTE	PTO	2.00





PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital Nacional
Arzobispo Loayza

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CONSULTORIOS DE GINECO - OBSTETRICIA (CÁNCER DE CÉRVIX - CÁNCER DE MAMA) DEL PABELLÓN 05 DE LA UPSS CONSULTA EXTERNA, UBICADOS EN EL SÓTANO DEL PABELLÓN 5 DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA”

ANEXO 05

PROGRAMACION DE EJECUCION DE ACTIVIDADES



[illegible]



PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CONSULTORIOS DE GINECO - OBSTETRICIA (CÁNCER DE CÉRVIX - CÁNCER DE MAMA) DEL PABELLÓN 05 DE LA UPSS CONSULTA EXTERNA, UBICADOS EN EL SÓTANO DEL PABELLÓN 5 DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"

ANEXO 06

PANEL FOTOGRÁFICO





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza

211

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

PANEL FOTOGRÁFICO

NUM	DESCRIPCIÓN	FOTO
01	<ul style="list-style-type: none">Ingreso a Consultorios de Gineco-Obstetricia (Cáncer de Cérvix y Cáncer de Mama) en ambientes donde funcionaba la Unidad de Climaterio. <p>La ubicación de estos ambientes en el Sótano del Pabellón 5, (nivel -3.15 m.), colindando con el Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos, lado Sur del HNAL.</p>	
02	<ul style="list-style-type: none">Se verifica la necesidad de un mantenimiento integral a la infraestructura existente en los ambientes ubicados en el sótano del Pabellón 5, para que se pueda brindar una adecuada atención.	
03	<ul style="list-style-type: none">Se ha verificado deterioro de las ventanas altas, marcos de madera apolillada, vidrios rotos y falta de mantenimiento en las rejas de seguridad.	



Se Adjunta...
Folios
AMJM/cmre

www.hospitalnacionalarzobispoaloayza.gob

Av. Alfonso Ugarte 848, Cercado de
Lima
Telf. (01) 6144646





PERÚ





Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital Nacional
Arzobispo Loayza

210

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

04	<ul style="list-style-type: none">Se verifica presencia de salitre en los muros, que agudiza el deterioro de los acabados.	
05	<ul style="list-style-type: none">Se verifica falta de mantenimiento en S.S.H.H.	
06	<ul style="list-style-type: none">El piso se conservará, pero éste requiere de un mantenimiento	
07	<ul style="list-style-type: none">Puerta de ingreso a consultorios con paneles de vidrio, presenta inseguridad frente a los equipos que se implementen.	



Se Adjunta...
Folios
AMJM/cmre




www.hospitalnacionalarzobispoayza.gob

Av. Alfonso Ugarte 848, Cercado de
Lima
Telf. (01) 6144646








"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

08	<ul style="list-style-type: none">Carpintería de madera en ventanas requiere de mantenimiento y reemplazo de vidrios con lámina de seguridad.	
09	<ul style="list-style-type: none">La carpintería metálica (rejas), requiere de mantenimiento.	
10	<ul style="list-style-type: none">Se verifica falta de mantenimiento en el sistema de iluminación y tomacorrientes.	





"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

11	<ul style="list-style-type: none">Existen equipos mecánicos en desuso por falta de mantenimiento.	
12	<ul style="list-style-type: none">Se hace necesario el mantenimiento de tablero eléctrico y pozo a tierra.	
13	<ul style="list-style-type: none">Equipo de aire acondicionado malogrado.	



Se Adjunta....
Folios
AMJM/cmre

www.hospitalnacionalarzobispoayza.gob

Av. Alfonso Ugarte 848, Cercado de
Lima
Telf. (01) 6144646



"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CONSULTORIOS DE GINECO - OBSTETRICIA (CÁNCER DE CÉRVIX - CÁNCER DE MAMA) DEL PABELLÓN 05 DE LA UPSS CONSULTA EXTERNA, UBICADOS EN EL SÓTANO DEL PABELLÓN 5 DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"

ANEXO 07

PLANOS





“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO- OBSTETRICIA (CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 - UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA”

PLANOS ESTADO ACTUAL







CONSULTORIOS DE GINECO - OBSTETRICIA (CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA) DEL PABELLÓN 5 DE LA UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA:

Arquitectura

- El ambiente presenta tubos para cortinas anclados al techo y pared como elementos de división, éstos se encuentran en mal estado de conservación.
- Se verifica falta de mantenimiento en carpintería de madera y fierro (puertas y ventanas).
- Falta de mantenimiento en el servicio higiénico existente en cuanto a puntos de agua y desagüe por tiempo en desuso.
- Falta de mantenimiento de revestimiento existente en S.H., tanto en piso como en pared.
- Evidencia de salitre en las paredes.
- Falta de mantenimiento (resane y pintura) en muros y techos.

- MUROS EXISTENTES**
- TABIQUE DE MADERA Y VIDRIO**
- EJES DE TUBOS PARA CORTINAS ANCLADOS EN TECHO Y PARED**



REGISTRO FOTOGRÁFICO

1 y 2) Elementos de división: tubos anclados al techo y pared con cortinas en mal estado.

3) Se verifica falta de mantenimiento en pisos, paredes y cielo raso así mismo las paredes requieren protección contra el salitre.

4) Carpintería de madera y vidrio, requiere de mantenimiento.




5 y 7) Se ha verificado deterioro de las ventanas almas, marcos de madera apollada, vidrios rotos y falta de mantenimiento en las rejas de seguridad.

8 y 9) S.S.H.H., requiere de mantenimiento integral.

10) Ingreso a consultorios, acabados requieren mantenimiento.

11 y 12) Se hace necesario reposición de luminarias y lomecorrientes en mal estado de conservación.

13) El piso de loseta requiere de mantenimiento.




CUADRO DE VANOS - PUERTAS

TIPO	ANCHO	ALTO	CANT	CARACTERÍSTICAS
P-01	0.85	2.00	01	CONTRAPLACADA DE MADERA - REJILLA
P-02	0.85	2.10	01	CONTRAPLACADA DE MADERA
P-03	1.00	2.20	01	CONTRAPLACADA DE MADERA

CUADRO DE VANOS - VENTANAS

TIPO	ANCHO	ALTO	ALFEIZAR	CANT	CARACTERÍSTICAS
V-A01	0.70	0.80	1.80	02	CARPINTERÍA DE MADERA/VIDRIO/REJA(Fo)
V-A02	1.25	0.80	1.80	03	CARPINTERÍA DE MADERA/VIDRIO/REJA(Fo)
V-A03	0.80	0.80	1.80	02	CARPINTERÍA DE MADERA/VIDRIO/REJA(Fo)

CONSULTORIOS DE GINECO OBSTETRICIA (SÓTANO) PABELLÓN 5



MINISTERIO DE SALUD
DR. CÉSAR HENRY VÁSQUEZ SÁNCHEZ
Jefe de Sótano
DR. CARLOS HOMERO COTINANO ALVARADO
Director General del Hospital Nacional Arzobispo Loayza

PROYECTO:
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS CONSULTORIOS DE CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA UBICADOS EN EL SÓTANO DEL PABELLÓN N°5 DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"

PROFESIONAL: ARQ. IRENE SUSAMANE WAKAMATSU / C.A.P. 5327

FUENTE: OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

ESPECIALIDAD: MANTENIMIENTO - INFRAESTRUCTURA

PLANO: ESTADO ACTUAL - SÓTANO - PABELLÓN N°5


UBICACIÓN: UPSS CONSULTA EXTERNA - PABELLÓN N°5

JEFE: ING. VÍCTOR DONATO ATOHUATHUA PACHECO

LÁMINA: A-01

ESCALA: 1/50

FECHA: AGOSTO 2023



PLANTA - PABELLÓN 5 .NIVEL: SÓTANO
Esc. 1/75

LEYENDA GENERAL

SÍMBOLO	DESCRIPCION
	TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA METALICO NORMAL EMPOTRADO TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA METALICO NORMAL ADOSADO
	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE (10A-220V) / UNIPOLAR DOBLE
	TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/P.TIERRA EMPOTRADO EN PARED
	EQUIPO FLUORESCENTE CON REJILLA 1.2M
	THERMA ELECTRICA 80L
	EQUIPO SPLIT DECORATIVO
	EQUIPO EXTRACTOR DE AIRE AXIAL - EN VENTANA

MINISTERIO DE SALUD: ROSA BERTHA GUTIÉRREZ PALOMINO Ministra de Salud HENRY ALFONSO REBAZA IPARRAGUIRRE Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud DR. CARLOS HOMERO OTINIANO ALVARADO Director General del Hospital Nacional Arzobispo Loayza		PERÚ Ministerio de Salud Viceministerio de prestaciones y aseguramiento en salud		
PROYECTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO- OBSTETRICIA (CÁNCER DE CÉRVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 - UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"		FUENTE: OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO		JEFE: ING. VÍCTOR DONATO ASTOHUAYHUA PACHECO
PROFESIONAL: ING. MIGUEL ANGEL SORIA QUISPE		ESPECIALIDAD: INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS		LÁMINA: IE-Ex
		PLANO: INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS EXISTENTES		
		UBICACIÓN: UPSS CONSULTA EXTERNA - PABELLÓN 5 -NIVEL: SÓTANO		ESCALA: Como se indica
				FECHA: MARZO 2023




PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza


**"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE
CONSULTORIOS DE GINECO- OBSTETRICIA (CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA)
UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 - UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL
ARZOBISPO LOAYZA"**

PLANOS INTERVENCIÓN





PLANTA
Esc. 1/50



CORTE A-A'
Esc. 1/50

EQUIPAMIENTO - CONSULTORIOS	
MA-37	MESA METÁLICA RODABLE PARA CURACIONES
MA-48	ESCALINATA METÁLICA DE DOS PELDAÑOS
MC-17	SILLA METÁLICA APILABLE
MC-2	ESCRITORIO METÁLICO DE 4 CAJONES
MM-3	MESA (DIVÁN) UNIVERSAL DE EXÁMENES Y RECONOCIMIENTO GINECOLOGÍA Y UROLOGÍA
MA-35	TABURETE METÁLICO GIRATORIO RODABLE
MC-19	SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE
M-72A	BIOMBO DE ACERO INOXIDABLE DE 3 CUERPOS

CUADRO DE VANOS - PUERTAS					
TIPO	ANCHO	ALTO	CANT	CARACTERÍSTICAS	
P-01	0.85	2.00	01	CONTRAPLACADA DE MADERA - REJILLA	
P-02	0.85	2.10	01	CONTRAPLACADA DE MADERA	
P-03	1.00	2.20	01	CONTRAPLACADA DE MADERA	

CUADRO DE VANOS - VENTANAS					
TIPO	ANCHO	ALTO	ALFEIZAR	CANT	CARACTERÍSTICAS
V-A01	0.70	0.80	1.80	02	CARPINTERÍA DE MADERA/VIDRIO/REJA(F)
V-A02	1.25	0.80	1.80	03	CARPINTERÍA DE MADERA/VIDRIO/REJA(F)
V-A03	0.60	0.80	1.80	02	CARPINTERÍA DE MADERA/VIDRIO/REJA(F)



MINISTERIO DE SALUD DR. CÉSAR HENRY VÁSQUEZ SÁNCHEZ Ministro de Salud DR. CARLOS ROMERO OTINIANO ALVARADO Director General del Hospital Nacional Arzobispo Loayza		PERÚ Ministerio de Salud Hospital Nacional Arzobispo Loayza		LOAYZA
PROYECTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS CONSULTORIOS DE CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA UBICADOS EN EL SÓTANO DEL PABELLÓN N°5 DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"		FUENTE: OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO AUT. ING. VÍCTOR DONATO ASTORHAYHUA PACHECO		LÁMINA: A-02
PROFESIONAL: ARQ. IRENE BUSTAMANTE WAKAMATSU CAP. 5327		UBICACIÓN: UPSS CONSULTA EXTERNA - PABELLÓN N°5		ESCALA: 1/50 FECHA: AGOSTO - 2023


CONSULTORIOS DE GINECO - OBSTETRICIA (CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA) DEL PABELLÓN 5 DE LA UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA:

Arquitectura

- Conservación de la autenticidad.
- El Pabellón 5 se encuentra asignado por el Ministerio de Cultura con el Grado de Intervención 3, que permite realizar intervenciones, pudiendo incluso de ser necesario llegar a la liberación, siempre y cuando la obra nueva se integre espacial y volumétricamente a la edificación; a los volúmenes adosados a la fachada posterior de este pabellón donde se ubican los consultorios a intervenir, se les asignó el grado de Liberación.
- Elementos de división con tabiquería sola.
- Mantenimiento en carpintería de madera y fierro (puertas y ventanas).
- Mantenimiento en el servicio higiénico existente.
- Mantenimiento de contrazócalo y zócalo sanitario.
- Mantenimiento en pintura de muros y cielos rasos.
- Mantenimiento de falso cielo raso.
- Reposición de señalización.


Instalaciones Electromecánicas

- Mantenimiento de pozo a tierra existente.
- Mantenimiento del sistema de iluminación y tomacorrientes existentes.
- Mantenimiento de Tablero Eléctrico existente.
- Mantenimiento del sistema de extracción existente.
- Mantenimiento de aire acondicionado existente.



PLANTA

Esc. 1/50



CORTE A-A'

Esc. 1/50

EQUIPAMIENTO - CONSULTORIOS

MA-37	MESA METÁLICA RODABLE PARA CURACIONES
MA-48	ESCALINATA METÁLICA DE DOS Peldaños
MC-17	SILLA METÁLICA APILABLE
MC-2	ESCRITORIO METÁLICO DE 4 CAJONES
MM-3	MESA (DIVÁN) UNIVERSAL DE EXÁMENES Y RECONOCIMIENTO GINECOLOGÍA Y UROLOGÍA
MA-35	TABURETE METÁLICO GIRATORIO RODABLE
MC-19	SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE


CUADRO DE VANOS - PUERTAS

TIPO	ANCHO	ALTO	CANT	CARACTERÍSTICAS
P-01	0.85	2.00	01	CONTRAPLACADA DE MADERA - REJILLA
P-02	0.85	2.10	01	CONTRAPLACADA DE MADERA
P-03	1.00	2.20	01	CONTRAPLACADA DE MADERA
P-04	1.00	2.10	04	CONTRAPLACADA DE MADERA

CUADRO DE VANOS - VENTANAS

TIPO	ANCHO	ALTO	ALFEIZAR	CANT	CARACTERÍSTICAS
V-A01	0.70	0.60	1.80	02	CARPINTERÍA DE MADERA/VIDRIO/REJA(Fe)
V-A02	1.25	0.60	1.80	03	CARPINTERÍA DE MADERA/VIDRIO/REJA(Fe)
V-A03	0.60	0.60	1.80	02	CARPINTERÍA DE MADERA/VIDRIO/REJA(Fe)


CONSULTORIOS DE GINECO OBSTETRICIA PABELLÓN 5



	MUROS EXISTENTES
	DIVISIÓN CON TABIQUERÍA DE DRYWALL
	TABIQUE DE MADERA/VIDRIO EXISTENTE

MINISTERIO DE SALUD DR. CÉSAR HENRY VÁSQUEZ LÁNCHEZ Director General del Hospital Nacional Arzobispo Loayza		PERÚ Ministerio de Salud	Hospital Nacional Arzobispo Loayza
PROYECTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS CONSULTORIOS DE CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA UBICADOS EN EL SÓTANO DEL PABELLÓN N°5 DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"		FUENTE: OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO ESPECIALIDAD: MANTENIMIENTO - INFRAESTRUCTURA PLANO: INTERVENCIÓN DE MANTENIMIENTO - SÓTANO - PABELLÓN N°5 (GRADO DE INTERVENCIÓN 3)	
PROFESIONAL: ARQ. IRENE BUSTAMANTE WAKAMATSU CAP: 5327		UBICACIÓN: UPSS CONSULTA EXTERNA - PABELLÓN N°5 ESCALA: 1/50 FECHA: AGOSTO 2023	


A-03




P-1

ESC.: 1/25
PUERTA DE 1 HOJA CONTRAPLACADA DE MDF CON RELLENO DE MADERA EMPASTADA Y PINTADO AL OLEO COLOR BLANCO.

SSH



1 ESC.: 1/2.5



ESC.: 1/25


PUERTA DE 1 HOJA CONTRAPLACADA DE MDF CON RELLENO DE MADERA EMPASTADA Y PINTADO AL OLEO COLOR BLANCO.

P-4/P3


ESC.: 1/25

PUERTA DE 1 HOJA CONTRAPLACADA DE MDF CON RELLENO DE MADERA EMPASTADA Y PINTADO AL OLEO COLOR BLANCO.

2 ESC.: 1/2.5



3




MINISTERIO DE SALUD ROSA LITINA GUERRERO TALAMANO Asesora de Salud HENRY ALFONSO TEBAZA PABLAGUIRE Viceministro de Prestación y Asesoramiento en Salud DR. CARLOS ROMERO OTINIANO ALVARADO Director General del Hospital Nacional Arzobispo Loayza		OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO - INFRAESTRUCTURA DETALLES - PUERTAS	
PROYECTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS CONSULTORIOS DE CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA UBICADOS EN EL SOTANO DEL PABELLÓN N°5 DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"		PROYECTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS CONSULTORIOS DE CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA UBICADOS EN EL SOTANO DEL PABELLÓN N°5 DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"	
PROYECTISTA: AIO. MIRE BUSTAMANTE WAKAMATSU CAF-5327		PROYECTISTA: AIO. MIRE BUSTAMANTE WAKAMATSU CAF-5327	
FECHA: MAYO - 2023		FECHA: MAYO - 2023	

CONSULTORIOS, PUERTA PRINCIPAL




ENCUENTRO PISO PORCELANATO 0.60 x 0.60m
CONTRAZOCALO SANITARIO DE TERRAZO
ZOCALO SANITARIO DE PORCELANATO 0.30 x 0.60

SCALA 15





ACABADO PISO LOSETA
(CONSULTORIOS) /
ZÓCALO SANITARIO



DETALLE
ENCUENTRO ESPEJO SOBREPUESTO -
ZOCALO DE PORCELANATO
ESC:1/2,5



MINISTERIO DE SALUD	     	<p>LOAYZA</p> <p>Teléfono: 2245-5181 2245-5631, 224722 Correo: comunicacion@msa.gob.bo www.msa.gob.bo</p>	OPCINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO		REF: ING. VÍCTOR DOMÍNGO AROMATIA / ACERO	LUMINAL
			ESPECIALIDADES: MANTENIMIENTO - INFRAESTRUCTURA PLANTO: DETALLES VARIOS			
DR. CÉSAR RENTY VALQUERZ SÁNCHEZ Ministro de Salud DR. CARLOS FOMENTO OTTEGALLO ALVALADO Director General del Hospital Nacional Arzobispo Loayza			PROYECTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS CONSULTORIOS DE CARIOLOGÍA Y RADIOLOGÍA DE LOS PACIENTES OPERADOS EN EL SOTANO DEL PABELLÓN N°5 DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"			
PROYECTUAL: ARQ. JENNY AUTAMANTE WAKAMAMITU	CNF: 557	IMPORTE CONSUMO EXTERNA - PABELLÓN N°5				




PLANTA
Esc. 1/50

LEYENDA

NOMBRE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO 9KG.	RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA	SALIDA DE EVACUACION	UBICACION DE LUCES DE EMERGENCIA	RIESGO ELECTRICO	RUTA DE EVACUACION
SIMBOLO						
DESCRIPCION	INDICA UBICACION DE EXTINTOR	INDICA SENTIDO Y RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA	INDICA RUTA DE EVACUACION	INDICA UBICACION DE LUCES DE EMERGENCIA	INDICA UBICACION DE TABLERO GENERAL	INDICA DIRECCION DE EVACUACION
MATERIAL	CELTEX DE 5 mm.					
DIMENSIONES	0.20X 0.30 M					


CONSULTORIOS DE GINECO OBSTETRICIA
PABELLÓN 5

PLANO REFERENCIAL



MINISTERIO DE SALUD DR. CÉSAR HENRY VÁSQUEZ SÁNCHEZ Ministro de Salud DR. CARLOS HOMERO OTINIANO ALVARADO Director General del Hospital Nacional Arzobispo Loayza	PERU Ministerio de Salud Comandante en Jefe Hospital Nacional Arzobispo Loayza	Loayza
PROYECTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS CONSULTORIOS DE CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA UBICADOS EN EL SÓTANO DEL PABELLÓN N°5 DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"	FUENTE: OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO JEFE: ING. VÍCTOR DONATO ASTOHUATHUA PACHECO	LÁMINA SE-01
PROFESIONAL: ARQ. IRENE BUSTAMANTE WAKAMATSU CAP. 5327	ESPECIALIDAD: MANTENIMIENTO- INFRAESTRUCTURA PLANO: SERIALIZACIÓN Y EVACUACIÓN - SÓTANO - PABELLÓN N°5 UBICACIÓN: UPSS CONSULTA EXTERNA - PABELLÓN N°5	ESCALA: 1/50 FECHA: AGOSTO - 2021

LEYENDA



PLANTA -PABELLÓN 5 .NIVEL: SÓTANO
Esc. 1/75










REFER.	SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
		CENTRO DE LUZ EMPORTADO/ADOSADO EN TECHO DE LOSA ALIGERADA
		PANEL LED 48W, 120x30cm. ADOSADO/SUSPENDIDO EN TECHO, LUZ FRIA/CALIDA H=3.2m.
		PANEL LED 48W, 60x60cm. ADOSADO/SUSPENDIDO EN TECHO, LUZ FRIA/CALIDA H=3.2m.
		DOWNLIGHT LED 24W, 30cm.Ø ADOSADO/SUSPENDIDO EN TECHO, LUZ FRIA/CALIDA H=3.2m.
	LFL-30W 	REFLECTOR LED FLOOD LIGHT, LUZ FRIA/CALIDA H=3.5m.

DIAGRAMA LNIFILAR


TABLERO DE DISTRIBUCION EXISTENTE



PROPUESTA TOMACORRIENTES




TOMACORRIENTE USO GENERAL




TOMACORRIENTE UNIVERSAL
PLACA ALUMINIO ANODIZADO CHANPAGNE

TOMACORRIENTE USO EQUIPOS MEDICOS




TOMACORRIENTE MIXTO TIPO NEMA/SCHUCO
PLACA ALUMINIO ANODIZADO CHANPAGNE
SALIDA DE TOMACORRIENTES ESTABILIZADO
EN DIRECCION VERTICAL T_{II}**



MINISTERIO DE SALUD	ROSA BERTHA GUTIERREZ PALOMINO Ministra de Salud VICEMINISTRO DE PREVENCIÓN Y ASESORAMIENTO EN SALUD DE CARLOS HOMERO OTIMIANO ALTAMIRANO Director General del Hospital Nacional Arce del Labrio	FEU	Ministerio de Salud	Logo of the Ministry of Health
PROYECTO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECOLOGIA (CÁNCER DE CERVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 - UPIS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ARCE DEL LABRIO	FUENTE:	ORIGEN DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	ING. ING. VÍCTOR DOMÍNGUEZ FACHO
PROYECTISTA:	ING. ANGEL SORIA QUIRPE	UBICACIÓN:	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	LAMAR
		PLANO:	PROPUESTA DE TOMACORRIENTES	IE-2
		REVISIÓN:	UPIS CONSULTA EXTERNA - PABELLÓN 5 - NIVEL: SÓTANO	FECHA: 04/02/2023

LEYENDA GENERAL

SÍMBOLO	DESCRIPCION	CAJAS (MM)	ALTURA SNPT (EJE)
	TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA METALICO NORMAL EMPOTRADO	ESPECIAL	1.80 (BOR. SUP.)
	TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA METALICO ESTABILIZA EMPOTRADO	ESPECIAL	1.80 (BOR. SUP.)
	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE (10A-220V)	RECT. 100x55x50	1.40
	INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE (2S) / TRIPLE (3S) (10A-220V)	RECT. 100x55x50	1.40
	INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN (3 VIAS) (10A-220V)	RECT. 100x55x50	1.40
	TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/P.TIERRA EMPOTRADO EN PARED	RECT. 100x55x50	0.40
	TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/P.TIERRA EMPOTRADO EN PARED	RECT. 100x55x50	1.15
	TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/P.TIERRA EMPOTRADO EN PARED	RECT. 100x55x50	2.10/SEGUN IND.
	CAJA DE PASO EMPOTRADO *FG C/TAPA CIEGA. (OCTAGONAL 100x55mm./CUADRADO 100x55mm.)	SEGUN INDICACION	2.10/SEGUN IND.
	CAJA DE PASO EMPOTRADO *FG C/TAPA CIEGA. (OCTAGONAL 100x55mm./CUADRADO 100x55mm.)	RECT. 100x55x50	2.10/SEGUN IND.
	INTERRUPTOR HORARIO CON CONTACTOR Y EN CAJA EMPOTRADA/ADOSADA	ESPECIAL	1.50 (BOR. SUP.)
	POZO A TIERRA VERTICAL CON CEMENTO CONDUCTIVO		
	INTERRUPTOR ITM 2x20A + CONTACTOR EN CAJA CON PULSADOR ON/OFF	ESPECIAL	1.50 (BOR. SUP.)
	CIRCUITO DE ALUMBRADO EMPOTRADO EN TECHO Y PARED		
	CIRCUITO DE TOMACORRIENTE EMPOTRADO EN EN PISO		
	CIRCUITO DE EMERGENCIA EMPOTRADO EN PISO Y PARED		
	CIRCUITO DE CARGAS ESPECIALES EMPOTRADO EN PISO Y PARED		
	CIRCUITO DE TOMACORRIENTE ESTABILIZADO EMPOTRADO EN PISO Y PARED		
	CIRCUITO DE ALIMENTADOR + CANALIZACION SUBTERRANEO EN DUCTO		
	CIRCUITO DE ALIMENTADOR + CANALIZACION SUBTERRANEO EN DUCTO		
	SALIDA DE EQUIPO DE FUERZA	100x100x55	1.50/SEGUN IND.
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (NO FUSE)/ INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30 MILIAMPERIOS		
	TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/P.TIERRA EMPOTRADO EN PARED A PRUEBA DE AGUA	RECT. 100x55x50	1.15
	CAJA DE PASO EMPOTRADO *FG C/TAPA CIEGA. CUADRADO 200x150mm.)		
	THERMA ELECTRICA		




LEYENDA

REFER.	SÍMBOLO	DESCRIPCION
		CENTRO DE LUZ EMPOTRADO/ADOSADO EN TECHO DE LOSA ALIGERADA
		PANEL LED 48W, 120x30cm. ADOSADO/SUSPENDIDO EN TECHO, LUZ FRIA/CALIDA H=3.2m.
		PANEL LED 48W, 60x60cm. ADOSADO/SUSPENDIDO EN TECHO, LUZ FRIA/CALIDA H=3.2m.
		DOWNLIGHT LED 24W, 30cm. ADOSADO/SUSPENDIDO EN TECHO, LUZ FRIA/CALIDA H=3.2m.
		REFLECTOR LED FLOW LIGHT, LUZ FRIA/CALIDA
		BRAQUETE OVALADO MEDIA LUNA, LUZ LED FRIA/CALIDA
		SPOT LIGHT LED

MINISTERIO DE SALUD ROSA BERTHA GUTIÉRREZ PALOMINO Ministra de Salud HENRY ALFONSO REBAZA IPARRAGUIRRE Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud DR. CARLOS HOMERO OTINIANO ALVARADO Director General del Hospital Nacional Anfibio Loayza		PERU Ministerio de Salud Ministerio de Salud Hospital Nacional Anfibio Loayza		
PROYECTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE CONSULTORIOS DE GINECO-OBSTETRICIA (CÁNCER DE CÉRVIX Y CÁNCER DE MAMA) UBICADOS EN EL PABELLÓN 5 - UPSS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL ANFIBIO LOAYZA"		FUENTE: OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO		FECHA: 14/04/2023
PROYECTISTA: ING. MIGUEL ANGEL SORIA QUISPE		EMISOR: INSTALACIONES ELÉCTRICAS		LÁMINA: IE-3
PLANO: PLANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS - DETALLES Y ESPECIFICACIONES		UBICACIÓN: UPSS CONSULTA EXTERNA - PABELLÓN 5 - NIVEL: SÓTANO		FECHA: 14/04/2023

PROPUESTA DE SISTEMAS Y CARGAS ESPECIALES



PLANTA - PABELLÓN 5 .NIVEL: SÓTANO
Esc. 1/75


TABLA DE CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS-SPLIT DECORATIVO

UNIDAD	CAPACIDAD DE ENFIAMIENTO	ELECTRICIDAD	TIPO
UED 1-1/UC 1-1	24.000	UE=250W-1A-60Hz-3Wp UE=250W-1A-60Hz-3Wp	PARED
UED 1-2/UC 1-2	24.000	UE=250W-1A-60Hz-3Wp UE=250W-1A-60Hz-2Wp	PARED

[illegible]

LEYENDA

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD EVAPORADORA DECORATIVA
	UNIDAD CONDENSADORA
	EXTRACTOR AXIAL DE VENTANA
	LINEA DE REFRIGERACION
	BOTONERA ON/OFF,
	CIRCUITO ELECTRICO DE EQUIPOS – CARGAS ESPECIALES LSOH-80 2x4mm ² + 1x4mm ² (T)-1"EMT CONDUIT ADOSSADO
	SALIDA DE ELECTRICA DE AAC
	CANALIZACION CONDUIT EMT VOZ / DATA
	REJILLA DE VENTILACION EN PUERTA
	DRENAJE DE CONDENSADO
	EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO TD-500/150 SILENT DAMPERS



NOTAS:

- 1.- EL SISTEMA DE EXTRACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO SE COORDINARA CON LOS OTROS SISTEMAS EN TODO EL RECORRIDO DE SU INSTALACIÓN.
- 2.- CORRERÁ POR CUENTA DE LA OBRA CIVIL LO SIGUIENTE:
 - PUNTO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CERCANO A CADA EQUIPO.
 - EJECUCIÓN DE PASES Y RESANES DONDE SEA NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN.
 - DUCTOS DE MAMPARO PARA LOS SOPORTADOS Y EMPOTRADOS.
 - TUBERÍA DE PVC Y CAJA DE PASE PARA EL CONTROL.
 - LAS REJILLAS EN PISO TECHOS Y PUERTAS DE ACUERDO AL DISEÑO.
 - PUNTO DE DRENAJE CERCANO A CADA EQUIPO INDICADO (MAX. A 1m DE DISTANCIA).
- 3.- LA UBICACION FINAL DE LOS TERMOSTATOS SE COORDINARA CON EL PROPIETARIO Y EL ARQUITECTO.
- 4.- EL SISTEMA DE EXTRACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO SE COORDINARA CON LOS OTROS SISTEMAS EN TODO EL RECORRIDO DE SU INSTALACIÓN.
- 5.- TODOS LOS DUCTOS A LA INTemperie, ADEMAS DEL AISLAMIENTO CON LANA DE VIDRIO Y FOIL DE ALUMINIO DE SU INSTALACIÓN.
- 6.- TODO LOS TAMPAROS DE LOS DUCTOS MOSTRADOS EN LOS PLANOS INDICAN DIMENSIONES INTERIORES DE LOS DUCTOS.
- 7.- LA UNIÓN FLEXIBLE PARA DUCTOS SERÁN DE LONA DE VINYL PESADO Y NEOPRENE DE 10" DE ANCHO, SIMILAR O IGUAL AL TIPO OFN-10 NEOPRENE DE LA MARCA DURO DYNE.
- 8.- EL PISO DEL DUCTO DE MAMPONERIA DEBE TENER UNA PENDIENTE HACIA EL SUMIDERO PARA EVACUAR EL AGUA QUE PUDERA INGRESAR AL DUCTO.

TABLA DE CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS-SPLIT DECORATIVO

UNIDAD	CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (BTU/h)	ELECTRICIDAD	TIPO
UED 1-1/UC 1-1	24,000	UED=220v-1ø-60Hz-MHP UC =220v-1ø-60Hz-2.5Kw	PARED
UED 1-2/UC 1-2	24,000	UED=220v-1ø-60Hz-MHP UC =220v-1ø-60Hz-2.5Kw	PARED

CUADRO DE CAPACIDAD DE EXTRACTORES

CODIGO	DESCRIPCION	CAPACIDAD PRESION	ELECTRICIDAD	Db	MODEL REFERENCIA
EHC 1-1	EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO	500 CFM	1" C.A.	400V-220V-1ø-60Hz	TD-500/250 SILENT 3V
CODIGO	DESCRIPCION	CAPACIDAD	PRESION	ELECTRICIDAD	Db
EA 1-1	EXTRACTOR AXIAL 50V 39x39x22CM/KG.	50 CFM	0.1P" C.A.	50v-220v-1ø-60Hz	35

MINISTERIO DE SALUD ROSA BEETHA GUTIERREZ PALOMINO Ministro de Salud Viceministra de Prevención y Mejoramiento de Salud DE CALIDAD HUMANA OTIMISMO AL VARIADO Director General del Hospital Nacional de Neumología Toribio		PERÚ Ministerio de Salud Hospital Nacional de Neumología Toribio		Logo
FUENTE: OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES MECANICAS PUNTO: EETI-1- AIRE ACONDICIONADO UBICACION: UPS CONSULTA EXTERNA - PABELLÓN 2 - NIVEL SÓTANO		IMP. INC. VICTOR DOMATO ALICORNIA PACHECO URB. LA VICTORIA		IM-02 REVIS: 04/03/2023



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital Nacional
Arzobispo Loayza

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CONSULTORIOS DE GINECO - OBSTETRICIA (CÁNCER DE CÉRVIX - CÁNCER DE MAMA) DEL PABELLÓN 05 DE LA UPSS CONSULTA EXTERNA, UBICADOS EN EL SÓTANO DEL PABELLÓN 5 DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA"

ANEXO 08

ACTA DE ENTREGA DE BIENES DESMONTADOS DURANTE LA INTERVENCIÓN





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Arzobispo Loayza

191

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

--	--	--	--	--

3.- ENTREGA:

FECHA ENTREGA:

Entregado por:	Recibido por:
Nombre y Cargo	Nombre y Cargo

FECHA ENTREGA:

Entregado por:	Recibido por:

Nombre y Cargo	Nombre y Cargo

