

PLANO DETALLE DE PAVIMENTO AV. AVIACION (0+380 AL 0+570)

ESC R: 1/250

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.0.- DE LOS MATERIALES

1.1.- CONCRETO SIMPLE :

Veredа	=	F'c = 175 Kg/cm2
Martillo y vereda	=	F'c = 175 Kg/cm2
Solado e=0.10m.	=	F'c = 100 Kg/cm2

1.2.- CONCRETO ARMADO:

a).- Losa pavimento y berma	=	F'c = 245 Kg/cm²
b).- Sardinel de Concreto	=	F'c = 175 Kg/cm²
c).- Canaletas		
losa inferior y muros	=	F'c = 175 Kg/cm²
losa superior en calzada	=	F'c = 245 Kg/cm²
losa superior al costado de berma	=	F'c = 175 Kg/cm²
losa superior en martillos	=	F'c = 175 Kg/cm²
d).- Puente Alcantarilla		
losa inferior	=	F'c = 280 Kg/cm²
Muros Lateral y Central	=	F'c = 280 Kg/cm²
Zapata-Alero de Encausamiento	=	F'c = 280 Kg/cm²
Alero de Encausamiento	=	F'c = 280 Kg/cm²
Losa Superior	=	F'c = 280 Kg/cm²
Vereda en Puente ALC.	=	F'c = 280 Kg/cm²
Losa de Aproximacion	=	F'c = 245 Kg/cm²

1.3.- ACERO (Limite de Fluencia)

-Acero corrugado	=	Fy = 4,200 Kg/cm2
-Acero Liso	=	Fy = 2,530 Kg/cm2
-Perfiles y platinas ASTM A36	=	Fy = 2,530 Kg/cm2

1.4.- RECUBRIMIENTOS:

- Losa de pavimentos	=	5 cm.
- Techo de alcantarilla	=	4 cm.
-Alcantarilla , canaletas y veredas	=	3 cm.
-Zapatas	=	7 cm.

2.0.- AGREGADOS :

2.1.- Cemento — PORTLAND TIPO I

2.2.- Agua — sin impurezas (potable)

2.2.- Hormigon Ø

- Pavimento: 1 1/2"
- Veredas : 1 1/2"
- Muros de C. y Alcantarillas : 3/4" -1

3.0.- RELLENOS:

3.1.- Compactados con material de prestamo al 100% de la mds

3.2.- Compactados con material propio al 95% de la mds

4.0.- JUNTAS:

4.1.- Water stop en Canaletas: ancho 4" espesor 4mm

4.2.- Water stop en Muros de Contencion: ancho 6" E= 4mm

4.3.- Sellante Elastomerico en Caliente

5.0.- CURADO :

5.1.- CON ADITIVO Y REGADO DE AGUA

6.0.- TRASLAPES MINIMOS:

- Ø 3/8" : 45 cm.
- Ø 1/2" : 60 cm.
- Ø 5/8" : 75 cm.
- Ø 3/4" : 85 cm.

7.0.- DEL SUELO

- CAPACIDAD PORTANTE ($\sigma\tau$) = (Ver Estudio de suelo)

8.0.- REGLAMENTOS Y NORMAS

- AASHTO - PCA
- REGLAMENTO NACIONAL EDIFICACIONES (RNE)



















MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DP-03