



- 3.0.- **RELLENOS:**
 - 3.1.- Compactados con material de préstamo al 100% de la mds
 - 3.2.- Compactados con material propio al 95% de la mds
- 4.0.- **JUNTAS:**
 - 4.1.- Water stop en Canaletas: ancho 4" espesor 4mm
 - 4.2.- Water stop en Muros de Contención: ancho 6" E= 4mm
 - 4.3.- Sellante Elastomérico en Caliente
- 5.0.- **CURADO:**
 - 5.1.- CON ADITIVO Y REGADO DE AGUA
- 6.0.- **TRASLAPES MÍNIMOS:**
 - Ø 3/8" : 45 cm.
 - Ø 1/2" : 60 cm.
 - Ø 5/8" : 75 cm.
 - Ø 3/4" : 85 cm.
- 7.0.- **DEL SUELO**
 - CAPACIDAD PORTANTE (σ_T) = (Ver Estudio de suelo)
- 8.0.- **REGLEMENTOS Y NORMAS**
 - AASHTO - PCA
 - REGLAMENTO NACIONAL EDIFICACIONES (RNE)

