



A : **ARCENIO ORDUÑA PAREDES**
DIRECTOR
OFICINA DE ESTUDIOS(e)

De : **MARIA VICTORIA ZACARIAS TRUJILLO**
ESPECIALISTA I EN ARQUITECTURA PARA LA ELABORACIÓN
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
OFICINA DE ESTUDIOS

Asunto: Se remite absolución de consultas u observaciones –
Licitación Pública N° 004-2023-IN/OGIN.

Proyecto: : “CREACIÓN DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARÍA PNP
DE LA DESPENSA DE LA REGIÓN POLICIAL LAMBAYEQUE,
DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTÍZ - PROVINCIA CHICLAYO,
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, CUI N°2311617.

Referencia: a) Proveído N° 000454-2023/OGIN-OOB (24.08.23).
b) Proveído N° 000006-2023/OGIN-OOB MPS (24.08.23).

Fecha Elaboración: San Isidro, 28 de agosto de 2023.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:

Mediante PROVEIDO N° 000454-2023/OGIN- OES de fecha 24.08.23, la Oficina de Obras, remite el formulario de consultas u observaciones de la Licitación Pública N.º 004-2023-IN/OGIN para la ejecución del proyecto de inversión: “CREACIÓN DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARÍA PNP DE LA DESPENSA DE LA REGIÓN POLICIAL LAMBAYEQUE, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTÍZ - PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, CUI N°2311617.

II. ANÁLISIS:

- Visto y revisada la documentación, el suscrito ha analizado el pliego de consultas y/u observación al referido proceso de acuerdo a lo indicado en el





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, de las cuales a la Oficina de Estudios le corresponde cuatro (16) consultas según lo indicado en documento de la referencia b), que se detalla:

- Informe D -2023 IN OGIN OES LAJM (28.08.2023), elaborado por el Ing Luis Anthony Jaime Moreno.
- Informe D000008 -2023 IN OGIN OES JPCC (28.08.2023), elaborado por el Ing. John Raúl Collazos Campos.
- Informe 30-2023 IN OGIN OES ECSP (28.08.2023), enviado por mesa de partes con Carta N° 030-2023 IN OGIN OES ECSP (28.08.2023).
- Correo Institucional enviado por Juan Alberto Magallanes Pachas personal de la Oficina de Sistemas de la OGIN.

Nro. Orden	Consulta u Observación	Artículo y norma que se vulnera (en el caso de observaciones)	Análisis respecto a la consulta u observación	Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse.
19	SE SOLICITA AL COMITE PUBLICAS LOS GASTOS GENERALES Y PRESUPUESTO DE LA OBRA EN FORMATO EDITABLE YA SEA EN EXCEL O S10 CON LA FINALIDAD DE ELABORAR UNA PROPUESTA ECONOMICA SIN ERRORES	ARTICULO 2 - LCE	Se precisa que el presupuesto de obra se encuentra publicado en las secciones 2 y 3 del expediente técnico de obra (folios 3205 al 3285 del tomo XVI y los folios 3286 al 3766 del tomo XVII) y en la plataforma del SEACE, que contiene información totalmente legible, aclarando además los postores son los únicos responsables del cálculo y la formulación de sus ofertas. Se precisa que la información será proporcionada (presupuesto) en el formato Excel, para ello se adjunta un CD, cuya información es referencial.	Se facilitará el excel del presupuesto de obra, se adjunta CD



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

33	<p>RESPECTO AL ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA, SE SOLICITA A LA ENTIDAD BRINDAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO EN FORMATO EDITABLE, TODA VEZ QUE EL LINK DEL SERVIDOR GOOGLE DRIVE INDICADO EN LA PÁGINA 18 REQUIERE PERMISOS PARA ACCEDER.</p> <p>ASÍ MISMO SE SOLICITA LA INCLUSIÓN DEL PRESUPUESTO EN FORMATO DE EXCEL A LAS BASES INTEGRADAS A FIN DE FACILITAR LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS A LOS POSTORES</p>		<p>El Link indicado en la pag. 18 de las bases integradas corresponde a los archivos scaneados en formato PDF de los 25 tomos del que consta el expediente Técnico en versión física del referido proyecto.</p> <p>Se precisa que la información será proporcionada (presupuesto) en el formato Excel, para ello se adjunta un CD, cuya información es referencial.</p>	<p>Se facilitará el excel del presupuesto de obra, se adjunta CD</p>
49	<p>Se solicita adjuntar el presupuesto en formato editable con la absolución de la consultas planteadas en este procedimiento de selección, con la finalidad de evitar errores al momento de formular la oferta.</p>	<p>Art. 2 LCE</p>	<p>Se precisa que el presupuesto de obra se encuentra publicado en las secciones 2 y 3 del expediente técnico de obra (folios 3205 al 3285 del tomo XVI y los folios 3286 al 3766 del tomo XVII) y en la plataforma del SEACE, que contiene información totalmente legible, aclarando además los postores son los únicos responsables del cálculo y la formulación de sus ofertas.</p> <p>Se precisa que la información será proporcionada (presupuesto) en el formato Excel, para ello se adjunta un CD, cuya información es referencial.</p>	<p>Se facilitará el excel del presupuesto de obra, se adjunta CD</p>



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

50	<p>En el desagregado de gastos generales, en ítem 3.1 se indica la Elaboración, trámite y obtención de Licencia de Edificación, se hace la observación que la duración de este trámite no está contemplada en la programación del Proyecto y generalmente dicho trámite es por cuenta del propietario y/o usuario final.</p>	Art. 2 LCE	<p>Al respecto, las Bases del presente procedimiento de selección han establecido lo siguiente en el numeral 2.11.1 del Requerimiento del Capítulo III de la Sección Específica, indica lo siguiente:</p> <p>2.11.1 Antes de la ejecución de obra</p> <ul style="list-style-type: none">• El Contratista tiene la responsabilidad de verificar las condiciones de los servicios básicos en que se recepciona el terreno para la ejecución de la obra tales como: vías de acceso, agua, desagüe, energía eléctrica, entre otros.• Es responsabilidad del Contratista, de considerar la solicitud por el Adelanto Directo, realizarlo dentro del plazo establecido.• Es responsabilidad del Contratista, gestionar con la debida antelación, la obtención de los permisos, licencias y autorizaciones para la ejecución de la obra, conforme a lo señalado en el expediente técnico. <p>Asimismo, en el numeral 2 del artículo 146 del Reglamento, se establece que, la Entidad es la responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecución de las obras, salvo que en los documentos del procedimiento de selección se haya estipulado que sea el Contratista el responsable de la tramitación de éstas.</p> <p>Ahora bien, en atención de lo cuestionado por el recurrente, corresponde señalar que, la normativa de contrataciones el Estado establece la posibilidad de que sea el contratista quien tramite las licencias, permiso, entre otros; siendo que, las Bases del presente procedimiento han previsto que sea el Contratista antes de la ejecución de Obra gestione la obtención de los permisos, licencias, autorizaciones correspondientes para la ejecución de la obra. En ese sentido, considerando lo expuesto precedentemente, la Oficina de Estudios ha decidido NO ACOGER la presente observación.</p>	
51	<p>Según plano SA-01 - SITUACION ACTUAL, se observa que "SERVIDUMBRE DE PASO" actualmente no existe, siendo un solo terreno cercado, por lo cual al demoler el cerco correspondiente al área de la obra, terreno colindante con Servidumbre de paso quedaría descubierto (propiedad de Pérez y Zarria constructora y servicios generales, en línea recta de un tramo de 94.38 ml), confirmar que cerco de otro lado de la servidumbre de paso no está contemplado en el proyecto ya que dichos trabajos no se señalan en el Expediente Técnico.</p>	Art. 2 LCE	<p>La Oficina de Estudios ha decidido NO ACOGER la presente observación, toda vez que la "servidumbre de paso", no requiere un cerco adicional sobre propiedad de terceros, la servidumbre de paso constituye el acceso a la Comisaría cuando esta se encuentre operativa, se recomienda hacer obras de demolición de cerco sobre esta servidumbre al final de la Obra.</p>	



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

52	En Estudio de Mecánica de Suelos, en Resumen de las Condiciones de Cimentación (folio 4790), se indica que la Agresividad del Suelo a la Cimentación es Leve, y se emplee Cemento Portland Tipo I, así como se señala en el punto 7.2 ATAQUE QUÍMICO A LA CIMENTACIÓN (folio 4817 y 4818), sin embargo en las RECOMENDACIONES se indica "Los resultados del análisis químico muestran LEVES problemas de alteración química en las estructuras a colocar. Por lo que se recomienda utilizar cemento Portland Tipo MS." (folio 4822). En planos estructurales se indica utilizar CEMENTO PORTLAND TIPO I, por lo que se infiere que lo señalado en las Recomendaciones del EMS es un error de tipeo.	Art. 2 LCE	Lo indicado en las recomendaciones del EMS, es un error material tipográfico, el cemento a usar en el proyecto es Cemento Portland Tipo I, ya que los resultados del análisis químico son LEVES	Lo indicado en las recomendaciones del EMS, es un error material tipográfico, el cemento a usar en el proyecto es Cemento Portland Tipo I, ya que los resultados del análisis químico son LEVES
53	En Plano E-04 - BLOQUE A1 - CIMIENTOS CORRIDOS, en cortes K-K hasta corte S-S, se indican dos capas de RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO AL 95%, a diferencia de los cortes A-A hasta corte J-J en los cuales se indican un RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO AL 95% y un RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO AL 95%, infiriéndose un posible error en los primeros cortes mencionados.	Art. 2 LCE	Lo indicado en los cortes del A-A y J-J es correcto, por lo que se aclara que el material en los cortes del K-K al S-S, debe ser material de préstamo (dicho material de préstamo se encuentra metrado en el folio 2899 y presupuestado en el folio 3219 del ET)	



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

54	En Especificaciones Técnicas de COMPUTADORA (CO-01), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 2 (IM-02), EQUIPO PORTATIL (LV-01) se indica como Garantía: 36 meses, confirmar si dicha garantía corresponde al fabricante o al proveedor, en cotizaciones de Expediente Técnico se observa que se indican garantías de 1 año , por lo que se solicita uniformizar a 1 año de garantía.	Art. 2 LCE	La Oficina de Estudios ha decidido NO ACOGER la presente observación, toda vez que la garantía se ejecuta al fabricante y es por 36 meses que es lo mínimo según estándar de la oficina de informática del ministerio de interior, por ende se solicita este requerimiento de garantía extendida para cubrir el requisito de la especificación técnica.	
55	En Especificaciones Técnicas de Equipamiento, en mobiliario, se pide que la madera a usar tendrá certificación FSC - PERÚ y/o guía forestal, este tipo de certificación está restringiendo a la oferta de proveedores, por lo cual se solicita anularla.	Art. 2 LCE	La Oficina de Estudios ha decidido NO ACOGER la presente observación, toda vez que la certificación correspondiente a "Certificación FSC - PERÚ y/o guía forestal", se mantiene en las especificaciones técnicas ya que existen empresas debidamente acreditadas que cumplen lo solicitado.	
56	En el Plano IS -20 - DRENAJE PLUVIAL - PRIMER NIVEL se aprecia que el colector que recoge parte de las aguas de lluvia del Bloque A, Bloque B y Patio de Formación descarga en una caja de registro, en el plano IS -12 PLANTA GENERAL DE DESAGUE PRIMER NIVEL se aprecia que la caja de registro C.R.N°32 recibe descarga del colector de drenaje pluvial. Se consulta si esto es viable cuando la normativa IS010 indica si no existe un sistema de alcantarillado pluvial y la red de aguas residuales no ha sido diseñada para recibir aguas de lluvias, no se permitirá descargar este tipo de aguas a la red de aguas residuales.	Art. 2 LCE	La Oficina de Estudios ha decidido NO ACOGER la presente observación, ya que, es viable, porque este caso es particular, considerando que la precipitación pluvial para un tiempo de retorno de 30 años es igual a 6.00mm/h, cuando se hace referencia a la Norma IS-010, es para casos donde todo el drenaje pluvial descarga a la red de desagüe, esto no sucede en este proyecto.	



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

57	En el plano de arquitectura AG- 01 - Planta General - Primer Piso aparece unas líneas denominadas CUNETA CIEGA - Ver plano IS-DP 01(plano que no existe). Se infiere que puede referirse a el Plano IS -20 - DRENAJE PLUVIAL - PRIMER NIVEL plano en el que no aparece la cuneta ciega por lo que no se sabe que recoge y hacia donde drena.	Art. 2 LCE	Al respecto, no se deberá considerar las líneas indicadas en el plano AG-01 denominadas " CUNETA CIEGA", por lo que son los planos de la especialidad de Instalaciones Sanitarias los que definen estas redes de evacuación Pluvial.	Al respecto, no se deberá considerar las líneas indicadas en el plano AG-01 denominadas " CUNETA CIEGA", por lo que son los planos de la especialidad de Instalaciones Sanitarias los que definen estas redes de evacuación Pluvial.
58	En el plano de arquitectura IS - 21 - Drenaje Pluvial Detalles en DETALLE DE DESCARGA A VIA PUBLICA y DETALLE "X" DE DESCARGA A VIA PUBLICA DESDE JARDIN aparece una Canaleta Pluvial Publica Futura Proyección. A la que se drenara el agua de lluvias de la institución, siendo esta una proyección. Por lo que se consulta si dejará algún tipo de pase como indica el detalle ya que al no existir dicha cuneta el agua no podrá descargar hacía la vía publica.	Art. 2 LCE	En el detalle "x" se aprecia que el drenaje que contiene la canaleta pluvial ubicado dentro de la Comisaria, descarga a la calzada de la pista proyectada (vía publica), mediante una tubería embebida en la vereda perimetral, la misma que, debe tener una pendiente de 1% si es tubería de 4pulg y 1.5% si es tubería de 3pulg; por lo que, si se dejara el pase según el detalle "x", el cual descargará a la vía pública, por lo tanto, no es necesario dejar ningún pase.	En el detalle "x" se aprecia que el drenaje que contiene la canaleta pluvial ubicado dentro de la Comisaria, descarga a la calzada de la pista proyectada (vía publica), mediante una tubería embebida en la vereda perimetral, la misma que, debe tener una pendiente de 1% si es tubería de 4pulg y 1.5% si es tubería de 3pulg; por lo que, si se dejara el pase según el detalle "x", el cual descargará a la vía pública.
59	En el plano Bloque A1- Cimientos corridos en la lámina E-04, se encontró en los cortes K-K, O-O, P-P, Q-Q, R-R Y S-S, el estrato que estará por debajo del Falso piso indica que se deberá rellenar con material propio compactado al 95%. ¿El relleno a considerar es la correcta o deberá contemplarse con un relleno de material de préstamo al 95%?	Art. 2 LCE	Lo indicado en los cortes del A-A y J-J es correcto, por lo que se aclara que el material en los cortes del K-K al S-S, debe ser material de préstamo (dicho material de préstamo se encuentra metrado en el folio 2899 y presupuestado en el folio 3219 del ET)	

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

60	En el anexo 10.12- plan de manejo ambiental, indica factores que estará expuesto el proyecto en la ejecución, la consulta es se desarrollará el dicho plan; se ha revisado el presupuesto y no está contemplado.	Art. 2 LCE	<p>En los documentos del expediente técnico de obra, en los folios 6848-6862 del tomo XXV, se indica los actividades de los factores ambientales que pueden ser afectado durante la ejecución de la obra, dichas actividades se encuentran presupuestas en los Desagregados de Gastos General en el ítem 3.8 en el folio 3670 del tomo XVII del expediente técnico</p> <table><tr><th colspan="5">3.8 PERMISOS Y AUTORIZACIONES</th></tr><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>INC</th><th>TIEMPO</th><th>COSTO</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>3.1</td><td>Elaboración, trámite y obtención de Licencia de Edificación</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>3,000.00</td><td>3,000.00</td></tr><tr><td>3.2</td><td>Trámite y obtención de permisos (botaderos, uso de vías y otros)</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>2,500.00</td><td>2,500.00</td></tr><tr><td>3.3</td><td>Licencia de ocupación de vía y demolición</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>2,500.00</td><td>2,500.00</td></tr><tr><td>3.4</td><td>Pago de derecho de conexión eléctrica</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>3,890.00</td><td>3,890.00</td></tr><tr><td>3.5</td><td>Pago de derecho de conexión de agua y desagüe</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1,000.00</td><td>1,000.00</td></tr><tr><td>3.6</td><td>Instalación para servicio temporal de fibra óptica comitaria Dispensa</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>15,593.22</td><td>15,593.22</td></tr><tr><td>3.7</td><td>Servicio temporal de internet fibra óptica comitaria Dispensa</td><td>1.00</td><td>3.00</td><td>1,299.44</td><td>3,898.31</td></tr><tr><td>3.8</td><td>Plan de manejo y mitigación ambiental (control de polvo, control de ruidos, disposición de desechos peligrosos, plan de abandono, reforestación)</td><td>1.00</td><td>15.00</td><td>3,500.00</td><td>52,500.00</td></tr><tr><td>3.9</td><td>Elaboración e implementación de Plan de Monitoreo Arqueológico - PMA, obtención del CIRA hasta la conformidad final, Incluir Medio tensión, y obras complementarias de agua y desagüe</td><td>1.00</td><td>5.00</td><td>7,500.00</td><td>37,500.00</td></tr><tr><td colspan="5">SUB TOTAL</td><td>122,381.53</td></tr></table> <p>Asimismo, en las Bases del presente procedimiento de selección han establecido en el ítem 1.11.1.13 Conservación del Medio Ambiente del Requerimiento del Capítulo III de la Sección Específica, indica lo siguiente:</p> <p><u>1.11.1.13 Conservación del Medio Ambiente</u> El Contratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente en lo que corresponde, estando obligado a cumplir con la implementación de medidas de protección y mitigación de impactos negativos para el medio ambiente, así como potenciar los impactos positivos, conforme a la normatividad vigente en materia de medio ambiente por cada especialidad.</p> <p>En las Bases del presente procedimiento han previsto que el Contratista es responsable de cumplir con la normatividad legal, la Oficina de Estudios ha decidido NO ACOGER la presente observación.</p>	3.8 PERMISOS Y AUTORIZACIONES					ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL	3.1	Elaboración, trámite y obtención de Licencia de Edificación	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00	3.2	Trámite y obtención de permisos (botaderos, uso de vías y otros)	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00	3.3	Licencia de ocupación de vía y demolición	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00	3.4	Pago de derecho de conexión eléctrica	1.00	1.00	3,890.00	3,890.00	3.5	Pago de derecho de conexión de agua y desagüe	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00	3.6	Instalación para servicio temporal de fibra óptica comitaria Dispensa	1.00	1.00	15,593.22	15,593.22	3.7	Servicio temporal de internet fibra óptica comitaria Dispensa	1.00	3.00	1,299.44	3,898.31	3.8	Plan de manejo y mitigación ambiental (control de polvo, control de ruidos, disposición de desechos peligrosos, plan de abandono, reforestación)	1.00	15.00	3,500.00	52,500.00	3.9	Elaboración e implementación de Plan de Monitoreo Arqueológico - PMA, obtención del CIRA hasta la conformidad final, Incluir Medio tensión, y obras complementarias de agua y desagüe	1.00	5.00	7,500.00	37,500.00	SUB TOTAL					122,381.53	
3.8 PERMISOS Y AUTORIZACIONES																																																																											
ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL																																																																						
3.1	Elaboración, trámite y obtención de Licencia de Edificación	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00																																																																						
3.2	Trámite y obtención de permisos (botaderos, uso de vías y otros)	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00																																																																						
3.3	Licencia de ocupación de vía y demolición	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00																																																																						
3.4	Pago de derecho de conexión eléctrica	1.00	1.00	3,890.00	3,890.00																																																																						
3.5	Pago de derecho de conexión de agua y desagüe	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00																																																																						
3.6	Instalación para servicio temporal de fibra óptica comitaria Dispensa	1.00	1.00	15,593.22	15,593.22																																																																						
3.7	Servicio temporal de internet fibra óptica comitaria Dispensa	1.00	3.00	1,299.44	3,898.31																																																																						
3.8	Plan de manejo y mitigación ambiental (control de polvo, control de ruidos, disposición de desechos peligrosos, plan de abandono, reforestación)	1.00	15.00	3,500.00	52,500.00																																																																						
3.9	Elaboración e implementación de Plan de Monitoreo Arqueológico - PMA, obtención del CIRA hasta la conformidad final, Incluir Medio tensión, y obras complementarias de agua y desagüe	1.00	5.00	7,500.00	37,500.00																																																																						
SUB TOTAL					122,381.53																																																																						
61	En el presupuesto en el ítem 2.3.7.2.2 Concreto para losas aligeradas f _{ck} 280kg/cm2; ¿Dónde se aplicaría este tipo de concreto? Por que en los planos no se detallan.		En el detalle de metrados de la partida mencionada se especifica en que losas aligeradas se va aplicar este tipo de concreto, en este caso Escaleras 2 y 3 (Folio 3006)	En el detalle de metrados de la partida mencionada se especifica en que losas aligeradas se va aplicar este tipo de concreto, en este caso Escaleras 2 y 3 (Folio 3006)																																																																							
62	En el Plano Cerco Perimétrico E-87, en los cortes A-A, B-B, C-C y D-D, no especifica las alturas a rellenar con material propio, relleno con material propio compactado al 95% y tierra negra.	Art. 2 LCE	Se precisa que en los metrados se encuentra identificado la altura de relleno (15cm) correspondiente a los cortes mencionados (metrados folio 2899)																																																																								

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

63	Para las estructuras metálicas se realizarán pruebas de tintes Penetrantes para el control de calidad, por que en el presupuesto y apu no están considerados	Art. 2 LCE	Se aclara que todas pruebas de tintes penetrantes para el control de calidad, se encuentran en las especificaciones técnicas Folio 1828, en el ítem Control de materiales, el cual indica lo siguiente: "Los ensayos de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifique y cuantas veces lo solicite oportunamente la entidad, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales."	Se aclara que todas pruebas de tintes penetrantes para el control de calidad, se encuentran en las especificaciones técnicas Folio 1828, en el ítem Control de materiales, el cual indica lo siguiente: "Los ensayos de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifique y cuantas veces lo solicite oportunamente la entidad, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales."
----	--	------------	--	--

Las absoluciones de las consultas u observaciones, han sido coordinadas con la Oficina de Obras, con la finalidad que las éstas sean claras y precisas.

III. CONCLUSIONES:

Se concluye que; se ha realizado las absoluciones de las consultas u observaciones referidas a la Oficina de Estudios, del proceso Licitación Pública N° 004-2023-IN/OGIN, para la Contratación del Contratista Ejecutor de la Obra: de inversión: "CREACIÓN DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARÍA PNP DE LA DESPENSA DE LA REGIÓN POLICIAL LAMBAYEQUE, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTÍZ - PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE", CUI N°2311617.

IV. RECOMENDACIONES:

- Se recomienda derivar el presente documento, al Ing. Marlon Prado Santin de la Oficina de Obras, a fin que consolide las consultas y observaciones derivado del proceso de selección en curso.

V. ANEXOS:

Adjunto:

- Excel - FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES LP 04 –



PERÚ

Ministerio del Interior

OFICINA DE ESTUDIOS

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

COMISARIA LA DESPENSA – ESTUDIOS

- Excel - PRESUPUESTO EXPORTADO PROYECTO COMISARIA PNP LA DESPENSA.
- CD con la información del expediente técnico correspondiente al escaneo del los 25 tomos en formato PDF y Excel del presupuesto de obra.

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar.

Atentamente,

MARIA VICTORIA ZACARIAS TRUJILLO
ESPECIALISTA I EN ARQUITECTURA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES
TÉCNICOS
OFICINA DE ESTUDIOS

(MVZT)

cc.:



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

