

RESPUESTA DE CONSULTAS

N° PROCESO: SEL-0001-2024-OPC/PETROPERU – 1ra Convocatoria

OBJETO: SERVICIO DE RECORRIDO DEL AMARRADERO EN REFINERÍA CONCHÁN

COSMOS AGENCIA MARITIMA S.A.C.

Consulta N° 1

Partida 1.00.01.

La verificación topográfica al inicio y al final del servicio significa que es al inicio y al final del contrato o al inicio y al final de cada una de las 04 ventanas de intervención consideradas en el punto 4 de las Condiciones Técnicas?

Repuesta N°1

La verificación se realizará al inicio y al final del servicio y cuando PETROPERU solicite alguna modificación de posición.

Consulta N°2

No existe pregunta

Repuesta N°2

-

Consulta N°3

Partida 1.00.08.

Para efectos del servicio del arenado del interior de la boya se requerirá la apertura y cierre de ventanas de 300 x 300 en el fondo plano con la finalidad de facilitar el flujo de ingreso y salida de la arena de cada uno de los espacios confinados de la boya.

Esta actividad se incluirá en esta partida o se considerará la partida 1.00.09 ?

Repuesta N°3

Sí se incluirá dentro de la partida 1.00.09

Consulta N°4

Partida 1.00.00 y 2.00.00.

Para efectos del servicio de repase de cordones de soldadura en las estructuras de las boyas, boyarines se puede considerar también la partida 9.00.11?

Repuesta N°4

De ser necesario el repase de cordones en las estructuras de las boyas, este se pagarán con el monto reembolsable previa autorización de PETROPERU.

Consulta N°5

Partida 1.00.15.

El pintado de la obra muerta de las boyas incluye el pintado de las barandas, cáncamos, jaula protectora, tinteros, bitas y túnel de cadena?

Repuesta N°5

Sí.

Consulta N°6

Partida 1.00.17.

Dentro de esta partida se va a considerar la instalación de sobre planchas de sacrificio como apoyo para el montaje de los ánodos o se va a considerar la partida 1.00.09 ?

Repuesta N°6

En caso sea necesario se pagará con la partida 1.00.09

Consulta N°7

Partida 1.00.22.

Para la maniobra de reubicación de boya donde se considera el izaje del ancla; cuál será el pull de tiro, la distancia de fondeo del ancla para su enterramiento y la dirección del tiro correspondiente para las boyas A1, A2, A3 y A4 ?

Repuesta N°7

Esta información se brindará alcanzada al ganador de la buena pro.

Consulta N°8

Partida 1.00.23.

Cual es el tipo, capacidad de tiro, carga de trabajo, carga de ruptura, material y modelo del gancho tipo pelicano?

Se va a requerir que este gancho sea certificado?

Repuesta N°8

Se incluirá la información en la partida 1.00.23

Consulta N°9

Partida 1.00.25.

La fabricación de los agujeros para los pernos de 1/2" será de 10" como indica en la partida ó 5" como se indica en los planos recibidos?

Repuesta N°9

Se modificará la partida 1.00.25

Consulta N°10

No existe pregunta.

Repuesta N°10

-

Consulta N°11

Partida 2.00.11.

Dentro de esta partida se va a considerar la instalación de sobre planchas de sacrificio como apoyo para el montaje de los ánodos o se va a considerar la partida 1.00.09 ?

Repuesta N°11

En caso sea necesario se pagará con la partida 1.00.09

Consulta N°12

No existe pregunta

Repuesta N°12

-

Consulta N°13

Partida 3.00.04.

Esta actividad se ejecuta considerando de que las bridas ciegas y mangueras se encuentran en tierra o sobre cubierta de barcaza?

Repuesta N°13

La partida se considerará en ambas situaciones (tierra o sobre cubierta de barcaza).

Consulta N°14

Partida 3.00.05.

Donde dice : "Suministro y reemplazo de empaquetaduras y pernos"; confirmar si incluye espárragos y tuercas

Donde dice: "Esta partida considera cada brida como unidad (EA)"; confirmar si la unidad es brida o unión bridada.

Repuesta N°14

Sí, incluye empaque, espárragos y tuercas y es por unión bridada de 16" o 18".

Consulta N°15

Partida 3.00.06

Donde dice : "Suministro y reemplazo de empaquetaduras y pernos"; confirmar si incluye espárragos y tuercas

Donde dice: "Esta partida considera cada brida como unidad (EA)"; confirmar si la unidad es brida o unión bridada.

Repuesta N°15

Pregunta errada. Debe decir Partida 3.00.06 "Suministro y reemplazo de espárragos de bridas en mangueras y/o PLET"; confirmar si incluye espárragos y tuercas.

Para este caso, sí incluye espárragos y tuercas para bridas de diámetro 16" y 18". La unidad (EA) es por esparrago con tuercas reemplazado.

Consulta N°16

No existe pregunta.

Repuesta N°16

-

Consulta N°17

Partida 6.00.01

Se considera el informe de recorrido como una unidad (EA) sin embargo en el punto 24 de las Condiciones Técnicas indica de que el CONTRATISTA entregará un informe de las actividades por cada valorización en la cual se debe valorizar la unidad de informe?

Repuesta N°17

No se valorizará el informe por cada valorización. Cada valorización debe presentar su informe para sustentar las actividades ejecutadas. La partida 6.00.01 solo considera el informe integral por el recorrido del amarradero.

Consulta N°18

Pagina 45, Nota 1:

En esta pagina se hace referencia al metrado y valorización de la partida 7.5 dentro y fuera del recorrido.

Donde se encuentran estos metrados y valorizaciones ?

Repuesta N°18

La partida que se debe considerar es la 7.4. Se modificarán las Condiciones Técnicas.

Consulta N°19

Partida 8.00.03

Luego del desarmado de la MBC y de encontrar partes malogradas luego de su apertura; quien suministrará o reparará las partes malogradas o reemplazará los materiales?

Para el caso de transporte marítimo y terrestre de material reparado y/o nuevo de la MBC; se considerarán las partidas 2.00.02 y 2.00.03'?

Repuesta N°19

Los repuestos del MBC a solicitud de PETROPERU lo suministrará o reparará el POSTOR y se pagará con la partida de monto reembolsable.

Para el transporte se utilizarán las partidas 2.00.02 y 2.00.03 según corresponda.

Consulta N°20

Partida 9.00.01

Se ha considerado que previo al izaje del PLET o partes del PLET y/o línea submarina, se debe efectuar el desarenado periférico del PLET y hasta 6 m de línea submarina ?

A que se refiere con el patín del PLET?

Se ha considerado también que previo al izaje del PLET o partes de PLET, se debe efectuar el retiro de las abrazaderas, pilotes de fijación y dos desembrides en sus extremos?

Repuesta N°20

El desarenado del PLET se incluirá en la partida 9.00.9.

El patín es la estructura que soporta las tuberías, conexiones y válvulas del PLET.

Las actividades adicionales al izaje del PLET o partes del PLET se pagará con monto reembolsable previa autorización de PETROPERU.

Consulta N°21

Partida 9.00.02

Se ha considerado que previo al retiro de las partes del emisor submarino se debe efectuar el desarenado del final de la línea? Hay un embride de tuberías cada 6 metros en el emisor submarino o hay que hacer corte de tubería?

Repuesta N°21

El desarenado se incluirá en la partida 9.00.9. Se deberá realizar cortes cada 6 metros u otra longitud a aprobación de Petroperú.

Consulta N°22

Partida 9.00.03

Servicio precisar si esta actividad se refiere a la instalación de PLET dentro de una actividad mayor de cambio de línea submarina?

Repuesta N°22

Esta actividad refiere a la instalación del PLET como parte de un cambio o una reparación del mismo a bordo o en tierra, y/o a la instalación de tramos de líneas submarinas como parte de un cambio o una reparación a bordo o en tierra.

Consulta N°23

Partida 9.00.04

Precisar si esta actividad se refiere a la instalación de una para de la línea emisora, el reemplazo total sería un lanzamiento de tubería que requiere otros recursos.

Repuesta N°23

Esta actividad refiere a la instalación de tramos de líneas emisora como parte de un cambio o una reparación a bordo o en tierra.

Consulta N°24

Apéndice N°12 Numeral 1.b

Se puede considerar como Ingeniero Residente a Oficiales de Marina con experiencia sustentada como Ingeniero Responsable del Servicio y/o Supervisor de trabajos de mantenimiento en terminales portuarios, monoboyas y multiboyas mayor a 3 años ?
Para el caso de la firma del Ingeniero colegiado habilitado, se puede considerar la firma de un Perito Naval con especialidad en Casco y Maquinas con licencia vigente de la Autoridad Marítima Nacional (DICAPI) y experiencia mayor a 5 años en mantenimiento de terminales portuarios, monoboyas y multiboyas ?

Repuesta N°24

No se puede considerar lo solicitado. El Responsable del Servicio deberá ser un Ingeniero, Colegiado y Habilitado de las especialidades indicadas en el Apéndice N°12 de las Condiciones Técnicas.