

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-CS-MDCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL PA 623 (PUENTE AGUA FRESCA) DE SECTOR AGUA FRESCA DISTRITO DE CHONTABAMBA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

Ruc/código :	20600079787	Fecha de envío :	18/06/2023
Nombre o Razón social :	A & D CELESTE CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	09:02:08

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SI DENTRO DE UN MISMO CONTRATO SEA EL MONTO TOTAL DE FACTURACIÓN EN OBRAS SIMILARES Y SE CONTEMPLAN ESAS 5 ACTIVIDADES QUE SE SOLICITAN Y SEA ESPECIFICO Y CLARO EN DECIS A QUE SE REFIERE CON ,PEDRAPLEN , Y CUALES SON LOS ELEMENTOS DE APOYO SOBRE AGUA

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B **Página: 48**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia con el art 29, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica; Consultada al área se especifica la definición de Pedraplén (Manual de Carreteras ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA CONSTRUCCIÓN R.D. No 22-2013-MTC/14), consiste en preparar la superficie de apoyo, conformar y compactar el relleno (base, cuerpo y corona) hasta su total culminación, con materiales pétreos debidamente aprobados, provenientes de las excavaciones del prisma vial o prestamos laterales o de cantera; por otro lado definir los elementos de apoyo sobre agua, se consideran: zapatas, pilotes hincados, pilotes perforados y fundación con micropilotes, todos estos en la ejecución de puentes de concreto armado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En concordancia con el art 29, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica; Consultada al área se especifica la definición de Pedraplén (Manual de Carreteras ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA CONSTRUCCIÓN R.D. No 22-2013-MTC/14), consiste en preparar la superficie de apoyo, conformar y compactar el relleno (base, cuerpo y corona) hasta su total culminación, con materiales pétreos debidamente aprobados, provenientes de las excavaciones del prisma vial o prestamos laterales o de cantera; por otro lado definir los elementos de apoyo sobre agua, se consideran: zapatas, pilotes hincados, pilotes perforados y fundación con micropilotes, todos estos en la ejecución de puentes de concreto armado.