



GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

"MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ"

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE OBRA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-36-2023-GOREMAD/OEC-1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLO DE ARCILLA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO IEBR. N° 318 MI PEQUEÑO MUNDO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
Número de Contratación : REGIÓN MADRE DE DIOS-2023-1208

Nro. Orden	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Tipo Formulación	Sección	Numeral	Literal	Página	Consulta u Observación	Artículo y norma que se vulnera (en el caso de observaciones)	Fecha y Hora de Envío.	Fecha y Hora de 1er registro.	Estado del Registro.	ABSOLUCION
1	20526980574	LADRILLOS MECANIZADOS INKA S.A.C.	Observación	Específico	3.1	4.1	18	De acuerdo a la Norma Técnica E-070, para un Ladrillo tipo IV la Resistencia a la Compresión se considera como mínimo 130 Kg/cm2. en las Bases indican como mínimo que la Resistencia a la compresión es 140Kg/cm2 por Lo que no Corresponde, por lo que sería necesario su corrección como indica la Norma.	Norma Técnica E - 070	2023-06-09 23:29:05.0	2023-06-09 23:25:30.0	Enviado	Se acoge la Observación
2	20526980574	LADRILLOS MECANIZADOS INKA S.A.C.	Observación	Específico	3.1	4.1	19	Para un Ladrillo tipo IV el peso de fabricación en un rango de 3.30Kgr. como mínimo a 3.6Kgr. como máximo, en la Bases están considerando que el ladrillo debe pesar 4 Kgr. , por lo cual consideramos se debe realizar la corrección adecuada ya que en la Norma no se Considera el Peso.	Norma Técnica E - 070	2023-06-09 23:29:05.0	2023-06-09 23:26:53.0	Enviado	Se acoge la Observación
3	20526980574	LADRILLOS MECANIZADOS INKA S.A.C.	Consulta	General	3.1	9.2	21	Con respecto al plazo de entrega de acuerdo a las bases consideran 20 días calendario, consideramos un plazo corto por la distancia y la falta de transporte debido a ello es necesario la ampliación del plazo de entrega, por lo que sugerimos que sea de 30 días calendarios.		2023-06-09 23:29:05.0	2023-06-09 23:28:57.0	Enviado	Para la presente, se menciona que, el plazo de entrega se considerará hasta 45 días calendarios.

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS

C.c
SGO
Arch./ A.E.C.H.

Ing. Carlos L. Carrasco Huayanca
RESIDENTE DE OBRA
CIP. N° 246551