

Resumen del Presupuesto

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA VILLA UNIÓN DE DISTRITO DE VILLA UNIÓN DEL DISTRITO DE UCHUMAYO-PROVINCIA DE AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CON CUI 2568475

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO
Departamento AREQUIPA
Provincia AREQUIPA
Distrito UCHUMAYO

Costo a : Febrero - 2023

Item	Descripción Sub presupuesto	Costo Directo
01	MEJORAMIENTO VIAL Y PEATONAL	1,621,379.50
SUB TOTAL COSTO DIRECTO		1,621,379.50
		Mano de Obra 546,554.43
		Materiales 703,494.51
		Equipo 340,630.56
		Servicios 30,700.00
COSTO DIRECTO		1,621,379.50
GASTOS GENERALES		10 % 162,137.95
UTILIDAD		10 % 162,137.95
SUB TOTAL		1,945,655.40
IGV.		18 % 350,217.97
PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN		2,295,873.37
GESTION DE PROYECTO		20,000.00
SUPERVISION		4 % 91,834.93
LIQUIDACION		7,500.00
EXPEDIENTE TECNICO		43,000.00
COSTO TOTAL DE INVERSION		2,458,208.30

Son : DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO CON 30/100 SOLES



Claudia L. Cusirimay T.
ARQUITECTO
C.A.P. 15469
EVALUADOR



Janneth F. Parillo Panca
ARQUITECTA
CAP. 24120

Presupuesto

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA VILLA UNIÓN DE DISTRITO DE VILLA UNIÓN DEL DISTRITO DE UCHUMAYO-PROVINCIA DE AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CON CUI 2568475

Sub Presupuesto 01 - MEJORAMIENTO VIAL Y PEATONAL

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO

Ubicación UCHUMAYO - AREQUIPA - AREQUIPA

Costo a : **Febrero - 2023**

Item	Descripción	Unidad	Metrado	Precio	Parcial	Subtotal	Total
01	OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD						32,624.35
01.01	OBRAS PROVISIONALES					12,645.05	
01.01.01	ALQUILER DE VIVIENDA PARA OFICINA Y ALMACÉN	MES	5.00	1,250.00	6,250.00		
01.01.02	CARTEL DE OBRA (3.60 X 2.40M - C/BANNER)	UND	1.00	1,145.05	1,145.05		
01.01.03	AGUA PARA LA CONSTRUCCION	MES	5.00	500.00	2,500.00		
01.01.04	ENERGIA ELECTRICA PARA OBRA PROVISIONAL	MES	5.00	350.00	1,750.00		
01.01.05	BAÑO QUIMICO PARA OBREROS	GLB	1.00	1,000.00	1,000.00		
01.02	SEGURIDAD Y SALUD					19,979.30	
01.02.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMININSTRACIOI	GLB	1.00	2,500.00	2,500.00		
01.02.02	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	GLB	1.00	5,883.10	5,883.10		
01.02.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	GLB	1.00	2,591.20	2,591.20		
01.02.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00	1,800.00	1,800.00		
01.02.05	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS I	GLB	1.00	1,205.00	1,205.00		
01.02.06	CAPACITACION EN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBI	MES	5.00	1,200.00	6,000.00		
02	PROTOCOLO DE SEGURIDAD						21,420.00
02.01	PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-	GLB	1.00	21,420.00	21,420.00		
03	MITIGACION Y CONTROL AMBIENTAL						13,082.51
03.01	CONTROL DE DESECHOS SOLIDOS	GLB	1.00	1,350.00	1,350.00		
03.02	CONTROL DE PROPAGACION DE PARTICULAS VOLATILES	M2	6,666.20	1.76	11,732.51		
04	CALLE 1						609,885.61
04.01	INFRAESTRUCTURA VEHICULAR					343,126.76	
04.01.01	PAVIMENTO DE ADOQUÍN					247,166.09	
04.01.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES					16,593.06	
04.01.01.01.01	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO PERMANE	M2	1,519.50	2.08	3,160.56		
04.01.01.01.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	1,519.50	1.12	1,701.84		
04.01.01.01.03	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA EXIS	M2	1,519.50	4.60	6,989.70		
04.01.01.01.04	ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE	M3	98.77	9.67	955.11		
04.01.01.01.05	ELIMINACION MATERIAL DE DEMOLICION DE	M3	98.77	38.33	3,785.85		
04.01.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					45,927.70	
04.01.01.02.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON EQU	M3	406.48	18.92	7,690.60		
04.01.01.02.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	528.42	9.67	5,108.82		
04.01.01.02.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUE	M2	1,454.57	8.85	12,872.94		
04.01.01.02.04	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	528.42	38.33	20,254.34		
04.01.01.03	PAVIMENTO ADOQUINADO					184,645.33	
04.01.01.03.01	BASE GRANULAR E=0.15 M	M2	1,454.57	18.82	27,375.01		
04.01.01.03.02	CAMA DE ARENA PARA ADOQUINES	M2	1,454.57	4.81	6,996.48		
04.01.01.03.03	ACARREO DE MATERIAL DE ADOQUIN	M2	1,454.57	2.20	3,200.05		
04.01.01.03.04	COLOCACION DE ADOQUIN DE CONCRETO	M2	1,454.57	91.69	133,369.52		
04.01.01.03.05	SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA	M2	1,454.57	4.71	6,851.02		
04.01.01.03.06	COMPACTADO INICIAL Y FINAL C/EQUIPO LI	M2	1,454.57	3.36	4,887.36		
04.01.01.03.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDIN	M2	17.74	72.69	1,289.52		
04.01.01.03.08	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN SARDINEL I	M3	1.33	508.55	676.37		
04.01.02	SEÑALIZACIÓN					17,324.52	
04.01.02.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL					1,505.63	
04.01.02.01.01	PINTURA EN PAVIMENTO - SEÑALIZACION H	M2	86.63	17.38	1,505.63		
04.01.02.02	SEÑALIZACION VERTICAL					15,818.89	
04.01.02.02.01	SEÑALES REGLAMENTARIAS	UND	1.00	650.00	650.00		
04.01.02.02.02	SEÑALES INFORMATIVAS	UND	7.00	800.00	5,600.00		
04.01.02.02.03	GUARDAVIAS METÁLICO	M	27.36	349.74	9,568.89		
04.01.03	NIVELACION DE BUZONES EXISTENTES					37,437.66	
04.01.03.01	NIVELACION DE BUZONES EXISTENTES	UND	18.00	1,691.67	30,450.06		

Janneth F. Parillo Panca

Presupuesto

Proyecto

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN PRO
VIVIENDA VILLA UNIÓN DE DISTRITO DE VILLA UNIÓN DEL DISTRITO DE UCHUMAYO-PROVINCIA DE
AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CON CUI 2568475

Sub Presupuesto

01 - MEJORAMIENTO VIAL Y PEATONAL

Cliente

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE UCHUMAYO

Ubicación

UCHUMAYO - AREQUIPA - AREQUIPA

Costo a :

Febbrero - 2023

04.01.03.02	REPARACIÓN DE BUZONES EXISTENTES	UND	18.00	388.20	6,987.60	
04.01.04	NIVELACION DE ALCANTARILLAS y TAPA DE BUZONES DE INSPECCION EXISTENTES					4,045.61
04.01.04.01	ALCANTARILLA EXISTENTE					2,211.04
04.01.04.01.01	CORTE Y DEMOLICION DE CONCRETO EXIS'	M3	0.90	389.96	350.96	
04.01.04.01.02	RETIRO Y REPOSICIÓN DE DE RIELES DE SI	UND	1.00	358.93	358.93	
04.01.04.01.03	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	1.17	38.33	44.85	
04.01.04.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	M2	6.96	82.86	576.71	
04.01.04.01.05	ACERO fy = 4200 kg/cm2	KG	47.38	6.72	318.39	
04.01.04.01.06	CONCRETO FC=280 KG/CM2 PARA CONFINA	M3	1.04	534.68	556.07	
04.01.04.01.07	CURADO DE CONCRETO	M2	4.79	1.07	5.13	
04.01.04.02	BUZONES DE INSPECCION EXISTENTES					1,834.57
04.01.04.02.01	CORTE Y DEMOLICION DE CONCRETO EXIS'	M3	0.17	389.96	66.29	
04.01.04.02.02	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	0.22	38.33	8.43	
04.01.04.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	M2	3.74	82.86	309.90	
04.01.04.02.04	ACERO fy = 4200 kg/cm2	KG	25.89	6.72	173.98	
04.01.04.02.05	CONCRETO FC=280 KG/CM2 PARA TECHO C	M3	0.31	534.68	165.75	
04.01.04.02.06	CURADO DE CONCRETO	M2	3.74	1.07	4.00	
04.01.04.02.07	TAPA DE CONCRETO ARMADO C/MARCO DE	UND	2.00	553.11	1,106.22	
04.01.05	DRENAJE PLUVIAL					37,152.88
04.01.05.01	TRABAJOS PRELIMINARES					107.36
04.01.05.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	33.55	1.12	37.58	
04.01.05.01.02	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO PERMANE	M2	33.55	2.08	69.78	
04.01.05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					4,006.38
04.01.05.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA H/	M3	46.29	10.96	507.34	
04.01.05.02.02	REFINE Y NIVELACION MANUAL DE ZANJAS	M	49.55	2.21	109.51	
04.01.05.02.03	CAMA DE APOYO TUBERIA e=0.10m	M	49.55	6.12	303.25	
04.01.05.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	35.12	56.14	1,971.64	
04.01.05.02.05	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	29.08	38.33	1,114.64	
04.01.05.03	SUMINISTRO DE TUBERIA					19,360.67
04.01.05.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA D	M	49.55	390.73	19,360.67	
04.01.05.04	ALCANTARILLADO					9,195.33
04.01.05.04.01	CONCRETO FC=245 KG/CM2 PARA PISO Y M	M3	3.56	544.10	1,937.00	
04.01.05.04.02	REJILLA DE CONCRETO PREFABRICADO	UND	5.00	1,030.67	5,153.35	
04.01.05.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALCAN	M2	10.70	58.41	624.99	
04.01.05.04.04	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	KG	213.45	6.88	1,468.54	
04.01.05.04.05	CURADO DE CONCRETO	M2	10.70	1.07	11.45	
04.01.05.05	BUZONES					4,483.14
04.01.05.05.01	CONCRETO FC=245 KG/CM2 PARA BUZÓN	M3	2.24	544.10	1,218.78	
04.01.05.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BUZÓN	M2	17.69	59.77	1,057.33	
04.01.05.05.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	KG	157.25	6.88	1,081.88	
04.01.05.05.04	CURADO DE CONCRETO	M2	17.69	1.07	18.93	
04.01.05.05.05	TAPA DE CONCRETO ARMADO C/MARCO DE	UND	2.00	553.11	1,106.22	
04.02	INFRAESTRUCTURA PEATONAL					254,053.27
04.02.01	VEREDAS					135,892.14
04.02.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES					19,420.30
04.02.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	725.15	1.50	1,087.73	
04.02.01.01.02	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	M2	725.15	3.10	2,247.97	
04.02.01.01.03	DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO C	M3	69.26	168.14	11,645.38	
04.02.01.01.04	ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE	M3	103.89	9.67	1,004.62	
04.02.01.01.05	ELIMINACION MATERIAL C/MAQUINA DE LA I	M3	103.89	33.06	3,434.60	
04.02.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					38,679.65
04.02.01.02.01	CORTE DE TERRENO MANUAL	M3	136.43	51.30	6,998.86	
04.02.01.02.02	EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. EN TERREN	M3	40.70	91.89	3,739.92	
04.02.01.02.03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	2.93	56.14	164.49	
04.02.01.02.04	CONFORMACIÓN DE SUB-RASANTE PARA V	M2	725.15	7.33	5,315.35	

Presupuesto

Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA VILLA UNIÓN DE DISTRITO DE VILLA UNIÓN DEL DISTRITO DE UCHUMAYO-PROVINCIA DE AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CON CUI 2568475				
Sub Presupuesto	01 - MEJORAMIENTO VIAL Y PEATONAL				
Cliente	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO				
Ubicación	UCHUMAYO - AREQUIPA - AREQUIPA				
					Costo a : Febrero - 2023
04.02.01.02.05	CONFORMACION DE BASE GRANULAR H=0.1	M2	725.15	17.63	12,784.39
04.02.01.02.06	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	226.46	9.67	2,189.87
04.02.01.02.07	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	226.46	33.06	7,486.77
04.02.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				72,837.72
04.02.01.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VERED	M2	271.56	57.98	15,745.05
04.02.01.03.02	VEREDAS DE CONCRETO 175 KG/CM2 E=4"	M2	725.15	70.13	50,854.77
04.02.01.03.03	CURADO DE CONCRETO	M2	725.15	1.07	775.91
04.02.01.03.04	JUNTAS DE TECNOPOR E=1"	M2	88.28	12.77	1,127.34
04.02.01.03.05	JUNTAS DE DILATACION E=1" PARA VERED	M	882.82	4.91	4,334.65
04.02.01.04	PINTURA				4,954.47
04.02.01.04.01	PINTURA TRAFICO EN VEREDAS	M	703.76	7.04	4,954.47
04.02.02	RAMPAS PEATONALES Y VEHICULARES				16,613.81
04.02.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				1,895.17
04.02.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	64.10	1.50	96.15
04.02.02.01.02	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	M2	64.10	3.10	198.71
04.02.02.01.03	DEMOLICION DE RAMPAS Y GRADAS DE CO	M3	6.89	168.14	1,158.48
04.02.02.01.04	ACARREO DE MATERIAL DE DEMOLICION D	M3	10.34	9.67	99.99
04.02.02.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION	M3	10.34	33.06	341.84
04.02.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				2,627.99
04.02.02.02.01	CORTE DE TERRENO MANUAL	M3	9.62	51.30	493.51
04.02.02.02.02	CONFORMACIÓN DE SUB-RASANTE PARA R	M2	64.10	7.33	469.85
04.02.02.02.03	CONFORMACION DE BASE GRANULAR H=0.1	M2	64.10	17.63	1,130.08
04.02.02.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	12.51	9.67	120.97
04.02.02.02.05	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	12.51	33.06	413.58
04.02.02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				12,090.65
04.02.02.03.01	CONCRETO SIMPLE F'C=175 KG/CM2 EN RA	M2	16.88	70.82	1,195.44
04.02.02.03.02	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN RAMPAS VI	M2	120.95	76.09	9,203.09
04.02.02.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPA	M2	29.08	55.94	1,626.74
04.02.02.03.04	CURADO DE CONCRETO CON AGUA	M2	64.10	1.02	65.38
04.02.03	GRADAS				948.42
04.02.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES				34.87
04.02.03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	7.58	1.50	11.37
04.02.03.01.02	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	M2	7.58	3.10	23.50
04.02.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				286.30
04.02.03.02.01	CORTE DE TERRENO MANUAL	M3	0.91	51.30	46.68
04.02.03.02.02	CONFORMACIÓN DE SUB-RASANTE PARA G	M2	7.58	7.33	55.56
04.02.03.02.03	CONFORMACION DE BASE GRANULAR H=0.1	M2	7.58	17.63	133.64
04.02.03.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	1.18	9.67	11.41
04.02.03.02.05	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	1.18	33.06	39.01
04.02.03.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				627.25
04.02.03.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADA	M2	9.01	55.94	504.02
04.02.03.03.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN GRADAS	M3	0.29	398.28	115.50
04.02.03.03.03	CURADO DE CONCRETO CON AGUA	M2	7.58	1.02	7.73
04.02.04	BERMAS				36,259.93
04.02.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES				4,342.66
04.02.04.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	204.39	1.50	306.59
04.02.04.01.02	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	M2	204.39	3.10	633.61
04.02.04.01.03	DEMOLICION DE BERMAS EXISTENTES CON	M3	14.65	168.14	2,463.25
04.02.04.01.04	ACARREO DE MATERIAL DE DEMOLICION DI	M3	21.98	9.67	212.55
04.02.04.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION	M3	21.98	33.06	726.66
04.02.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				8,377.66
04.02.04.02.01	CORTE DE TERRENO MANUAL	M3	30.66	51.30	1,572.86
04.02.04.02.02	CONFORMACIÓN DE SUB-RASANTE PARA B	M2	204.39	7.33	1,498.18
04.02.04.02.03	CONFORMACION DE BASE GRANULAR H=0.1	M2	204.39	17.63	3,603.40
04.02.04.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	39.86	9.67	385.45



Presupuesto

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA VILLA UNIÓN DE DISTRITO DE VILLA UNIÓN DEL DISTRITO DE UCHUMAYO-PROVINCIA DE AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CON CUI 2568475

Sub Presupuesto 01 - MEJORAMIENTO VIAL Y PEATONAL

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO

Ubicación UCHUMAYO - AREQUIPA - AREQUIPA

Costo a : **Febrero - 2023**

04.02.04.02.05	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	39.86	33.06	1,317.77	
04.02.04.03	ADOQUINADO DE BERMA					23,539.61
04.02.04.03.01	CAMA DE ARENA PARA ADOQUINES	M2	204.39	4.81	983.12	
04.02.04.03.02	ACARREO DE MATERIAL DE ADOQUIN	M2	204.39	2.20	449.66	
04.02.04.03.03	ADOQUIN DE CONCRETO E=8CM COLOR RC	M2	204.39	100.09	20,457.40	
04.02.04.03.04	SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA	M2	204.39	4.71	962.68	
04.02.04.03.05	COMPACTADO INICIAL Y FINAL C/EQUIPO LI	M2	204.39	3.36	686.75	
04.02.05	JARDINERAS					5,553.40
04.02.05.01	TRABAJOS PRELIMINARES					47.52
04.02.05.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	10.33	1.50	15.50	
04.02.05.01.02	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	M2	10.33	3.10	32.02	
04.02.05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					258.96
04.02.05.02.01	EXCAVACION MANUAL	M3	2.58	44.89	115.82	
04.02.05.02.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	3.35	9.67	32.39	
04.02.05.02.03	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	3.35	33.06	110.75	
04.02.05.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					2,922.01
04.02.05.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN JARDIN	M2	26.99	75.55	2,039.09	
04.02.05.03.02	CONCRETO EN JARDINERAS FC=175 KG/CM	M3	1.35	413.05	557.62	
04.02.05.03.03	TARRAJEO DE JARDINERAS	M2	10.80	30.12	325.30	
04.02.05.04	PINTURA					215.38
04.02.05.04.01	PINTURA TRAFICO EN JARDINERAS	M	53.98	3.99	215.38	
04.02.05.05	AREAS VERDES					2,109.53
04.02.05.05.01	SEMBRADO DE ARBOLES	UND	17.00	124.09	2,109.53	
04.02.06	MUROS DE CONTENCIÓN					58,785.57
04.02.06.01	TRABAJOS PRELIMINARES					173.51
04.02.06.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	37.72	1.50	56.58	
04.02.06.01.02	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	M2	37.72	3.10	116.93	
04.02.06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					3,567.00
04.02.06.02.01	EXCAVACION MANUAL	M3	40.06	44.89	1,798.29	
04.02.06.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PF	m3	16.59	28.03	465.02	
04.02.06.02.03	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	30.51	9.67	295.03	
04.02.06.02.04	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	30.51	33.06	1,008.66	
04.02.06.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					1,467.69
04.02.06.03.01	SOLADO PARA MUROS e=4", 1:12 CEMENTO	M2	37.72	38.91	1,467.69	
04.02.06.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO					53,577.37
04.02.06.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS	M2	244.26	89.88	21,954.09	
04.02.06.04.02	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	KG	915.03	7.09	6,487.56	
04.02.06.04.03	CONCRETO EN MUROS FC=210 KG/CM2	M3	38.63	554.78	21,431.15	
04.02.06.04.04	CURADO DE CONCRETO	M2	244.26	1.07	261.36	
04.02.06.04.05	JUNTAS DE TECNOPOR E=1"	M2	4.87	12.77	62.19	
04.02.06.04.06	TARRAJEO DE MUROS	M2	69.64	30.05	2,092.68	
04.02.06.04.07	PINTURA LATEX EN MUROS DE CONTENCIÓN	M2	69.64	18.50	1,288.34	
04.03	VARIOS					12,705.58
04.03.01	REPOSICION DE CAJA DE DESAGUE	UND	45.00	116.87	5,259.15	
04.03.02	RETIRO DE ARBOLES	UND	6.00	98.92	593.52	
04.03.03	REPOSICION DE CAJA PARA MEDIDOR DE AGUA	UND	45.00	96.25	4,331.25	
04.03.04	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	2,448.21	1.03	2,521.66	
05	PASAJE 08					136,611.47
05.01	INFRAESTRUCTURA VEHICULAR					54,274.11
05.01.01	PAVIMENTO DE ADOQUÍN					49,957.29
05.01.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES					2,937.43
05.01.01.01.01	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO PERMANENTE	M2	302.11	2.08	628.39	
05.01.01.01.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	302.11	1.12	338.36	
05.01.01.01.03	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA EXIS	M2	255.21	4.60	1,173.97	



Janneth F. Parillo Panca
ARQUITECTA

Presupuesto

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA VILLA UNIÓN DE DISTRITO DE VILLA UNIÓN DEL DISTRITO DE UCHUMAYO-PROVINCIA DE AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CON CUI 2568475

Sub Presupuesto 01 - MEJORAMIENTO VIAL Y PEATONAL

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO

Ubicación UCHUMAYO - AREQUIPA - AREQUIPA

Costo a :

Febrero - 2023

05.01.01.01.04	ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE	M3	16.59	9.67	160.43	
05.01.01.01.05	ELIMINACION MATERIAL DE DEMOLICION DE	M3	16.60	38.33	636.28	
05.01.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					9,077.86
05.01.01.02.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON EQU	M3	78.75	18.92	1,489.95	
05.01.01.02.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	102.38	9.67	990.01	
05.01.01.02.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUE	M2	302.11	8.85	2,673.67	
05.01.01.02.04	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	102.38	38.33	3,924.23	
05.01.01.03	PAVIMENTO ADOQUINADO					37,942.00
05.01.01.03.01	BASE GRANULAR E=0.15 M	M2	302.11	18.82	5,685.71	
05.01.01.03.02	CAMA DE ARENA PARA ADOQUINES	M2	302.11	4.81	1,453.15	
05.01.01.03.03	ACARREO DE MATERIAL DE ADOQUIN	M2	302.11	2.20	664.64	
05.01.01.03.04	COLOCACION DE ADOQUIN DE CONCRETO	M2	302.11	91.69	27,700.47	
05.01.01.03.05	SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA	M2	302.11	4.71	1,422.94	
05.01.01.03.06	COMPACTADO INICIAL Y FINAL C/EQUIPO LI	M2	302.11	3.36	1,015.09	
05.01.02	SEÑALIZACIÓN					2,236.95
05.01.02.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL					136.95
05.01.02.01.01	PINTURA EN PAVIMENTO - SEÑALIZACION H	M2	7.88	17.38	136.95	
05.01.02.02	SEÑALIZACION VERTICAL					2,100.00
05.01.02.02.01	SEÑALES REGLAMENTARIAS	UND	2.00	650.00	1,300.00	
05.01.02.02.02	SEÑALES INFORMATIVAS	UND	1.00	800.00	800.00	
05.01.03	NIVELACION DE BUZONES EXISTENTES					2,079.87
05.01.03.01	NIVELACION DE BUZONES EXISTENTES	UND	1.00	1,691.67	1,691.67	
05.01.03.02	REPARACIÓN DE BUZON EXISTENTES	UND	1.00	388.20	388.20	
05.02	INFRAESTRUCTURA PEATONAL					80,986.70
05.02.01	VEREDAS					35,650.49
05.02.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES					5,780.52
05.02.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	199.92	1.50	299.88	
05.02.01.01.02	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	M2	199.92	3.10	619.75	
05.02.01.01.03	DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO C	M3	20.93	168.14	3,519.17	
05.02.01.01.04	ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE	M3	31.40	9.67	303.64	
05.02.01.01.05	ELIMINACION MATERIAL C/MAQUINA DE LA I	M3	31.40	33.06	1,038.08	
05.02.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					8,976.48
05.02.01.02.01	CORTE DE TERRENO MANUAL	M3	37.30	51.30	1,913.49	
05.02.01.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	1.35	56.14	75.79	
05.02.01.02.03	CONFORMACIÓN DE SUB-RASANTE PARA V	M2	199.92	7.33	1,465.41	
05.02.01.02.04	CONFORMACION DE BASE GRANULAR H=0.1	M2	199.92	17.63	3,524.59	
05.02.01.02.05	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	46.74	9.67	451.98	
05.02.01.02.06	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	46.74	33.06	1,545.22	
05.02.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					19,653.46
05.02.01.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VERED	M2	68.57	57.98	3,975.69	
05.02.01.03.02	VEREDAS DE CONCRETO 175 KG/CM2 E=4",	M2	199.92	70.13	14,020.39	
05.02.01.03.03	CURADO DE CONCRETO	M2	199.92	1.07	213.91	
05.02.01.03.04	JUNTAS DE TECNOPOR E=1"	M2	23.33	12.77	297.92	
05.02.01.03.05	JUNTAS DE DILATACION E=1" PARA VERED/	M	233.31	4.91	1,145.55	
05.02.01.04	PINTURA					1,240.03
05.02.01.04.01	PINTURA TRAFICO EN VEREDAS	M	176.14	7.04	1,240.03	
05.02.02	RAMPAS PEATONALES Y VEHICULARES					2,946.06
05.02.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES					275.93
05.02.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	11.52	1.50	17.28	
05.02.02.01.02	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	M2	11.52	3.10	35.71	
05.02.02.01.03	DEMOLICION DE RAMPAS Y GRADAS DE CO	M3	0.96	168.14	161.41	
05.02.02.01.04	ACARREO DE MATERIAL DE DEMOLICION D	M3	1.44	9.67	13.92	
05.02.02.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION	M3	1.44	33.06	47.61	
05.02.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					472.44
05.02.02.02.01	CORTE DE TERRENO MANUAL	M3	1.73	51.30	88.75	

Firma del Encargado de Proyecto

Firma del Encargado de Proyecto

Presupuesto

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA VILLA UNIÓN DE DISTRITO DE VILLA UNIÓN DEL DISTRITO DE UCHUMAYO-PROVINCIA DE AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CON CUI 2568475

Sub Presupuesto 01 - MEJORAMIENTO VIAL Y PEATONAL

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO

Ubicación UCHUMAYO - AREQUIPA - AREQUIPA

Costo a :

Febrero - 2023

05.02.02.02.02	CONFORMACIÓN DE SUB-RASANTE PARA R	M2	11.52	7.33	84.44	
05.02.02.02.03	CONFORMACION DE BASE GRANULAR H=0.1	M2	11.52	17.63	203.10	
05.02.02.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	2.25	9.67	21.76	
05.02.02.02.05	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	2.25	33.06	74.39	
05.02.02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					2,197.69
05.02.02.03.01	CONCRETO SIMPLE F'C=175 KG/CM2 EN RA	M2	5.52	70.82	390.93	
05.02.02.03.02	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN RAMPAS VI	M2	19.65	76.09	1,495.17	
05.02.02.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS	M2	5.36	55.94	299.84	
05.02.02.03.04	CURADO DE CONCRETO CON AGUA	M2	11.52	1.02	11.75	
05.02.03	GRADAS					240.06
05.02.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES					7.91
05.02.03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	1.72	1.50	2.58	
05.02.03.01.02	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	M2	1.72	3.10	5.33	
05.02.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					62.67
05.02.03.02.01	CORTE DE TERRENO MANUAL	M3	0.21	51.30	10.77	
05.02.03.02.02	CONFORMACIÓN DE SUB-RASANTE PARA G	M2	1.72	7.33	12.61	
05.02.03.02.03	CONFORMACION DE BASE GRANULAR H=0.1	M2	1.72	17.63	30.32	
05.02.03.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	0.21	9.67	2.03	
05.02.03.02.05	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	0.21	33.06	6.94	
05.02.03.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					169.46
05.02.03.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADA	M2	2.50	55.94	139.85	
05.02.03.03.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN GRADAS	M3	0.07	398.28	27.88	
05.02.03.03.03	CURADO DE CONCRETO CON AGUA	M2	1.72	1.02	1.75	
05.02.04	BERMAS					38,469.20
05.02.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES					5,429.06
05.02.04.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	177.03	1.50	265.55	
05.02.04.01.02	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	M2	177.03	3.10	548.79	
05.02.04.01.03	DEMOLICION DE BERMAS EXISTENTES CON	M3	19.87	168.14	3,340.94	
05.02.04.01.04	ACARREO DE MATERIAL DE DEMOLICION DI	M3	29.81	9.67	288.26	
05.02.04.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION	M3	29.81	33.06	985.52	
05.02.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					12,651.60
05.02.04.02.01	CORTE DE TERRENO MANUAL	M3	77.05	51.30	3,952.67	
05.02.04.02.02	CONFORMACIÓN DE SUB-RASANTE PARA B	M2	177.03	7.33	1,297.63	
05.02.04.02.03	CONFORMACION DE BASE GRANULAR H=0.1	M2	177.03	17.63	3,121.04	
05.02.04.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	100.17	9.67	968.64	
05.02.04.02.05	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	100.17	33.06	3,311.62	
05.02.04.03	ADOQUINADO DE BERMA					20,388.54
05.02.04.03.01	CAMA DE ARENA PARA ADOQUINES	M2	177.03	4.81	851.51	
05.02.04.03.02	ACARREO DE MATERIAL DE ADOQUIN	M2	177.03	2.20	389.47	
05.02.04.03.03	ADOQUIN DE CONCRETO E=8CM COLOR RC	M2	177.03	100.09	17,718.93	
05.02.04.03.04	SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA	M2	177.03	4.71	833.81	
05.02.04.03.05	COMPACTADO INICIAL Y FINAL C/EQUIPO LI	M2	177.03	3.36	594.82	
05.02.05	JARDINERAS					1,808.63
05.02.05.01	TRABAJOS PRELIMINARES					13.52
05.02.05.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	2.94	1.50	4.41	
05.02.05.01.02	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	M2	2.94	3.10	9.11	
05.02.05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					74.24
05.02.05.02.01	EXCAVACION MANUAL	M3	0.74	44.89	33.22	
05.02.05.02.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	0.96	9.67	9.28	
05.02.05.02.03	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	0.96	33.06	31.74	
05.02.05.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					909.30
05.02.05.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN JARDIN	M2	8.40	75.55	634.62	
05.02.05.03.02	CONCRETO EN JARDINERAS F'C=175 KG/CM	M3	0.42	413.05	173.48	
05.02.05.03.03	TARRAJEO DE JARDINERAS	M2	3.36	30.12	101.20	
05.02.05.04	PINTURA					67.03

Claudia Cusimamani

67.03

Presupuesto

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN PRO
VIVIENDA VILLA UNIÓN DE DISTRITO DE VILLA UNIÓN DEL DISTRITO DE UCHUMAYO-PROVINCIA DE
AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CON CUI 2568475

Sub Presupuesto **01 - MEJORAMIENTO VIAL Y PEATONAL**

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO

Ubicación UCHUMAYO - AREQUIPA - AREQUIPA

Costo a :

Febbrero - 2023

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL
05.02.05.04.01	PINTURA TRAFICO EN JARDINERAS	M	16.80	3.99	67.03	
05.02.05.05	AREAS VERDES					744.54
05.02.05.05.01	SEMBRADO DE ARBOLES	UND	6.00	124.09	744.54	
05.02.06	MUROS DE CONTENCIÓN					1,872.26
05.02.06.01	TRABAJOS PRELIMINARES					5.61
05.02.06.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	1.22	1.50	1.83	
05.02.06.01.02	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	M2	1.22	3.10	3.78	
05.02.06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					180.05
05.02.06.02.01	EXCAVACION MANUAL	M3	2.07	44.89	92.92	
05.02.06.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PF	m3	1.02	28.03	28.59	
05.02.06.02.03	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	1.37	9.67	13.25	
05.02.06.02.04	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	1.37	33.06	45.29	
05.02.06.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					47.47
05.02.06.03.01	SOLADO PARA MUROS e=4", 1:12 CEMENTO	M2	1.22	38.91	47.47	
05.02.06.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO					1,639.13
05.02.06.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS	M2	8.50	89.88	763.98	
05.02.06.04.02	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	KG	30.87	7.09	218.87	
05.02.06.04.03	CONCRETO EN MUROS F'C=210 KG/CM2	M3	1.04	554.78	576.97	
05.02.06.04.04	CURADO DE CONCRETO	M2	8.50	1.07	9.10	
05.02.06.04.05	JUNTAS DE TECNOPOR E=1"	M2	0.86	12.77	10.98	
05.02.06.04.06	TARRAJEO DE MUROS	M2	1.22	30.05	36.66	
05.02.06.04.07	PINTURA LATEX EN MUROS DE CONTENCIÓN	M2	1.22	18.50	22.57	
05.03	VARIOS					1,350.66
05.03.01	REPOSICION DE CAJA DE DESAGUE	UND	3.00	116.87	350.61	
05.03.02	REPOSICION DE CAJA PARA MEDIDOR DE AGUA	UND	3.00	96.25	288.75	
05.03.03	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	690.58	1.03	711.30	
06	PASAJE 09					95,664.25
06.01	INFRAESTRUCTURA VEHICULAR					49,094.85
06.01.01	PAVIMENTO DE ADOQUIN					48,294.85
06.01.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES					1,032.16
06.01.01.01.01	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO PERMANENTE	M2	322.55	2.08	670.90	
06.01.01.01.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	322.55	1.12	361.26	
06.01.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					6,324.11
06.01.01.02.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON EQUIPO	M3	45.70	18.92	864.54	
06.01.01.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	46.40	56.14	2,604.90	
06.01.01.02.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBGRANULAR	M2	322.55	8.85	2,854.57	
06.01.01.03	PAVIMENTO ADOQUINADO					40,938.58
06.01.01.03.01	BASE GRANULAR E=0.15 M	M2	322.55	18.82	6,070.39	
06.01.01.03.02	CAMA DE ARENA PARA ADOQUINES	M2	322.55	4.81	1,551.47	
06.01.01.03.03	ACARREO DE MATERIAL DE ADOQUIN	M2	322.55	2.20	709.61	
06.01.01.03.04	COLOCACION DE ADOQUIN DE CONCRETO	M2	322.55	91.69	29,574.61	
06.01.01.03.05	SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA	M2	322.55	4.71	1,519.21	
06.01.01.03.06	COMPACTADO INICIAL Y FINAL C/EQUIPO LIMPIO	M2	322.55	3.36	1,083.77	
06.01.01.03.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELAS	M2	3.88	72.69	282.04	
06.01.01.03.08	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN SARDINELAS	M3	0.29	508.55	147.48	
06.01.02	SEÑALIZACIÓN					800.00
06.01.02.01	SEÑALIZACIÓN VERTICAL					800.00
06.01.02.01.01	SEÑALES INFORMATIVAS	UND	1.00	800.00	800.00	
06.02	INFRAESTRUCTURA PEATONAL					46,188.31

Presupuesto

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA VILLA UNIÓN DE DISTRITO DE VILLA UNIÓN DEL DISTRITO DE UCHUMAYO-PROVINCIA DE AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CON CUI 2568475

Sub Presupuesto 01 - MEJORAMIENTO VIAL Y PEATONAL

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO

Ubicación UCHUMAYO - AREQUIPA - AREQUIPA

Costo a :

Febrero - 2023

06.02.01.02.01	CORTE DE TERRENO MANUAL	M3	3.28	51.30	168.26	
06.02.01.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PF	m3	1.00	28.03	28.03	
06.02.01.02.03	CONFORMACIÓN DE SUB-RASANTE PARA V	M2	47.44	7.33	347.74	
06.02.01.02.04	CONFORMACION DE BASE GRANULAR H=0.1	M2	47.44	17.63	836.37	
06.02.01.02.05	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	2.96	9.67	28.62	
06.02.01.02.06	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	2.96	33.06	97.86	
06.02.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					4,936.31
06.02.01.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VERED	M2	19.24	57.98	1,115.54	
06.02.01.03.02	VEREDAS DE CONCRETO 175 KG/CM2 E=4"	M2	47.44	70.13	3,326.97	
06.02.01.03.03	CURADO DE CONCRETO	M2	47.44	1.07	50.76	
06.02.01.03.04	JUNTAS DE TECNOPOR E=1"	M2	7.16	12.77	91.43	
06.02.01.03.05	JUNTAS DE DILATACION E=1" PARA VERED	M	71.61	4.91	351.61	
06.02.01.04	PINTURA					160.09
06.02.01.04.01	PINTURA TRAFICO EN VEREDAS	M	22.74	7.04	160.09	
06.02.02	MUROS DE CONTENCION					39,366.81
06.02.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES					169.74
06.02.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	36.90	1.50	55.35	
06.02.02.01.02	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	M2	36.90	3.10	114.39	
06.02.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					4,203.94
06.02.02.02.01	EXCAVACION MANUAL	M3	47.36	44.89	2,125.99	
06.02.02.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PF	m3	20.29	28.03	568.73	
06.02.02.02.03	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	35.32	9.67	341.54	
06.02.02.02.04	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	35.32	33.06	1,167.68	
06.02.02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					1,435.78
06.02.02.03.01	SOLADO PARA MUROS e=4", 1:12 CEMENTO	M2	36.90	38.91	1,435.78	
06.02.02.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO					33,557.35
06.02.02.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS	M2	147.73	89.88	13,277.97	
06.02.02.04.02	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	KG	954.83	7.09	6,769.74	
06.02.02.04.03	CONCRETO EN MUROS FC=210 KG/CM2	M3	20.54	554.78	11,395.18	
06.02.02.04.04	CURADO DE CONCRETO	M2	147.58	1.07	157.91	
06.02.02.04.05	JUNTAS DE TECNOPOR E=1"	M2	3.80	12.77	48.53	
06.02.02.04.06	TARRAJEO DE MUROS	M2	39.30	30.05	1,180.97	
06.02.02.04.07	PINTURA LATEX EN MUROS DE CONTENCIO	M2	39.30	18.50	727.05	
06.03	VARIOS					381.09
06.03.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	369.99	1.03	381.09	
07	PASAJE 07					142,261.61
07.01	INFRAESTRUCTURA VEHICULAR					99,623.31
07.01.01	PAVIMENTO DE ADOQUIN					68,875.55
07.01.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES					4,115.87
07.01.01.01.01	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO PERMANE	M2	441.16	2.08	917.61	
07.01.01.01.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	441.16	1.12	494.10	
07.01.01.01.03	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA EXIS	M2	350.26	4.60	1,611.20	
07.01.01.01.04	ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE	M3	22.77	9.67	220.19	
07.01.01.01.05	ELIMINACION MATERIAL DE DEMOLICION DE	M3	22.77	38.33	872.77	
07.01.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					9,354.40
07.01.01.02.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON EQU	M3	69.50	18.92	1,314.94	
07.01.01.02.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	69.50	9.67	672.07	
07.01.01.02.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB	M2	441.16	8.85	3,904.27	
07.01.01.02.04	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	90.35	38.33	3,463.12	
07.01.01.03	PAVIMENTO ADOQUINADO					55,405.28
07.01.01.03.01	BASE GRANULAR E=0.15 M	M2	441.16	18.82	8,302.63	
07.01.01.03.02	CAMA DE ARENA PARA ADOQUINES	M2	441.16	4.81	2,121.98	
07.01.01.03.03	ACARREO DE MATERIAL DE ADOQUIN	M2	441.16	2.20	970.55	
07.01.01.03.04	COLOCACION DE ADOQUIN DE CONCRETO	M2	441.16	91.69	40,449.96	

Claudia L. Custrimay T.

Luis E. Pazillo Pazillo

Presupuesto

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA VILLA UNIÓN DE DISTRITO DE VILLA UNIÓN DEL DISTRITO DE UCHUMAYO-PROVINCIA DE AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CON CUI 2568475

Sub Presupuesto 01 - MEJORAMIENTO VIAL Y PEATONAL

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO

Ubicación UCHUMAYO - AREQUIPA - AREQUIPA

Costo a :

Febrero - 2023

07.01.01.03.05	SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA	M2	441.16	4.71	2,077.86	
07.01.01.03.06	COMPACTADO INICIAL Y FINAL C/EQUIPO LI	M2	441.16	3.36	1,482.30	
07.01.02	SEÑALIZACIÓN					339.78
07.01.02.01	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL					339.78
07.01.02.01.01	PINTURA EN PAVIMENTO - SEÑALIZACION H	M2	19.55	17.38	339.78	
07.01.03	NIVELACION DE BUZONES EXISTENTES					6,239.61
07.01.03.01	NIVELACION DE BUZONES EXISTENTES	UND	3.00	1,691.67	5,075.01	
07.01.03.02	REPARACIÓN DE BUZON EXISTENTES	UND	3.00	388.20	1,164.60	
07.01.04	NIVELACION DE ALCANTARILLAS y TAPA DE BUZONES DE INSPECCION EXISTENTES					2,244.13
07.01.04.01	ALCANTARILLA EXISTENTE					1,285.73
07.01.04.01.01	CORTE Y DEMOLICION DE CONCRETO EXIS	M3	0.55	389.96	214.48	
07.01.04.01.02	RETIRO Y REPOSICIÓN DE DE RIELES DE SI	UND	1.00	358.93	358.93	
07.01.04.01.03	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	0.72	38.33	27.60	
07.01.04.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	M2	3.29	82.86	272.61	
07.01.04.01.05	ACERO fy = 4200 kg/cm2	KG	22.34	6.72	150.12	
07.01.04.01.06	CONCRETO FC=280 KG/CM2 PARA CONFINA	M3	0.49	534.68	261.99	
07.01.04.02	BUZONES DE INSPECCION EXISTENTES					958.40
07.01.04.02.01	CORTE Y DEMOLICION DE CONCRETO EXIS	M3	0.09	389.96	35.10	
07.01.04.02.02	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	0.12	38.33	4.60	
07.01.04.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	M2	1.28	82.86	106.06	
07.01.04.02.04	ACERO fy = 4200 kg/cm2	KG	25.89	6.72	173.98	
07.01.04.02.05	CONCRETO FC=280 KG/CM2 PARA TECHO I	M3	0.16	534.68	85.55	
07.01.04.02.06	TAPA DE CONCRETO ARMADO C/MARCO DE	UND	1.00	553.11	553.11	
07.01.05	DRENAJE PLUVIAL					21,924.24
07.01.05.01	TRABAJOS PRELIMINARES					2,791.57
07.01.05.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	14.31	1.12	16.03	
07.01.05.01.02	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO PERMANE	M2	14.31	2.08	29.76	
07.01.05.01.03	CORTE Y DEMOLICION DE CONCRETO EXIS	M3	6.07	389.96	2,367.06	
07.01.05.01.04	ACARREO DE MATERIAL DE CORTE Y DEM	M3	7.89	9.67	76.30	
07.01.05.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL DE CORTE Y D	M3	7.89	38.33	302.42	
07.01.05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					1,513.30
07.01.05.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA H/	M3	17.09	10.96	187.31	
07.01.05.02.02	REFINE Y NIVELACION MANUAL DE ZANJAS	M	8.85	2.21	19.56	
07.01.05.02.03	CAMA DE APOYO TUBERIA e=0.10m	M	8.85	6.12	54.16	
07.01.05.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	15.54	56.14	872.42	
07.01.05.02.05	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	9.91	38.33	379.85	
07.01.05.03	SUMINISTRO DE TUBERIA					3,457.96
07.01.05.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA D	M	8.85	390.73	3,457.96	
07.01.05.04	ALCANTARILLADO					9,678.27
07.01.05.04.01	CONCRETO FC=245 KG/CM2 PARA PISO Y M	M3	3.99	544.10	2,170.96	
07.01.05.04.02	REJILLA DE CONCRETO PREFABRICADO	UND	5.00	1,030.67	5,153.35	
07.01.05.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALCAN	M2	11.80	58.41	689.24	
07.01.05.04.04	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	KG	240.13	6.88	1,652.09	
07.01.05.04.05	CURADO DE CONCRETO	M2	11.80	1.07	12.63	
07.01.05.05	BUZONES					4,483.14
07.01.05.05.01	CONCRETO FC=245 KG/CM2 PARA BUZÓN	M3	2.24	544.10	1,218.78	
07.01.05.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BUZÓN	M2	17.69	59.77	1,057.33	
07.01.05.05.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	KG	157.25	6.88	1,081.88	
07.01.05.05.04	CURADO DE CONCRETO	M2	17.69	1.07	18.93	
07.01.05.05.05	TAPA DE CONCRETO ARMADO C/MARCO DE	UND	2.00	553.11	1,106.22	
07.02	INFRAESTRUCTURA PEATONAL					38,981.29
07.02.01	VEREDAS					32,689.80
07.02.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES					5,165.47
07.02.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	190.96	1.50	286.44	
07.02.01.01.02	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	M2	190.96	3.10	591.98	

Cloudia E. Luciani T.

Janneth F. Pareda Dorado

Presupuesto

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA VILLA UNIÓN DE DISTRITO DE VILLA UNIÓN DEL DISTRITO DE UCHUMAYO-PROVINCIA DE AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CON CUI 2568475

Sub Presupuesto 01 - MEJORAMIENTO VIAL Y PEATONAL

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO

Ubicación UCHUMAYO - AREQUIPA - AREQUIPA

Costo a :

Febrero - 2023

07.02.01.01.03	DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO C	M3	18.46	168.14	3,103.86	
07.02.01.01.04	ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE	M3	27.69	9.67	267.76	
07.02.01.01.05	ELIMINACION MATERIAL C/MAQUINA DE LA I	M3	27.69	33.06	915.43	
07.02.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					6,921.23
07.02.01.02.01	CORTE DE TERRENO MANUAL	M3	20.16	51.30	1,034.21	
07.02.01.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	1.55	56.14	87.02	
07.02.01.02.03	CONFORMACIÓN DE SUB-RASANTE PARA V	M2	190.96	7.33	1,399.74	
07.02.01.02.04	CONFORMACION DE BASE GRANULAR H=0.1	M2	190.96	17.63	3,366.62	
07.02.01.02.05	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	24.19	9.67	233.92	
07.02.01.02.06	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	24.19	33.06	799.72	
07.02.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					19,314.29
07.02.01.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VERED	M2	71.86	57.98	4,166.44	
07.02.01.03.02	VEREDAS DE CONCRETO 175 KG/CM2 E=4"	M2	190.96	70.13	13,392.02	
07.02.01.03.03	CURADO DE CONCRETO	M2	190.96	1.07	204.33	
07.02.01.03.04	JUNTAS DE TECNOPOR E=1"	M2	25.08	12.77	320.27	
07.02.01.03.05	JUNTAS DE DILATACION E=1" PARA VERED/	M	250.76	4.91	1,231.23	
07.02.01.04	PINTURA					1,288.81
07.02.01.04.01	PINTURA TRAFICO EN VEREDAS	M	183.07	7.04	1,288.81	
07.02.02	RAMPAS PEATONALES Y VEHICULARES					5,560.84
07.02.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES					166.92
07.02.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	21.60	1.50	32.40	
07.02.02.01.02	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	M2	21.60	3.10	66.96	
07.02.02.01.03	DEMOLICION DE RAMPAS Y GRADAS DE CO	M3	0.29	168.14	48.76	
07.02.02.01.04	ACARREO DE MATERIAL DE DEMOLICION D	M3	0.44	9.67	4.25	
07.02.02.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION	M3	0.44	33.06	14.55	
07.02.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					875.86
07.02.02.02.01	CORTE DE TERRENO MANUAL	M3	3.24	51.30	166.21	
07.02.02.02.02	CONFORMACIÓN DE SUB-RASANTE PARA R	M2	21.60	7.33	158.33	
07.02.02.02.03	CONFORMACION DE BASE GRANULAR H=0.1	M2	21.60	17.63	380.81	
07.02.02.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	3.24	9.67	31.33	
07.02.02.02.05	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	4.21	33.06	139.18	
07.02.02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					4,518.06
07.02.02.03.01	CONCRETO SIMPLE F'C=175 KG/CM2 EN RA	M2	7.20	70.82	509.90	
07.02.02.03.02	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN RAMPAS VI	M2	44.80	76.09	3,408.83	
07.02.02.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS	M2	10.32	55.94	577.30	
07.02.02.03.04	CURADO DE CONCRETO CON AGUA	M2	21.60	1.02	22.03	
07.02.03	GRADAS					730.65
07.02.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES					26.18
07.02.03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	5.69	1.50	8.54	
07.02.03.01.02	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	M2	5.69	3.10	17.64	
07.02.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					214.50
07.02.03.02.01	CORTE DE TERRENO MANUAL	M3	0.68	51.30	34.88	
07.02.03.02.02	CONFORMACIÓN DE SUB-RASANTE PARA G	M2	5.69	7.33	41.71	
07.02.03.02.03	CONFORMACION DE BASE GRANULAR H=0.1	M2	5.69	17.63	100.31	
07.02.03.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	0.88	9.67	8.51	
07.02.03.02.05	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	0.88	33.06	29.09	
07.02.03.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					489.97
07.02.03.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADA	M2	7.16	55.94	400.53	
07.02.03.03.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN GRADAS	M3	0.21	398.28	83.64	
07.02.03.03.03	CURADO DE CONCRETO CON AGUA	M2	5.69	1.02	5.80	
07.03	VARIOS					3,657.01
07.03.01	REPOSICION DE CAJA DE DESAGUE	UND	14.00	116.87	1,636.18	
07.03.02	REPOSICION DE CAJA PARA MEDIDOR DE AGUA	UND	14.00	96.25	1,347.50	
07.03.03	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	653.72	1.03	673.33	

Claudia L. Cusirimay T



Janseth F. Papillo Panca
ARQUITECTA

Presupuesto

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA VILLA UNIÓN DE DISTRITO DE VILLA UNIÓN DEL DISTRITO DE UCHUMAYO-PROVINCIA DE AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CON CUI 2568475

Sub Presupuesto 01 - MEJORAMIENTO VIAL Y PEATONAL

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO

Ubicación UCHUMAYO - AREQUIPA - AREQUIPA

Costo a :

Febrero - 2023

08	PASAJE 10						51,397.06
08.01	INFRAESTRUCTURA VEHICULAR						34,015.77
08.01.01	PAVIMENTO DE ADOQUIN						26,392.73
08.01.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES						1,854.26
08.01.01.01.01	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO PERMANE	M2	153.76	2.08		319.82	
08.01.01.01.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	153.76	1.12		172.21	
08.01.01.01.03	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA EXIS	M2	176.45	4.60		811.67	
08.01.01.01.04	ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE	M3	11.47	9.67		110.91	
08.01.01.01.05	ELIMINACION MATERIAL DE DEMOLICION DE	M3	11.47	38.33		439.65	
08.01.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS						5,003.92
08.01.01.02.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON EQU	M3	44.80	18.92		847.62	
08.01.01.02.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	58.24	9.67		563.18	
08.01.01.02.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUE	M2	153.76	8.85		1,360.78	
08.01.01.02.04	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	58.24	38.33		2,232.34	
08.01.01.03	PAVIMENTO ADOQUINADO						19,534.55
08.01.01.03.01	BASE GRANULAR E=0.15 M	M2	153.76	18.82		2,893.76	
08.01.01.03.02	CAMA DE ARENA PARA ADOQUINES	M2	153.76	4.81		739.59	
08.01.01.03.03	ACARREO DE MATERIAL DE ADOQUIN	M2	153.76	2.20		338.27	
08.01.01.03.04	COLOCACION DE ADOQUIN DE CONCRETO	M2	153.76	91.69		14,098.25	
08.01.01.03.05	SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA	M2	153.76	4.71		724.21	
08.01.01.03.06	COMPACTADO INICIAL Y FINAL C/EQUIPO LI	M2	153.76	3.36		516.63	
08.01.01.03.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDIN	M2	2.03	72.69		147.56	
08.01.01.03.08	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN SARDINEL I	M3	0.15	508.55		76.28	
08.01.02	SEÑALIZACIÓN						1,147.77
08.01.02.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL						347.77
08.01.02.01.01	PINTURA EN PAVIMENTO - SEÑALIZACION H	M2	20.01	17.38		347.77	
08.01.02.02	SEÑALIZACION VERTICAL						800.00
08.01.02.02.01	SEÑALES INFORMATIVAS	UND	1.00	800.00		800.00	
08.01.03	NIVELACION DE BUZONES EXISTENTES						4,159.74
08.01.03.01	NIVELACION DE BUZONES EXISTENTES	UND	2.00	1,691.67		3,383.34	
08.01.03.02	REPARACIÓN DE BUZON EXISTENTES	UND	2.00	388.20		776.40	
08.01.04	NIVELACION DE ALCANTARILLAS y TAPA DE BUZONES DE INSPECCION EXISTENTES						2,315.53
08.01.04.01	ALCANTARILLA EXISTENTE						1,256.69
08.01.04.01.01	CORTE Y DEMOLICION DE CONCRETO EXIS	M3	0.51	389.96		198.88	
08.01.04.01.02	RETIRO Y REPOSICIÓN DE DE RIELES DE SI	UND	1.00	358.93		358.93	
08.01.04.01.03	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	0.66	38.33		25.30	
08.01.04.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	M2	3.22	82.86		266.81	
08.01.04.01.05	ACERO fy = 4200 kg/cm2	KG	22.34	6.72		150.12	
08.01.04.01.06	CONCRETO F'C=280 KG/CM2 PARA CONFINA	M3	0.48	534.68		256.65	
08.01.04.02	BUZONES DE INSPECCION EXISTENTES						1,058.84
08.01.04.02.01	CORTE Y DEMOLICION DE CONCRETO EXIS	M3	0.12	389.96		46.80	
08.01.04.02.02	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	0.16	38.33		6.13	
08.01.04.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	M2	2.01	82.86		166.55	
08.01.04.02.04	ACERO fy = 4200 kg/cm2	KG	29.07	6.72		195.35	
08.01.04.02.05	CONCRETO F'C=280 KG/CM2 PARA TECHO I	M3	0.17	534.68		90.90	
08.01.04.02.06	TAPA DE CONCRETO ARMADO C/MARCO DE	UND	1.00	553.11		553.11	
08.02	INFRAESTRUCTURA PEATONAL						16,697.77
08.02.01	VEREDAS						16,182.48
08.02.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES						2,619.24
08.02.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	94.83	1.50		142.25	
08.02.01.01.02	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	M2	94.83	3.10		293.97	
08.02.01.01.03	DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO C	M3	9.40	168.14		1,580.52	
08.02.01.01.04	ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE	M3	14.10	9.67		136.35	
08.02.01.01.05	ELIMINACION MATERIAL C/MAQUINA DE LA I	M3	14.10	33.06		466.15	
08.02.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS						3,650.08

Claudia L. Cusiñanov T

Janneth F. Parillo Panca

Presupuesto

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA VILLA UNIÓN DE DISTRITO DE VILLA UNIÓN DEL DISTRITO DE UCHUMAYO-PROVINCIA DE AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CON CUI 2568475

Sub Presupuesto 01 - MEJORAMIENTO VIAL Y PEATONAL

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO


Ubicación UCHUMAYO - AREQUIPA - AREQUIPA

Costo a :

Febrero - 2023

08.02.01.02.01	CORTE DE TERRENO MANUAL	M3	12.01	51.30	616.11	
08.02.01.02.02	CONFORMACIÓN DE SUB-RASANTE PARA V	M2	94.83	7.33	695.10	
08.02.01.02.03	CONFORMACION DE BASE GRANULAR H=0.1	M2	94.83	17.63	1,671.85	
08.02.01.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	15.61	9.67	150.95	
08.02.01.02.05	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	15.61	33.06	516.07	
08.02.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					9,328.28
08.02.01.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VERED	M2	32.54	57.98	1,886.67	
08.02.01.03.02	VEREDAS DE CONCRETO 175 KG/CM2 E=4"	M2	94.83	70.13	6,650.43	
08.02.01.03.03	CURADO DE CONCRETO	M2	94.83	1.07	101.47	
08.02.01.03.04	JUNTAS DE TECNOPOR E=1"	M2	11.15	12.77	142.39	
08.02.01.03.05	JUNTAS DE DILATACION E=1" PARA VERED/	M	111.47	4.91	547.32	
08.02.01.04	PINTURA					584.88
08.02.01.04.01	PINTURA TRAFICO EN VEREDAS	M	83.08	7.04	584.88	
08.02.02	RAMPAS PEATONALES Y VEHICULARES					515.29
08.02.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES					15.61
08.02.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	1.20	1.50	1.80	
08.02.02.01.02	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	M2	1.20	3.10	3.72	
08.02.02.01.03	DEMOLICION DE RAMPAS Y GRADAS DE CO	M3	0.06	168.14	10.09	
08.02.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					49.01
08.02.02.02.01	CORTE DE TERRENO MANUAL	M3	0.18	51.30	9.23	
08.02.02.02.02	CONFORMACIÓN DE SUB-RASANTE PARA R	M2	1.20	7.33	8.80	
08.02.02.02.03	CONFORMACION DE BASE GRANULAR H=0.1	M2	1.20	17.63	21.16	
08.02.02.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	0.23	9.67	2.22	
08.02.02.02.05	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	0.23	33.06	7.60	
08.02.02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					450.67
08.02.02.03.01	CONCRETO SIMPLE F'C=175 KG/CM2 EN RA	M2	1.20	70.82	84.98	
08.02.02.03.02	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN RAMPAS VI	M2	4.29	76.09	326.43	
08.02.02.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPA	M2	0.68	55.94	38.04	
08.02.02.03.04	CURADO DE CONCRETO CON AGUA	M2	1.20	1.02	1.22	
08.03	VARIOS					683.52
08.03.01	REPOSICION DE CAJA DE DESAGUE	UND	2.00	116.87	233.74	
08.03.02	REPOSICION DE CAJA PARA MEDIDOR DE AGUA	UND	2.00	96.25	192.50	
08.03.03	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	249.79	1.03	257.28	
09	PASAJE 06					27,001.40
09.01	INFRAESTRUCTURA VEHICULAR					16,016.26
09.01.01	PAVIMENTO DE ADOQUÍN					13,936.39
09.01.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES					874.40
09.01.01.01.01	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO PERMANE	M2	84.05	2.08	174.82	
09.01.01.01.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	84.05	1.12	94.14	
09.01.01.01.03	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA EXIS	M2	78.40	4.60	360.64	
09.01.01.01.04	ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE	M3	5.10	9.67	49.32	
09.01.01.01.05	ELIMINACION MATERIAL DE DEMOLICION DE	M3	5.10	38.33	195.48	
09.01.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					2,370.24
09.01.01.02.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON EQU	M3	20.00	18.92	378.40	
09.01.01.02.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	26.00	9.67	251.42	
09.01.01.02.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUE	M2	84.05	8.85	743.84	
09.01.01.02.04	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	26.00	38.33	996.58	
09.01.01.03	PAVIMENTO ADOQUINADO					10,691.75
09.01.01.03.01	BASE GRANULAR E=0.15 M	M2	84.05	18.82	1,581.82	
09.01.01.03.02	CAMA DE ARENA PARA ADOQUINES	M2	84.05	4.81	404.28	
09.01.01.03.03	ACARREO DE MATERIAL DE ADOQUIN	M2	84.05	2.20	184.91	
09.01.01.03.04	COLOCACION DE ADOQUIN DE CONCRETO	M2	84.05	91.69	7,706.54	
09.01.01.03.05	SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA	M2	84.05	4.71	395.88	
09.01.01.03.06	COMPACTADO INICIAL Y FINAL C/EQUIPO LI	M2	84.05	2.36	282.41	


 Claudia Guirapoma T.


 H. S. S. S.

Presupuesto

Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA VILLA UNIÓN DE DISTRITO DE VILLA UNIÓN DEL DISTRITO DE UCHUMAYO-PROVINCIA DE AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CON CUI 2568475				
Sub Presupuesto	01 - MEJORAMIENTO VIAL Y PEATONAL				
Ciente	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO				
Ubicación	UCHUMAYO - AREQUIPA - AREQUIPA				
					Costo a : Febrero - 2023
09.01.01.03.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDIA	M2	1.24	72.69	90.14
09.01.01.03.08	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN SARDINEL I	M3	0.09	508.55	45.77
09.01.02	NIVELACION DE BUZONES EXISTENTES				2,079.87
09.01.02.01	NIVELACION DE BUZONES EXISTENTES	UND	1.00	1,691.67	1,691.67
09.01.02.02	REPARACIÓN DE BUZON EXISTENTES	UND	1.00	388.20	388.20
09.02	INFRAESTRUCTURA PEATONAL				10,290.81
09.02.01	VEREDAS				9,718.69
09.02.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				1,412.02
09.02.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	61.60	1.50	92.40
09.02.01.01.02	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	M2	61.60	3.10	190.96
09.02.01.01.03	DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO C	M3	4.86	168.14	817.16
09.02.01.01.04	ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE	M3	7.29	9.67	70.49
09.02.01.01.05	ELIMINACION MATERIAL C/MAQUINA DE LA I	M3	7.29	33.06	241.01
09.02.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,897.57
09.02.01.02.01	CORTE DE TERRENO MANUAL	M3	3.37	51.30	172.88
09.02.01.02.02	CONFORMACIÓN DE SUB-RASANTE PARA V	M2	61.60	7.33	451.53
09.02.01.02.03	CONFORMACION DE BASE GRANULAR H=0.1	M2	61.60	17.63	1,086.01
09.02.01.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	4.38	9.67	42.35
09.02.01.02.05	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	4.38	33.06	144.80
09.02.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				6,029.50
09.02.01.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VERED	M2	20.78	57.98	1,204.82
09.02.01.03.02	VEREDAS DE CONCRETO 175 KG/CM2 E=4",	M2	61.60	70.13	4,320.01
09.02.01.03.03	CURADO DE CONCRETO	M2	61.60	1.07	65.91
09.02.01.03.04	JUNTAS DE TECNOPOR E=1"	M2	7.09	12.77	90.54
09.02.01.03.05	JUNTAS DE DILATAION E=1" PARA VERED/	M	70.92	4.91	348.22
09.02.01.04	PINTURA				379.60
09.02.01.04.01	PINTURA TRAFICO EN VEREDAS	M	53.92	7.04	379.60
09.02.02	RAMPAS PEATONALES Y VEHICULARES				443.02
09.02.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				5.39
09.02.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	1.17	1.50	1.76
09.02.02.01.02	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	M2	1.17	3.10	3.63
09.02.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				48.26
09.02.02.02.01	CORTE DE TERRENO MANUAL	M3	0.18	51.30	9.23
09.02.02.02.02	CONFORMACIÓN DE SUB-RASANTE PARA R	M2	1.17	7.33	8.58
09.02.02.02.03	CONFORMACION DE BASE GRANULAR H=0.1	M2	1.17	17.63	20.63
09.02.02.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	0.23	9.67	2.22
09.02.02.02.05	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	0.23	33.06	7.60
09.02.02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				389.37
09.02.02.03.01	CONCRETO SIMPLE F'C=175 KG/CM2 EN RA	M2	1.17	70.82	82.86
09.02.02.03.02	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN RAMPAS VI	M2	3.52	76.09	267.84
09.02.02.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPA	M2	0.67	55.94	37.48
09.02.02.03.04	CURADO DE CONCRETO CON AGUA	M2	1.17	1.02	1.19
09.02.03	GRADAS				129.10
09.02.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES				2.76
09.02.03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	0.60	1.50	0.90
09.02.03.01.02	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	M2	0.60	3.10	1.86
09.02.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				22.42
09.02.03.02.01	CORTE DE TERRENO MANUAL	M3	0.07	51.30	3.59
09.02.03.02.02	CONFORMACIÓN DE SUB-RASANTE PARA G	M2	0.60	7.33	4.40
09.02.03.02.03	CONFORMACION DE BASE GRANULAR H=0.1	M2	0.60	17.63	10.58
09.02.03.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	0.09	9.67	0.87
09.02.03.02.05	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	0.09	33.06	2.98
09.02.03.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				103.92
09.02.03.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADA	M2	0.85	55.94	47.55
09.02.03.03.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN GRADAS	M3	0.14	398.28	55.76

Claudia J. Cusirimay T

Janneth F. Parizo Panca

Presupuesto

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA VILLA UNIÓN DE DISTRITO DE VILLA UNIÓN DEL DISTRITO DE UCHUMAYO-PROVINCIA DE AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CON CUI 2568475

Sub Presupuesto 01 - MEJORAMIENTO VIAL Y PEATONAL

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO

Ubicación UCHUMAYO - AREQUIPA - AREQUIPA

Costo a :

Febrero - 2023

09.02.03.03.03	CURADO DE CONCRETO CON AGUA	M2	0.60	1.02	0.61	
09.03	VARIOS					694.33
09.03.01	REPOSICION DE CAJA DE DESAGUE	UND	3.00	116.87	350.61	
09.03.02	REPOSICION DE CAJA PARA MEDIDOR DE AGUA	UND	2.00	96.25	192.50	
09.03.03	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	146.82	1.03	151.22	
10	PASAJE 05					152,069.26
10.01	INFRAESTRUCTURA VEHICULAR					80,195.31
10.01.01	PAVIMENTO DE ADOQUIN					55,372.94
10.01.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES					3,798.41
10.01.01.01.01	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO PERMANENTE	M2	335.10	2.08	697.01	
10.01.01.01.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	335.10	1.12	375.31	
10.01.01.01.03	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE	M2	353.15	4.60	1,624.49	
10.01.01.01.04	ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE	M3	22.95	9.67	221.93	
10.01.01.01.05	ELIMINACION MATERIAL DE DEMOLICION DE	M3	22.95	38.33	879.67	
10.01.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					9,489.32
10.01.01.02.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON EQUIPO	M3	80.22	18.92	1,517.76	
10.01.01.02.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	104.29	9.67	1,008.48	
10.01.01.02.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB	M2	335.10	8.85	2,965.64	
10.01.01.02.04	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	104.29	38.33	3,997.44	
10.01.01.03	PAVIMENTO ADOQUINADO					42,085.21
10.01.01.03.01	BASE GRANULAR E=0.15 M	M2	335.10	18.82	6,306.58	
10.01.01.03.02	CAMA DE ARENA PARA ADOQUINES	M2	335.10	4.81	1,611.83	
10.01.01.03.03	ACARREO DE MATERIAL DE ADOQUIN	M2	335.10	2.20	737.22	
10.01.01.03.04	COLOCACION DE ADOQUIN DE CONCRETO	M2	335.10	91.69	30,725.32	
10.01.01.03.05	SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA	M2	335.10	4.71	1,578.32	
10.01.01.03.06	COMPACTADO INICIAL Y FINAL C/EQUIPO LI	M2	335.10	3.36	1,125.94	
10.01.02	SEÑALIZACIÓN					928.96
10.01.02.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL					128.96
10.01.02.01.01	PINTURA EN PAVIMENTO - SEÑALIZACION H	M2	7.42	17.38	128.96	
10.01.02.02	SEÑALIZACION VERTICAL					800.00
10.01.02.02.01	SEÑALES INFORMATIVAS	UND	1.00	800.00	800.00	
10.01.03	NIVELACION DE BUZONES EXISTENTES					8,319.48
10.01.03.01	NIVELACION DE BUZONES EXISTENTES	UND	4.00	1,691.67	6,766.68	
10.01.03.02	REPARACIÓN DE BUZON EXISTENTES	UND	4.00	388.20	1,552.80	
10.01.04	DRENAJE PLUVIAL					15,573.93
10.01.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES					40.38
10.01.04.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	12.62	1.12	14.13	
10.01.04.01.02	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO PERMANENTE	M2	12.62	2.08	26.25	
10.01.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					1,209.35
10.01.04.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA H/A	M3	16.75	10.96	183.58	
10.01.04.02.02	REFINE Y NIVELACION MANUAL DE ZANJAS	M	11.85	2.21	26.19	
10.01.04.02.03	CAMA DE APOYO TUBERIA e=0.10m	M	11.85	6.12	72.52	
10.01.04.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	14.67	56.14	823.57	
10.01.04.02.05	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	2.70	38.33	103.49	
10.01.04.03	SUMINISTRO DE TUBERIA					4,630.15
10.01.04.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA D	M	11.85	390.73	4,630.15	
10.01.04.04	ALCANTARILLADO					5,764.02
10.01.04.04.01	CONCRETO F'C=245 KG/CM2 PARA PISO Y M	M3	2.24	544.10	1,218.78	
10.01.04.04.02	REJILLA DE CONCRETO PREFABRICADO	UND	3.00	1,030.67	3,092.01	
10.01.04.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALCAN	M2	6.22	58.41	363.31	
10.01.04.04.04	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2	KG	157.45	6.88	1,083.26	
10.01.04.04.05	CURADO DE CONCRETO	M2	6.22	1.07	6.66	
10.01.04.05	BUZONES					3,930.03
10.01.04.05.01	CONCRETO F'C=245 KG/CM2 PARA BUZÓN	M3	2.24	544.10	1,218.78	



Janneth F. Parillo Panca

Presupuesto



Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA VILLA UNIÓN DE DISTRITO DE VILLA UNIÓN DEL DISTRITO DE UCHUMAYO-PROVINCIA DE AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CON CUI 2568475				
Sub Presupuesto	01 - MEJORAMIENTO VIAL Y PEATONAL				
Cliente	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO				
Ubicación	UCHUMAYO - AREQUIPA - AREQUIPA				
					Costo a : Febrero - 2023
10.01.04.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BUZÓN	M2	17.69	59.77	1,057.33
10.01.04.05.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	KG	157.25	6.88	1,081.88
10.01.04.05.04	CURADO DE CONCRETO	M2	17.69	1.07	18.93
10.01.04.05.05	TAPA DE CONCRETO ARMADO C/MARCO DE	UND	1.00	553.11	553.11
10.02	INFRAESTRUCTURA PEATONAL				68,652.74
10.02.01	VEREDAS				32,566.10
10.02.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				4,858.84
10.02.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	183.87	1.50	275.81
10.02.01.01.02	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	M2	183.87	3.10	570.00
10.02.01.01.03	DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO C	M3	17.28	168.14	2,905.46
10.02.01.01.04	ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE	M3	25.92	9.67	250.65
10.02.01.01.05	ELIMINACION MATERIAL C/MAQUINA DE LA I	M3	25.92	33.06	856.92
10.02.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				7,512.87
10.02.01.02.01	CORTE DE TERRENO MANUAL	M3	27.36	51.30	1,403.57
10.02.01.02.02	CONFORMACIÓN DE SUB-RASANTE PARA V	M2	183.87	7.33	1,347.77
10.02.01.02.03	CONFORMACION DE BASE GRANULAR H=0.1	M2	183.87	17.63	3,241.63
10.02.01.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	35.57	9.67	343.96
10.02.01.02.05	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	35.57	33.06	1,175.94
10.02.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				18,814.90
10.02.01.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VERED	M2	73.69	57.98	4,272.55
10.02.01.03.02	VEREDAS DE CONCRETO 175 KG/CM2 E=4",	M2	183.87	70.13	12,894.80
10.02.01.03.03	CURADO DE CONCRETO	M2	183.87	1.07	196.74
10.02.01.03.04	JUNTAS DE TECNOPOR E=1"	M2	23.45	12.77	299.46
10.02.01.03.05	JUNTAS DE DILATACION E=1" PARA VERED/	M	234.49	4.91	1,151.35
10.02.01.04	PINTURA				1,379.49
10.02.01.04.01	PINTURA TRAFICO EN VEREDAS	M	195.95	7.04	1,379.49
10.02.02	RAMPAS PEATONALES Y VEHICULARES				4,291.01
10.02.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				273.49
10.02.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	12.00	1.50	18.00
10.02.02.01.02	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	M2	12.00	3.10	37.20
10.02.02.01.03	DEMOLICION DE RAMPAS Y GRADAS DE CO	M3	0.94	168.14	158.05
10.02.02.01.04	ACARREO DE MATERIAL DE DEMOLICION D	M3	1.41	9.67	13.63
10.02.02.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION	M3	1.41	33.06	46.61
10.02.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				312.02
10.02.02.02.01	CORTE DE TERRENO MANUAL	M3	1.80	51.30	92.34
10.02.02.02.02	CONFORMACIÓN DE SUB-RASANTE PARA R	M2	12.00	7.33	87.96
10.02.02.02.03	CONFORMACION DE BASE GRANULAR H=0.1	M2	1.80	17.63	31.73
10.02.02.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	2.34	9.67	22.63
10.02.02.02.05	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	2.34	33.06	77.36
10.02.02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				3,705.50
10.02.02.03.01	CONCRETO SIMPLE F'C=175 KG/CM2 EN RA	M2	12.00	70.82	849.84
10.02.02.03.02	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN RAMPAS VI	M2	32.37	76.09	2,463.03
10.02.02.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMP/	M2	6.80	55.94	380.39
10.02.02.03.04	CURADO DE CONCRETO CON AGUA	M2	12.00	1.02	12.24
10.02.03	GRADAS				2,569.64
10.02.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES				57.74
10.02.03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	12.55	1.50	18.83
10.02.03.01.02	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	M2	12.55	3.10	38.91
10.02.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				474.46
10.02.03.02.01	CORTE DE TERRENO MANUAL	M3	1.51	51.30	77.46
10.02.03.02.02	CONFORMACIÓN DE SUB-RASANTE PARA G	M2	12.55	7.33	91.99
10.02.03.02.03	CONFORMACION DE BASE GRANULAR H=0.1	M2	12.55	17.63	221.26
10.02.03.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	1.96	9.67	18.95
10.02.03.02.05	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	1.96	33.06	64.80
10.02.03.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				2,037.44

Claudia I. Cusimay T.

Lander F. Dávila Daza

Presupuesto

Proyecto		"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA VILLA UNIÓN DE DISTRITO DE VILLA UNIÓN DEL DISTRITO DE UCHUMAYO-PROVINCIA DE AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CON CUI 2568475				
Sub Presupuesto		01 - MEJORAMIENTO VIAL Y PEATONAL				
Cliente		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO				
Ubicación		UCHUMAYO - AREQUIPA - AREQUIPA			Costo a :	Febrero - 2023
10.02.03.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADA	M2	16.40	55.94	917.42	
10.02.03.03.02	CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN GRADAS	M3	2.78	398.28	1,107.22	
10.02.03.03.03	CURADO DE CONCRETO CON AGUA	M2	12.55	1.02	12.80	
10.02.04	MUROS DE CONTENCIÓN					29,225.99
10.02.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES					84.88
10.02.04.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	18.45	1.50	27.68	
10.02.04.01.02	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	M2	18.45	3.10	57.20	
10.02.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					2,581.07
10.02.04.02.01	EXCAVACION MANUAL	M3	29.62	44.89	1,329.64	
10.02.04.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PF	m3	14.31	28.03	401.11	
10.02.04.02.03	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	19.90	9.67	192.43	
10.02.04.02.04	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	19.90	33.06	657.89	
10.02.04.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					1,152.51
10.02.04.03.01	SOLADO PARA MUROS e=4", 1:12 CEMENTO	M2	29.62	38.91	1,152.51	
10.02.04.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO					25,407.53
10.02.04.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS	M2	122.66	89.88	11,024.68	
10.02.04.04.02	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	KG	516.21	7.09	3,659.93	
10.02.04.04.03	CONCRETO EN MUROS FC=210 KG/CM2	M3	16.36	554.78	9,076.20	
10.02.04.04.04	CURADO DE CONCRETO	M2	122.66	1.07	131.25	
10.02.04.04.05	JUNTAS DE TECNOPOR E=1"	M2	6.10	12.77	77.90	
10.02.04.04.06	TARRAJE DE MUROS	M2	29.61	30.05	889.78	
10.02.04.04.07	PINTURA LATEX EN MUROS DE CONTENCIÓN	M2	29.61	18.50	547.79	
10.03	VARIOS					3,221.21
10.03.01	REPOSICION DE CAJA DE DESAGUE	UND	13.00	116.87	1,519.31	
10.03.02	REPOSICION DE CAJA PARA MEDIDOR DE AGUA	UND	12.00	96.25	1,155.00	
10.03.03	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	530.97	1.03	546.90	
11	PASAJE 04					122,256.65
11.01	INFRAESTRUCTURA VEHICULAR					76,133.55
11.01.01	PAVIMENTO DE ADOQUÍN					53,972.34
11.01.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES					3,650.51
11.01.01.01.01	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO PERMANENTE	M2	321.38	2.08	668.47	
11.01.01.01.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	321.38	1.12	359.95	
11.01.01.01.03	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA EXIS	M2	339.62	4.60	1,562.25	
11.01.01.01.04	ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE	M3	22.08	9.67	213.51	
11.01.01.01.05	ELIMINACION MATERIAL DE DEMOLICION DE	M3	22.08	38.33	846.33	
11.01.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					9,959.71
11.01.01.02.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON EQU	M3	87.50	18.92	1,655.50	
11.01.01.02.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	113.75	9.67	1,099.96	
11.01.01.02.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUE	M2	321.38	8.85	2,844.21	
11.01.01.02.04	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	113.75	38.33	4,360.04	
11.01.01.03	PAVIMENTO ADOQUINADO					40,362.12
11.01.01.03.01	BASE GRANULAR E=0.15 M	M2	321.38	18.82	6,048.37	
11.01.01.03.02	CAMA DE ARENA PARA ADOQUINES	M2	321.38	4.81	1,545.84	
11.01.01.03.03	ACARREO DE MATERIAL DE ADOQUIN	M2	321.38	2.20	707.04	
11.01.01.03.04	COLOCACION DE ADOQUIN DE CONCRETO	M2	321.38	91.69	29,467.33	
11.01.01.03.05	SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA	M2	321.38	4.71	1,513.70	
11.01.01.03.06	COMPACTADO INICIAL Y FINAL C/EQUIPO LI	M2	321.38	3.36	1,079.84	
11.01.02	SEÑALIZACIÓN					945.30
11.01.02.01	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL					145.30
11.01.02.01.01	PINTURA EN PAVIMENTO - SEÑALIZACION H	M2	8.36	17.38	145.30	
11.01.02.02	SEÑALIZACIÓN VERTICAL					800.00
11.01.02.02.01	SEÑALES INFORMATIVAS	UND	1.00	800.00	800.00	
11.01.03	NIVELACION DE BUZONES EXISTENTES					6,239.61
11.01.03.01	NIVELACION DE BUZONES EXISTENTES	UND	3.00	1,691.67	5,075.01	

Presupuesto

Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA VILLA UNIÓN DE DISTRITO DE VILLA UNIÓN DEL DISTRITO DE UCHUMAYO-PROVINCIA DE AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CON CUI 2568475				
Sub Presupuesto	01 - MEJORAMIENTO VIAL Y PEATONAL				
Cliente	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO				
Ubicación	UCHUMAYO - AREQUIPA - AREQUIPA				
					Costo a : Febrero - 2023
11.01.03.02	REPARACIÓN DE BUZON EXISTENTES	UND	3.00	388.20	1,164.60
11.01.04	DRENAJE PLUVIAL				14,976.30
11.01.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES				38.78
11.01.04.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	12.12	1.12	13.57
11.01.04.01.02	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO PERMANENTE	M2	12.12	2.08	25.21
11.01.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,154.56
11.01.04.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA H=	M3	16.05	10.96	175.91
11.01.04.02.02	REFINE Y NIVELACION MANUAL DE ZANJAS	M	10.85	2.21	23.98
11.01.04.02.03	CAMA DE APOYO TUBERIA e=0.10m	M	10.85	6.12	66.40
11.01.04.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	14.02	56.14	787.08
11.01.04.02.05	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	2.64	38.33	101.19
11.01.04.03	SUMINISTRO DE TUBERIA				4,239.42
11.01.04.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA D	M	10.85	390.73	4,239.42
11.01.04.04	ALCANTARILLADO				5,613.51
11.01.04.04.01	CONCRETO F'C=245 KG/CM2 PARA PISO Y M	M3	2.09	544.10	1,137.17
11.01.04.04.02	REJILLA DE CONCRETO PREFABRICADO	UND	3.00	1,030.67	3,092.01
11.01.04.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALCAN	M2	5.86	58.41	342.28
11.01.04.04.04	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	KG	150.55	6.88	1,035.78
11.01.04.04.05	CURADO DE CONCRETO	M2	5.86	1.07	6.27
11.01.04.05	BUZONES				3,930.03
11.01.04.05.01	CONCRETO F'C=245 KG/CM2 PARA BUZÓN	M3	2.24	544.10	1,218.78
11.01.04.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BUZÓN	M2	17.69	59.77	1,057.33
11.01.04.05.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	KG	157.25	6.88	1,081.88
11.01.04.05.04	CURADO DE CONCRETO	M2	17.69	1.07	18.93
11.01.04.05.05	TAPA DE CONCRETO ARMADO C/MARCO DE	UND	1.00	553.11	553.11
11.02	INFRAESTRUCTURA PEATONAL				43,753.64
11.02.01	VEREDAS				37,860.97
11.02.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				5,928.72
11.02.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	218.00	1.50	327.00
11.02.01.01.02	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	M2	218.00	3.10	675.80
11.02.01.01.03	DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO C	M3	21.21	168.14	3,566.25
11.02.01.01.04	ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE	M3	31.82	9.67	307.70
11.02.01.01.05	ELIMINACION MATERIAL C/MAQUINA DE LA I	M3	31.82	33.06	1,051.97
11.02.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				8,897.58
11.02.01.02.01	CORTE DE TERRENO MANUAL	M3	32.34	51.30	1,659.04
11.02.01.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	1.50	56.14	84.21
11.02.01.02.03	CONFORMACIÓN DE SUB-RASANTE PARA V	M2	218.00	7.33	1,597.94
11.02.01.02.04	CONFORMACION DE BASE GRANULAR H=0.1	M2	218.00	17.63	3,843.34
11.02.01.02.05	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	40.09	9.67	387.67
11.02.01.02.06	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	40.09	33.06	1,325.38
11.02.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				21,642.93
11.02.01.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VERED	M2	77.27	57.98	4,480.11
11.02.01.03.02	VEREDAS DE CONCRETO 175 KG/CM2 E=4"	M2	218.00	70.13	15,288.34
11.02.01.03.03	CURADO DE CONCRETO	M2	218.00	1.07	233.26
11.02.01.03.04	JUNTAS DE TECNOPOR E=1"	M2	26.53	12.77	338.79
11.02.01.03.05	JUNTAS DE DILATACION E=1" PARA VERED/	M	265.26	4.91	1,302.43
11.02.01.04	PINTURA				1,391.74
11.02.01.04.01	PINTURA TRAFICO EN VEREDAS	M	197.69	7.04	1,391.74
11.02.02	RAMPAS PEATONALES Y VEHICULARES				5,278.30
11.02.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				639.80
11.02.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	12.32	1.50	18.48
11.02.02.01.02	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	M2	12.32	3.10	38.19
11.02.02.01.03	DEMOLICION DE RAMPAS Y GRADAS DE CO	M3	2.51	168.14	422.03
11.02.02.01.04	ACARREO DE MATERIAL DE DEMOLICION D	M3	3.77	9.67	36.46
11.02.02.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION	M3	3.77	33.06	124.64

Presupuesto

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA VILLA UNIÓN DE DISTRITO DE VILLA UNIÓN DEL DISTRITO DE UCHUMAYO-PROVINCIA DE AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CON CUI 2568475

Sub Presupuesto 01 - MEJORAMIENTO VIAL Y PEATONAL

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO

Ubicación UCHUMAYO - AREQUIPA - AREQUIPA

Costo a :

Febrero - 2023

11.02.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					505.39
11.02.02.02.01	CORTE DE TERRENO MANUAL	M3	1.85	51.30	94.91	
11.02.02.02.02	CONFORMACIÓN DE SUB-RASANTE PARA R	M2	12.32	7.33	90.31	
11.02.02.02.03	CONFORMACION DE BASE GRANULAR H=0.1	M2	12.32	17.63	217.20	
11.02.02.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	2.41	9.67	23.30	
11.02.02.02.05	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	2.41	33.06	79.67	
11.02.02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					4,133.11
11.02.02.03.01	CONCRETO SIMPLE F'C=175 KG/CM2 EN RA	M2	12.32	70.82	872.50	
11.02.02.03.02	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN RAMPAS VI	M2	37.57	76.09	2,858.70	
11.02.02.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPA	M2	6.96	55.94	389.34	
11.02.02.03.04	CURADO DE CONCRETO CON AGUA	M2	12.32	1.02	12.57	
11.02.03	GRADAS					614.37
11.02.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES					19.32
11.02.03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	4.20	1.50	6.30	
11.02.03.01.02	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	M2	4.20	3.10	13.02	
11.02.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					158.27
11.02.03.02.01	CORTE DE TERRENO MANUAL	M3	0.50	51.30	25.65	
11.02.03.02.02	CONFORMACIÓN DE SUB-RASANTE PARA G	M2	4.20	7.33	30.79	
11.02.03.02.03	CONFORMACION DE BASE GRANULAR H=0.1	M2	4.20	17.63	74.05	
11.02.03.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	0.65	9.67	6.29	
11.02.03.02.05	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	0.65	33.06	21.49	
11.02.03.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					436.78
11.02.03.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADA	M2	6.45	55.94	360.81	
11.02.03.03.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN GRADAS	M3	0.18	398.28	71.69	
11.02.03.03.03	CURADO DE CONCRETO CON AGUA	M2	4.20	1.02	4.28	
11.03	VARIOS					2,369.46
11.03.01	REPOSICION DE CAJA DE DESAGUE	UND	8.00	116.87	934.96	
11.03.02	REPOSICION DE CAJA PARA MEDIDOR DE AGUA	UND	9.00	96.25	866.25	
11.03.03	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	551.70	1.03	568.25	
12	PASAJE S/N					30,353.57
12.01	INFRAESTRUCTURA VEHICULAR					27,554.10
12.01.01	PAVIMENTO DE ADOQUÍN					22,692.05
12.01.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES					1,348.94
12.01.01.01.01	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO PERMANE	M2	124.57	2.08	259.11	
12.01.01.01.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	124.57	1.12	139.52	
12.01.01.01.03	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA EXIS	M2	123.11	4.60	566.31	
12.01.01.01.04	ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE	M3	8.00	9.67	77.36	
12.01.01.01.05	ELIMINACION MATERIAL DE DEMOLICION DE	M3	8.00	38.33	306.64	
12.01.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					4,912.52
12.01.01.02.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON EQU	M3	46.85	18.92	886.40	
12.01.01.02.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	60.91	9.67	589.00	
12.01.01.02.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUE	M2	124.57	8.85	1,102.44	
12.01.01.02.04	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	60.91	38.33	2,334.68	
12.01.01.03	PAVIMENTO ADOQUINADO					16,430.59
12.01.01.03.01	BASE GRANULAR E=0.15 M	M2	124.57	18.82	2,344.41	
12.01.01.03.02	CAMA DE ARENA PARA ADOQUINES	M2	124.57	4.81	599.18	
12.01.01.03.03	ACARREO DE MATERIAL DE ADOQUIN	M2	124.57	2.20	274.05	
12.01.01.03.04	COLOCACION DE ADOQUIN DE CONCRETO	M2	124.57	91.69	11,421.82	
12.01.01.03.05	SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA	M2	124.57	4.71	586.72	
12.01.01.03.06	COMPACTADO INICIAL Y FINAL C/EQUIPO LI	M2	124.57	3.36	418.56	
12.01.01.03.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDIN	M2	7.00	72.69	508.83	
12.01.01.03.08	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN SARDINEL I	M3	0.53	508.55	269.53	
12.01.01.03.09	CURADO DE CONCRETO	M2	7.00	1.07	7.49	
12.01.02	SEÑALIZACIÓN					702.31

Claudia L. Cusirimay T.

702.31

Presupuesto

Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA VILLA UNIÓN DE DISTRITO DE VILLA UNIÓN DEL DISTRITO DE UCHUMAYO-PROVINCIA DE AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CON CUI 2568475					
Sub Presupuesto	01 - MEJORAMIENTO VIAL Y PEATONAL					
Cliente	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO					
Ubicación	UCHUMAYO - AREQUIPA - AREQUIPA					
Costo a :						Febrero - 2023
12.01.02.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL					52.31
12.01.02.01.01	PINTURA EN PAVIMENTO - SEÑALIZACION H	M2	3.01	17.38	52.31	
12.01.02.02	SEÑALIZACION VERTICAL					650.00
12.01.02.02.01	SEÑALES REGLAMENTARIAS	UND	1.00	650.00	650.00	
12.01.03	NIVELACION DE BUZONES EXISTENTES					4,159.74
12.01.03.01	NIVELACION DE BUZONES EXISTENTES	UND	2.00	1,691.67	3,383.34	
12.01.03.02	REPARACIÓN DE BUZON EXISTENTES	UND	2.00	388.20	776.40	
12.02	INFRAESTRUCTURA PEATONAL					2,654.31
12.02.01	VEREDAS					2,654.31
12.02.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES					75.26
12.02.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	16.36	1.50	24.54	
12.02.01.01.02	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	M2	16.36	3.10	50.72	
12.02.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					718.22
12.02.01.02.01	CORTE DE TERRENO MANUAL	M3	2.90	51.30	148.77	
12.02.01.02.02	CONFORMACIÓN DE SUB-RASANTE PARA V	M2	16.36	7.33	119.92	
12.02.01.02.03	CONFORMACION DE BASE GRANULAR H=0.1	M2	16.36	17.63	288.43	
12.02.01.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	3.77	9.67	36.46	
12.02.01.02.05	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	3.77	33.06	124.64	
12.02.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					1,732.84
12.02.01.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFADO DE VERED	M2	6.99	57.98	405.28	
12.02.01.03.02	VEREDAS DE CONCRETO 175 KG/CM2 E=4"	M2	16.36	70.13	1,147.33	
12.02.01.03.03	CURADO DE CONCRETO	M2	16.36	1.07	17.51	
12.02.01.03.04	JUNTAS DE TECNOPOR E=1"	M2	2.63	12.77	33.59	
12.02.01.03.05	JUNTAS DE DILATACION E=1" PARA VERED/	M	26.30	4.91	129.13	
12.02.01.04	PINTURA					127.99
12.02.01.04.01	PINTURA TRAFICO EN VEREDAS	M	18.18	7.04	127.99	
12.03	VARIOS					145.16
12.03.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	140.93	1.03	145.16	
13	PASAJE 12					120,574.21
13.01	INFRAESTRUCTURA VEHICULAR					78,398.27
13.01.01	PAVIMENTO DE ADOQUÍN					57,538.02
13.01.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES					3,598.34
13.01.01.01.01	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO PERMANE	M2	343.27	2.08	714.00	
13.01.01.01.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	343.27	1.12	384.46	
13.01.01.01.03	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA EXIS	M2	323.80	4.60	1,489.48	
13.01.01.01.04	ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE	M3	21.05	9.67	203.55	
13.01.01.01.05	ELIMINACION MATERIAL DE DEMOLICION DE	M3	21.05	38.33	806.85	
13.01.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					10,828.40
13.01.01.02.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON EQU	M3	95.80	18.92	1,812.54	
13.01.01.02.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	124.54	9.67	1,204.30	
13.01.01.02.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUE	M2	343.27	8.85	3,037.94	
13.01.01.02.04	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	124.54	38.33	4,773.62	
13.01.01.03	PAVIMENTO ADOQUINADO					43,111.28
13.01.01.03.01	BASE GRANULAR E=0.15 M	M2	343.27	18.82	6,460.34	
13.01.01.03.02	CAMA DE ARENA PARA ADOQUINES	M2	343.27	4.81	1,651.13	
13.01.01.03.03	ACARREO DE MATERIAL DE ADOQUIN	M2	343.27	2.20	755.19	
13.01.01.03.04	COLOCACION DE ADOQUIN DE CONCRETO	M2	343.27	91.69	31,474.43	
13.01.01.03.05	SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA	M2	343.27	4.71	1,616.80	
13.01.01.03.06	COMPACTADO INICIAL Y FINAL C/EQUIPO LI	M2	343.27	3.36	1,153.39	
13.01.02	SARDINEL TIPO BURBUJA					3,825.01
13.01.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES					24.29
13.01.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	5.28	1.50	7.92	
13.01.02.01.02	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	M2	5.28	3.10	16.37	
13.01.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					159.83

Presupuesto

Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA VILLA UNIÓN DE DISTRITO DE VILLA UNIÓN DEL DISTRITO DE UCHUMAYO-PROVINCIA DE AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CON CUI 2568475					
Sub Presupuesto	01 - MEJORAMIENTO VIAL Y PEATONAL					
Cliente	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO					
Ubicación	UCHUMAYO - AREQUIPA - AREQUIPA					
					Costo a :	Febrero - 2023
13.01.02.02.01	EXCAVACION MANUAL	M3	1.59	44.89	71.38	
13.01.02.02.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	2.07	9.67	20.02	
13.01.02.02.03	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	2.07	33.06	68.43	
13.01.02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					3,491.03
13.01.02.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDIN	M2	24.68	72.69	1,793.99	
13.01.02.03.02	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA SARDINE	M3	3.70	440.72	1,630.66	
13.01.02.03.03	JUNTAS ASFALTICAS E=1.0", MEZCLA 1:3, @	M	7.00	5.71	39.97	
13.01.02.03.04	CURADO DE CONCRETO	M2	24.68	1.07	26.41	
13.01.02.04	PINTURA					149.86
13.01.02.04.01	PINTURA TRAFICO EN SARDINELES	M	35.26	4.25	149.86	
13.01.03	SEÑALIZACIÓN					2,725.48
13.01.03.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL					625.48
13.01.03.01.01	PINTURA DE PAVIMENTO - SEÑALIZACION L	M	6.00	8.83	52.98	
13.01.03.01.02	PINTURA EN PAVIMENTO - SEÑALIZACION H	M2	32.94	17.38	572.50	
13.01.03.02	SEÑALIZACION VERTICAL					2,100.00
13.01.03.02.01	SEÑALES REGLAMENTARIAS	UND	2.00	650.00	1,300.00	
13.01.03.02.02	SEÑALES INFORMATIVAS	UND	1.00	800.00	800.00	
13.01.04	NIVELACION DE BUZONES EXISTENTES					14,309.76
13.01.04.01	NIVELACION DE BUZONES EXISTENTES	UND	8.00	1,691.67	13,533.36	
13.01.04.02	REPARACIÓN DE BUZON EXISTENTES	UND	2.00	388.20	776.40	
13.02	INFRAESTRUCTURA PEATONAL					39,704.77
13.02.01	VEREDAS					22,902.26
13.02.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES					6,009.05
13.02.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	111.82	1.50	167.73	
13.02.01.01.02	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	M2	111.82	3.10	346.64	
13.02.01.01.03	DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO C	M3	23.66	168.14	3,978.19	
13.02.01.01.04	ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE	M3	35.49	9.67	343.19	
13.02.01.01.05	ELIMINACION MATERIAL C/MAQUINA DE LA I	M3	35.49	33.06	1,173.30	
13.02.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					4,705.94
13.02.01.02.01	CORTE DE TERRENO MANUAL	M3	17.92	51.30	919.30	
13.02.01.02.02	CONFORMACIÓN DE SUB-RASANTE PARA V	M2	111.82	7.33	819.64	
13.02.01.02.03	CONFORMACION DE BASE GRANULAR H=0.1	M2	111.82	17.63	1,971.39	
13.02.01.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	23.30	9.67	225.31	
13.02.01.02.05	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	23.30	33.06	770.30	
13.02.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					10,992.58
13.02.01.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VERED	M2	39.90	57.98	2,313.40	
13.02.01.03.02	VEREDAS DE CONCRETO 175 KG/CM2 E=4",	M2	111.82	70.13	7,841.94	
13.02.01.03.03	CURADO DE CONCRETO	M2	111.82	1.07	119.65	
13.02.01.03.04	JUNTAS DE TECNOPOR E=1"	M2	11.60	12.77	148.13	
13.02.01.03.05	JUNTAS DE DILATACION E=1" PARA VERED/	M	115.98	4.91	569.46	
13.02.01.04	PINTURA					1,194.69
13.02.01.04.01	PINTURA TRAFICO EN VEREDAS	M	169.70	7.04	1,194.69	
13.02.02	RAMPAS PEATONALES Y VEHICULARES					2,263.60
13.02.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES					95.71
13.02.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	8.69	1.50	13.04	
13.02.02.01.02	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	M2	8.69	3.10	26.94	
13.02.02.01.03	DEMOLICION DE RAMPAS Y GRADAS DE CO	M3	0.24	168.14	40.35	
13.02.02.01.04	ACARREO DE MATERIAL DE DEMOLICION D	M3	0.36	9.67	3.48	
13.02.02.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION	M3	0.36	33.06	11.90	
13.02.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					355.80
13.02.02.02.01	CORTE DE TERRENO MANUAL	M3	1.30	51.30	66.69	
13.02.02.02.02	CONFORMACIÓN DE SUB-RASANTE PARA R	M2	8.69	7.33	63.70	
13.02.02.02.03	CONFORMACION DE BASE GRANULAR H=0.1	M2	8.69	17.63	153.20	
13.02.02.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	1.69	9.67	16.34	
13.02.02.02.05	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	1.69	33.06	55.87	

Claudia E. Cusirimay T.

Janneth R. Domínguez

Presupuesto

Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA VILLA UNIÓN DE DISTRITO DE VILLA UNIÓN DEL DISTRITO DE UCHUMAYO-PROVINCIA DE AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CON CUI 2568475					
Sub Presupuesto	01 - MEJORAMIENTO VIAL Y PEATONAL					
Cliente	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO					
Ubicación	UCHUMAYO - AREQUIPA - AREQUIPA					
Costo a :						Febrero - 2023
13.02.02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					1,812.09
13.02.02.03.01	CONCRETO SIMPLE F'C=175 KG/CM2 EN RA	M2	2.88	70.82	203.96	
13.02.02.03.02	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN RAMPAS VI	M2	18.07	76.09	1,374.95	
13.02.02.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPA	M2	4.01	55.94	224.32	
13.02.02.03.04	CURADO DE CONCRETO CON AGUA	M2	8.69	1.02	8.86	
13.02.03	BERMAS					13,333.29
13.02.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES					2,517.62
13.02.03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	73.20	1.50	109.80	
13.02.03.01.02	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	M2	73.20	3.10	226.92	
13.02.03.01.03	DEMOLICION DE BERMAS EXISTENTES CON	M3	9.39	168.14	1,578.83	
13.02.03.01.04	ACARREO DE MATERIAL DE DEMOLICION DI	M3	14.09	9.67	136.25	
13.02.03.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION	M3	14.09	33.06	465.82	
13.02.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					3,000.11
13.02.03.02.01	CORTE DE TERRENO MANUAL	M3	10.98	51.30	563.27	
13.02.03.02.02	CONFORMACIÓN DE SUB-RASANTE PARA B	M2	73.20	7.33	536.56	
13.02.03.02.03	CONFORMACION DE BASE GRANULAR H=0.7	M2	73.20	17.63	1,290.52	
13.02.03.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	14.27	9.67	137.99	
13.02.03.02.05	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	14.27	33.06	471.77	
13.02.03.03	ADOQUINADO DE BERMA					7,815.56
13.02.03.03.01	CAMA DE ARENA PARA ADOQUINES	M2	73.20	4.81	352.09	
13.02.03.03.02	ACARREO DE MATERIAL DE ADOQUIN	M2	73.20	2.20	161.04	
13.02.03.03.03	COLOCACION DE ADOQUIN DE CONCRETO	M2	73.20	91.69	6,711.71	
13.02.03.03.04	SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA	M2	73.20	4.71	344.77	
13.02.03.03.05	COMPACTADO INICIAL Y FINAL C/EQUIPO LI	M2	73.20	3.36	245.95	
13.02.04	JARDINERAS					1,205.62
13.02.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES					9.02
13.02.04.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	1.96	1.50	2.94	
13.02.04.01.02	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	M2	1.96	3.10	6.08	
13.02.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					49.35
13.02.04.02.01	EXCAVACION MANUAL	M3	0.49	44.89	22.00	
13.02.04.02.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	0.64	9.67	6.19	
13.02.04.02.03	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	0.64	33.06	21.16	
13.02.04.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					606.20
13.02.04.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN JARDIN	M2	5.60	75.55	423.08	
13.02.04.03.02	CONCRETO EN JARDINERAS F'C=175 KG/CM	M3	0.28	413.05	115.65	
13.02.04.03.03	TARRAJEO DE JARDINERAS	M2	2.24	30.12	67.47	
13.02.04.04	PINTURA					44.69
13.02.04.04.01	PINTURA TRAFICO EN JARDINERAS	M	11.20	3.99	44.69	
13.02.04.05	AREAS VERDES					496.36
13.02.04.05.01	SEMBRADO DE ARBOLES	UND	4.00	124.09	496.36	
13.03	VARIOS					2,471.17
13.03.01	REPOSICION DE CAJA DE DESAGUE	UND	9.00	116.87	1,051.83	
13.03.02	REPOSICION DE CAJA PARA MEDIDOR DE AGUA	UND	9.00	96.25	866.25	
13.03.03	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	536.98	1.03	553.09	
14	PASAJE 1					21,460.74
14.01	INFRAESTRUCTURA VEHICULAR					12,796.00
14.01.01	PAVIMENTO DE ADOQUIN					10,058.72
14.01.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES					194.72
14.01.01.01.01	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO PERMANE	M2	60.85	2.08	126.57	
14.01.01.01.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	60.85	1.12	68.15	
14.01.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					2,221.84
14.01.01.02.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON EQU	M3	20.70	18.92	391.64	
14.01.01.02.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	26.91	9.67	260.22	
14.01.01.02.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUE	M2	60.85	8.85	538.52	

Presupuesto

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA VILLA UNIÓN DE DISTRITO DE VILLA UNIÓN DEL DISTRITO DE UCHUMAYO-PROVINCIA DE AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CON CUI 2568475

Sub Presupuesto 01 - MEJORAMIENTO VIAL Y PEATONAL

Ciente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO

Ubicación UCHUMAYO - AREQUIPA - AREQUIPA

Costo a :

Febrero - 2023

14.01.01.02.04	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	26.91	38.33	1,031.46	
14.01.01.03	PAVIMENTO ADOQUINADO					7,642.16
14.01.01.03.01	BASE GRANULAR E=0.15 M	M2	60.85	18.82	1,145.20	
14.01.01.03.02	CAMA DE ARENA PARA ADOQUINES	M2	60.85	4.81	292.69	
14.01.01.03.03	ACARREO DE MATERIAL DE ADOQUIN	M2	60.85	2.20	133.87	
14.01.01.03.04	COLOCACION DE ADOQUIN DE CONCRETO	M2	60.85	91.69	5,579.34	
14.01.01.03.05	SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA	M2	60.85	4.71	286.60	
14.01.01.03.06	COMPACTADO INICIAL Y FINAL C/EQUIPO LI	M2	60.85	3.36	204.46	
14.01.02	SEÑALIZACIÓN					713.96
14.01.02.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL					63.96
14.01.02.01.01	PINTURA EN PAVIMENTO - SEÑALIZACION H	M2	3.68	17.38	63.96	
14.01.02.02	SEÑALIZACION VERTICAL					650.00
14.01.02.02.01	SEÑALES REGLAMENTARIAS	UND	1.00	650.00	650.00	
14.01.03	NIVELACION DE ALCANTARILLAS y TAPA DE BUZONES DE INSPECCION EXISTENTES					2,023.32
14.01.03.01	ALCANTARILLA EXISTENTE					935.80
14.01.03.01.01	CORTE Y DEMOLICION DE CONCRETO EXIS	M3	0.44	389.96	171.58	
14.01.03.01.02	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	0.57	38.33	21.85	
14.01.03.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	M2	3.55	82.86	294.15	
14.01.03.01.04	ACERO fy = 4200 kg/cm2	KG	24.53	6.72	164.84	
14.01.03.01.05	CONCRETO F'C=280 KG/CM2 PARA CONFINA	M3	0.53	534.68	283.38	
14.01.03.02	BUZONES DE INSPECCION EXISTENTES					1,087.52
14.01.03.02.01	CORTE Y DEMOLICION DE CONCRETO EXIS	M3	0.12	389.96	46.80	
14.01.03.02.02	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	0.16	38.33	6.13	
14.01.03.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	M2	2.05	82.86	169.86	
14.01.03.02.04	ACERO fy = 4200 kg/cm2	KG	32.05	6.72	215.38	
14.01.03.02.05	CONCRETO F'C=280 KG/CM2 PARA TECHO I	M3	0.18	534.68	96.24	
14.01.03.02.06	TAPA DE CONCRETO ARMADO C/MARCO DE	UND	1.00	553.11	553.11	
14.02	INFRAESTRUCTURA PEATONAL					8,554.09
14.02.01	VEREDAS					8,008.50
14.02.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES					1,075.20
14.02.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	45.38	1.50	68.07	
14.02.01.01.02	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	M2	45.38	3.10	140.68	
14.02.01.01.03	DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO C	M3	3.73	168.14	627.16	
14.02.01.01.04	ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE	M3	5.60	9.67	54.15	
14.02.01.01.05	ELIMINACION MATERIAL C/MAQUINA DE LA I	M3	5.60	33.06	185.14	
14.02.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					2,158.44
14.02.01.02.01	CORTE DE TERRENO MANUAL	M3	9.60	51.30	492.48	
14.02.01.02.02	CONFORMACIÓN DE SUB-RASANTE PARA V	M2	45.38	7.33	332.64	
14.02.01.02.03	CONFORMACION DE BASE GRANULAR H=0.1	M2	45.38	17.63	800.05	
14.02.01.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	12.48	9.67	120.68	
14.02.01.02.05	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	12.48	33.06	412.59	
14.02.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					4,480.45
14.02.01.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VERED	M2	15.87	57.98	920.14	
14.02.01.03.02	VEREDAS DE CONCRETO 175 KG/CM2 E=4"	M2	45.38	70.13	3,182.50	
14.02.01.03.03	CURADO DE CONCRETO	M2	45.38	1.07	48.56	
14.02.01.03.04	JUNTAS DE TECNOPOR E=1"	M2	5.32	12.77	67.94	
14.02.01.03.05	JUNTAS DE DILATACION E=1" PARA VERED/	M	53.22	4.91	261.31	
14.02.01.04	PINTURA					294.41
14.02.01.04.01	PINTURA TRAFICO EN VEREDAS	M	41.82	7.04	294.41	
14.02.02	RAMPAS PEATONALES Y VEHICULARES					545.59
14.02.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES					98.42
14.02.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	1.20	1.50	1.80	
14.02.02.01.02	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	M2	1.20	3.10	3.72	
14.02.02.01.03	DEMOLICION DE RAMPAS Y GRADAS DE CO	M3	0.40	168.14	67.26	
14.02.02.01.04	ACARREO DE MATERIAL DE DEMOLICION D	M3	9.60	9.67	5.80	

Claudia L. Kusirimay T.

Lucio P. B. B.

Presupuesto

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA VILLA UNIÓN DE DISTRITO DE VILLA UNIÓN DEL DISTRITO DE UCHUMAYO-PROVINCIA DE AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CON CUI 2568475

Sub Presupuesto 01 - MEJORAMIENTO VIAL Y PEATONAL

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO

Ubicación UCHUMAYO - AREQUIPA - AREQUIPA

Costo a :

Febrero - 2023

14.02.02.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION	M3	0.60	33.06	19.84	
14.02.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					49.01
14.02.02.02.01	CORTE DE TERRENO MANUAL	M3	0.18	51.30	9.23	
14.02.02.02.02	CONFORMACIÓN DE SUB-RASANTE PARA R	M2	1.20	7.33	8.80	
14.02.02.02.03	CONFORMACION DE BASE GRANULAR H=0.1	M2	1.20	17.63	21.16	
14.02.02.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	0.23	9.67	2.22	
14.02.02.02.05	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	0.23	33.06	7.60	
14.02.02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					398.16
14.02.02.03.01	CONCRETO SIMPLE F'C=175 KG/CM2 EN RA	M2	1.20	70.82	84.98	
14.02.02.03.02	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN RAMPAS VI	M2	3.60	76.09	273.92	
14.02.02.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS	M2	0.68	55.94	38.04	
14.02.02.03.04	CURADO DE CONCRETO CON AGUA	M2	1.20	1.02	1.22	
14.03	VARIOS					110.65
14.03.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	107.43	1.03	110.65	
15	CALLE 5					44,716.81
15.01	INFRAESTRUCTURA VEHICULAR					31,055.97
15.01.01	PAVIMENTO DE ADOQUÍN					27,743.75
15.01.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES					1,624.44
15.01.01.01.01	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO PERMANENTE	M2	167.97	2.08	349.38	
15.01.01.01.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	167.97	1.12	188.13	
15.01.01.01.03	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE	M2	140.81	4.60	647.73	
15.01.01.01.04	ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE	M3	9.15	9.67	88.48	
15.01.01.01.05	ELIMINACION MATERIAL DE DEMOLICION DE	M3	9.15	38.33	350.72	
15.01.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					5,023.95
15.01.01.02.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON EQUIPO	M3	43.50	18.92	823.02	
15.01.01.02.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	56.55	9.67	546.84	
15.01.01.02.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB	M2	167.97	8.85	1,486.53	
15.01.01.02.04	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	56.55	38.33	2,167.56	
15.01.01.03	PAVIMENTO ADOQUINADO					21,095.36
15.01.01.03.01	BASE GRANULAR E=0.15 M	M2	167.97	18.82	3,161.20	
15.01.01.03.02	CAMA DE ARENA PARA ADOQUINES	M2	167.97	4.81	807.94	
15.01.01.03.03	ACARREO DE MATERIAL DE ADOQUIN	M2	167.97	2.20	369.53	
15.01.01.03.04	COLOCACION DE ADOQUIN DE CONCRETO	M2	167.97	91.69	15,401.17	
15.01.01.03.05	SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA	M2	167.97	4.71	791.14	
15.01.01.03.06	COMPACTADO INICIAL Y FINAL C/EQUIPO LI	M2	167.97	3.36	564.38	
15.01.02	SARDINEL TIPO BURBUJA					2,015.18
15.01.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES					12.56
15.01.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	2.73	1.50	4.10	
15.01.02.01.02	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	M2	2.73	3.10	8.46	
15.01.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					548.49
15.01.02.02.01	EXCAVACION MANUAL	M3	5.46	44.89	245.10	
15.01.02.02.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	7.10	9.67	68.66	
15.01.02.02.03	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	7.10	33.06	234.73	
15.01.02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					1,376.78
15.01.02.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDIN	M2	12.74	72.69	926.07	
15.01.02.03.02	CONCRETO FC=210 KG/CM2 PARA SARDINE	M3	0.96	440.72	423.09	
15.01.02.03.03	JUNTAS ASFALTICAS E=1.0", MEZCLA 1:3, @	M	2.45	5.71	13.99	
15.01.02.03.04	CURADO DE CONCRETO	M2	12.74	1.07	13.63	
15.01.02.04	PINTURA					77.35
15.01.02.04.01	PINTURA TRAFICO EN SARDINELES	M	18.20	4.25	77.35	
15.01.03	SEÑALIZACIÓN					1,297.04
15.01.03.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL					497.04
15.01.03.01.01	PINTURA DE PAVIMENTO - SEÑALIZACION L	M	6.00	8.83	52.98	
15.01.03.01.02	PINTURA EN PAVIMENTO - SEÑALIZACION H	M2	25.55	17.38	444.06	

Claudia T. Cusirimay T.



Janeth F. Parillo Panca
ARQUITECTA

Presupuesto

Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA VILLA UNIÓN DE DISTRITO DE VILLA UNIÓN DEL DISTRITO DE UCHUMAYO-PROVINCIA DE AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CON CUI 2568475					
Sub Presupuesto	01 - MEJORAMIENTO VIAL Y PEATONAL					
Cliente	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO					
Ubicación	UCHUMAYO - AREQUIPA - AREQUIPA					
Costo a :						Febrero - 2023
15.01.03.02	SEÑALIZACIÓN VERTICAL					800.00
15.01.03.02.01	SEÑALES INFORMATIVAS	UND	1.00	800.00	800.00	
15.02	INFRAESTRUCTURA PEATONAL					13,414.59
15.02.01	VEREDAS					446.90
15.02.01.01	PINTURA					446.90
15.02.01.01.01	PINTURA TRAFICO EN VEREDAS	M	63.48	7.04	446.90	
15.02.02	BERMAS					12,612.42
15.02.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES					2,333.62
15.02.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	71.11	1.50	106.67	
15.02.02.01.02	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	M2	71.11	3.10	220.44	
15.02.02.01.03	DEMOLICION DE BERMAS EXISTENTES CON	M3	8.64	168.14	1,452.73	
15.02.02.01.04	ACARREO DE MATERIAL DE DEMOLICION DI	M3	12.96	9.67	125.32	
15.02.02.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION	M3	12.96	33.06	428.46	
15.02.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					2,686.38
15.02.02.02.01	CORTE DE TERRENO MANUAL	M3	8.53	51.30	437.59	
15.02.02.02.02	CONFORMACIÓN DE SUB-RASANTE PARA B	M2	71.11	7.33	521.24	
15.02.02.02.03	CONFORMACION DE BASE GRANULAR H=0.1	M2	71.11	17.63	1,253.67	
15.02.02.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	11.09	9.67	107.24	
15.02.02.02.05	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	11.09	33.06	366.64	
15.02.02.03	ADOQUINADO DE BERMA					7,592.42
15.02.02.03.01	CAMA DE ARENA PARA ADOQUINES	M2	71.11	4.81	342.04	
15.02.02.03.02	ACARREO DE MATERIAL DE ADOQUIN	M2	71.11	2.20	156.44	
15.02.02.03.03	COLOCACION DE ADOQUIN DE CONCRETO	M2	71.11	91.69	6,520.08	
15.02.02.03.04	SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA	M2	71.11	4.71	334.93	
15.02.02.03.05	COMPACTADO INICIAL Y FINAL C/EQUIPO LI	M2	71.11	3.36	238.93	
15.02.03	JARDINERAS					355.27
15.02.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES					4.51
15.02.03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	0.98	1.50	1.47	
15.02.03.01.02	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	M2	0.98	3.10	3.04	
15.02.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					25.32
15.02.03.02.01	EXCAVACION MANUAL	M3	0.25	44.89	11.22	
15.02.03.02.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROV	M3	0.33	9.67	3.19	
15.02.03.02.03	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAC	M3	0.33	33.06	10.91	
15.02.03.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					303.10
15.02.03.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFrado EN JARDIN	M2	2.80	75.55	211.54	
15.02.03.03.02	CONCRETO EN JARDINERAS F'C=175 KG/CM	M3	0.14	413.05	57.83	
15.02.03.03.03	TARRAJEO DE JARDINERAS	M2	1.12	30.12	33.73	
15.02.03.04	PINTURA					22.34
15.02.03.04.01	PINTURA TRAFICO EN JARDINERAS	M	5.60	3.99	22.34	
15.03	VARIOS					246.25
15.03.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	239.08	1.03	246.25	
COSTO DIRECTO						1,621,379.50
GASTOS GENERALES						10 % 162,137.95
UTILIDAD						10 % 162,137.95
SUB TOTAL						1,945,655.40
IGV.						18 % 350,217.97
PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN						2,295,873.37
GESTION DE PROYECTO						20,000.00
SUPERVISION						4 % 91,834.93
LIQUIDACION						7,500.00
EXPEDIENTE TECNICO						43,000.00
COSTO TOTAL DE INVERSION						2,458,208.30
Son : DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO CON 30/100 SOLES						

Claudia L...

Diana D...