



DETALLES TÍPICO DE ANCLAJES DE LAVADEROS




DETALLE COLOCACION DE PLANCHAS DE FIBROCEMENTO EN INTERIORES



- NOTA:
- En todos los ambientes los parantes metálicos irán cada 0.41m
  - Los clavos para cemento que sujetan a los rieles al piso deberán ir cada 0.41
  - La tabiquería contendrá aislamiento con fibra de vidrio.
  - Se deberá reforzar tabiquerías que contenga muebles fijos altos, aparatos sanitarios, instalaciones eléctricas, puertas y se deberá respetar los detalles de refuerzo en las instalaciones.
  - Las planchas de las divisiones serán de placas de fibrocemento de 8mm.
  - Los cielos rasos serán desmontados en su totalidad, para su posterior instalación a nivel.
  - Los materiales a utilizar en los cielos rasos serán de las mismas características, para no tener mayor variación.

LAV. TIPO MANANTIAL O SIMILAR



 <b>HOSPITAL GENERAL JAÉN</b> Servicios de todo corazón	
SERVIDIO: "SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO EN LA ANTIGUA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN, DISTRITO JAÉN, PROVINCIA JAÉN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA"	
UBICACIÓN:	DEPARTAMENTO : CAJAMARCA PROVINCIA : JAÉN DISTRITO : JAÉN DIRECCIÓN : CAL PAKAMUROS N° : 1286
ESPECIALIDAD:	ARQUITECTURA
LÁMINA:	PLANO DE DETALLES DE TABIQUERÍA
ESCALA:	INDICADA
PROFESIONAL RESPONSABLE:	ARG. SANDRA V. BALDARÍA VERA -COP N° 4387
FECHA:	NOVIEMBRE - 2023
UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	