



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

"RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION, RED DE ALCANTARILLADO, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) AV. TUPAC AMARU DESDE INTERSECCION CON EL PJE. SABANCAYA HASTA EL PJE. LOS HALCONES CON LA INTERSECCION PJE. LOS PELICANOS - EN EL CENTRO POBLADO SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN), DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH", CON CUI N°2686276

260

CAPITULO V: PRESUPUESTO DE OBRA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

"RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION, RED DE ALCANTARILLADO, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) AV. TUPAC AMARU DESDE INTERSECCION CON EL PJE. SABANCAYA HASTA EL PJE. LOS HALCONES CON LA INTERSECCION PJE. LOS PELICANOS - EN EL CENTRO POBLADO SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN), DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH", CON CUI N°2686276

759


5.1. RESUMEN DE PRESUPUESTO

Hoja resumen

Obra	0604132	"RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION, RED DE ALCANTARILLADO, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) AV. TUPAC AMARU DESDE INTERSECCION CON EL PJE. SABANCAYA HASTA EL PJE. LOS HALCONES CON LA INTERS
Localización	020105	ANCASH - HUARAZ - INDEPENDENCIA
Fecha A:	17/03/2025	

Presupuesto base

001	"RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION, RED DE ALCANTARILLADO, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) AV. TUPAC AMARU DESDE INTERSECCION CON EL PJE. SABANCAYA HASTA EL PJE. LOS HALCONES (CD)	S/	590,642.48
	CON LA INTERSECCION PJE. LOS PELICANOS - EN EL CENTRO POBLADO SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN), DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH" CON CUI N°2686276		
	COSTO DIRECTO		590,642.48
	GASTOS GENERALES (14.3835%)		84,955.06
	UTILIDAD (10.00%)		59,064.25
			=====
	SUB TOTAL		734,661.79
	I.G.V.		132,239.12
			=====
	COSTO DE EJECUCION DE OBRA		866,900.91
	SUPERVISION DE OBRA		42,532.86
	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO		15,720.76
			=====
	PRESUPEUSTO TOTAL DE OBRA		925,154.53



Descompuesto del costo directo

MANO DE OBRA	S/	112,692.81
MATERIALES	S/	254,254.72
EQUIPOS	S/	84,941.60
SUBCONTRATOS	S/	138,753.35
Total descompuesto costo directo	S/	590,642.48

a : Los precios de los recursos no incluyen I.G.V. son vigentes al : 17/03/2025



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

"RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION, RED DE ALCANTARILLADO, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) AV. TUPAC AMARU DESDE INTERSECCION CON EL PJE. SABANCAYA HASTA EL PJE. LOS HALCONES CON LA INTERSECCION PJE. LOS PELICANOS - EN EL CENTRO POBLADO SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN), DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH", CON CUI N°2686276

257

5.2. PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO


Presupuesto

Presupuesto 0604132 "RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION, RED DE ALCANTARILLADO, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) AV. TUPAC AMARU DESDE INTERSECCION CON EL PJE. SABANCAYA HASTA EL PJE. LOS HALCONES CON LA INTERS

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA
Lugar ANCASH - HUARAZ - INDEPENDENCIA

Coslo al 17/03/2025

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
01	SANEAMIENTO BASICO AV. TUPAC AMARU Y PSJE. LOS HALCONES				590,642.48
01.01	TRABAJOS PRELIMINARES, SALUD Y SEGURIDAD				17,944.81
01.01.01	CABETA DE ALMACEN, GUARDIANIA Y OFICINA	MES	2.50	798.00	1,995.00
01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M	UND	1.00	767.99	767.99
01.01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	GLB	1.00	3,307.50	3,307.50
01.01.04	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE	M3	95.83	57.81	5,528.37
01.01.05	SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS TEMPORALES	MES	2.50	2,542.38	6,355.05
01.02	SEGURIDAD Y SALUD				12,687.45
01.02.01	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	GLB	1.00	6,214.05	6,214.05
01.02.02	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	GLB	1.00	2,973.29	2,973.29
01.02.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00	3,023.04	3,023.04
01.02.04	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	GLB	1.00	338.98	338.98
01.02.05	MATERIALES PARA CHARLAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	1.00	137.19	137.19
01.03	SISTEMA DE AGUA POTABLE				160,384.06
01.03.01	RED DE DISTRIBUCION (Ø2" L=620.45 m, Ø3" L=124.225 m Y Ø200mm L=223.89 m)				121,074.73
01.03.01.01	OBRAS PRELIMINARES				5,143.11
01.03.01.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL	M	968.57	1.37	1,328.94
01.03.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA LINEAS DE AGUA	M	968.57	1.86	1,801.55
01.03.01.01.03	TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA LINEAS DE AGUA	M	968.57	2.08	2,014.89
01.03.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				75,142.97
01.03.01.02.01	EXCAVACION EN TERRENO CON EQUIPO	M3	581.14	6.29	3,666.37
01.03.01.02.02	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL	M	968.57	2.91	2,818.54
01.03.01.02.03	CAMA DE APOYO CON MATERIAL ARENA GRUESA E=0.10CM	M	968.57	7.52	7,283.65
01.03.01.02.04	PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO Y COMPACTADO	M	968.57	27.69	26,819.70
01.03.01.02.05	SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO COMPACTADO E=0.50M	M	968.57	34.52	33,435.04
01.03.01.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/ EQUIPO DP = 17.40 KM	M3	69.74	14.84	1,034.94
01.03.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS				36,997.48
01.03.01.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP Ø3" CLASE 10 NTP 399.002	M	124.23	35.76	4,442.46
01.03.01.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP Ø2" CLASE 10 NTP 399.002	M	820.45	12.95	8,034.83
01.03.01.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP UF 200mm C-10	M	223.89	100.91	22,592.74
01.03.01.03.04	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE LINEAS DE TUBERIA	M	968.57	1.98	1,927.45
01.03.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS				3,055.53
01.03.01.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS	GLB	1.00	3,055.53	3,055.53
01.03.01.05	OTROS				831.37
01.03.01.05.01	ENTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANJAS H= 1.50 - 2.00M EN TN	M	14.83	56.06	831.37
01.03.02	CONEXIONES DOMICILIARIAS (66 UND)				39,309.33
01.03.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				1,027.16
01.03.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA LINEAS DE AGUA	M	260.70	1.86	484.90
01.03.02.01.02	TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA LINEAS DE AGUA	M	260.70	2.08	542.26
01.03.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				20,199.67
01.03.02.02.01	EXCAVACION EN TERRENO CON EQUIPO	M3	156.42	6.29	983.88
01.03.02.02.02	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL	M	260.70	2.91	758.64
01.03.02.02.03	CAMA DE APOYO CON MATERIAL ARENA GRUESA E=0.10CM	M	260.70	7.52	1,860.46
01.03.02.02.04	PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO Y COMPACTADO	M	260.70	27.69	7,218.78
01.03.02.02.05	SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO COMPACTADO E=0.50M	M	260.70	34.52	8,999.36
01.03.02.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/ EQUIPO DP = 17.40 KM	M3	18.77	14.84	278.55
01.03.02.03	TUBERIAS				5,133.09
01.03.02.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP Ø= 1/2" C-10	M	260.70	4.32	1,128.22



Presupuesto

Presupuesto 0804132 "RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION, RED DE ALCANTARILLADO, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) AV. TUPAC AMARU DESDE INTERSECCION CON EL PJE. SABANCAYA HASTA EL PJE. LOS HALCONES CON LA INTERS

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA
Lugar ANCASH - HUARAZ - INDEPENDENCIA

Costo al 17/03/2025

Item	Descripción	Und.	Medrado	Precio S/	Parcial S/
01.03.02.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC Ø= 1/2"	GLB	1.00	3,488.08	3,488.08
01.03.02.03.03	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE LINEAS DE TUBERIA	M	260.70	1.99	518.79
01.03.02.04	CAJA Y TAPA				8,270.08
01.03.02.04.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	M3	5.54	54.71	303.09
01.03.02.04.02	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL	M2	15.84	2.91	46.09
01.03.02.04.03	SOLADO DE CONCRETO f _c =100 kg/cm ² , e=0.10m	M2	15.84	42.29	669.87
01.03.02.04.04	CONCRETO f _c =140 kg/cm ² PARA UÑA	M3	2.59	441.21	1,142.73
01.03.02.04.05	SUM. E INSTAL. CAJAS DE REGISTRO C/TAPA GALVANIZADA	UND	66.00	92.55	6,108.30
01.03.02.05	OTROS				4,679.33
01.03.02.05.01	ENTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANJAS H= 1.50 - 2.00M EN TN	M	83.47	56.08	4,679.33
01.04	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO				171,873.29
01.04.01	BUZONES (13 UND)				50,135.61
01.04.01.01	OBRAS PRELIMINARES				70.05
01.04.01.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL	M2	26.14	1.37	35.81
01.04.01.01.02	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	M2	26.14	1.31	34.24
01.04.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				4,115.27
01.04.01.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	M3	46.34	54.71	2,535.20
01.04.01.02.02	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL	M2	20.11	2.91	58.92
01.04.01.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30m	M3	55.81	27.36	1,521.89
01.04.01.03	CONCRETO SIMPLE				2,166.83
01.04.01.03.01	SOLADO DE CONCRETO f _c =100 kg/cm ² , e=0.10m	M2	20.11	42.29	850.45
01.04.01.03.02	CONCRETO MEDIA CAÑA f _c =140 kg/cm ²	M3	2.21	375.06	828.88
01.04.01.03.03	DADO DE CONCRETO f _c =140 kg/cm ²	M3	1.30	375.06	487.58
01.04.01.04	CONCRETO ARMADO				37,003.58
01.04.01.04.01	CONCRETO FC 280 KG/CM2	M3	23.38	670.46	15,675.35
01.04.01.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	M2	193.04	63.49	12,256.11
01.04.01.04.03	ACERO CORRUGADO f _y =4200 kg/cm ² GRADO 60	KG	1,352.93	6.71	9,072.12
01.04.01.05	REVOQUES Y ENLUCIDOS				3,886.72
01.04.01.05.01	TARRAJEO INTERIOR, e=1.5 cm, 1:4	M2	101.72	38.21	3,886.72
01.04.01.06	ACCESORIOS				2,893.08
01.04.01.06.01	TAPA DE CONCRETO Ø 0.60 m	UND	12.00	241.09	2,893.08
01.04.02	RED COLECTORA				89,783.51
01.04.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				1,051.04
01.04.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA LINEAS - REDES	M	380.81	1.34	510.29
01.04.02.01.02	TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA LINEAS - REDES	M	380.81	1.42	540.75
01.04.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				40,605.01
01.04.02.02.01	EXCAVACION EN TERRENO CON EQUIPO	M3	721.11	6.29	4,535.78
01.04.02.02.02	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA EN TERRENO SEMIROCOSO	M	380.81	2.91	1,108.16
01.04.02.02.03	CAMA DE APOYO CON ARENA GRUESA E=0.15CM	M	380.81	13.36	5,087.62
01.04.02.02.04	PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO Y COMPACTADO e=1.00 m	M	380.81	27.69	10,544.63
01.04.02.02.05	SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO COMPACTADO E=0.50M	M	380.81	49.09	18,683.96
01.04.02.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/ EQUIPO DP = 17.40 KM	M3	42.78	14.84	634.86
01.04.02.03	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC				32,018.50
01.04.02.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE 315MM (12) SERIE 20 (S-20) (UF)	M	380.81	84.08	32,018.50
01.04.02.04	PRUEBA HIDRAULICA				750.20
01.04.02.04.01	PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE	M	380.81	1.97	750.20
01.04.02.05	OTROS				15,358.76
01.04.02.05.01	ENTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANJAS H= 1.50 - 2.00M EN TN	M	273.97	56.06	15,358.76
01.04.03	CONEXIONES DOMICILIARIAS (44 UND) - DESAGUE				31,954.17
01.04.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES				520.09
01.04.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA LINEAS - REDES	M	188.44	1.34	252.51



Presupuesto

Presupuesto 0804132 "RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION, RED DE ALCANTARILLADO, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) AV. TUPAC AMARU DESDE INTERSECCION CON EL PJE. SABANCAYA HASTA EL PJE. LOS HALCONES CON LA INTERS

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA Costo al 17/03/2025

Lugar ANCASH - HUARAZ - INDEPENDENCIA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/	Parcial \$/
01.04.03.01.02	TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA LINEAS - REDES	M	188.44	1.42	267.58
01.04.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				14,161.19
01.04.03.02.01	EXCAVACION EN TERRENO CON EQUIPO	M3	197.86	6.29	1,244.54
01.04.03.02.02	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL	M	188.44	2.91	548.36
01.04.03.02.03	CAMA DE APOYO CON MATERIAL ARENA FINA E=0.10CM	M	188.44	7.52	1,417.07
01.04.03.02.04	PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO Y COMPACTADO e=1.00 m	M	188.44	18.85	3,137.53
01.04.03.02.05	SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO COMPACTADO E=0.50M	M	188.44	34.52	6,504.95
01.04.03.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/ EQUIPO DP = 17.40 KM	M3	88.19	14.84	1,308.74
01.04.03.03	TUBERIAS				14,005.71
01.04.03.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF Ø 110 MM C-10 NTP ISO 1452-2:2011	M	188.44	25.87	4,874.84
01.04.03.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA Ø=4" - DOMICILIARIO	GLB	1.00	1,679.23	1,679.23
01.04.03.03.03	CAJA DE REGISTRO DE 14"X24" C/TAPA DE CONCRETO	UND	44.00	161.02	7,084.88
01.04.03.03.04	PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE	M	186.12	1.97	366.66
01.04.03.04	OTROS				3,267.18
01.04.03.04.01	ENTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANJAS H= 1.50 - 2.00M EN TN	M	58.28	56.08	3,267.18
01.05	INTERFERENCIAS DE REDES DE GAS				171,316.09
01.05.01	OBRAS PRELIMINARES				1,125.53
01.05.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL	M2	419.98	1.37	575.37
01.05.01.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	M2	419.98	1.31	550.18
01.05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				53,392.44
01.05.02.01	EXCAVACION EN TERRENO CON EQUIPO	M3	881.86	6.29	5,547.53
01.05.02.02	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL	M	419.98	2.91	1,222.14
01.05.02.03	CAMA DE APOYO CON MATERIAL ARENA GRUESA E=0.10CM	M	419.98	7.52	3,158.25
01.05.02.04	PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO Y COMPACTADO e=1.00 m	M	419.98	27.69	11,629.25
01.05.02.05	SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO COMPACTADO E=0.50M	M	419.98	49.09	20,616.82
01.05.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/ EQUIPO DP = 17.40 KM	M3	755.98	14.84	11,218.45
01.05.03	REPOSICION DE TUBERIAS DE GAS				116,788.11
01.05.03.01	TUBERIA DE POLIETILENO DE 32MM ALTA DENSIDAD TERRENO ROCOSO	M	402.80	275.43	110,888.12
01.05.03.02	TUBERIA DE POLIETILENO DE 20MM ALTA DENSIDAD TERRENO ROCOSO	M	19.88	266.80	5,303.98
01.05.03.03	VÁLVULA DE POLIETILENO DE 32MM DE ALTA DENSIDAD DE 5 BAR DE TIPO BOLA	UND	1.00	606.01	606.01
01.06	REPOSICION DE POSTES				28,436.78
01.06.01	OBRAS PRELIMINARES				21.44
01.06.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL	M2	8.00	1.37	10.96
01.06.01.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	M2	8.00	1.31	10.48
01.06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,540.32
01.06.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	M3	14.40	54.71	787.82
01.06.02.02	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL	M2	8.00	2.91	23.28
01.06.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30m	M3	17.28	27.36	472.78
01.06.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/ EQUIPO DP = 17.40 KM	M3	17.28	14.84	256.44
01.06.03	CONCRETO SIMPLE				6,914.70
01.06.03.01	CONCRETO f'c=175 kg/cm2 P/POSTES	M3	14.40	479.81	6,909.26
01.06.03.02	CURADO DE CONCRETO	M2	8.00	0.69	5.52
01.06.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES				19,960.24
01.06.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION REUBICACION DE POSTES - HIDRANDINA	UND	5.00	2,485.03	12,475.15
01.06.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION REUBICACION DE POSTES - TELEFONIA	UND	3.00	2,485.03	7,485.09
01.07	MITIGACION AMBIENTAL				28,000.00
01.07.01	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1.00	28,000.00	28,000.00
	COSTO DIRECTO				590,842.48
	GASTOS GENERALES (14.3835%)				84,955.08
	UTILIDAD (10.00%)				59,084.25



Presupuesto

Presupuesto 0604132 "RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION, RED DE ALCANTARILLADO, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) AV. TUPAC AMARU DESDE INTERSECCION CON EL PJE. SABANCAYA HASTA EL PJE. LOS HALCONES CON LA INTERS

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA Costo al 17/03/2025

Lugar ANCASH - HUARAZ - INDEPENDENCIA

Item	Descripción	Unid.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
					=====
	SUB TOTAL				734,661.79
	I.G.V.				132,239.12
					=====
	COSTO DE EJECUCION DE OBRA				886,900.91
	SUPERVISION DE OBRA				42,532.86
	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO				15,720.76
					=====
	PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA				925,154.53

