

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central
Nomenclatura :	AS-SM-209-2024-GRA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION E INSTALACION DE VIDRIOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE. 40158 EL GRAN AMAUTA PP. JJ EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA.

Ruc/código :	10439984932	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	NAVARRO YACE ISAAN	Hora de envío :	13:10:11

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Dentro de los bienes requeridos por el área usuaria solicitan ventanas de aluminio con vidrio templado de 6mm, ventanas de aluminio con vidrio templado de 8mm y mampara de vidrio templado de 8mm de los cual no especificada que tipo de perfiles de aluminio se utilizara, ya que en el mercado peruano se tiene distintos tipos y modelos de perfiles de aluminio, en este caso se clasifican según series ya sean corredizas o proyectantes es por esta razón solicitamos al área usuaria mayor información del tipo de perfiles a instalar, de la misma manera no tenemos claridad con respecto al color de vidrio si bien es cierto indica el espesor mas no el color, en ese sentido solicitamos mayor información para realizar en presupuesto real, y no hacer caer en error al postor ganador, es por esta razón solicitamos detallar mayor información de planos en AutoCAD, cortes, isométrico de cada ventana, en aras a la verdad y transparencia solicitamos admitir la observación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE a la observacion, se indica que se emplearán perfiles de aluminio serie 42 (color negro) para las ventanas proyectantes y perfiles de aluminio serie 25 (color negro) para las ventanas corredizas y las mamparas. Por otro lado, los planos y el tdr indican color de vidrio translucido y/o incoloros, a excepcion de las ventanas V-1, V-2, V-3 del Pabellón N 05 que posee un acabado Pavonado. Con respecto al los planos en AutoCAD, se accede a la peticion, dicha informacion será integrada en las bases del presente proceso, los planos serán brindados en formato DWG (AUTOCAD).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE a la observacion, se indica que se emplearán perfiles de aluminio serie 42 (color negro) para las ventanas proyectantes y perfiles de aluminio serie 25 (color negro) para las ventanas corredizas y las mamparas. Por otro lado, los planos y el tdr indican color de vidrio translucido y/o incoloros, a excepcion de las ventanas V-1, V-2, V-3 del Pabellón N 05 que posee un acabado Pavonado. Con respecto al los planos en AutoCAD, se accede a la peticion, dicha informacion será integrada en las bases del presente proceso, los planos serán brindados en formato DWG (AUTOCAD).

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-209-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION E INSTALACION DE VIDRIOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE. 40158 EL GRAN AMAUTA PP. JJ EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA.

Ruc/código :	10439984932	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	NAVARRO YACE ISAAN	Hora de envío :	13:10:11

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Dentro de las especificaciones técnicas la entrega del bien es de 30 días calendario ese tiempo es muy corto ya que el proceso del vidrio templado es de 30 días calendarios, 5 días embalaje, 2 días de transporte, 2 días descarga, 30 días de instalación del vidrio a las ventanas y 6 días de limpieza es por esta razón solicitamos el plazo de entrega de 75 días calendario.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 3.1Literal: 7Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE a la observacion, de acuerdo a la programacion de obra, la partida correspondiente a la instalacion de vidrios, está relacionada a partidas predecesoras y sucesoras, de las cuales algunas de estas se encuentran dentro de la ruta crítica del cronograma de obra, por lo cual el periodo de fabricacion, traslado, colocacion y limpieza de los vidrios sería de 60 días calendario, a fin de no afectar el periodo total de ejecucion del proyecto. Por otro lado, no hacer extensivo el proceso de conformidad del pago al contratista, de ese modo evitar reconocimientos de deuda en periodos posteriores al presente año

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE PARCIALMENTE a la observacion, de acuerdo a la programacion de obra, la partida correspondiente a la instalacion de vidrios, está relacionada a partidas predecesoras y sucesoras, de las cuales algunas de estas se encuentran dentro de la ruta crítica del cronograma de obra, por lo cual el periodo de fabricacion, traslado, colocacion y limpieza de los vidrios sería de 60 días calendario, a fin de no afectar el periodo total de ejecucion del proyecto. Por otro lado, no hacer extensivo el proceso de conformidad del pago al contratista, de ese modo evitar reconocimientos de deuda en periodos posteriores al presente año