

PLANTA DE SS.HH.

Escala 1/50



ELEVACIÓN 01

Escala 1/50



ELEVACIÓN 02

Escala 1/50

TABLA DE SANITARIOS Y ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	COD	SIMBOLOGÍA	MATERIAL / TIPO	COLOR
OVALÍN (SOBRE MESA EN TERRAZO)	O		LOZA VITRIFICADA POR PROCESO DE ALTA TEMPERATURA CON ESMALTE DE ALTA RESISTENCIA	BLANCO
LAVATORIO	L		LOZA VITRIFICADA POR PROCESO DE ALTA TEMPERATURA CON ESMALTE DE ALTA RESISTENCIA	BLANCO
INODORO TÍPICO	I		CERAMICA VITRIFICADA POR PROCESO DE ALTA TEMPERATURA CON ESMALTE DE ALTA RESISTENCIA	BLANCO
INODORO DISCAPACITADOS	ID		CERAMICA VITRIFICADA POR PROCESO DE ALTA TEMPERATURA CON ESMALTE DE ALTA RESISTENCIA	BLANCO
URINARIO	U		CERAMICA VITRIFICADA POR PROCESO DE ALTA TEMPERATURA CON ESMALTE DE ALTA RESISTENCIA	BLANCO
ESPEJO SSHH	E		RECTAGULAR DE 6mm, L=VARIABLE, H=0.70m, SIN BISEL	COLOR PLATA
ESPEJO SSHH DISCAPACITADOS (ANGULO 10º)	ED		RECTAGULAR DE 6mm, 0.60m x 0.70m, SIN BISEL	COLOR PLATA
BARRA DE APOYO HORIZONTAL	B1		ACERO INOXIDABLE AISI 304, ACABADO SATINADO	NATURAL
BARRA DE APOYO ABATIBLE	B2		ACERO INOXIDABLE AISI 304, ACABADO SATINADO	NATURAL
BARRA DE APOYO VERTICAL	B3		ACERO INOXIDABLE AISI 304, ACABADO SATINADO	NATURAL
GANCHO PARA MULETAS H=1.60m	G		ACERO INOXIDABLE AISI 304, ACABADO SATINADO	NATURAL
DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO	DP		ACERO INOXIDABLE AISI 304	NATURAL
TALLO DE PAPELES	TP		ACERO INOXIDABLE AISI 304	NATURAL
DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO	DJ		ACERO INOXIDABLE AISI 304	NATURAL
SALIDA DE DUCHA DE 1/2"	S1		CUERPO DE BRONCE ESTAMPADO. PERILLA METÁLICA EN ACABADO CROMADO CANOPLA Y PLAQUETA EN ABS CROMADO	CROMADO
GRIFERIA OVALIN	G1		BRONCE VITÓN NIQUELADO AL MUEBLE	CROMADO
GRIFERIA OVALIN SSHH DISCAPACITADOS	G4		BRONCE AL MUEBLE MANIJA LARGA	CROMADO
GRIFERIA LAVADERO CORRIDO EXTERIOR	G5		CAÑO DE JARDIN CROMADO	CROMADO
SUMIDERO DE REJILLA ANTIOLOR C/TRAMPA DE ACERO	S1		ACERO INOXIDABLE AISI 304	NEGRO
LLAVE DE DUCHA SIN SALIDA	LS		CUERPO DE BRONCE ESTAMPADO. PERILLA METÁLICA EN ACABADO CROMADO CANOPLA Y PLAQUETA EN ABS	CROMADO

CUADRO DE VANOS

TIPO	ALF. (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDAD (u)
P1	-	0.80	2.44	02
P1	-	1.00	2.44	01
P1	-	0.65	1.60	04
VA1	2.44	2.32	0.85	01
VA2	2.44	1.82	0.85	01
VA3	2.44	1.70	0.85	01
VA4	2.44	2.32	0.45	01
VA5	2.44	1.82	0.45	01
VA6	2.44	1.70	0.45	01
VA7	2.44	0.45/1.02	3.30	01
VA8	2.44	0.45/1.02	3.30	01

LEYENDA DE ACABADOS

PARTIDAS	CODIGO	DESCRIPCION
TARRAJEO	TA	TARRAJEO
	AS	ACABADO SOLAQUEADO (SOBRE CONCRETO CARAVISTA)
PINTURA	PI	PINTURA LATEX, 02 MANOS (EN INTERIORES, INC. CIELO RASO)
	PE	PINTURA LATEX ACRILICO, 02 MANOS (EN EXTERIORES)
	PA	PINTURA RESINA ACRILICA MODIFICADA, 02 MANOS
	PB	PINTURA BARNIZ MARINO, 02 MANOS
PISOS	ECP	CONTRAPISO (e=ver det.)
	PP	PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO
	PF	PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO
	PC	PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO 0.45m x 0.45m
	PL	PISO DE LADRILLO PASTELERO 0.24m x 0.24m
ZOCALOS	ZP	ZOCALO DE CEMENTO + IMPERMEABILIZANTE, ACABADO PULIDO Y/O BRUÑADO (h=indicada)
	ZC	ZOCALO DE CERAMICO 0.45mx0.45m (h=indicada)
CONTRA-ZOCALOS	CZP	CONTRAZOCALO DE CEMENTO + IMPERMEABILIZANTE, ACABADO PULIDO Y/O BRUÑADO (h=indicada)
	CZC	CONTRAZOCALO DE CERAMICO 0.45m x 0.15m
COBERT-TURAS	CA	PLANCHA DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE ALUZINC AZ200 DE 0.5mm, PREPINTADA, TIPO "GL" O SIMILAR
	POL	PLANCHA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 5 PAREDES CON ESTRUCTURA INTERNA REFORZADA EN "X" DE 16mm
OTROS	EFP	FALSO PISO
	J1	JUNTA SELLANTE ELASTOMERICO DE 1", (Junta de Piso)
	J2	JUNTA DE 1" DE ESPUMA PLASTICA + SELLO ELASTOMERICO.(h=ind.)
	TJ	TAPAJUNTA DE PLANCHA METALICA, HORIZONTAL,e=1/4" Y VERTICAL, e=1/16", VER DET.

SEÑAL INDICATIVA TIPO 1: SI-1

TIPO ADOSADA

1.80

PERÚ Ministerio de Educación

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRURA EDUCATIVA

LEYENDA

PLANO CLAVE:



SERVICIO :

"SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO EN LA INSTITUCIÒN EDUCATIVAN° 6088 ROSA DE SANTA MARIA , COD LOCAL 300739 , UBICADA EN EL DISTRITO DE CIENEGUILLA , PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA."

DIRECCIÓN : AV. SAN MARTIN S/N

DISTRITO : CIENEGUILLA

PROVINCIA : LIMA

DEPARTAMENTO : LIMA

PROFESIONALES RESPONSABLES:

ING. ED RENZO CASTILLO LEON

CIP 233994

ARQ. FREDY MIGUEL LEDESMA QUISPE

CAP 11871

ED RENZO CASTILLO LEON
Ingeniero Civil
CIP N° 233994

FREDY M. LEDESMA VASQUEZ
ARQUITECTO
C.A.P. N° 11871

INSTITUCION EDUCATIVA:

I.E.I. N° 6088 ROSA DE SANTA MARIA

CODIGO DE LOCAL 300739

PLANO:

ARQUITECTURA

MÓDULO DE SS.HH PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

LÁMINA:

SHD- 01

ESCALA: INDICADA

FECHA: MARZO -2025