



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



94

4. PRESUPUESTO GENERAL

GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Jr. Loreto N° 363, Huancayo

064-602000

<https://www.gob.pe/regionjunin>

S10

Página

1

Presupuesto

Presupuesto

0501006

ACTUALIZACION DE COSTOS Y PRESUPUESTO DEL EXP. TEC. DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. RAMON CASTILLA, LADO DERECHO DEL BARRIO DE SANTA MARIA DE CARHUAMAYO, PROVINCIA JUNIN-JUNIN"

Cliente

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Costo al

01/06/2023

Lugar

JUNIN - JUNIN - CARHUAMAYO

| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. |
|-------------|---|------|-----------|------------|--------------|
| 01 | PAVIMENTO RIGIDO | | | | 1,454,828.66 |
| 01.01 | OBRAS PROVISIONALES | | | | 23,093.75 |
| 01.01.01 | ALMACEN Y GUARDIANIA PARA OBRA | mes | 7.00 | 635.60 | 4,449.20 |
| 01.01.02 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA (2.4 m x 3.6 m) | und | 1.00 | 932.20 | 932.20 |
| 01.01.03 | SEÑALES PARA DESVIO DE TRANSITO | und | 6.00 | 127.20 | 763.20 |
| 01.01.04 | MOVILIZACION Y DESMILIZACION DE MAQUINARIAS -EQUIPOS PARA LA OBRA | GLB | 1.00 | 16,949.15 | 16,949.15 |
| 01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | 17,221.06 |
| 01.02.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | 8,200.50 | 1.07 | 8,774.54 |
| 01.02.02 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | m2 | 8,200.50 | 1.03 | 8,446.52 |
| 01.03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | 162,508.93 |
| 01.03.01 | CORTE DE TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA A NIVEL DE SUBRASANTE | m3 | 3,860.82 | 8.32 | 32,122.02 |
| 01.03.02 | EXCAVACION MANUAL PARA CUNETAS | m3 | 210.14 | 51.50 | 10,822.21 |
| 01.03.03 | ESCARIFICADO, PERFILADO Y COMPACTADO A NIVEL DE SUBRASANTE | m3 | 8,200.50 | 4.18 | 34,278.09 |
| 01.03.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 5,088.70 | 16.76 | 85,286.61 |
| 01.04 | PAVIMENTO | | | | 892,630.11 |
| 01.04.01 | SUB BASE GRANULAR | | | | 109,509.48 |
| 01.04.01.01 | MAT. P/SUB BASE PUESTO EN OBRA | m3 | 1,640.10 | 45.77 | 75,067.38 |
| 01.04.01.02 | EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACION DE SUB BASE | m2 | 8,200.50 | 4.20 | 34,442.10 |
| 01.04.02 | PAVIMENTO RIGIDO | | | | 783,120.63 |
| 01.04.02.01 | LOSA DE CONCRETO Fc=210 KG/CM2, INC. ACABADO | m3 | 1,263.84 | 486.75 | 615,174.12 |
| 01.04.02.02 | ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA BARRAS DE REFUERZO DE PAVIMENTO (DOWELS) | kg | 14,482.02 | 7.25 | 104,994.65 |
| 01.04.02.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PAVIMENTOS | m2 | 1,121.75 | 43.05 | 48,291.34 |
| 01.04.02.04 | CURADO DE LOSA DE CONCRETO | m2 | 6,319.19 | 2.32 | 14,660.52 |
| 01.05 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | | | | 160,370.69 |
| 01.05.01 | CUNETAS | | | | 44,808.94 |
| 01.05.01.01 | PERFILADO Y COMPACTADO EN CAJA DE CUNETA | m2 | 525.34 | 7.31 | 3,840.24 |
| 01.05.01.02 | CONCRETO EN CUNETAS, Fc=210 KG/CM2 | m3 | 63.08 | 449.50 | 28,354.46 |
| 01.05.01.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS | m2 | 244.59 | 46.59 | 11,395.45 |
| 01.05.01.04 | CURADO DE CONCRETO EN CUNETAS | m2 | 525.34 | 2.32 | 1,218.79 |
| 01.05.02 | BADENES | | | | 43,159.00 |
| 01.05.02.01 | BADEN DE CONCRETO Fc=210 KG/CM2, INC. ACABADO | m3 | 75.82 | 487.28 | 36,945.57 |
| 01.05.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BADEN | m2 | 113.90 | 46.83 | 5,333.94 |
| 01.05.02.03 | CURADO DE CONCRETO EN BADEN | m2 | 379.09 | 2.32 | 879.49 |
| 01.05.03 | ESTACIONAMIENTO | | | | 72,402.75 |
| 01.05.03.01 | CONCRETO Fc= 210 KG/CM2. EMBOQUILLADO CON PIEDRAS CANTO RODADO | m3 | 146.53 | 458.60 | 67,198.66 |
| 01.05.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESTACIONAMIENTO | m2 | 68.24 | 43.05 | 2,937.73 |
| 01.05.03.03 | CURADO DE CONCRETO EN ESTACIONAMIENTO | m2 | 976.88 | 2.32 | 2,266.36 |
| 01.06 | JUNTAS ASFALTICAS | | | | 36,626.57 |
| 01.06.01 | JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION | m | 6,358.78 | 5.76 | 36,626.57 |
| 01.07 | SEÑALIZACION | | | | 40,760.36 |
| 01.07.01 | SEÑALIZACION HORIZONTAL | | | | 32,097.44 |
| 01.07.01.01 | PINTURA LINEAL EN SARDINEL | m | 1,067.99 | 16.83 | 17,974.27 |
| 01.07.01.02 | PINTURA EN CRUCE PEATONAL | m2 | 96.00 | 37.93 | 3,641.28 |
| 01.07.01.03 | PINTURA EN PAVIMENTO LINEA DISCONTINUA | m | 732.50 | 13.82 | 10,123.15 |
| 01.07.01.04 | PINTURA DE SIMBOLOS FLECHAS | m2 | 11.55 | 31.06 | 358.74 |
| 01.07.02 | SEÑALIZACION VERTICAL | | | | 8,662.92 |
| 01.07.02.01 | SEÑALIZACION DE PREVENION | und | 15.00 | 412.52 | 6,187.80 |
| 01.07.02.02 | SEÑALIZACION INFORMATIVA | und | 6.00 | 412.52 | 2,475.12 |

Fecha:

23/06/2023 09:32:40



GUTIERREZ YURANDHI ELVIS L.
INGENIERO CIVIL
CIP N° 294186



FRANK GONZALES QUISPE
INGENIERO CIVIL
CIP 260728

S10

Página

2

Presupuesto

Presupuesto

0501006

ACTUALIZACION DE COSTOS Y PRESUPUESTO DEL EXP. TEC. DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. RAMON CASTILLA, LADO DERECHO DEL BARRIO DE SANTA MARIA DE CARHUAMAYO, PROVINCIA JUNIN-JUNIN"

Cliente

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Lugar

JUNIN - JUNIN - CARHUAMAYO

Costo al

01/06/2023

| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. |
|-------------|--|------|----------|------------|-------------------|
| 01.08 | VIARIOS | | | | 121,617.19 |
| 01.08.01 | RECONEXION DE PUNTOS DE AGUA | und | 51.00 | 58.02 | 2,959.02 |
| 01.08.02 | RECONEXION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA | und | 51.00 | 64.29 | 3,278.79 |
| 01.08.03 | RECONEXION DE PUNTOS DE DESAGUE | und | 51.00 | 104.90 | 5,349.90 |
| 01.08.04 | RECONEXION DE CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE | und | 51.00 | 103.65 | 5,286.15 |
| 01.08.05 | REPOSICION DE TECHOS DE BUZONES INCL/TAPA Y DEMOLICION | und | 8.00 | 1,176.11 | 9,408.88 |
| 01.08.06 | DISEÑO DE MEZCLA DEL CONCRETO | GLB | 2.00 | 593.22 | 1,186.44 |
| 01.08.07 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | und | 40.00 | 19.07 | 762.80 |
| 01.08.08 | PRUEBA COMPACTACION SUELOS(PROCTOR MODIFICADO DENSIDAD CAMPO | und | 24.00 | 105.93 | 2,542.32 |
| 01.08.09 | PLACA RECORDATORIA INC. PEDESTAL | und | 2.00 | 801.46 | 1,602.92 |
| 01.08.10 | FLETE TERRESTRE | GLB | 1.00 | 80,793.45 | 80,793.45 |
| 01.08.11 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | m2 | 8,200.50 | 1.03 | 8,446.52 |
| 02 | VEREDAS | | | | 180,004.68 |
| 02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | 3,164.32 |
| 02.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO NORMAL | m2 | 1,180.92 | 1.05 | 1,239.97 |
| 02.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | 1,180.92 | 1.07 | 1,263.58 |
| 02.01.03 | DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES | m2 | 45.32 | 14.58 | 660.77 |
| 02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | 21,488.84 |
| 02.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA VEREDAS | m3 | 184.48 | 51.50 | 9,500.72 |
| 02.02.02 | EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL | m3 | 96.12 | 52.50 | 5,046.30 |
| 02.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 414.19 | 16.76 | 6,941.82 |
| 02.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | | | | 145,641.23 |
| 02.03.01 | SARDINEL DE CONFINAMIENTO EN VEREDA | | | | 80,897.87 |
| 02.03.01.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFADO EN SARDINEL | m2 | 714.05 | 51.16 | 36,530.80 |
| 02.03.01.02 | CONCRETO EN SARDINEL, FC=175 KG/CM2, INC. ACABADO | m3 | 96.12 | 461.58 | 44,367.07 |
| 02.03.02 | VEREDAS DE CONCRETO | | | | 63,275.76 |
| 02.03.02.01 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION P/VEREDAS | m2 | 922.38 | 14.43 | 13,309.94 |
| 02.03.02.02 | MATERIAL P/BASE DE VEREDAS | m3 | 92.24 | 45.77 | 4,221.82 |
| 02.03.02.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFADO DE VEREDAS | m2 | 39.04 | 56.88 | 2,220.60 |
| 02.03.02.04 | CONCRETO EN VEREDAS FC=175 KG/CM2, INC. ACABADO | m3 | 92.24 | 448.65 | 41,383.48 |
| 02.03.02.05 | CURADO DE CONCRETO EN VEREDAS | m2 | 922.38 | 2.32 | 2,139.92 |
| 02.03.03 | RAMPAS | | | | 1,467.60 |
| 02.03.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFADO DE RAMPAS | m2 | 9.18 | 53.05 | 487.00 |
| 02.03.03.02 | RAMPAS CONCRETO FC=175 KG/CM2, INC. ACABADO | m3 | 2.16 | 453.98 | 980.60 |
| 02.04 | JUNTAS ASFALTICAS | | | | 9,710.29 |
| 02.04.01 | JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION | m | 439.35 | 6.72 | 2,952.43 |
| 02.04.02 | COLOCACION DE TACHOS ECOLOGICOS | | | | 2,848.38 |
| 02.04.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACION TACHOS ECOLOGICOS | und | 6.00 | 474.73 | 2,848.38 |
| 02.04.03 | JARDINERIA | | | | 2,693.13 |
| 02.04.03.01 | SUMINISTRO DE TIERRA AGRICOLA | m2 | 98.34 | 15.35 | 1,509.52 |
| 02.04.03.02 | SEMBRADO DE GRASS | m2 | 98.34 | 11.44 | 1,125.01 |
| 02.04.03.03 | PLANTADO DE ARBUSTOS | und | 4.00 | 14.65 | 58.60 |
| 02.04.04 | VIARIOS | | | | 1,216.35 |
| 02.04.04.01 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | m2 | 1,180.92 | 1.03 | 1,216.35 |
| 03 | SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENET (SSOMA) | | | | 63,701.75 |
| 03.01 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | | 31,452.58 |
| 03.01.01 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | GLB | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 03.01.02 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | GLB | 1.00 | 10,757.31 | 10,757.31 |
| 03.01.03 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | GLB | 1.00 | 4,996.88 | 4,996.88 |

Fecha:

23/06/2023 09:32:40



GUTIERREZ JOHANN ELVIS L
INGENIERO CIVIL
CIP N° 294186



FRANK GONZALES QUISPE
INGENIERO CIVIL
CIP 205720

Presupuesto

Presupuesto 0501006 ACTUALIZACION DE COSTOS Y PRESUPUESTO DEL EXP. TEC. DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. RAMON CASTILLA, LADO DERECHO DEL BARRIO DE SANTA MARIA DE CARHUAMAYO, PROVINCIA JUNIN-JUNIN"

Cliente GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lugar JUNIN - JUNIN - CARHUAMAYO

Costo al 01/06/2023

| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. |
|----------|--|------|---------|------------|--------------|
| 03.01.04 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 | 6,651.56 | 6,651.56 |
| 03.01.05 | CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD | GLB | 1.00 | 1,365.00 | 1,365.00 |
| 03.01.06 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD | GLB | 1.00 | 2,681.83 | 2,681.83 |
| 03.02 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | | | | 32,249.17 |
| 03.02.01 | MITIGACION Y MEDIO AMBIENTE | GLB | 1.00 | 25,423.73 | 25,423.73 |
| 03.02.02 | CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSITO VIAL | GLB | 1.00 | 2,966.10 | 2,966.10 |
| 03.02.03 | PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO | GLB | 1.00 | 3,859.34 | 3,859.34 |
| | COSTO DIRECTO | | | | 1,698,535.09 |
| | GASTOS GENERALES 13.48% | | | | 229,040.94 |
| | UTILIDAD 5% | | | | 84,926.75 |
| | | | | | ===== |
| | SUB TOTAL | | | | 2,012,502.78 |
| | IGV 18% | | | | 362,250.50 |
| | | | | | ===== |
| | PRESUPUESTO DE OBRA | | | | 2,374,753.28 |
| | SUPERVISION | | | | 110,297.64 |
| | GESTION DE PROYECTO | | | | 102,626.88 |
| | | | | | ===== |
| | PRESUPUESTO DE OBRA + SUPERVISION | | | | 2,587,677.80 |
| | LIQUIDACIÓN | | | | |
| | EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | |
| | | | | | ===== |
| | PRESUPUESTO TOTAL | | | | 2,587,677.80 |



GOBIERNO REGIONAL JUNIN
INGENIERO CIVIL
CIP N° 294186



FRANK GONZALES QUISPE
INGENIERO CIVIL
CIP 206728

Fecha :

23/06/2023 09:32:40



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



9. CÁLCULOS SUSTENTATORIOS

HOJA DE METRADOS - FLETE

Obra:

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. RAMON CASTILLA LADO DERECHO DEL BARRIO DE SANTA MARIA DE CARHUAMAYO,
PROVINCIA DE JUNIN - JUNIN

Ejecuta:

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Lugar:

CARHUAMAYO

Formato:

FLETE

| C2 | RECURSO | UND | METRADO | FACTOR (UND/KG) | PESO (KG) | DISTRIBUCION DE MAQUINARIA | | |
|----|--|-----|----------|------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------|
| | | | | | | C2 (18 Tn) | C3 (25 Tn) | 8x4 (32 Tn) |
| C2 | CAJA PREFABRICADA DE AGUA | und | 51.00 | 10.00 | 510.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | CAJA PREFABRICADA PARA DESAGUE | und | 51.00 | 20.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) | und | 2.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | LUBRICANTE PVC | gln | 5.36 | 4.00 | 21.44 | 21.44 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 | kg | 371.30 | 1.00 | 371.30 | 371.30 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 | kg | 549.74 | 1.00 | 549.74 | 549.74 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | CLAVOS PARA MADERA C/C 3" | kg | 468.26 | 1.00 | 468.26 | 468.26 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | ACERO DE REFUERZO FY-4200 GRADO 60 | kg | 15072.14 | 1.00 | 15,072.14 | 15,072.14 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | ARENA FINA | m3 | 419.69 | 1500.00 | 629,535.00 | 629,535.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | TIERRA DE CHACRA O VEGETAL | m3 | 12.29 | 1000.00 | 12,290.00 | 12,290.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | PIEDRA CHANCADA DE 1/2" | m3 | 113.18 | 1800.00 | 203,724.00 | 203,724.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | PIEDRA CHANCADA DE 3/4" | m3 | 750.96 | 1800.00 | 1,351,728.00 | 1,351,728.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | PIEDRA DE CANTO RODADO, MIN. 20 cm | m3 | 102.57 | 1800.00 | 184,626.00 | 184,626.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | ARENA GRUESA | m3 | 964.90 | 1600.00 | 1,543,840.00 | 1,543,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | MATERIAL GRANULAR | m3 | 110.69 | 1800.00 | 199,242.00 | 199,242.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | MATERIAL CLASIFICADO PARA SUBASE | m3 | 1968.12 | 1800.00 | 3,542,616.00 | 3,542,616.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | DUCHA DE SEGURIDAD | und | 1.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | CACHIMBA UPVC | und | 51.00 | 0.10 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | PULSOMETRO DIGITAL | und | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | GUANTES DE NITRILO DESCARTABLES | und | 20.00 | 0.10 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | TENSIOMETRO | und | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | SATUROMETRO | und | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | ESTETOSCOPIO | und | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | BAJA LENGUAS | und | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | BATA DESCARTABLE | und | 20.00 | 0.25 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO | und | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | GUANTES PARA PROTECCION BIOLOGICA | und | 2.00 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | ASFALTO RC-250 | cja | 7.00 | 0.10 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) | gln | 332.22 | 4.00 | 1,328.88 | 1,328.88 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | SEMILLAS DE GRASS | BOL | 17713.01 | 42.50 | 752,802.93 | 752,802.93 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | CINTA DE SEGURIDAD X 100M | kg | 2.46 | 1.00 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | ALCOHOL | l | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | ALCOHOL EN GEL 380ML | und | 37.00 | 1.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | LEJIA DESINFECTANTE DE 4L | und | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | JABON LIQUIDO DE 250ML | und | 70.00 | 0.25 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | RESPIRADOR N95 O FFP2 QUIRURJICO | und | 87.00 | 0.20 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | TRAJE DE PROTECCION BIOLOGICA | und | 70.00 | 0.15 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | BOTA PARA PROTECCION BIOLOGICA | und | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | CARETA FACIAL PARA PERSONAL DE SALUD | und | 7.00 | 0.20 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | YESO DE 28 Kg | und | 7.00 | 0.10 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | MICROESFERAS TIPO DROP-ON | BOL | 30.96 | 20.00 | 619.20 | 619.20 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | LAVA OJOS DE SEGURIDAD | kg | 123.55 | 1.00 | 123.55 | 123.55 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | BALDE DE 15 LTS | und | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | ACCESORIOS DIVERSOS | und | 7.00 | 0.25 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | WINCHA | und | 51.00 | 1.00 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | OVEROL DE PROTECCION BIOLOGICA | und | 11.26 | 0.25 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | PEDESTAL PARA PLACA RECORDATORIO | und | 28.00 | 1.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | PLACA RECORDATORIA | und | 2.00 | 15.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | DETERGENTE | und | 2.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | MASCARILLA QUIRURGICA | kg | 56.00 | 1.00 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | LEÑA | und | 2170.00 | 0.10 | 217.00 | 217.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | TRAPO INDUSTRIAL | kg | 158.97 | 1.00 | 158.97 | 158.97 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | TRAPEADOR INDUSTRIAL | kg | 14.00 | 1.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | BOLSA ROJA DE 20x30cm | und | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | PAPEL TOALLA X 200m | cto | 7.00 | 0.25 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | CARTEL PARA DESVIO DE TRAFICO INC/INSTALACION | rl | 70.00 | 0.10 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | TACHOS ECOLOGICOS INC. FABRICACION (SEGUN DISEÑO) | und | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-CARP | und | 6.00 | 20.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | REGLA DE MADERA | p2 | 97.39 | 2.00 | 194.78 | 194.78 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | PLANTONES | p2 | 159.80 | 2.00 | 319.60 | 319.60 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | SEÑAL VERTICAL DE PREVENCION INC/FABRIC (SEGUN DISEÑO) | und | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | SEÑAL VERTICAL INC/FABRIC (SEGUN DISEÑO) | und | 15.00 | 10.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | ESTACAS MADERA 2"x3"x2" | und | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO | pza | 469.07 | 1.50 | 703.61 | 703.61 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | ARNES TIPO PARACAIDAS DE TRES ANILLOS | p2 | 5514.58 | 2.00 | 11,029.16 | 11,029.16 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | CONO DE SEÑALIZACION NARANJA DE 28" DE ALTURA | und | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | MALLA CERCADORA NARANJA | und | 8.00 | 0.50 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | MALLA RASCHEL AL 80% VERDE | rl | 2.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | TAPA C/MARCO F*F* PARA BUZON, D=60 CM | rl | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | PETROLEO | pza | 8.00 | 10.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | DISOLVENTE XILOL | gln | 6.36 | 4.00 | 25.44 | 25.44 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | PINTURA PARA TRAFICO | gln | 16.77 | 4.00 | 67.08 | 67.08 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" | gln | 68.56 | 4.00 | 274.24 | 274.24 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | TUBERIA PVC SAL 4" | m | 255.00 | 0.20 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | TUBO PVC SAP 3/4" | m | 255.00 | 0.20 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | ESCOBAS CON MANGO PVC | m | 4315.64 | 0.20 | 863.13 | 863.13 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS, INCL/MEDICAMENTOS | und | 14.00 | 1.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | CASCO DE SEGURIDAD | und | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | LENSES DE SEGURIDAD | und | 50.00 | 0.25 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | CASCO DE SEGURIDAD ESPECIAL | und | 50.00 | 0.15 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | MASCARILLA DE 1 VIA | und | 50.00 | 0.25 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | MASCARILLA DE SOLDAR | und | 50.00 | 0.01 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | GUANTES DE SILICONA PARA LIMPIEZA | und | 50.00 | 0.10 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | CAMILLA TOPICA | PAR | 14.00 | 0.10 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | BIOMBO DE TRES CUERPOS | und | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | LINTERNA | und | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | ZAPATO DE SEGURIDAD, PTA. ACERO | und | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | GUANTES DE JEBE | PAR | 50.00 | 0.50 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | GUANTES DE CUERO | PAR | 50.00 | 0.50 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | PROTECTOR DE OIDOS | PAR | 50.00 | 0.25 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | CHALECO REFLECTIVO | pza | 50.00 | 0.10 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | UNIFORME PARA OBRERO | pza | 50.00 | 0.25 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | BOTAS DE JEBE NUEVAS | jgo | 50.00 | 0.50 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | GAFAS DE PROTECCION | PAR | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | RESPIRADOR N95 O FFP QUIRURJICO | und | 42.00 | 0.50 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL DE 20 L | und | 42.00 | 0.10 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | BALANZA ELECTRONICA | und | 3.50 | 4.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | | und | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 8,455,544.71 | 8,455,544.71 | 0.00 |

CALCULO DE DISTANCIAS VIRTUALES

| 1 | RUTA | DIST.REAL (Km) | TIPO DE VIA | f | DIST.VIRTUAL (Km) |
|---|-----------------------|----------------|-------------|------|-------------------|
| 1 | HUANCAYO - CARHUAMAYO | 215 | ASFALTADO | 1.40 | 301 |

CALCULO DE FLETE

| | |
|--------------------|-----------------|
| VEHICULO TIPO | C2 |
| CAPACIDAD DE CARGA | 10000 |
| CICLO | NORMAL-FRV |
| COSTO APLICADO | SEGUN DISTANCIA |



GUTIERREZ YURANIN ELVIS L
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 234136



FRANK SOLIZALES GUISPE
INGENIERO CIVIL
CIP 200723

| VEHICULO DE CARGA | PESO (Kg) | COSTO NORMAL SOLES | COSTO FRV | COSTO TOTAL | FACTOR DE | COSTO ACTUAL |
|-------------------|-----------|--------------------|-----------|-------------|-----------|--------------|
| | 10000 | 110.000 | | | | |

CUADRO DE RESUMEN

| VEHICULO DE CARGA | PESO A | COSTO | SUB TOTAL | TOTAL |
|-------------------|------------|-------|--------------|--------------|
| C2 | 8455844.71 | 0.011 | S/ 95,336.27 | |
| C3 | 0.00 | 0.000 | S/ 0.00 | |
| 8X4 | 0.00 | 0.000 | S/ 0.00 | |
| | | | | S/ 95,336.27 |

TOTAL POR CONCEPTO DE FLETE S/ 95,336.27
 TOTAL POR CONCEPTO DE FLETE SIN IGV S/ 80,793.45



GUTIERREZ YODA ANILMO L
 INGENIERO CIVIL
 CIP Nº 254186



CARLOS GONZALES QUISPE
 INGENIERO CIVIL
 CIP 200720

COSTOS ESTIMADOS DE PARTIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD

CALCULO DEL NUMERO DE TRABAJADORES

| Item | Categoria | Total Horas |
|------|-----------|-------------|
| 2 | Topografo | |
| 4 | Operario | 3,717.73 |
| 5 | Oficial | 4,070.27 |
| 6 | Peon | 16,883.60 |
| | | 24,671.60 |

| | | |
|---------------------|-------|-----|
| Duracion Obra | 7.00 | mes |
| Cantidad de Obreros | 15.00 | |

| | |
|-----------------------------|-------|
| Cantidad de Obreros a tomar | 15.00 |
|-----------------------------|-------|

Deberan incluir todas las descripciones de personal consideradas en nuestro presupuesto, salvo capataz

**COSTO
DIRECTO**

1,767,367.38

2,502,592.21



GUTIERREZ YBARRA ELVIS L
INGENIERO CIVIL
CIP N° 254186



FRANK GONZALEZ QUISPE
INGENIERO CIVIL
CIP 555720

RESUMEN DE PARTIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD (INC. COSTOS COVID 19)

| COSTO TOTAL DE OBRA | PARTIDA 1 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | PARTIDA 2 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | PARTIDA 3 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | PARTIDA 4 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | PARTIDA 5 CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD | PARTIDA 6 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD | COSTO TOTAL |
|---------------------|---|---|--|---|--|---|-------------|
| Hasta 1'000,000 | 2,500.00 | 11,247.00 | 4,640.04 | 5,129.14 | 1,170.00 | 1,529.47 | 26,215.65 |
| Hasta 5'000,000 | 5,000.00 | 10,757.31 | 4,996.88 | 6,651.56 | 1,365.00 | 2,681.83 | 31,452.58 |
| Hasta 10'000,000 | 5,000.00 | 62,648.58 | 13,781.09 | 8,170.24 | 8,190.00 | 3,540.55 | 101,330.45 |
| Hasta 15'000,000 | 7,200.00 | 104,184.00 | 18,665.32 | 9,767.54 | 14,040.00 | 5,077.22 | 158,934.08 |
| Hasta 20'000,000 | 9,000.00 | 143,877.97 | 30,107.74 | 11,284.11 | 19,500.00 | 6,529.16 | 220,298.97 |
| Hasta 30'000,000 | 12,600.00 | 104,577.40 | 24,659.31 | 13,334.17 | 13,000.00 | 8,463.05 | 176,633.93 |
| Hasta 40'000,000 | 16,800.00 | 317,212.75 | 57,094.51 | 16,532.11 | 43,680.00 | 10,704.21 | 462,023.57 |
| Mayor 50'000,000 | 25,000.00 | 452,751.86 | 72,638.86 | 21,653.69 | 62,400.00 | 14,271.94 | 648,716.36 |



CIP 200123



CIP 200123

ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| MONTOS | PROFESIONALES QUE INTERVIENEN | PLAZO DE ELABORACION (DIAS) | PLAZO DE ELABORACION (MES) | MONTO HONORARIOS | COSTO PARCIAL | COSTO TOTAL |
|------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|---------------|-------------|
| Hasta 1'000,000 | ESPECIALISTA EN SALUD | 15 | 0.50 | 5,000 | 2,500 | 2,500 |
| Hasta 5'000,000 | ESPECIALISTA EN SALUD | 30 | 1.00 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Hasta 10'000,000 | ESPECIALISTA EN SALUD | 30 | 1.00 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Hasta 15'000,000 | ESPECIALISTA EN SALUD | 36 | 1.20 | 6,000 | 7,200 | 7,200 |
| Hasta 20'000,000 | ESPECIALISTA EN SALUD | 45 | 1.50 | 6,000 | 9,000 | 9,000 |
| Hasta 30'000,000 | ESPECIALISTA EN SALUD | 54 | 1.80 | 7,000 | 12,600 | 12,600 |
| Hasta 40'000,001 | ESPECIALISTA EN SALUD | 63 | 2.10 | 8,000 | 16,800 | 16,800 |
| Mayor 50'000,002 | ESPECIALISTA EN SALUD | 75 | 2.50 | 10,000 | 25,000 | 25,000 |



GUTIERREZ VALDES L.
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 284136



FRANK GONZALEZ QUIROPE
INGENIERO CIVIL
CIP 200729

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

| Monto de Obra | Hasta 1'000,000 | Hasta 5'000,000 | Hasta 10'000,000 | Hasta 15'000,000 | Hasta 20'000,000 | Hasta 30'000,000 | Hasta 40'000,000 | Mayor de 50'000,000 | PRECIO |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--------|
| Plazo de ejecución de obra | 3 | 7 | 9 | 12 | 15 | 10 | 21 | 24 | |
| N° de trabajadores | 30 | 15 | 70 | 90 | 100 | 100 | 160 | 200 | |
| CASCO DE PROTECCION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 12.00 |
| BOTINES DE CUERO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 48.50 |
| TAPONES AUDITIVOS | 3 | 7 | 9 | 12 | 15 | 10 | 21 | 24 | 1.20 |
| ARNES DE SEGURIDAD PECTORAL | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 152.46 |
| LINEA DE VIDA | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 84.75 |
| GUANTES DE CUERO | 6 | 14 | 18 | 24 | 30 | 20 | 42 | 48 | 6.95 |
| MASCARILLA QUIRURGICA - MINSA | 94 | 218 | 281 | 374 | 468 | 312 | 655 | 749 | 1.00 |
| ALCOHOL GEL DESINFECTANTE (LITRO) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 18.56 |
| CHALECOS REFLECTIVOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9.50 |
| LENTES DE PROTECCION | 3 | 7 | 9 | 12 | 15 | 10 | 21 | 24 | 10.00 |
| PRUEBA RAPIDA DETECCION COVID 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35.00 |
| COSTO UNITARIO SEGÚN PLAZO | 375 | 717 | 895 | 1,158 | 1,439 | 1,046 | 1,983 | 2,264 | |
| COSTO TOTAL DE LA PARTIDA | 11,247 | 10,757 | 62,649 | 104,184 | 143,878 | 104,577 | 317,213 | 452,752 | |



Frank González Quirope
FRANK GONZÁLEZ QUIROPE
 INGENIERO CIVIL
 CIP 200723



Guillermo Yucá...
GUILLERMO YUCÁ...
 INGENIERO CIVIL
 SIP N° 254136

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

| N° de trabajadores | 30 | 15 | 70 | 90 | 100 | 160 | 200 | PRECIO |
|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| Monto de Obra | Hasta 1'000,000 | Hasta 5'000,000 | Hasta 10'000,000 | Hasta 15'000,000 | Hasta 20'000,000 | Hasta 40'000,000 | Mayor 50'000,000 | |
| Plazo de ejecución de obra | 3 | 7 | 9 | 12 | 15 | 21 | 24 | |
| TERMOMETRO INFRARROJO SIN CONTACTO CORPORAL | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 100.00 |
| PULSOXIMETRO U OXIMETRO DE DEDO | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 100.00 |
| LAVAMANOS PORTATIL (2 CAÑOS, 2 DISP. JABON LIQUIDO, DISP. PEDILUVIO DE ACERO INOXIDABLE | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2,500.00 |
| CONTENEDOR DE DESECHOS BIOCONTAMINADOS 120L | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 216.10 |
| PULVERIZADOR (mochila de 20 litros) | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 135.51 |
| ALCOHOL GEL AL 70% (1 litro rinde 1000 aplicaciones) | 23 | 33 | 98 | 168 | 234 | 524 | 6 | 67.71 |
| JABON LIQUIDO (galón de 4 litros 2000 aplicaciones) | 12 | 14 | 82 | 140 | 195 | 437 | 749 | 18.56 |
| PAPEL TOALLA (rollo 300m, 1500 hojas) | 16 | 18 | 109 | 187 | 260 | 582 | 624 | 33.05 |
| LIMPIADOR DESINFECTANTE (1 kg rinde 90 litros de solución) | 26 | 61 | 78 | 104 | 130 | 182 | 832 | 14.83 |
| TOTAL MATERIALES | 4,207 | 4,530 | 12,494 | 16,922 | 27,296 | 51,763 | 208 | 1.35 |
| MANO DE OBRA | 421 | 453 | 1,249 | 1,692 | 2,730 | 5,176 | 65,856 | |
| HERRAMIENTAS | 13 | 14 | 37 | 51 | 82 | 155 | 198 | |
| COSTO UNITARIO SEGÚN PLAZO | 4,640 | 4,997 | 13,781 | 18,665 | 30,108 | 57,095 | 72,639 | |



Francisco
FRANCISCO GONZALEZ GONZALEZ
 INGENIERO CIVIL
 CIP 230728



Elvis L
GUTIERREZ YORRAL ELVIS L
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 254186

SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD

| Monto de Obra | Hasta 1'000,000 | Hasta 5'000,000 | Hasta 10'000,000 | Hasta 15'000,000 | Hasta 20'000,000 | Hasta 30'000,000 | Hasta 40'000,000 | Mayor de 50'000,000 | PRECIO |
|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--------|
| Plazo de ejecución de obra | 3 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |
| MALLA PLASTICIA NARANJA 80 gr/m2 x 50 mts | 4 | 6 | 10 | 14 | 20 | 26 | 32 | 40 | 38.05 |
| CINTA SEÑALIZACION 400 m (Rollo) | 4 | 7 | 10 | 15 | 20 | 28 | 28 | 36 | 50.76 |
| CONOS REFLECTIVOS DE SEGURIDAD 28" | 24 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 150 | 22.46 |
| CARTEL DE SEÑALIZACION 1,20x0.80 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 211.86 |
| SEÑALIZACIONES VARIAS | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 | 150 | 200 | 14.41 |
| CARTEL DE ORIENTACION | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | 250.00 |
| PANELES DE INFORMACION | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 250.00 |
| PANELES DE PREVENICION | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 250.00 |
| AVISO VISIBLE QUE SEÑALE EL CUMPLIMIENTO DE LA ADOPCION DE MEDIDAS CONTEMPLADAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 900.00 |
| TOTAL MATERIALES | 4,650 | 6,030 | 7,407 | 8,839 | 10,212 | 12,067 | 14,961 | 19,596 | |
| MANO DE OBRA (10%) | 465 | 603 | 741 | 884 | 1,021 | 1,207 | 1,496 | 1,960 | |
| HERRAMIENTAS (3%) | 14 | 18 | 22 | 44 | 51 | 60 | 75 | 98 | |
| COSTO UNITARIO SEGÚN PLAZO | 5,129 | 6,652 | 8,170 | 9,768 | 11,284 | 13,334 | 16,532 | 21,654 | |



FRANK CONZUELOS QUIROPE
INGENIERO CIVIL
CIP 200728



CELESTINO YARACAN LUIS L
INGENIERO CIVIL
CIP N° 254136

CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD

| Monto de Obra | Hasta 1'000,000 | Hasta 5'000,000 | Hasta 10'000,000 | Hasta 15'000,000 | Hasta 20'000,000 | Hasta 30'000,000 | Hasta 40'000,000 | Mayor 50'000,000 | PRECIO |
|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Plazo de ejecución de obra | 3 | 7 | 9 | 12 | 15 | 10 | 21 | 24 | |
| N° de trabajadores | 30 | 15 | 70 | 90 | 100 | 100 | 160 | 200 | |
| CAPACITACION (días) | 78 | 182 | 234 | 312 | 390 | 260 | 546 | 624 | 35.00 |
| MATERIAL CAPACITACION (para cada trabajador) | 2,340 | 2,730 | 16,380 | 28,080 | 39,000 | 26,000 | 87,360 | 124,800 | 0.30 |
| CAPACITACION COVID-19 (días) | 78 | 182 | 234 | 312 | 390 | 260 | 546 | 624 | 25.00 |
| MATERIAL CAPACITACION COVID-19 (para cada trabajador) | 2,340 | 2,730 | 16,380 | 28,080 | 39,000 | 26,000 | 87,360 | 124,800 | 0.20 |
| COSTO TOTAL | 1,170 | 1,365 | 8,190 | 14,040 | 19,500 | 13,000 | 43,680 | 62,400 | |



GUTIERREZ YONNY LUIS L.
INGENIERO CIVIL
CIP N° 264136



FRAYX GONZALEZ LUISPE
INGENIERO CIVIL
CIP 260723

RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD

| Monto de Obra | Hasta 1'000,000 | Hasta 5'000,000 | Hasta 10'000,000 | Hasta 15'000,000 | Hasta 20'000,000 | Hasta 30'000,000 | Hasta 40'000,000 | Mayor 50'000,000 | PRECIO |
|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Plazo de ejecución de obra | 3 | 7 | 9 | 12 | 15 | 10 | 21 | 24 | |
| N° de trabajadores | 30 | 15 | 70 | 90 | 100 | 100 | 160 | 200 | |
| CAMILLA | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 197.90 |
| EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO (6 KG) | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 18 | 24 | 32 | 98.00 |
| BOTIQUIN | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 18 | 296.61 |
| CILINDRO CON ARENA | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 84.75 |
| TRASLADO DE PRIVADO DE PERSONAL CON SINTOMAS | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30.00 |
| KIT DE EMERGENCIA (RESPIRADOR N95, GAFAS DE PROTECCION, GUANTES P/PROTEC. BIOLOGICA, TRAJE BIOLOGICO) | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 59.60 |
| COSTO UNITARIO SEGÚN PLAZO | 1,529 | 2,682 | 3,541 | 5,077 | 6,529 | 8,463 | 10,704 | 14,272 | |



Francisco
FRANCISCO ZULETA GONZALEZ
 INGENIERO CIVIL
 CIP 200729



Guillermo
GUILLERMO VILLALBA ELVIS L.
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 254136

COSTO MANO DE OBRA

PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. RAMON CASTILLA LADO DERECHO DEL BARRIO DE SANTA MARIA DE CARHUAMAYO, PROVINCIA DE JUNIN - JUNIN"

PISTAS Y VEREDAS

UBICACIÓN: BARRIO DE SANTA MARIA, DEL DISTRITO DE CARHUAMAYO, PROVINCIA DE JUNIN, REGIÓN JUNIN

FECHA: JUNIO 2023

CUI: 2288100

PLAZO DE EJECUCIÓN: 210 DIAS CALENDARIOS

| N° | | DESCRIPCION | | CATEGORIA | | | | | | | | | | OFICIAL | PEON |
|-----------------------------|--|-------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------|------|
| | | CAPATAZ | OPERARIO | OPERARIO DE INS. ELECTRICAS | OPERADOR DE EQUIPO MEDIANO | OPERADOR DE EQUIPO PESADO | OPERADOR ELECTROMECHANICO | TOPOGRAFO | | | | | | | |
| 1 | JORNAL BASICO | S/ 531.30 | S/ 483.00 | S/ 483.00 | S/ 483.00 | S/ 483.00 | S/ 483.00 | S/ 483.00 | S/ 483.00 | S/ 483.00 | S/ 483.00 | S/ 378.90 | S/ 340.80 | | |
| 3 | DOMINICAL | S/ 88.55 | S/ 80.50 | S/ 80.50 | S/ 80.50 | S/ 80.50 | S/ 80.50 | S/ 80.50 | S/ 80.50 | S/ 80.50 | S/ 80.50 | S/ 63.15 | S/ 56.80 | | |
| 4 | BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION (B.U.C) | S/ 170.02 | S/ 154.56 | S/ 154.56 | S/ 154.56 | S/ 154.56 | S/ 154.56 | S/ 154.56 | S/ 154.56 | S/ 154.56 | S/ 154.56 | S/ 113.67 | S/ 102.24 | | |
| 5 | BONIFICACION POR ALTA ESPECIALIZACION | S/ - | S/ - | - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | | |
| 6 | BONIFICACION ACUMULADA DE MOVILIDAD | S/ 43.20 | S/ 43.20 | S/ 43.20 | S/ 43.20 | S/ 43.20 | S/ 43.20 | S/ 43.20 | S/ 43.20 | S/ 43.20 | S/ 43.20 | S/ 43.20 | S/ 43.20 | | |
| 7 | GRATIFICACION POR NAVIDAD | S/ 162.05 | S/ 147.32 | S/ 147.32 | S/ 147.32 | S/ 147.32 | S/ 147.32 | S/ 147.32 | S/ 147.32 | S/ 147.32 | S/ 147.32 | S/ 115.57 | S/ 103.95 | | |
| 8 | ASIGNACION ESCOLARIDAD (2.5 hijos) | S/ 127.38 | S/ 115.80 | S/ 115.80 | S/ 115.80 | S/ 115.80 | S/ 115.80 | S/ 115.80 | S/ 115.80 | S/ 115.80 | S/ 115.80 | S/ 90.83 | S/ 81.70 | | |
| 9 | INDEMNIZACION (15%) | S/ 79.70 | S/ 72.45 | S/ 72.45 | S/ 72.45 | S/ 72.45 | S/ 72.45 | S/ 72.45 | S/ 72.45 | S/ 72.45 | S/ 72.45 | S/ 56.84 | S/ 51.12 | | |
| 10 | VAGACIONES (10%) | S/ 53.13 | S/ 48.30 | S/ 48.30 | S/ 48.30 | S/ 48.30 | S/ 48.30 | S/ 48.30 | S/ 48.30 | S/ 48.30 | S/ 48.30 | S/ 37.89 | S/ 34.08 | | |
| 11 | REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD (9%) | S/ 71.09 | S/ 64.63 | S/ 64.63 | S/ 64.63 | S/ 64.63 | S/ 64.63 | S/ 64.63 | S/ 64.63 | S/ 64.63 | S/ 64.63 | S/ 50.01 | S/ 44.99 | | |
| 12 | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ESSALUD (1.81%) | S/ 16.87 | S/ 15.34 | S/ 15.34 | S/ 15.34 | S/ 15.34 | S/ 15.34 | S/ 15.34 | S/ 15.34 | S/ 15.34 | S/ 15.34 | S/ 11.87 | S/ 10.68 | | |
| 13 | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ONP (3.57%) | S/ 33.28 | S/ 30.24 | S/ 30.24 | S/ 30.24 | S/ 30.24 | S/ 30.24 | S/ 30.24 | S/ 30.24 | S/ 30.24 | S/ 30.24 | S/ 23.41 | S/ 21.05 | | |
| 14 | JUBILACION ANTICIPADA AFP (LEY 27252, DS N° 154-2001-EF) (1%) | S/ 7.90 | S/ 7.18 | S/ 7.18 | S/ 7.18 | S/ 7.18 | S/ 7.18 | S/ 7.18 | S/ 7.18 | S/ 7.18 | S/ 7.18 | S/ 5.55 | S/ 5.00 | | |
| 15 | OVEROL (2 UND ANUAL) | S/ 3.57 | S/ 3.57 | S/ 3.57 | S/ 3.57 | S/ 3.57 | S/ 3.57 | S/ 3.57 | S/ 3.57 | S/ 3.57 | S/ 3.57 | S/ 3.57 | S/ 3.57 | | |
| 16 | SEGURO DE VIDA (POLIZA DE SEGURO ESSALUD-VIDA-S SOLES MENSUALES) | S/ 1.00 | S/ 1.00 | S/ 1.00 | S/ 1.00 | S/ 1.00 | S/ 1.00 | S/ 1.00 | S/ 1.00 | S/ 1.00 | S/ 1.00 | S/ 1.00 | S/ 1.00 | | |
| SEMANA - HOMBRE (48 HH) | | S/ 1,399.02 | S/ 1,267.10 | S/ 1,267.10 | S/ 1,305.74 | S/ 1,315.40 | S/ 1,339.55 | S/ 1,310.57 | S/ 1,310.57 | S/ 1,310.57 | S/ 1,310.57 | S/ 995.48 | S/ 900.19 | | |
| COSTO DE HORA - HOMBRE (HH) | | S/ 28.94 | S/ 26.40 | S/ 26.40 | S/ 27.20 | S/ 27.40 | S/ 27.91 | S/ 27.30 | S/ 27.30 | S/ 27.30 | S/ 27.30 | S/ 20.74 | S/ 18.75 | | |



GUTIERREZ YUPANQUI ELVIS L
INGENIERO CIVIL
CIP N° 294186



FRANKY CORREA LUIS CORREA
INGENIERO CIVIL
CIP 200723

ESTRUCTURAS DE COSTOS DE GESTION DE PROYECTO

PROYECTO : ACTUALIZACION DE COSTOS Y PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. RAMON CASTILLA LADO DERECHO DEL BARRIO DE SANTA MARIA DE CARHUAMAYO, PROVINCIA DE JUNIN - JUNIN".

UBICACIÓN : BARRIO DE SANTA MARIA, DEL DISTRITO DE CARHUAMAYO, PROVINCIA DE JUNIN, REGIÓN JUNÍN

FECHA : JUNIO 2023

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA : 210 DIAS CALENDARIOS Y - (30 DIAS LIQUIDACIÓN)

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | MESES | COSTO S/. | PARCIAL S/. | TOTAL S/. |
|---|--|---|--------|-----------------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| COSTOS DE SUPERVISIÓN DE CONTINGENCIA, OBRA Y EQUIPAMIENTO | | | | | | | | |
| COSTO DIRECTO | | | | | | | | |
| A | SUELDOS DE PROFESIONALES Y ASISTENTES | | | | | | | |
| | a.1.0 | Personal Profesional clave | | | | | | 88,000.00 |
| | a.1.1 | Jefe Coordinador (Ing. Civil) | | | | | | |
| | a.1.2 | Asistente de Coordinador | Mes | 1.00 | 8.00 | 6,500.00 | 52,000.00 | |
| | GASTOS GENERALES | | | | | | | |
| | | | Mes | 1.00 | 8.00 | 4,500.00 | 36,000.00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| B | GASTOS GENERALES FIJOS | | | | | | | |
| | | | | CANTIDAD | MESES | COSTO UNITARIO | 13,694.88 | 14,626.88 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| C | GASTOS GENERALES VARIABLES | | | | | | | |
| | b.1.0 | Alquileres y Servicios | | | | | | |
| | b.1.1 | Alquileres | | | | | | |
| | b.1.1 | Alquiler de Equipos de Computo | Mes | 2.00 | 8.00 | 500.00 | 8,000.00 | |
| | GASTOS GENERALES VARIABLES | | | | | | | |
| | c.1.0 | Movilización y Apoyo Logístico | | | | | | |
| | c.1.1 | Pasajes | | | | | | |
| | c.1.1 | Pasajes Terrestres a Profesionales | | | | | | |
| | GASTOS GENERALES VARIABLES | | | | | | | |
| | c.2.0 | Viáticos y Alimentación | und. | 2.00 | 8.00 | 254.24 | 4,067.84 | |
| | c.2.1 | Profesionales | | | | | | |
| | | | Dias | 2.00 | 8.00 | 101.69 | 1,627.04 | |
| D | GASTOS GENERALES VARIABLES | | | | | | | |
| | d.1.1 | Material Mobiliario y Útiles de Oficina | | CANTIDAD | N° JUEGOS OTROS | COSTO UNITARIO | 932.00 | |
| | d.1.1 | Impresión de documentos | | | | | | |
| | d.1.2 | Archivadores | und. | 500.00 | 1.00 | 0.08 | 40.00 | |
| | GASTOS GENERALES VARIABLES | | | | | | | |
| | d.1.3 | Copias e impresiones impresión de docs. | und. | 50.00 | 1.00 | 4.24 | 212.00 | |
| | d.1.4 | Implementos de seguridad | und. | 500.00 | 2.00 | 0.08 | 80.00 | |
| | | | GLB | 1.00 | | 600.00 | 600.00 | |
| | COSTO DIRECTO | | | | | | | |
| | | Gastos Generales | | | | | | 88,000.00 |
| | | Costo Sub Total | | | | | | 14,626.88 |
| | | | | | | | | 102,626.88 |
| COSTOS DE GESTION DE PROYECTO | | | | | | | 0.28% | 102,626.88 |
| COSTO TOTAL DE GESTION DE PROYECTO | | | | | | | | 102,626.88 |



INGENIERO CIVIL
CIP N° 254186



FRANK GONZALEZ QUIJPE
INGENIERO CIVIL
CIP 200723



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



12. COTIZACIONES



AGREGADOS & MAQUINARIAS "EL TRIUNFO"



COTIZACIÓN - PROFORMA

Nº 012 - 2023

EMPRESA : TERREROS AQUINO JESSICA MARGOT
RUC : 10803342411
DIRECCION : AV. OCOPILLA Nº 771 - HUANCAYO
CELULAR : MOVISTAR: 954018688
FECHA : 17 de mayo de 2023

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
DIRECCION : JR. LORETO NRO. 363 (2DO PISO) JUNIN - HYO - HYO
OFICINA DE : COTIZACIONES

Mediante la presente envio la cotización de MAQUINARIA Y/O AGREGADOS para la obra:

| Nº | CANT. | U/M | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. S/. | TOTAL |
|----|--------|-----|----------------------------------|--------------|------------------|
| 01 | 4.64 | m3 | ARENA FINA | 100.00 | 464.00 |
| 02 | 1.50 | m3 | TIERRA DE CHACRA O VEGETAL | 100.00 | 150.00 |
| 03 | 117.25 | m3 | PIEDRA CHANCADA DE 1/2" | 72.00 | 8,442.00 |
| 04 | 47.04 | m3 | PIEDRA MEDIANA DE 4" | 72.00 | 3,386.88 |
| 05 | 75.22 | m3 | ARENA GRUESA | 70.00 | 5,265.40 |
| 06 | 105.06 | m3 | HORMIGON | 70.00 | 7,354.20 |
| | | | SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | PLAZO DE ENTREGA: | | - |
| | | | SEGÚN NECESIDAD DEL AREA USUARIA | | - |
| | | | | | 25,062.48 |

NOTA: La siguiente COTIZACION es a nivel de COSTO UNITARIO y ofertado en la ciudad de huancayo, no incluye todos los tributos, seguros, costos laborales, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo servicio a contratar.

AGREGADOS & MAQUINARIA
"EL TRIUNFO"
Jessica M. Terreros Aquino
TITULAR - GERENTE



GUILLERMO YURANCAY
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 294188



FRANK GONZALES QUISPE
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 209728



AGREGADOS & MAQUINARIAS "EL TRIUNFO"



COTIZACIÓN - PROFORMA

Nº 013 - 2023

EMPRESA : TERREROS AQUINO JESSICA MARGOT
RUC : 10803342411
DIRECCION : AV. OCOPILLA Nº 771 - HUANCAYO
CELULAR : MOVISTAR: 954018688
FECHA : 17 de mayo de 2023

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
DIRECCION : JR. LORETO NRO. 363 (2DO PISO) JUNIN - HYO - HYO
OFICINA DE : COTIZACIONES

Mediante la presente envio la cotización de MAQUINARIA Y/O AGREGADOS para la obra:

| Nº | CANT. | U/M | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. S/. | TOTAL |
|----|-------|-----|---------------------------------------|--------------|-----------------|
| 01 | 7.22 | hm | CAMION VOLQUETE 15 M3 | 140.00 | 1,010.80 |
| 02 | 7.22 | hm | CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3 | 230.00 | 1,660.60 |
| | | | SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | PLAZO DE ENTREGA: | | - |
| | | | SEGÚN NECESIDAD DEL AREA USUARIA | | - |
| | | | | | 2,671.40 |

NOTA: La siguiente COTIZACION es a nivel de COSTO UNITARIO y ofertado en la ciudad de huancayo, no incluye todos los tributos, seguros, costos laborales, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo servicio a contratar.


AGREGADOS & MAQUINARIA
"EL TRIUNFO"
Jessica M. Terreros Aquino
TITULAR - GERENTE



GUTIERREZ YUPANQUI ELVIS L.
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 294186



FRANK GONZÁLES QUISPE
INGENIERO CIVIL
CIP 2007





FICHA RUC : 20487021556
CORPORACION KAZUKI MERCURY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
CIR- COMPROBANTE DE INFORMACIÓN REGISTRADA
Número de Transacción : 66350641

Información General del Contribuyente

Apellidos y Nombres ó Razón Social : CORPORACION KAZUKI MERCURY EMPRESA INDIVIDUAL DE
: RESPONSABILIDAD LIMITADA
Tipo de Contribuyente : 07-EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
Fecha de Inscripción : 28/02/2009
Fecha de Inicio de Actividades : 04/03/2009
Estado del Contribuyente : ACTIVO
Dependencia SUNAT : 0133 - I.R.JUNIN-MEPECO
Condición del Domicilio Fiscal : HABIDO
Emisor electrónico desde : 08/05/2018
Comprobantes electrónicos : FACTURA (desde 08/05/2018), (desde 22/04/2020),BOLETA (desde 05/07/2021)

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial : -
Tipo de Representación : -
Actividad Económica Principal : 0810 - EXTRACCIÓN DE PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE
Actividad Económica Secundaria 1 : CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y
MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
Actividad Económica Secundaria 2 : 7730 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE
: MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES
Sistema Emisión Comprobantes de Pago : MANUAL
Sistema de Contabilidad : MANUAL/COMPUTARIZADO
Código de Profesión / Oficio : -
Actividad de Comercio Exterior : SIN ACTIVIDAD
Número Fax : -
Teléfono Fijo 2 : -
Teléfono Móvil 1 : 64 - 999950008
Teléfono Móvil 2 : 64 - 981777810
Correo Electrónico 1 : contabilidadconsorcio2021@gmail.com
Correo Electrónico 2 : corporacionkazuki@hotmail.com

Domicilio Fiscal

Actividad Economica : 0810 - EXTRACCIÓN DE PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
Departamento : JUNIN
Provincia : HUANCAYO
Distrito : EL TAMBO
Tipo y Nombre Zona : -
Tipo y Nombre Vía : PJ. NUEVA ESPERANZA
Nro : 134
Km : -
Mz : -
Lote : -
Dpto : -
Interior : -
Otras Referencias : UMUTO - ALT PROGRESO Y FFC 2DO PJ
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal : CESION EN USO.

Datos de la Empresa

Fecha Inscripción RR.PP : 18/02/2009
Número de Partida Registral : 11124589



GUILLERMO YUPANQUI VELIZ
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 294186



FRANK GONZALES QUISPE
INGENIERO CIVIL
CIP 205725

Tomo/Ficha : -
Folio : -
Asiento : A00001
Origen del Capital : NACIONAL
País de Origen del Capital : -

Registro de Tributos Afectos

| Tributo | Afecto desde | Marca de Exoneración | Exoneración | |
|---------------------------------|--------------|----------------------|-------------|-------|
| | | | Desde | Hasta |
| IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA | 04/03/2009 | - | - | - |
| IGV - LIQUI COMPRA-RETENCIONES | 01/12/2012 | - | - | - |
| IMP.TEMPORAL A LOS ACTIV.NETOS | 01/03/2022 | - | - | - |
| RETENC. RTA. LIQUIDAC. COMPRAS | 01/12/2012 | - | - | - |
| RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES | 01/10/2013 | - | - | - |
| RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES | 01/05/2012 | - | - | - |
| RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO | 01/01/2017 | - | - | - |
| ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR | 01/05/2012 | - | - | - |
| SNP - LEY 19990 | 01/11/2015 | - | - | - |

Representantes Legales

| Tipo y Número de Documento | Apellidos y Nombres | Cargo | Fecha de Nacimiento | Fecha Desde | Nro. Orden de Representación |
|---------------------------------------|--|-------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|
| DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD - 23471345 | CCONISLLA OSORIO JORGE | GERENTE | 30/09/1977 | 09/01/2011 | - |
| | Dirección | Ubigeo | Teléfono | Correo | |
| | PJ. NUEVA ESPERANZA 134(ENTRE PROGRESO Y FFCC) | JUNIN HUANCAYO EL TAMBO | 12 - - | - | |

Otras Personas Vinculadas

| Tipo y Nro.Doc. | Apellidos y Nombres | Vinculo | Fecha de Nacimiento | Fecha Desde | Origen | Porcentaje |
|--------------------------------------|------------------------|---------|---------------------|-------------|--------|------------|
| DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -23471345 | CCONISLLA OSORIO JORGE | TITULAR | 30/09/1977 | 09/01/2011 | - | - |
| | Dirección | Ubigeo | Teléfono | Correo | | |
| | | --- | --- | | - | |

Establecimientos Anexos

| Código | Tipo | Denominación | Ubigeo | Domicilio | Otras Referencias | Cond.Legal |
|--------|----------|--------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|
| 0001 | DEPOSITO | - | JUNIN HUANCAYO EL TAMBO | URB. UMUTO PJ. CORONEL 141 Int A1 | - | CESION EN USO. |

Importante

La SUNAT se reserva el derecho de verificar el domicilio fiscal declarado por el contribuyente en cualquier momento. Documento emitido a través de SOL - SUNAT Operaciones en Línea, que tiene validez para realizar trámites Administrativos, Judiciales y demás

Recuerde que es obligatorio consultar periódicamente su Buzón Electrónico SOL, para conocer de forma oportuna las notificaciones e información de interés que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y aduaneras.

Para ir a su Buzón Electrónico [Ingresa Aquí](#)

DEPENDENCIA SUNAT

Fecha: 20/04/2023

Hora: 16:00



GUTIERREZ YURANQUI ELVIS L
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 294188



FRANK GONZÁLES QUISPE
INGENIERO CIVIL
CIP 286720



RUC N° 20487021556

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

CORPORACION KAZUKI MERCURY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Domiciliado en: PASAJE NUEVA ESPERANZA 134 (UMUTO - ALT PROGRESO Y FFC 2DO PJ)
/JUNIN-HUANCAYO-EL TAMBO (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 12/02/2017

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 12/02/2017

EJECUTOR DE OBRAS


Vigencia para ser participante, postor y : Desde 13/05/2016
contratista

Capacidad Máxima de Contratación : 500,000.00 (QUINIENTOS MIL Y 00/100)

FECHA IMPRESIÓN: 20/04/2023

Nota:

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción](#).


GUTIERREZ YBARRA LUIS L.
INGENIERO CIVIL
CIP N° 294188


FRANK GONZALES QUISPE
INGENIERO CIVIL
CIP 2091

Huancayo, 02 de Mayo del 2023

COTIZACIÓN N° 11- 2023 – MEGAPER'S

SEÑOR : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Es grato dirigirme a usted, para saludarle muy cordialmente y a la vez hacerle llegar nuestra propuesta económica como se detalla a continuación:

| N° | MAQUINARIA | UNIDAD | COSTO |
|----|---------------------------------|--------|-----------|
| 1 | CAMIÓN VOLQUETE DE 15M3 | H/M | S/ 170.00 |
| 2 | CAMIÓN CISTERNA INCL. MOTOBOMBA | H/M | S/ 160.00 |
| 3 | CARGADOR RETROEXCAVADORA | H/M | S/ 170.00 |
| 4 | TRACTOR DE ORUGAS | H/M | S/ 350.00 |
| 5 | MOTONIVELADORA DE 130 - 135 HP | H/M | S/ 280.00 |
| 6 | RODILLO LISO VIBRATORIO | H/M | S/ 200.00 |

NOTA:

- Disponibilidad inmediata
- Lo precios a todo costo
- Los precios incluyen I.G.V
- Así mismo informamos que la empresa cuenta y es propietaria de todos los equipos y maquinaria que requiere este trabajo, se cuenta con los seguros necesarios y el personal técnico calificado para realizar este tipo de labores.

Sin otro particular, quedo a su disposición para cualquier consulta o aclaración al respecto, que considere necesario, me despido reiterando las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente.



MEGAPER'S CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
RUC: 20573891415
GERENTE
JIMMI G. HUAMAN ROJAS

ING. JIMMI HUAMAN ROJAS
GERENTE GENERAL




FRANK GONZÁLES QUISPE
INGENIERO CIVIL
CIP 206723




GUTIERREZ YURANDIEL ELVIS L.
INGENIERO CIVIL
CIP N° 254188

970 045 455 
Calle los Madrigales 346 
La Molina Lima
megapersac@gmail.com 

IMPORTACIONES DAVIDS

Bienes y servicios generales

DE:.....Matamoros Hobispo, Anthony David

CLIENTE:.....Gobierno Regional de Junín

DIRECCION:.....Jr. Loreto N° 363 – Huancayo

PLAZO DE ENTREGA:.....04 días calendarios

PROFORMA

RUC: 10752453964

FECHA 17/05/2023

| CANT | U. MED | DESCRIPCION | C. UNIT | C. TOTAL |
|------|-----------|---|------------|-------------|
| 419 | KLG | ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nro. 16 | 7.00 | |
| 96 | KLG | ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nro. 8 | 7.00 | |
| 16 | KLG | CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA de 1 in | 7.00 | |
| 33 | KLG | CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA de 2 in | 7.00 | |
| 73 | KLG | CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA de 3 in | 7.00 | |
| 192 | UND | CLAVOS PARA CEMENTO DE ACERO CON CABEZA DE 1 ½ in | 0.35 | |
| 108 | VAR | ACERO LISO DE 5/8 in | 42.00 | |
| 97 | VAR | ACERO LISO DE 1/2 in | 38.00 | |
| 140 | UND | PERNO CON TUERCAS DE 5/8" | 7.00 | |
| 841 | VAR | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 ½ in | 43.00 | |
| 4.64 | M3 | ARENA FINA | 98.00 | |
| 1.50 | M3 | TIERRA DE CHACRA O VEGETAL | 140.00 | |
| 02 | UND | THOR GEL | 40.00 | |
| 117 | M3 | PIEDRA CHANCADA DE 1/2 in | 85.00 | |
| 47 | M3 | PIEDRA MEDIANA DE 4" in | 75.00 | |
| 75 | M3 | ARENA GRUESA | 60.00 | |
| 08 | ML | CABLE DE COBRE DESNUDO 10 mm2 | 10.00 | |
| 01 | UND | CONECTOR DE BRONCE O COBRE | 10.00 | |
| 04 | ML | CABLE 2.5 MM2 LOSH - 70 | 2.50 | |
| 102 | ML | CABLE 4.0 MM2 LSOH - 70 | 3.00 | |
| 08 | UND | EQUIPO PANEL LED CUADRADO DE 60X 60, 40W,220V INCLUYE PANTALLA Y ACCESORIOS | 63.00 | |

JR. COLON N° 109 – PIO PATA – EL TAMBO - HYO
CEL#946422141



GUTIERREZ YUBANQUI ELVIS L
INGENIERO CIVIL
CIP N° 294138



FRANK GONZALES QUSPE
INGENIERO CIVIL
CIP 285107

| | | | |
|------|-----|--|---------|
| 02 | UND | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X 50AX220V | 46.00 |
| 01 | UND | INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2 X 50A X220V | 90.00 |
| 08 | UND | INTERRUPTOR BAKELITA X 1 SWITCH | 7.00 |
| 08 | UND | CAJA OCTOGONAL DE PVC 4" X 4" X 2 1/2 | 3.00 |
| 08 | UND | CAJA RECTANGULAR DE PVC 4" X 2 1/4" X 2 1/2" | 3.00 |
| 01 | UND | TABLERO DE DISTRIBUCION 08 CIRCUITOS + DIF | 340.00 |
| 01 | UND | TABLERO DE DISTRIBUCION 10 CIRCUITOS +DIF | 450.00 |
| 101 | ML | CABLE NYY 2-1 x 10 mm2 | 12.00 |
| 1899 | UND | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg). | 28.00 |
| 14 | UND | GROUD E=1" | |
| 01 | UND | CAJA DE CONCRETO DE 60x 60x50 CM E=10CM | 85.00 |
| 01 | UND | TAPA DE CONCRETO DE 50x50 CM E=5CM | 35.00 |
| 03 | UND | CINTA AISLANTE 3M | 5.00 |
| 20 | UND | YESO EN BOLSAS DE 25 kg | 20.00 |
| 04 | KLG | OCRE IMPORTADO | 10.00 |
| 6.4 | GAL | THINNER STANDARD | 23.00 |
| 187 | KLG | SOLDADURA 3.25 (1/8") - AP 6011 | 23.50 |
| 01 | VAR | VARILLA DE COBRE DE 1/2" X 2.40 m | 120.00 |
| 1.3 | GAL | PEGAMENTO PARA PVC DE ¼ | 120.00 |
| 105 | M3 | HORMIGON | 60.00 |
| 11 | UND | LIJA DE FIERRO # 80 | 3.00 |
| 126 | M2 | TELA ARPILLERA DE RAFIA TEJIDA 75 gr H=2.00m | 3.50 |
| 15 | UND | LENTES DE PROTECCION | 7.00 |
| 30 | PAR | GUANTES DE CUERO | 10.00 |
| 30 | UND | GUANTES DE JEBE | 12.00 |
| 15 | UND | CASCO DE PLASTICO | 20.00 |
| 01 | UND | EXTINTOR CONTRA INCENDIOS DE 10KG | 390.00 |
| 15 | UND | MAMELUCO EN DRILL SEGUN DISEÑO | 60.00 |
| 08 | UND | ARNES DE SEGURIDAD | 180.00 |
| 01 | PAR | CARTEL DE OBRA DE 2.40 X 3.60M INCLUIDO INSTAL EN OBRA | 1500.00 |
| 15 | PAR | ZAPATO DE CUERO 38-40 | 65.00 |
| 00 | UND | CORDEL DE NYLON | 5.00 |
| 344 | P2 | MADERA DE MONTAÑA CORRIENTE | 6.00 |
| 36 | P2 | MADERA EUCALIPTO (p2) | 5.00 |
| 16 | UND | TUBO CIRCULAR DE ACERO NEGRO 3/4"x 2.0mm | 85.00 |

JR. COLON N° 109 - PIO PATA - EL TAMBO - HYO
CEL#946422141




GUTIERREZ YIPANEZ ELVIS L
INGENIERO CIVIL
CIP N° 284186



FRANK GONZALES QUISPE
INGENIERO CIVIL
CIP 205728

| | | | |
|------|-----|--|--------------|
| 13 | GAL | PINTURA LATEX LAVABLE DE PRIMERA CLASE | 45.80 |
| 05 | GAL | PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA BASE E=4mm | 150.00 |
| 05 | GAL | PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA ACABADO E=4mm | 38.00 |
| 29 | M2 | IMPRIMANTE PARA MUROS | 29.00 |
| 7.35 | M2 | PLANCHA ACERO LAC E=1/2" | 605.00 |
| 32 | UND | CANAleta DE PLANCHA GALVAN SEGUN DIS TIPO 1 C/ GANCHOS | 55.00 |
| 00 | UND | TECHO ALUZINC TR4 E=0.3MM 3.66X1.10 INC ACCESORIOS | 145.00 |
| 64 | UND | ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO CON DOS OREJAS 3" | 6.00 |
| 04 | UND | CODO PVC SAP DE 3/4" X 90 ELECTRICO PAVCO | 5.00 |
| 14 | UND | TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 3" PAVCO | 46.90 |
| 10 | UND | TUBERIA PVC SAP 1 1/2" PROMELSA | 28.00 |
| 18 | UND | TUBERIA PVC SAP 3/4" PAVCO | 15.00 |
| 24 | UND | CODO PVC SAP 3" x 90° PAVCO | 10.90 |
| 32 | UND | CURVA PVC SEL 3/4" PAVCO | 0.80 |
| | | | TOTAL |


 GUTIERREZ YANIVAR ELVIS L.
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 28418H

JR. COLON N° 109 – PIO PATA – EL TAMBO - HYO
 CEL#946422141


 FRANK GONZÁLES QUISPE
 INGENIERO CIVIL
 CIP 20572

**FERRECENTER COLORS
R&F S.C.R.L**

**VENTA DE PINTURAS- FERRETERIA Y MATIZADOS
EN LAS MEJORES MARCAS**

CARTA DE COTIZACION

Señores

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Respetados señores:

Yo FERRECENTER COLORS R&F S.C.R.L con domicilio fiscal en Prolongacion Pachitea 315- Huancayo con RUC:20608059726 con representante legal Roberson Meza Quispe, me permito presentar la cotización de los siguientes bienes:

| PRODUCTO | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL |
|-------------------------------------|----------|--------|-------------|
| ALAMBRE #16 ACEROS AREQUIPA | 419 | 4 | 1676 |
| ALAMBRE # 8 ACEROS AREQUIPA | 96 | 4 | 384 |
| CLAVO CON CABEZA ACEROS AREQUIPA 1" | 17 | 6.5 | 110.5 |
| CLAVO CON CABEZA ACEROS AREQUIPA 2" | 33 | 6.5 | 214.5 |
| CLAVO CON CABEZA ACEROS AREQUIPA 3" | 74 | 6.5 | 481 |
| YESO 20 KILOS NACIONAL | 25 | 8 | 200 |
| LIJA METAL # 80 PEGATEC | 11 | 2 | 22 |
| PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA BONN | 5 | 160 | 800 |
| PINTURA EPOXICA BONN | 5 | 160 | 800 |
| LATEX CPP LAVABLE | 14 | 92 | 1288 |
| IMPRIMANTE CPP PARA MUROS | 29 | 25 | 725 |
| THINNER ACRILICO CRONS | 7 | 25 | 175 |
| TOTAL | | | 6876 |

Valides de la cotización: 15 dias

Medio de pago: Contra entrega

FERRECENTER R&F

Roberson Meza Quispe
Roberson Meza Quispe
GERENTE GENERAL

Huancayo 17 de Mayo del 2023



GUTIERREZ YIPANKUI ELVIS L
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 294138

DOMICILIO FISCAL: Prolongación Pachitea 315- Huancayo

TELEFONO : 970977553

E-mail : 47005534@continental.edu.pe



Frank Gonzales Quispe
FRANK GONZALES QUISPE
INGENIERO CIVIL
CIP 206728