

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-14-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y MEDICIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA, AREQUIPA¿ II ETAPA.

Ruc/código : 20602216609

Fecha de envío : 11/10/2023

Nombre o Razón social : TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.

Hora de envío : 22:18:48

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

BASES

EQ-38 SET DE INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS

¿

CARACTERISTICAS TECNICAS

4.3 Equipos de entrenamiento:

b) Sistema de seguridad perimetral

¿

OBSERVACION

Par el punto b) se solicita dos opciones

En caso sea un Sistema de seguridad perimetral con domótica inteligente

Lista número 2 de elementos:

¿ 1 Central de seguridad perimetral con capacidad de emisión inalámbrica

¿ 1 pulsador serie inalámbrico

¿ 2 tomas conmutación y medición inalámbrico

¿ 1 sensor de movimiento inalámbrico

¿ 1 actuador conmutador inalámbrico

SOLICITAMOS AL COMITÉ ESPECIAL

RECONFIRME LA ACEPTACION DE ESTA OPCION PARA UN SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL CON DOMÓTICA INTELIGENTE

FAVOR DE CONFIRMAR

Acápíte de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Conforme a lo señalado por el área usuaria, y con ocasión de la integración de bases, se ACLARA que se tiene 2 opciones para el punto b) sistema de seguridad perimetral, en el caso que la propuesta técnica sea la opción de un "Sistema de seguridad perimetral con domótica inteligente", el sistema estará conformado minimamente por lo siguiente:

- 1 Central de seguridad perimetral con capacidad de emisión inalámbrica

- 1 pulsador en serie inalámbrico

- 2 tomas conmutación y medición inalámbrico

- 1 sensor de movimiento inalámbrico

- 1 actuador conmutador inalámbrico. Asi mismo se recuerda que la relación de los componentes es la mínima requerida, pudiendo ser esta mayor de acuerdo al catalogo del fabricante y la propia funcionabilidad de los equipos estando obligado el contratista a hacer entrega de la totalidad de los mismos, es decir no se aceptaran equipos incompletos. Para mayor aclaración se decide incorporar esta definición al requerimiento."

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se incorpora a las bases como sigue: Capitulo III Requerimiento, numeral 6 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN: La relación de los componentes de cada módulo/set, etc, es la mínima requerida, pudiendo ser mayor por la propia funcionabilidad de los equipos, en tal sentido el contratista está obligado a hacer entrega de la totalidad de los mismos de acuerdo al catálogo del fabricante, no se aceptarán equipos incompletos o con componentes parciales que no permitan la funcionalidad total de cada equipo.

**Entidad convocante :** GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

**Nomenclatura :** LP-SM-14-2023-GRA-1

**Nro. de convocatoria :** 1

**Objeto de contratación :** Bien

**Descripción del objeto :** ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y MEDICIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA, AREQUIPA¿ II ETAPA.

---

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-14-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y MEDICIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA, AREQUIPA¿ II ETAPA.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	11/10/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	22:18:48

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

BASES

EQ-38 SET DE INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS

¿

CARACTERISTICAS TECNICAS

4.3 Equipos de entrenamiento:

c) Sistema de detección de incendios

¿

OBSERVACION

Par el punto c) se solicita dos opciones

En caso sea un Sistema de detección de incendios y alarma domótico

Lista de elementos 2:

¿ 1 detector de humo inalámbrica

¿ 1 detector de movimiento inalámbrico

¿ 1 contacto de puerta y ventana inalámbrico

¿ 1 Sensor de agua o termostato de calefacción inalámbrico

¿ 1 válvula de calefacción

¿ 1 simulación móvil de ventana

SOLICITAMOS AL COMITÉ ESPECIAL

RECONFIRME LA ACEPTACION DE ESTA OPCION PARA UN SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL CON DOMÓTICA INTELIGENTE

FAVOR DE CONFIRMAR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Conforme a lo señalado por el área usuaria, y con ocasión de la integración de bases, se acepta parcialmente la consulta, respecto a EQ-38 SET DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS y se considera

- 1 sensor de agua o termostato de calefacción inalámbrico. Asi mismo se recuerda que la relación de los componentes es la mínima requerida, pudiendo ser esta mayor de acuerdo al catalogo del fabricante y la propia funcionabilidad de los equipos estando obligado el contratista a hacer entrega de la totalidad de los mismos, es decir no se aceptaran equipos incompletos. Para mayor aclaración se decide incorporar esta definición al requerimiento.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modifica las bases como sigue: Capitulo III Requerimiento, numeral 6 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN: , EQ-38 SET DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS, literal c) Sistema de Detección de Incendios; en el caso que la opción sea el sistema de detección de Incendios y Alarma Domotico, estaría conformado minimamente por lo siguiente, lista de elementos 2:

- 1 detector de humo inalámbrico

- 1 detector de movimiento inalámbrico.

- 1 contacto de puerta y ventana inalámbrico.

- 1 sensor de agua o termostato de calefacción inalámbrico. La relación de los componentes de cada módulo/set, etc, es la mínima requerida, pudiendo ser mayor por la propia funcionabilidad de los equipos, en tal sentido el contratista está obligado a hacer entrega de la totalidad de los mismos de acuerdo al catálogo del fabricante, no se aceptarán equipos incompletos o con componentes parciales que no permitan la

**Entidad convocante :** GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

**Nomenclatura :** LP-SM-14-2023-GRA-1

**Nro. de convocatoria :** 1

**Objeto de contratación :** Bien

**Descripción del objeto :** ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y MEDICIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA, AREQUIPA¿ II ETAPA.

---

funcionalidad to

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-14-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y MEDICIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA, AREQUIPA¿ II ETAPA.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	11/10/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	22:18:48

**Consulta: Nro. 3**  
**Consulta/Observación:**

BASES  
EQ-38 SET DE INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS

¿  
CARACTERISTICAS TECNICAS

4.3 Equipos de entrenamiento:

d) Sistema de domótica

¿  
OBSERVACION

Par el punto d) se solicita:

Sistema de domótica: Sistema conformado mínimamente por:

El Panel constituye el equipamiento básico para todos los juegos de componentes posteriores de experimentación. Con este panel se pueden llevar a cabo todos los experimentos de control de iluminación, regulación y control de la persiana (ventana y puertas) para una casa inteligente, El Panel contiene los siguientes componentes mínimos:

¿ 1 Panel central de Control

¿ Interfaz USB y Bluetooth

¿ 1 Regulador luminoso o 1 controlador regulable de iluminación

¿ 4 a más Luminarias o 4 a más bombillas

¿ 1 a más interruptores de conmutación o 1 a más actuadores de conmutación

¿ 1 a mas pulsadores

¿ Red de Entradas y salidas: casquillos de seguridad de 4 mm o superior

¿ Incluye Licencia permanente del software de control

SOLICITAMOS AL COMITÉ ESPECIAL

RECONFIRME LA ACEPTACION DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SISTEMA DE DOMÓTICA

FAVOR DE CONFIRMAR

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 20  
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Conforme a lo señalado por el área usuaria, y con ocasión de la integración de bases, no se acepta la consulta respecto a EQ-38 SET DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS, y se aclara que respecto al punto d) Sistema de Domotica, que el sistema estará conformado minimamante por :

- El Panel constituye el equipamiento básico para todos los juegos de componentes posteriores de experimentación. Con este panel se pueden llevar a cabo todos los experimentos de control de iluminación, regulación y control de la persiana para una casa inteligente. El Panel contiene los siguientes componentes mínimos:

- 1 Panel central de Control.

- 1 Interfaz USB o similar.

- 1 Regulador luminoso o 1 controlador regulable de iluminación.

- 4 a más Luminarias o 4 a más bombillas.

- 1 a más interruptores de conmutación o 1 a más actuadores de conmutación.

- 1 a mas pulsadores.

- 1 Red de Entradas y salidas: casquillos de seguridad de 4 mm o superior.

- Incluye Licencia permanente del software de control.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

**Entidad convocante :** GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

**Nomenclatura :** LP-SM-14-2023-GRA-1

**Nro. de convocatoria :** 1

**Objeto de contratación :** Bien

**Descripción del objeto :** ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y MEDICIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA, AREQUIPA¿ II ETAPA.

---

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-14-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y MEDICIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA, AREQUIPA¿ II ETAPA.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	11/10/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	22:18:48

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

BASES  
EQ-89 SIMULADOR DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CASAS  
DESCRIPCION  
Software de simulación de instalaciones eléctricas domésticas. Incluye licencia de funcionamiento e instalación en 16 computadoras del laboratorio de cómputo de la carrera de electrotecnia.  
CARACTERISTICAS TECNICAS

¿.  
4. Componentes del kit:  
Consta de un software y manual de instrucciones.  
Software, que debe abarcar los siguientes temas centrales:

¿  
OBSERVACION  
PARA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES SOLICITAMOS AL COMITÉ ESPECIAL QUE SE ACEPTE PARA EL SOFTWARE DE SIMULADOR DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CASAS ¿ CARACTERISTICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE ASI COMO COMO LOS TEMAS CENTRALES QUE DEBE ABARCAR EN FUNCION A UNA VERSION ACTUALIZADA Y VIGENTE CON 16 LICENCIAS PARA CADA PC DE LA CARRERA DE ELECTROTECNIA.

FAVOR DE CONFIRMAR

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Conforme a lo señalado por el área usuaria, y con ocasión de la integración de bases, no se acepta la consulta ya que el postor no efectúa la descripción del software propuesto así como tampoco los temas centrales que presenta para efectos de efectuar una validación u homologación de la consulta efectuada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-14-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y MEDICIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA, AREQUIPA¿ II ETAPA.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	11/10/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	22:18:48

**Observación: Nro. 5**  
**Consulta/Observación:**  
Plazo de entrega

OBSERVACIÓN

Se solicita al honorable Comité muy amablemente, que para permitir la mayor participación de postores potenciales, podría considerar ampliar el plazo de entrega a 210 DÍAS CALENDARIOS, ya que los diversos equipos solicitados requieren de un proceso de fabricación considerable, así como los procesos de importación, desaduanaje y otros controles previos; es así que el plazo de entrega que se visualiza en las bases es muy corto y no está acorde con la realidad; por tanto, se solicita ampliar el plazo de entrega a 210 días calendario, a partir de la notificación de la orden de compra o suscrito el contrato.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** I    **Literal:** 1.9    **Página:** 15  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art 2 inciso a,b,c

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Conforme a lo señalado por el área usuaria, y con ocasión de la integración de bases, se acoge parcialmente la observación teniendo en cuenta que se vienen presentando demoras en los procesos de fabricación de componentes electrónicos y dificultades en las cadenas de suministro a raíz del conflicto en Europa y la incertidumbre política en Asia, ampliándose el plazo hasta 250 días calendario. A razón de que este plazo puede ser mejorado; se recomienda al comité de selección incorporar como factor de evaluación un menor plazo de entrega. Esta modificación del plazo también produce cambios en el ítem penalidades por lo cual esta se aplicara a partir de superarse el plazo de entrega de los bienes.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
Se modifica las bases como sigue: Capitulo III Requerimiento, numeral 7 PLAZO DE ENTREGA:

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN será de hasta 250 días calendarios, (la cual consta de: la entrega de los bienes, su instalación, puesta en funcionamiento de los equipos y la capacitación al personal del instituto), contados desde el día siguiente de firmado y/o suscrito el contrato respectivo. El detalle del plazo es el siguiente:

¿ PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES: Hasta 220 días calendarios a la suscripción del Contrato.  
¿ PLAZO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS EL CUAL INCLUYE LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL INSTITUTO: Hasta 30 días calendarios a partir de la culminación del plazo de la instalación de los bienes).  
(...)  
Se modifica en el ítem 20.1 OTRAS PENALIDADES:  
Retraso injustificado en la entrega de los bienes. El contratista incurre en retraso injustificado en



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-14-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y MEDICIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA, AREQUIPA¿ II ETAPA.

Ruc/código : 20343877294

Nombre o Razón social : DIN AUTOMATIZACION S.A.C.

Fecha de envío : 11/10/2023

Hora de envío : 23:52:31

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité técnico ampliar el plazo de entrega de 150 días a 250 días, en virtud de los tiempos estándar que proporcionan los proveedores de los equipos referentes al presente proceso

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** 1.9 **Literal:** - **Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Conforme a lo señalado por el área usuaria, y con ocasión de la integración de bases, se acepta parcialmente la consulta teniendo en cuenta que se vienen presentando demoras en los procesos de fabricación de componentes electrónicos y dificultades en las cadenas de suministro a raíz del conflicto en Europa y la incertidumbre política en Asia, ampliándose el plazo hasta 250 días calendario. A razón de que este plazo puede ser mejorado; se recomienda al comité de selección incorporar como factor de evaluación un menor plazo de entrega. Esta modificación del plazo también produce cambios en el ítem penalidades por lo cual esta se aplicara a partir de superarse el plazo de entrega de los bienes.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modifica las bases como sigue: Capitulo III Requerimiento, numeral 7 PLAZO DE ENTREGA:

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN será de hasta 250 días calendarios, (la cual consta de: la entrega de los bienes, su instalación, puesta en funcionamiento de los equipos y la capacitación al personal del instituto), contados desde el día siguiente de firmado y/o suscrito el contrato respectivo. El detalle del plazo es el siguiente:

¿ PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES: Hasta 220 días calendarios a la suscripción del Contrato.

¿ PLAZO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS EL CUAL INCLUYE LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL INSTITUTO: Hasta 30 días calendarios a partir de la culminación del plazo de la instalación de los bienes).

(...)

Se modifica en el ítem 20.1 OTRAS PENALIDADES:

Retraso injustificado en la entrega de los bienes. El contratista incurre en retraso injustificado en

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-14-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y MEDICIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA, AREQUIPA¿ II ETAPA.

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	11/10/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	23:52:31

**Consulta:** Nro. 7

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité técnico ampliar el plazo de entrega de bienes de 130 días a 220 días, en virtud de los tiempos estándar que proporcionan los proveedores de los equipos referentes al presente proceso

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 7      **Literal:** -      **Página:** 35

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Conforme a lo señalado por el área usuaria, y con ocasión de la integración de bases, se acepta parcialmente la consulta teniendo en cuenta que se vienen presentando demoras en los procesos de fabricación de componentes electrónicos y dificultades en las cadenas de suministro a raíz del conflicto en Europa y la incertidumbre política en Asia, ampliándose el plazo hasta 250 días calendario. A razón de que este plazo puede ser mejorado; se recomienda al comité de selección incorporar como factor de evaluación un menor plazo de entrega. Esta modificación del plazo también produce cambios en el ítem penalidades por lo cual esta se aplicara a partir de superarse el plazo de entrega de los bienes.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modifica las bases como sigue: Capitulo III Requerimiento, numeral 7 PLAZO DE ENTREGA:

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN será de hasta 250 días calendarios, (la cual consta de: la entrega de los bienes, su instalación, puesta en funcionamiento de los equipos y la capacitación al personal del instituto), contados desde el día siguiente de firmado y/o suscrito el contrato respectivo. El detalle del plazo es el siguiente:

¿ PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES: Hasta 220 días calendarios a la suscripción del Contrato.

¿ PLAZO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS EL CUAL INCLUYE LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL INSTITUTO: Hasta 30 días calendarios a partir de la culminación del plazo de la instalación de los bienes).

(...)

Se modifica en el ítem 20.1 OTRAS PENALIDADES:

Retraso injustificado en la entrega de los bienes. El contratista incurre en retraso injustificado en

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-14-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y MEDICIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA, AREQUIPA¿ II ETAPA.

Ruc/código : 20343877294

Nombre o Razón social : DIN AUTOMATIZACION S.A.C.

Fecha de envío : 11/10/2023

Hora de envío : 23:52:31

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité técnico ampliar el plazo de instalación de 10 días a 30 días, en virtud de los tiempos de puesta en marcha y comisionamiento de los equipos referentes al presente proceso

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 7      **Literal:** -      **Página:** 35

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Conforme a lo señalado por el área usuaria, y con ocasión de la integración de bases, se acepta la consulta, teniendo en cuenta que el proceso de capacitación puede extenderse por las labores académicas del instituto, por lo cual se resuelve ampliar el plazo de instalación y puesta en funcionamiento de los bienes hasta 30 días calendario. A razón de que este plazo puede ser mejorado; se recomienda al comité de selección incorporar como factor de evaluación un menor plazo de entrega.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modifica las bases como sigue: Capitulo III Requerimiento, numeral 7 PLAZO DE ENTREGA:

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN será de hasta 250 días calendarios, (la cual consta de: la entrega de los bienes, su instalación, puesta en funcionamiento de los equipos y la capacitación al personal del instituto), contados desde el día siguiente de firmado y/o suscrito el contrato respectivo. El detalle del plazo es el siguiente:

¿ PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES: Hasta 220 días calendarios a la suscripción del Contrato.

¿ PLAZO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS EL CUAL INCLUYE LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL INSTITUTO: Hasta 30 días calendarios a partir de la culminación del plazo de la instalación de los bienes).

(...)

Se modifica en el ítem 20.1 OTRAS PENALIDADES:

Retraso injustificado en la entrega de los bienes. El contratista incurre en retraso injustificado en