

TERMINOS DE REFERENCIA**1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

EJECUCION DE LA OBRA: **"CREACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA AGRUPACIÓN FAMILIAR CUNA DE EMPRENDEDORES COMUNA 17 DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA-CUI 2559442"**

2. ENTIDAD CONVOCANTE

Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho.

3. UNIDAD EJECUTORA

Sub Gerencia de Obras Públicas de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, en adelante LA ENTIDAD

4. FINALIDAD PUBLICA

Con el propósito de promover todo tipo de habilidades deportivas y/o expresiones culturales por parte de los ciudadanos jóvenes, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho ha visto por conveniente mejorar el espacio recreativo existente, que permitirá desarrollar las actividades en favor de la comunidad joven del distrito, por ello se ha previsto la ejecución de 05 obras denominada: **"CREACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA AGRUPACIÓN FAMILIAR CUNA DE EMPRENDEDORES COMUNA 17 DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA-CUI 2559442."**

5. ANTECEDENTES

La Municipalidad de San Juan de Lurigancho ha priorizado en su cartera de inversiones para el presente año la ejecución de los proyectos **"CREACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA AGRUPACIÓN FAMILIAR CUNA DE EMPRENDEDORES COMUNA 17 DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA-CUI 2559442"**, aprobando su incorporación en su plan operativo institucional y presupuestal 2023.

Mediante Resoluciones de Gerencia N° 27-2023-GDU/MDSJL, 30-2023-GDU/MDSJL 32-2023-GDU/MDSJL 29-2023-GDU/MDSJL, del mes de marzo del 2023, la Gerencia De Desarrollo Urbano, aprobó la Actualización del Valor referencial de la ejecución de los 04 Expedientes Técnicos, de la obra **"CREACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA AGRUPACIÓN FAMILIAR CUNA DE EMPRENDEDORES COMUNA 17 DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA"**.

6. OBJETIVO

Contratar a una persona natural y/o jurídica, teniendo en cuenta la disponibilidad económica de la entidad, para que ejecute la obra: **"CREACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA AGRUPACIÓN FAMILIAR CUNA DE EMPRENDEDORES COMUNA 17 DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA"**.

7. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

Ubicación física del proyecto: La obra se encuentra ubicada en el Distrito de San Juan de Lurigancho, provincia de Lima – departamento de Lima; cuya categoría es una Zona Urbana Rural. Distrito de San Juan de Lurigancho.

Código Único de Inversión CUI : 2559442

Tipo de proyecto a realizar : Construcción

8. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El ámbito de desarrollo del proyecto es en la Agrupación familiar CUNA DE EMPRENEDORE COMUNA 17 DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO.

Los pobladores de la zona no cuentan actualmente con un sistema de abastecimiento de agua potable que cubra sus necesidades principales, por lo que la población beneficiada con este proyecto tiene el interés que ejecuten la obra, a fin de permitir una mejor calidad a los pobladores

Para el óptimo desarrollo del proyecto la empresa Contratista seleccionada deberá realizar como mínimo las siguientes actividades:

8.1. Coordinación con Empresas de Servicio y otras Entidades:

Se deberá obtener los permisos de conexión de las redes existentes, de las empresas de servicio como son ENEL, y SEDAPAL a fin de evitar y/o solucionar posibles demoras en las conexiones .

Coordinar con LA MUNICIPALIDAD y otras entidades cuyas instalaciones puedan afectar o verse afectados con las obras propuestas

9. TIPO DE SELECCIÓN

Adjudicación Simplificada

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de contratación a **SUMA ALZADA** de acuerdo con lo establecido en el expediente técnico

11. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

NO APLICA



12. VALOR REFERENCIAL

OBRA	VALOR REFERENCIAL	CODIGO DE INVERSION	RESOLUCION
CREACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA AGRUPACIÓN FAMILIAR CUNA DE EMPRENDEDORES COMUNA 17 DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	S/. 578,592.20 (Quinientos setenta y ocho mil quinientos noventa y dos con veinte 20/100 Soles)	Declarado Viable y aprobado con código único de inversión N° 2559442	Valor Referencial actualizado con Resolución De Gerencia De Desarrollo Urbano N° 28-2023-GDU/MDSJL

El valor referencial incluye los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado para las cinco obra al mes de marzo del 2023, el monto de S/. 578,592.20 (Quinientos setenta y ocho mil quinientos noventa y dos con veinte 20/100 Soles).

13. BASE LEGAL

- a. LEY N°30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO APROBADO POR EL DECRETO SUPREMO N°082-2019-EF
- b. DECRETO SUPREMO N°344-2018 - EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU MODIFICATORIA APROBADA CON EL DECRETO SUPREMO D.S N°250-2020 – EF
- c. DECRETO SUPREMO N°004-2019-JUS, QUE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N°27444, LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS GENERAL
- d. LEY N°28611 LEY GENERAL DEL AMBIENTE
- e. DECRETO SUPREMO N°011-206
- f. DIRECTIVA N° 001-2021-OSCE/CD
- g. LEY N° 27806, LEY DE TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
- h. DECRETO SUPREMO N° 304-2012-EF TUO DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DEL PRESUPUESTO.
- i. DECRETO SUPREMO N°11 -2006- VIVIENDA QUE APRUEBA 66 NORMAS TÉCNICAS DEL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES
- j. DECRETO DE URGENCIA N°014-2019 LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2020
- k. DECRETO DE URGENCIA N° 015-2019 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO DEL AÑO FISCAL 2020.
- l. LEY N°27444-LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL
- m. DECRETO SUPREMO N° 011-79-VC.
- n. RESOLUCION MINISTERIAL N°003-98-SA "NORMAS TÉCNICAS DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE RIEGO"
- o. RESOLUCIÓN MINISTERIAL 972 -2020 – MINSA QUE APRUEBA EL DOCUMENTO TÉCNICO LINEAMIENTO PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO A EXPOSICIÓN A COVID -19
- p. RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°87-2020 – MINSA



q. Directiva N°009-2020-OSCE/CD

14. METAS DEL PROYECTO
**CREACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA AGRUPACIÓN FAMILIAR CUNA DE
 EMPRENDEDORES COMUNA 17 DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA
 DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA**

Item	Descripción	Und.	Metrado
01	OBRAS PROVISIONALES		
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 7.20mX3.60m	und	1.00
01.02	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA Y ALMACEN	mes	2.00
01.03	ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES	mes	2.00
01.04	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	gle	1.00
01.05	CINTA SEÑALIZADORA COLOR AMARILLO	m	101.43
02	MURO DE CONTENCIÓN		
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	60.94
02.01.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	60.94
02.01.03	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	60.94
02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS H=0.70 EN TERRENO ROCOSO	m3	40.34
02.02.02	ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 50m	m3	48.41
02.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	48.41
02.03	CONCRETO SIMPLE		
02.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MURO BAJO	m2	16.27
02.03.02	CONCRETO F'C=140KG/CM2 + 50% P.G. PARA CIMIENTO	m3	7.32
02.03.03	CONCRETO F'C 175KG/CM2 PARA MURETE	m3	2.44
02.04	CONCRETO ARMADO		
02.04.01	ZAPATAS		
02.04.01.01	CONCRETO F'C=210KG/CM2 + 50%P.G. PARA CIMIENTO	m3	25.68
02.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATA	m2	51.37
02.04.01.03	ACERO CORRUGADO FY=4.200 kg/cm2 GRADO 60	kg	510.37
02.04.02	MURO Y COLUMNA		
02.04.02.01	CONCRETO F'C=210 PARA MUROS	m3	29.30
02.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MURO	m2	195.33
02.04.02.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	1.997.77
02.05	JUNTAS		
02.05.01	JUNTAS DE DILATACION CON TECNOPOR E=1"	m2	5.77
02.05.02	SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION CON MORTERO ASFALTICO E=1"	m	44.16
02.06	PINTURA		
02.06.01	PINTADO EN MURO CON PINTURA ESMALTE	m2	126.96
03	LOSA DEPORTIVA		
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
03.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	467.22
03.01.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	467.22
03.01.03	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	467.22
03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
03.02.01	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE MANUAL PARA LOSA DEPORTIVA	m3	49.37
03.02.02	ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 50m	m3	59.25
03.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	59.25
03.02.04	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA LOSA DEPORTIVA	m2	467.22
03.02.05	BASE GRANULAR PARA LOSA DEPORTIVA E=0.10m	m2	467.22
03.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
03.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA	m2	33.51
03.03.02	CONCRETO LOSAS f'c=175 kg/cm2	m3	48.68
03.04	JUNTAS		
03.04.01	JUNTAS DE DILATACION CON TECNOPOR E=1"	m2	6.10
03.04.02	SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION CON MORTERO ASFALTICO E=1"	m	61.00
03.04.03	CORTE DE JUNTA DE CONTRACCION E=6mm	m	105.20
03.04.04	SELLADO DE JUNTA DE CONTRACCION CON POLIURETANO E=6mm	m	105.20
03.05	PINTURA		



Item	Descripción	Und.	Metrado
03.05.01	PINTADO EN LOSA DEPORTIVA (SIMBOLOS Y LINEAS)	m2	460.32
03.06	CARPINTERIA METALICA		
03.06.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS Y TABLEROS METALICO SEGUN DISEÑO	und	2.00
04	GRADERIA PARA TRIBUNA		
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
04.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	25.17
04.01.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	25.17
04.01.03	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	25.17
04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
04.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS Y TALUD H=0.40 MT. ROCOSO	m3	12.58
04.02.02	ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 50m	m3	15.10
04.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	15.10
04.02.04	REFINE, NIVELADO Y COMPACTADO DE TERRENO NORMAL C/ EQUIPO	m2	25.17
04.03	CONCRETO CICLOPEO		
04.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN GRADERIA	m2	28.73
04.03.02	CONCRETO FC=175KG/CM2 + 50% P.G PARA GRADERIA	m3	27.17
04.04	PINTURA		
04.04.01	PINTADO EN GRADERIA PARA TRIBUNA CON PINTURA ESVALTE	m2	60.56
05	PISOS Y PAVIMENTOS		
05.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
05.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	97.60
05.01.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	97.60
05.01.03	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	97.60
05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
05.02.01	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE MANUAL PARA PISO DE ADOQUIN	m3	9.76
05.02.02	ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 50m	m3	11.71
05.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	11.71
05.02.04	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA ADOQUINES	m2	97.60
05.02.05	BASE GRANULAR PARA VEREDA Y RAMPA E=0.10m	m2	97.60
05.03	ADOQUINADO		
05.03.01	CAMA DE ARENA PARA ADOQUINES DE E=0.05M	m2	97.60
05.03.02	VEREDA DE ADOQUINES DE CONCRETO DE COLOR 0.20X0.10X0.06m	m2	97.60
06	CERCO DE PROTECCION		
06.01	CARPINTERIA METALICA		
06.01.01	ANCLAJE PARA CERCO METALICO SEGUN DISEÑO	pza	43.00
06.01.02	PARANTE CON TUBO DE ACERO NEGRO DE 3"	und	43.00
06.01.03	CERCO DE NYLON DE PROTECCION	m	99.93
06.01.04	CERCO METALICO CON MALLA DE FIERRO	m2	227.51
06.01.05	PORTON METALICO DE H=2.50m	m	3.10
06.01.06	PINTURA EN CERCO METALICO INCL. PUERTAS	m2	235.26
07	AREA PAISAJISTA		
07.01	EXCAVACION EN ROCA MACIZA CON EQUIPO Y EXPLOSIVOS	m3	49.00
07.02	ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 50m	m3	68.60
07.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	68.60
07.04	TIERRA DE CHACRA PREPARADA PARA JARDIN	m3	52.50
07.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS DECORATIVAS	und	3.00
07.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTONES	und	12.00
07.07	CONCRETO FC=210 KG/CM2 PARA JARDINERA CIRCULAR	und	15.00
07.08	ACERO FY=4,200 kg/cm2 PARA JARDINERA CIRCULAR	kg	132.80
07.09	MURO DE PIEDRA ASENTADO CON MORTERO	m3	79.80
08	SEGURIDAD Y SALUD		
08.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	gib	1.00



Item	Descripción	Und.	Metrado
08.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	25.00
08.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glt	1.00
08.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	glt	1.00
08.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	glt	1.00
09	SEGURIDAD Y SALUD FRENTE AL COVID 19		
09.01	CONTROL Y SEGUIMIENTO PSST	mes	2.00
09.02	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA FRENTE AL COVID 19	glt	1.00
09.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD FRENTE AL COVID 19	glt	1.00
09.04	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL FRENTE AL COVID 19	glt	1.00
09.05	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	día	60.00
09.06	EXAMEN INICIAL DE DESCARTE DE COVID 19	glt	1.00
09.07	LAVAMANOS (IMPLEMENTACION COVID 19)	glt	1.00
09.08	AREA DE OBSERVACION PRIMARIA ANTE POSIBLE CONTAGIO	glt	1.00
10	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL		
10.01	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	glt	1.00
11	VARIOS		
11.01	PODIO	glt	1.00
12	FLETE LOCAL		
12.01	ACARREO DE CEMENTO EN PENDIENTE HASTA 100m	bol	1,647.00
12.02	ACARREO DE AGREGADOS, AFIRVADO Y TIERRA DE CHACRA HASTA 100m	m3	295.00
12.03	ACARREO DE PIEDRA GRANDE EN PENDIENTE HASTA 100m	m3	96.00
12.04	ACARREO DE ACERO DE CONSTRUCCION EN PENDIENTE HASTA 100m	kg	3,330.00
12.05	ACARREO DE ADOQUIN EN PENDIENTE HASTA 100m	m2	97.60
	COSTO DIRECTO		
	GASTOS GENERALES (10.00%C.D.)		
	UTILIDAD (10.00%C.D.)		
	SUB TOTAL		
	I.G.V. (18.00%)		
	PRESUPUESTO DE OBRA		

15. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

Las características de las obras se detallan en el expediente técnico, el cual será entregado, compuesto por:

- Memoria Descriptiva
- Especificaciones Técnicas
- Metrados
- Presupuesto de obra (valor referencial)
- Análisis de precios unitarios
- Desagregado de gasto generales
- Fórmula polinómica
- Listado de recursos
- Programación CPM, Calendario valorizado, materiales.
- Anexos
- Planos.



16. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS

CREACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA AGRUPACIÓN FAMILIAR CUNA DE EMPRENDEDORES COMUNA 17 DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA

16.1.1 EQUIPAMIENTO MÍNIMO

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
1	NIVEL TOPOGRAFICO	Unidad	01
2	TERMOMETRO DIGITAL	Unidad	01
3	KIT DE ACCESORIOS DE LAVATORIO	Unidad	01
4	ESTACION TOTAL	Unidad	01
5	PEDESTAL VALLARTA BLANCO	Unidad	01
6	LAVAMANOS MANCORA BLANCO	Unidad	01
7	LLAVE DE LAVATORIO GRAZIA	Unidad	01
8	SOPLADORA ELECTRICA	Unidad	01
9	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	Unidad	01
10	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP	Unidad	01
11	MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG	Unidad	01
12	COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM - 87 HP	Unidad	01
13	CAMION VOLQUETE DE 8 M3	Unidad	01
14	MAQUINA SOLDADORA	Unidad	01
15	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	Unidad	01
16	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	Unidad	01
17	MEZCLADORA DE CONCRETO	Unidad	01
18	CORTADORA DE CONCRETO 14"	Unidad	01
19	DISCO DE CORTE 14"	Unidad	01
20	CAMILLA	Unidad	01

CREACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA AGRUPACIÓN FAMILIAR CUNA DE EMPRENDEDORES COMUNA 17 DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA

16.2.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

CARGO	PROFESIONAL CLAVE	
	PROFESIÓN	EXPERIENCIA
Residente de obra	Ingeniero Civil o Arquitecto	Titulado, Colegiado y Habilitado para el ejercicio de su profesión,.

Se considerará obras similares a: Se considerará obras similares a mejoramiento y/o construcción y/o creación y/o ampliación de espacio deportivo y/o de boulevard, y que en uno de los presupuestos de obra contenga los siguientes componentes.

- CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA
- CINTA SEÑALIZADORA COLOR AMARILLO



- EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE MANUAL PARA PISO DE ADOQUIN
- BASE GRANULADA PARA VEREDA Y RAMPA E=0.10M
- CAMA DE ARENA PARA ADOQUINES DE E=0.05M
- VEREDA DE ADOQUINES DE CONCRETO DE COLOR 0.20X0.10X0.06
- TIERRA DE CHACRA PREPARADA PARA JARDIN
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTAS DECORATIVAS
- ACERO FY=4,200 KG/CM2 PARA JARDINERA CIRCULAR

a. PLANTEL PROFESIONAL DE APOYO

El contratista está obligado a mantener el plantel profesional de apoyo, así como el personal técnico administrativo señalado en el desagregado de Gastos Generales del Expediente Técnico, a fin de asegurar la correcta ejecución de las obras en todas sus fases, cumplir con la normativa vigente incluyendo en materia de seguridad en obra de seguridad y salud en el trabajo y protección ambiental según corresponda.

Conforme al Art. 190 del RLCE, en caso se considere necesaria la participación de profesionales adicionales al plantel técnico ofertado, debe anotarse tal ocurrencia en el cuaderno de obra e informarse por escrito a LA MUNICIPALIDAD el alcance de sus funciones, a efectos que esta pueda supervisar la efectiva participación de tales profesionales. La conclusión de mayores profesionales por parte del contratista no genera mayores costos ni gastos para LA MUNICIPALIDAD.

De resultar ganador de la buena Pro el Contratista está obligado a presentar, dentro del plazo señalado en el cuadro de plazos y obligaciones señalados en el presente documento, "PLANTEL PROFESIONAL DE APOYO "de acuerdo a lo considerado en el expediente Técnico, adjuntando:

- Curriculum Vitae Documentado
- Declaración Jurada por cada Profesional con Firma Legalizada confirmando su compromiso de participación durante toda la ejecución de la obra.

Los profesionales deberán cumplir con las condiciones señalados en el presente documento, estando el contratista obligado a cambiarlos en un plazo que no exceda de 5 días calendario en caso sea observado o requerido por LA MUNICIPALIDAD.

17. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a. Plan de Desvíos

De aplicar, el contratista presentara su plan de desvíos debidamente sustentado y de forma coherente con el cronograma de obra propuesto. Se debe incluir en forma detallada la señalización requerido para la etapa de la construcción, la que necesariamente deberá asegurar el tránsito por las vías alternas seleccionadas. Todos los planes



de desvío deberán ser coordinados con LA ENTIDAD y aprobados por la Subgerencia de Obras Públicas.

b. Autorizaciones y Permiso

Durante la ejecución de la obra, el contratista deberá gestionar y obtener las autorizaciones o licencias que corresponden y que sean necesarias para la normal ejecución de la obra (clasificación e impacto ambiental, tránsito y desvío, abastecimiento de agua y suministro de energía eléctrica definitivas, autorización de demolición por MDSJL, entre otros); así como para su posterior funcionamiento y sostenibilidad del proyecto en conjunto.

Asimismo, el postor deberá desarrollar las siguientes acciones:
Coordinar con las municipalidades y/o otras entidades cuyas instalaciones puedan verse afectados con la obra propuesta.
Realizar las coordinaciones y gestiones necesarias para asegurar la adecuada ejecución de la obra y su equipamiento.

c. Seguridad durante la construcción

Completando las actividades programadas se tomarán las medidas de seguridad durante la ejecución de la obra, la misma que deberá implementarse de tal manera que se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes, las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de difusión de los desvíos hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra

d. Seguridad y Salud Ocupacional

El contratista está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta conformidad a las normas de seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001:1999

El contratista deberá cumplir con la normativa legal sobre seguridad y salud ocupacional de aplicación en su actividad; al respecto deberá dar estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de observancia de la normativa referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas.

- Ley N°26842- ley general de salud
- Ley N°26790-seguro complementario de trabajo de riesgo
- Decreto supremo N°011-2019-tr que aprueba el reglamento de seguridad y salud en el trabajo para el sector construcción
- Reglamento nacional de edificaciones

El contratista deberá desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los bienes propios.



El contratista deberá cumplir con el **PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA COVID -19 EN LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS.**

e. Replanteo

El contratista deberá realizar el replanteo del proyecto definitivo, de acuerdo a los planos que se adjuntan en el expediente técnico

f. Almacenamiento de Materiales

Las zonas destinadas a acopio requerirá la aprobación del supervisor o inspector de obra debiendo ser acondicionada y completada a satisfacción de este, una vez hayan cumplido su objetivo, de forma tal que recuperen su aspecto original, el almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales en perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las instrucciones de la supervisión, la limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se realice los trabajos

El contratista es responsable de la correcta eliminación de los residuos (desmonte), las multas que se deriven del incumplimiento de los dispositivos municipales de eliminación de desechos, serán asumidas en su integridad por el contratista.

g. Conservación y señalización de obra

El contratista está obligado no solo a la correcta ejecución de la obra, sino también a la conservación de esta, a su costo, hasta la finalización de dicha ejecución, la responsabilidad del contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construcción imputable al contratista como a una indebida conservación de las unidades de obra, aunque estas hayan sido examinadas y encontradas conforme por la supervisión, inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato, asimismo queda obligado a señalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente, los gastos que origine las señalizaciones se abonará en la forma que se establezca en el proyecto, en su defecto serán de cuenta del contratista, el contratista cumplirá las ordenes que reciba de la supervisión acerca de la instalación de señales complementarias o modificatorias de las ya instaladas, será directamente responsable de los perjuicios que inobservancia de las citadas normas y ordenes pudiera causar, en caso de que fuese necesario la realización de trabajos nocturnos estos deberán ser previamente autorizados por el supervisor de obra y realizados solamente en las unidades de obra que el indique, el contratista deberá instalar los equipos de iluminación del tipo e intensidad que el supervisor ordene y mantenerlo en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.



h. Conservación del Medio Ambiente

El contratista manifiesta y se compromete a realizar las vistas técnicas, mediciones y cualquiera actividad, en estricta conformidad con las normas medio ambientales, de modo que las consecuencias que se deriven de su labor en la ejecución de la obra, será de su exclusiva responsabilidad.

i. Limpieza y Eliminación de Materiales Excedente

El contratista es responsable de la entrega libre y limpia del área de intervención del proyecto, asimismo de otras áreas afectadas por los trabajos realizados durante la ejecución de la obra, para lo cual debe realizar todos los trabajos de limpieza y eliminación de los materiales excedentes o desechos producidos por las actividades realizadas en obra. De la misma forma es responsable de cualquier sanción, multa o penalidad impuesta por alguna entidad u órgano estatal responsable de velar por el buen estado de los espacios públicos o privados afectados.

j. Coordinación con Entidades Públicas y Empresas de Servicio

El contratista inmediatamente después de la firma del contrato, está obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las entidades públicas y empresas concesionarias de servicios públicos mediante cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecución de los trabajos contratados, siempre que estos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptación de dichas empresas para su realización, la inobservancia del contratista de realizar dichas coordinaciones con las entidades públicas y las entidades concesionarias de servicio públicos, acerca de los trabajos en la vía pública de instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, será de su entera y exclusiva responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta la adopción de acciones necesarias que eviten daños a los trabajos proyectados.

k. Daños a Terceros

Constituye obligación del contratista el asumir los costos de reparación de los daños que ocasionen a terceros y/o las redes eléctricas, redes de agua, desagüe, teléfono y demás terceros, la negativa del contratista en reparar el daño causado será causal de resolución del contrato.

l. Indemnizaciones

Es obligación y responsabilidad del contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables a él o su personal directa e indirectamente por actividades ilícitas, daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas aledañas de su influencia, como consecuencias de la ejecución de trabajos o negligencia, es obligación y responsabilidad del contratista,



inspeccionar los inmuebles aledaños en el perímetro de la construcción , cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el área de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad y además de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios

m. Obligaciones de Termino de Obra

El contratista al término de la obra y conjuntamente con el documento que solicita la recepción de la obra deberá presentar al supervisor de la obra los siguientes documentos para su revisión, verificación y conformidad, para fines de la recepción de la obra.

- Planos de replanteo donde se hallan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la obra para efectos que pueda ser verificado por el comité de recepción de obra.
- Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos de la liquidación de obra, el contratista deberá entregar al supervisor los siguiente:
 - Memoria descriptiva valorizada
 - Planos post construcción (los que reflejaran fielmente el estado final de construcción de obra)
 - Declaración jurada de haber cumplido con los pagos correspondiente a remuneraciones, para extras, indemnizaciones, vacaciones y todos los derechos laborales de los trabajadores de obra y no tener reclamos laborales pendientes de solución

n. Trabajos Defectuosos o Mal Ejecutados

El contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de la obra objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudiera notarse.

Si la obra no se ejecutara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto; si los materiales utilizados no fuera de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tiene razones fundadas para creer que existen vacíos ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberá demolerá y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la supervisión de obra

Los gastos de esta operación serán a cuenta del contratista salvo en caso de que hubiera y /o realizado en base a sospechas de la inspección y/o supervisión de obras de existir vicios ocultos

o. Seguros



- La **COMPAÑÍA** de seguros notificara a la **ENTIDAD** al menos con 30 días de anticipación de la cancelación o termino de cobertura

p. Responsabilidad por Vicios Ocultos.

La recepción de la obra por parte de la entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, por el periodo de (7) años, contados a partir de la conformidad de la recepción total de la obra, las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos son sometidas y /o arbitraje.

q. Equipos de Protección Individual

La obra deberá contar con un plan de seguridad y salud en el trabajo (PSST) que contenga los mecanismos técnicos y administrativos necesarios para garantizar la integridad física y salud de los trabajadores y de terceras personas, durante la ejecución de las actividades previstas en el contrato y trabajos adicionales que se deriven del contrato principal.

El residente de la obra y prevencionista son los encargados de implementar el PSST antes del inicio de los trabajos contratados, así como garantizar su cumplimiento en todas las etapas de su ejecución.

La ejecución de la obra deberá realizarse en concordancia con la Norma G.050 Seguridad durante la ejecución de una obra, del reglamento nacional de edificaciones.

▪ **Ropa de Trabajo**

Para labores o trabajos expuestos a riesgos existentes a causa de la circulación de vehículos u operaciones de equipos y maquinarias, se hace imprescindible el empleo de colores , materiales y demás elementos que resulten la presencia de personal de trabajo o de personal exterior en la misma calzada o en las proximidades de esta aun existiendo una protección colectiva , el objetivo de este tipo de ropa de trabajo es el de señalar visualmente la presencia del usuario , bien durante el día o bien bajo la luz de los faros de un automóvil en la oscuridad

- Chaleco con cinta de material refractivo
- Camisa de mangas largas
- Pantalones con tejidos de alta densidad tipo jean
- El equipo será sustituido en el momento en que pierda sensiblemente las características visibles mínimas, por desgaste, suciedad, etc.
- Se proporcionarán dos juegos de uniforme de trabajo

▪ **Casco de Seguridad**



El contratista deberá contar con las siguientes, pólizas de seguro y deberá mantenerlo vigente durante la ejecución de obra

a) **Póliza de "Todo Riesgo Constructivo "(CAR)**

- El contratista deberá obtener y mantener vigente durante el plazo de ejecución de la obra una póliza de "Todo Riesgo Construcción (CAR) por el 100% del monto de la cobertura a 100% valor de la obra.

b) **Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Salud y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Pensión.**

El contratista deberá contratar y mantener vigente durante el plazo de la ejecución de la obra la póliza de seguro complementario de trabajo de riesgo – salud y seguro complementario de trabajo de riesgo – pensión para su personal asignado al servicio materia de la contratación.

Las coberturas citadas deberán cubrir los daños contra, el cuerpo a la salud, por accidente de trabajo o enfermedad profesional.que pudiera sufrir el personal a consecuencias de la prestación del servicio y se incluye pensión de sobrevivencia, pensión de invalidez, muerte accidental y gasto de curación

OTRAS CONSIDERACIONES

- Todo y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros correspondientes a las pólizas mencionadas, serán asumidas por el contratista por el contratista y corren por cuenta y riesgo de estos.
- Es responsabilidad del **CONTRATISTA** obtener cobertura adicional a las señaladas cuando sea necesario y /o aplicable a la adicionales, no libera de responsabilidad al contratista por los daños ocasionados a la municipalidad de San Juan De Lurigancho.
- En el supuesto, caso que los limites contratados en las pólizas de seguros sean insuficientes o estas no puedan ejecutarse por cualquier motivo ante la eventualidad de un siniestro el **CONTRATISTA** asumirá directamente el pago de la indemnización a terceras personas, así como a la municipalidad de San Juan De Lurigancho. a y/o a sus trabajos
- El **CONTRATISTA** deberá evidenciar el pago de los seguros requeridos
- Las coberturas de la presente póliza son primarias, respecto a los intereses de la **ENTIDAD** y cualquier otro seguro mantenido por la **ENTIDAD**
- la **COMPAÑÍA** de seguro renuncia a todo derecho de subrogación en contra de la **ENTIDAD**, sus agentes, sus funcionarios y sus empleados



Debe proteger contra impacto y descarga eléctrica en caso se realicen trabajo con elementos energizados en ambiente con riesgo eléctrico o la combinación de ambas de preferencia los colores recomendados para cascos serán:

- Personal de línea de mando será de color Blanco
- Jefes de grupo será color amarillo
- Operario será de color rojo
- Ayudante será de color anaranjado
- Visitantes será de color verde

Todo casco de protección para la cabeza debe estar constituida por un casquete de protección, un medio de absorción de energía dentro de este, medios para permitir la ventilación y transpiración necesaria durante el uso del casco, un sistema de ajuste y un sistema para adaptabilidad de accesorios

▪ **Calzado de Seguridad**

- Botines de cuero de suela anti deslizante, con puntera de acero contra riesgo mecánicos, botas de jebe con puntera de acero cuando se realicen trabajo en presencia de agua o soluciones químicas, botines dieléctricos sin punta de acero o con puntera reforzada (polímero 100 % puro) cuando se realicen trabajos con elementos energizados o en ambientes donde existe riesgo eléctrico

▪ **Protectores de Oídos**

- Deberán utilizarse protectores auditivos (tapones de oídos o auriculares) donde se identifique que el nivel del ruido excede los límites permisibles

▪ **Protectores Visuales**

- Las gafas de seguridad deberán tener guardas laterales, superiores e interiores de manera que protejan contra impactos de baja energía y temperatura extrema
- Careta (antiparra) es una pantalla transparente sostenida por un arnés de cabeza, la cual se encuentra en varios tamaños y resistencias, debe ser utilizada en los trabajos que requieren la protección de la cara, como, por ejemplo, utilizar la pulidora o sierra circular o cuando se maneja químicos.

▪ **Protección respiratoria**

- Se deberá usar protección respiratoria cuando exista presencia de partículas de polvo, gases, valores irritantes o tóxicos
- No se permite el uso de respiradores en espacios confinados por posibles deficiencias de oxígeno o atmosfera contaminada se



- debe utilizar línea de aire o equipos de respiración auto contenida
- Protección frete al polvo, se emplearán mascarillas anti polvo en los lugares de trabajo donde la atmosfera este cargada de polvo.
 - Constará de un polvo, la utilización de la misma mascarilla estará limitada a la vida de esta, hasta la colmatación de los poros que la integran, se repondrá la mascarilla cuando el ritmo normal de respiración sea imposible de mantener

18. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la obra por ITEM es de **Sesenta (60) días calendario**, el mismo que se contabiliza desde el día siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 176° del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

Asimismo, previo al inicio efectivo de la obra el contrato deberá contar con los seguros señalados en el numeral 17.15.

19. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Serán de cargo del contratista todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le corresponde de acuerdo a ley, toda responsabilidad del carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

20. VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones se formulan quincenalmente en función de los Metrados ejecutados aplicados a las partidas y precios unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera presentada al momento de ofertar agregando separadamente los montos proporcionados de gastos generales y utilidad ofertados a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al impuesto general a las ventas.

Los Metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor y son presentados a la entidad dentro de los cinco (05) días calendario contados a partir del primer día hábil del mes siguiente de la valorización respectiva, si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectúa, el inspector o supervisor revisa los Metrados durante el periodo de aprobación de la valorización.

El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva y es cancelada por la entidad en fecha no posterior al último día de tal mes.

Documentos mínimos de la valorización



- INFORME DE APROBACION DE LA VALORIZACIÓN, EMITIDO POR EL SUPERVISOR DE OBRA.
- FICHA TÉCNICA DE LA OBRA
- MEMORIA DESCRIPTIVA DE VALORIZACIÓN
- RESUMEN DE VALORIZACIÓN
- CONTROL DE AVANCE (CURVA S)
- AMORTIZACION DE ADELANTOS (SEGÚN CORRESPONDA)
- PLANILLA DE METRADOS DE AVANCE (RESUMEN Y SUSTENTO)
- DESCRIPCION DE PARTIDAS EJECUTADAS
- RESULTADO DE ENSAYOS REALIZADOS
- PLANO DE AVANCE
- TRIBUTOS (SENCICO, CONAFOVICER, PDT IGV-RENTA MENSUAL 621, PDT 601 PLANILLA ELECTRÓNICA), DEL PERIODO DEL MES ANTERIOR A LA VALORIZACIÓN.
- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR), CON SUS RESPECTIVOS COMPROBANTES CANCELADOS DEL MES DE LA VALORIZACIÓN, Y DE SER EL CASO POLIZA CAR (CONTRACTORS ALL RISK).
- PANEL FOTOGRAFICO
- COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
- COPIA DE CONTRATO DE OBRA
- COPIA DE CUADERNO DE OBRA
- COPIA DE PLANILLA
- RESULTADOS Y CONTROL COVID
- SE PRESENTARÁN 02 ORIGINALES Y 01 FOTOCOPIA, ADEMÁS EN CD (ARCHIVOS EDITABLES Y PDF ESCANEO VISADO POR EL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA).

21. FORMA DE PAGO

Se realizará a través de la presentación de las valorizaciones mensuales al cual el contratista lo tramitará el último día del mes, presentado al inspector o supervisor de obra, la cual será calculada según el avance de obra en función de los Metrados ejecutados, con la aprobación del Supervisor de Obra y tramitadas por la gerencia de administración previo informe de conformidad de pago, en concordancia con lo dispuesto en el art.194 del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

Documento para pago

- LA VALORIZACIÓN MENSUAL DE OBRA Y EL COMPROBANTE DE PAGO (FACTURA)
- INFORME DEL INSPECTOR O SUPERVISOR APROBANDO LA VALORIZACIÓN PRESENTADA



22. ADELANTOS

Se otorgará los adelantos de acuerdo ley.

23. REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactadas en moneda nacional, las valorizaciones que se efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste k que se obtenga de aplicar la fórmula o fórmulas polinómicas prevista en el expediente técnico de obra que es de las bases, los índices unificados de precios de la construcción que publica el instituto nacional de estadística o informática – INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización, una vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias, dado que los índices unitarios de precios de la construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes se calcula en bases al coeficiente de reajuste k conociendo al momento de la valorización, cuando se conozca los índices unificados de precio que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponde y se pagan la entidad realizara el pago de los reajuste en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.

24. CUADERNO DE OBRA DIGITAL


En la fecha de entrega del terreno, el residente de obra apertura el cuaderno de obra digital que se registrara de acuerdo a la directiva N°009-2020/OSCE-CD "Lineamiento para el uso del cuaderno de obra digital" el mismo que estará a cargo del inspector o supervisor, según corresponda y por el residente, a fin de evitar su adulteración, dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra digital, el inspector o supervisor de obra y residente de obra, asumen responsabilidades sobre los registros que se realicen en el cuaderno de obra digital con su perfil de usuario asignado.

En los casos de ausencia del inspector de obra o supervisor de obra, según corresponda o residente de obra, siempre que la entidad haya autorizado a otro profesional, según lo establecido en el numeral 191.1 del artículo 191 del reglamento, se crea el perfil, mientras dure la ausencia del titular, su usuario, debe mantener la condición de inactivo, del mismo modo en caso de sustitución del personal del personal autorizado por la entidad, según lo indicado en el numeral 190.3 del artículo 190 del reglamento, se desactiva y activa a los usuarios respectivos.

25. SUPERVISOR DE OBRA O INSPECCIÓN DE OBRA (según sea el caso)

La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, controlará los trabajos efectuados por el contratista a través del supervisor o inspector de obra quien será el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato.

El supervisor o inspector de obra tendrá la autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier trabajador por incapacidad o incorrecciones que su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra suspender los trabajos y rechazar u ordenar el retiro de los materiales o equipos por mala calidad o cuando no cumplan las especificaciones técnicas, para asegurar la calidad de la obra y resolverá las interrogantes que puedan presentarse durante su ejecución.



26. PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad de materiales y ejecución de trabajos, será por cuenta exclusiva del contratista, las cuales se efectuará en laboratorios externos de Universidades y /o Instituciones reconocidas por el medio.

El tipo y cantidades de las pruebas y análisis están indicados en el expediente técnico, de conformidad con el Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, así como aquellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra de calidad y la eficiencia requerida

El contratista está obligado a presentar ante la entidad, las pruebas de ensayos de compresión en probetas de concretos y los certificados de calidad expedidos por el organismo competente de los materiales e insumos que serán empleados para el mejoramiento y rehabilitación, teniendo en consideración, materiales e insumos indicando en el expediente, certificado de calidad expedida laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional.

Durante la ejecución de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios de los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas que serán comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra, no se admitirán pruebas realizadas en forma conjunta, tampoco cuando el contratista y el supervisor contraten un mismo laboratorio.

27. RECEPCIÓN DE LA OBRA

Sera según lo estipulado en el artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

28. SUBCONTRATACIÓN

Esta expresamente prohibida la sub contratación de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 de la ley de contrataciones del estado

29. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del reglamento, el área usuaria puede incluir lo siguiente:

- El número máximo de consorciados es de dos (2) integrantes del consorcio
- El porcentaje mínimo de participación de un consorciado es de 0.5%
- El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de 40% de participación en las obligaciones del integrante del consorcio que acredite la mayor experiencia



30. ASIGNACIÓN DE RIESGOS

En el caso que se detecten los riesgos previsibles durante el periodo de responsabilidad, la municipalidad distrital de san juan de Lurigancho requerirá al contratista para que los subsane y tome las medidas pertinentes en un plazo razonables de acuerdo a la magnitud del riesgo, bajo apercibimiento de proceder a la subsanación con cargo a cualquier adeudo que mantenga la entidad a favor del contratista y/o reclamar arbitrariamente dicho gasto De acuerdo a la **DIRECTIVA N°012-2017-OSCE /CD** se ha identificado los siguientes riesgos

- OMISIONES Y /O FALTA DE ESPECIFICACIONES EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
RIESGO ASIGNADO: A LA ENTIDAD
- RIESGO DE CONSTRUCCIÓN QUE GENEREN SOBRE COSTOS Y /O SOBRE PLAZOS DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.
RIESGO ASIGNADO: AL CONTRATISTA
- ACCIDENTE POR FALTA DE SEGURIDAD E HIGIENE
RIESGO ASIGNADO: AL CONTRATISTA
- RIESGO AMBIENTAL RELACIONADO CON EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL Y DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS DEFINIDAS EN LA APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES
RIESGOS ASIGNADO: AL CONTRATISTA
- DEMORA EN EL PAGO DE VALORIZACIONES, ADICIONALES Y OTROS
RIESGO ASIGNADO: A LA ENTIDAD
- LA SUPERVISIÓN NO CUMPLE CON SUS LABORES
RIESGO ASIGNADO: ALA ENTIDAD
- DEMORA POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRA
RIESGO ASIGNADO: AL CONTRATISTA

31. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad de Obra será otorgada por la **SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS**.

32. PENALIDADES

a. PENALIDAD POR MORA:

En caso de retraso injustificado en la ejecución de la obra, objeto del contrato, la entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10 %) del monto contractual, esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta del pago final o en la liquidación final o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía del fiel cumplimiento.



OTRAS PENALIDADES			
N °	INFRACCIÓN	FORMA DE CALCULO	SUSTENTO
8	Cuando el contratista no presente los equipos declarados en la propuesta técnica	0.3 UIT por cada día de ausencia y por cada equipo.	Según informe del coordinador de obra, inspector y/o supervisor de obra, según corresponda
9	Entrega de la liquidación de obra de forma incompleta, cuando el contratista entregue la liquidación de contrato incompleto o con errores, la penalidad será de:	0.3 UIT por la ocurrencia	Según informe del coordinador de obra, inspector y/o supervisor de obra, según corresponda
10	Cuando el contratista no cumpla con levantar las observaciones de los documentos indicados en el inc. 176.4 del Art. 176 a tiempo.	0.1 UIT por cada día de atraso	Según informe del coordinador de obra, inspector y/o supervisor de obra, según corresponda
11	Cuando el contratista no cumpla con presentar el informe de revisión del expediente técnico a tiempo, la multa será de:	0.1 UIT por cada día de atraso	Según informe del coordinador de obra, inspector y/o supervisor de obra, según corresponda
12	cuando el contratista entregue la valorización de obra; incompleto, extemporáneo o con errores, la penalidad será de:	0.2 UIT por día de atraso, o incompleto o con error, y de 0.3 UIT por dos o más combinaciones de lo antes mencionado.	Según informe del coordinador de obra, inspector y/o supervisor de obra, según corresponda
13	Cuando el contratista no cumpla con contar con las pólizas de seguro y/o ni se encuentren vigentes durante la ejecución de la obra	0.1 UIT por cada día de transcurrido sin seguro por cada póliza y /o por cada día sin vigencia de cada póliza.	Según informe del coordinador de obra, inspector y/o supervisor de obra, según corresponda
14	Por la presentación extemporánea de la liquidación del contrato de obra.	0.2 UIT, por cada día de retraso en su presentación.	Según informe del coordinador de obra, inspector y/o supervisor de obra, según corresponda.
15	Por no comunicar oportunamente, en el cuaderno de obra, los días no laborables (por falta de personal), por agentes externos u otras eventualidades ajenas al contratista	0.1 UIT por cada día de transcurrido, posterior a la eventualidad.	Según informe del coordinador de obra, inspector y/o supervisor de obra, según corresponda.
16	Por no comunicar descanso médico del profesional clave dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho.	0.5 UIT por cada día de transcurrido, posterior a la eventualidad.	Según informe del coordinador de obra, inspector y/o supervisor de obra, según corresponda.
17	Por subcontratar las prestaciones a su cargo.	(5/100) x monto de valorización del periodo	Según informe del coordinador de obra, inspector y/o supervisor de obra, según corresponda.
18	Si el Contratista incumple con la implementación de las medidas sanitarias dispuestas en el plan de	Uno por mil (1/1000) del monto contratado, por	Según informe del coordinador de obra, inspector y/o supervisor de obra, según corresponda



La penalidad se aplicará de acuerdo a los estipulado en el artículo 161 y 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

b. OTRAS PENALIDADES:

De acuerdo con el artículo 161 y 163 del reglamento de la ley de contrataciones del estado se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de contratación.

OTRAS PENALIDADES			
N °	INFRACCIÓN	FORMA DE CALCULO	SUSTENTO
1	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidos en el numeral 190.2 del artículo 190 del reglamento.	1 UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.	Según informe del coordinador de obra, inspector y/o supervisor de obra, según corresponda.
2	Si el residente de obra no apertura el cuaderno de obra, impidiendo el llenado de la misma, por el supervisor o inspector, en conformidad al Inc. 191.3 del Art. 193 de la Ley de Contrataciones del Estado	$(5/1000) \times \text{día} \times \text{monto de valorización del periodo}$	Según informe del coordinador de obra, inspector y/o supervisor de obra, según corresponda.
3	En caso el contratista incumpla con sus obligaciones de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en obra en plazo previsto	Según informe del coordinador de obra, inspector y/o supervisor de obra, según corresponda
4	En caso no se cuente con la presencia permanente del Residente de obra durante el desarrollo de la obra	0.3 UIT por cada día de ausencia del personal en obra	Según informe del coordinador de obra, inspector y/o supervisor de obra, según corresponda
5	Cuando el contratista no cumpla con dotar al personal o parte del personal con los equipos de protección personal.	$(2/1000) \times \text{día} \times \text{monto de valorización del periodo}$	Según informe del coordinador de obra, inspector y/o supervisor de obra, según corresponda
6	Cuando el contratista no cumpla con implementar la señalización de seguridad en obra, (cinta de seguridad, cachacos, mallas, etc)	$(1/1000) \times \text{día} \times \text{monto de valorización del periodo}$	Según informe del coordinador de obra, inspector y/o supervisor de obra, según corresponda
7	Cuando el contratista emplee materiales no normalizados, en este caso el contratista deberá retirar dicho material y reemplazado y cumpla con las especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para la MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	0.3 UIT por cada ocurrencia (elemento) y por material	Según informe del coordinador de obra, inspector y/o supervisor de obra, según corresponda



OTRAS PENALIDADES			
N °	INFRACCIÓN	FORMA DE CALCULO	SUSTENTO
	vigilancia, prevención y control frente a la propagación de la COVID-19.	cada día de incumplimiento.	
19	Si el contratista no cumple con presentar documentos e informes especiales en los plazos fijados por el área usuaria.	1,0 UIT por cada día de atraso	Según informe del coordinador de obra, inspector y/o supervisor de obra, según corresponda

Nota:

- (i) El supervisor o inspector, podrá anotar en el cuaderno de obra digital cada ocurrencia, incidente, infracción que sea posible de aplicación de otras penalidades, de acuerdo a la directiva N°009 -2020/OCE –CD.
- (ii) La UIT será vigente a la fecha de la aplicación de la penalidad.
- (iii) Las aplicaciones de las penalidades serán efectivizadas en la oportunidad de trámite de la valorización del mes de ocurrida la falta o siguiente al hecho advertido o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.
- (iv) Para la aplicación de la penalidad, se inicia con la notificación mediante informe del coordinador de obra, inspector y/o supervisor de obra, según corresponda, dirigido a la entidad, con el sustento de la infracción identificada, la cantidad de veces, días, ocurrencias, etc., y el cálculo proyectado de una posible penalidad de no realizarse los descargos correspondientes por parte del contratista que absuelvan dichas observaciones (infracciones). La entidad notifica la infracción al contratista y le indica el plazo para realizar su descargo. De no obtener un descargo que justifique las infracciones identificadas y sustente que los hechos no son atribuibles a cargo del contratista, se procede con la notificación notarial de la aplicación de las penalidades respectivas.

33. DOCUMENTOS QUE SERÁN PRESENTADOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

Para la suscripción del contrato, el adjudicatario de la buena pro deberá presentar los siguientes documentos:

- a) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicados en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria –SUNEDU.
- b) Copia de (i) contratos y respectiva conformidad o (ii) constancia o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave.
- c) Colegiatura de documentación que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificaciones equipamiento estratégico, en el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
- d) Además de estos documentos del procedimiento de selección deberá



presentar la documentación indicando en el artículo 139 y el artículo 175 del reglamento.

34. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL PARA LOS ITEM I, II, III y IV			
A.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO			
	<u>Requisitos:</u> El equipamiento estratégico se presentará por cada ITEM			
	Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
	1	NIVEL TOPOGRAFICO	Unidad	01
	2	TERMOMETRO DIGITAL	Unidad	01
	3	KIT DE ACCESORIOS DE LAVATORIO	Unidad	01
	4	ESTACION TOTAL	Unidad	01
	5	PEDESTAL VALLARTA BLANCO	Unidad	01
	6	LAVAMANOS MANCORA BLANCO	Unidad	01
	7	LLAVE DE LAVATORIO GRAZIA	Unidad	01
	8	SOPLADORA ELECTRICA	Unidad	01
	9	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	Unidad	01
	10	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP	Unidad	01
	11	MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG	Unidad	01
	12	COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM - 87 HP	Unidad	01
	13	CAMION VOLQUETE DE 8 M3	Unidad	01
	14	MAQUINA SOLDADORA	Unidad	01
	15	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	Unidad	01
	16	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	Unidad	01
	17	MEZCLADORA DE CONCRETO	Unidad	01
	18	CORTADORA DE CONCRETO 14"	Unidad	01
	19	DISCO DE CORTE 14"	Unidad	01
	20	CAMILLA	Unidad	01
	<u>Acreditación:</u> De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.			
	<u>Calificación:</u> Copia de documento que sustentan la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. El equipo mínimo exigible es no mayor a QUINCE (15) años, debiéndose precisar las especificaciones de cada equipo, indicándose operatividad, lugar y disponibilidad del equipo propuesto. La entidad hará las verificaciones del caso al postor que obtenga la buena pro. Todas las unidades que conforman el equipo mínimo propuesto deben contar con: <ul style="list-style-type: none">- Operador- Combustible- Seguros – SOAT- Extintor portátil- Cono de Seguridad- Botiquín de primeros auxilios			
	El comité especial verificara que las propuestas presentadas por los postores cumplan obligatoriamente con los requisitos técnicos mínimos a ser admitidas, en consecuencia, el			



	<p>incumplimiento de cualquiera de los requerimientos técnicos mínimos acarrearán necesariamente en la descalificación de la propuesta.</p> <p>Toda la información brindada es de carácter de declaración jurada, por lo que la entidad es libre de efectuar las fiscalizaciones posteriores tal como establece la ley y el reglamento de la ley de las contrataciones del estado, con la finalidad de verificar la autenticidad de las mismas.</p>
A.2	CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LOS ITEM I, II, III y IV
	FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
	<p><u>Requisitos:</u> Los recursos humanos se compondrán de un equipo técnico experimentado y con conocimiento específicos en relación con el objeto del trabajo. En este sentido se deberá contar con los siguientes profesionales:</p> <p><u>Residente de obra:</u> Ingeniero Civil o arquitecto titulado, colegiado y habilitado para el ejercicio de su profesión.</p> <p><u>Acreditación:</u> De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p> <p><u>Importante</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento,
A.3	EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
	<p><u>Requisitos.</u></p> <p><u>Residente de Obra.</u></p> <p>Deberá acreditar experiencia mínima de dos (02) años que se computará desde la obtención de la colegiatura como residente y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión de obra en la ejecución de obras similares.</p>
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) vez el valor referencial en la ejecución de obras similares, durante los DIEZ (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.</p> <p>Se considerará obras similares a mejoramiento y/o construcción y/o creación y/o ampliación de espacio deportivo y/o de boulevard y que en uno de los presupuestos de obra contenga los siguientes componentes.</p> <ul style="list-style-type: none"> - CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA - CINTA SEÑALIZADORA COLOR AMARILLO - EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE MANUAL PARA PISO DE ADOQUIN - BASE GRANULADA PARA VEREDA Y RAMPA E=0.10M - CAMA DE ARENA PARA ADOQUINES DE E=0.05M - VEREDA DE ADOQUINES DE CONCRETO DE COLOR 0.20X0.10X0.06 - TIERRA DE CHACRA PREPARADA PARA JARDIN - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTAS DECORATIVAS - ACERO FY=4,200 KG/CM2 PARA JARDINERA CIRCULAR <p><u>Acreditación</u></p> <p>La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se</p>



desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo respectivo.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo respectivo referido a la experiencia del postor en la especialidad.

E Importante:

- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ejecutarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.
- Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.



3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL**A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO**Requisitos:

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
1	NIVEL TOPOGRAFICO	Unidad	01
2	TERMOMETRO DIGITAL	Unidad	01
3	KIT DE ACCESORIOS DE LAVATORIO	Unidad	01
4	ESTACION TOTAL	Unidad	01
5	PEDESTAL VALLARTA BLANCO	Unidad	01
6	LAVAMANOS MANCORA BLANCO	Unidad	01
7	LLAVE DE LAVATORIO GRAZIA	Unidad	01
8	SOPLADORA ELECTRICA	Unidad	01
9	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	Unidad	01
10	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP	Unidad	01
11	MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG	Unidad	01
12	COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM - 87 HP	Unidad	01
13	CAMION VOLQUETE DE 8 M3	Unidad	01
14	MAQUINA SOLDADORA	Unidad	01
15	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	Unidad	01
16	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	Unidad	01
17	MEZCLADORA DE CONCRETO	Unidad	01
18	CORTADORA DE CONCRETO 14"	Unidad	01
19	DISCO DE CORTE 14"	Unidad	01
20	CAMILLA	Unidad	01

Por cada obra se presentara el equipamiento estratégico

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE**FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE**Requisitos:**CARGO**

Residente
de obra

**PROFESIONAL CLAVE
PROFESIÓN**

Ingeniero
Civil o
Arquitecto

EXPERIENCIA

Titulado, Colegiado y
Habilitado para el
ejercicio de su
profesión,.

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDADRequisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez el valor referencial en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Se considerará obra similar a:

Se considerará obras similares a mejoramiento y/o construcción y/o creación y/o ampliación de espacio deportivo y/o de boulevard y que en uno de los presupuestos de obra contenga los siguientes componentes.

- CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA
- CINTA SEÑALIZADORA COLOR AMARILLO
- EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE MANUAL PARA PISO DE ADOQUIN
- BASE GRANULADA PARA VEREDA Y RAMPA E=0.10M
- CAMA DE ARENA PARA ADOQUINES DE E=0.05M
- VEREDA DE ADOQUINES DE CONCRETO DE COLOR 0.20X0.10X0.06
- TIERRA DE CHACRA PREPARADA PARA JARDIN
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTAS DECORATIVAS
- ACERO FY=4,200 KG/CM2 PARA JARDINERA CIRCULAR

Acreditación:

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación¹ de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 9**.



¹ De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.

284

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 10** referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

Importante

- *Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.*
- *Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.*



