

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS
Nomenclatura :	AS-SM-3-2024-MDDMDD/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUMINISTRO, E INSTALACION DE COBERTURA METALICA TIPO PARABABOLICO, CON COBERTURA ALUZINC CURVADA, TR4 CURVO, E= 0.50 mm INCLUYE CANALETAS DE PLANCHA GALVANIZADA INCL. SOPORTES METALICOS DE PLATINA, SEGÚN DETALLE DE PLANOS. AFECTO A META 0033

Ruc/código :	10464227666	Fecha de envío :	02/11/2024
Nombre o Razón social :	ARNALDO MARTINEZ YOMAC	Hora de envío :	07:20:14

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Precisar si las columnas (pedestales) y cimientos de concreto armado (anclajes de las columnas de metal), se encuentran vaciadas, o en su defecto precisar si será parte del servicio a ejecutar).
Se observa que los planos no son legibles, por lo que no se puede apreciar los detalles de la estructura metálica, lo cual imposibilita realizar una propuesta económica real y acertada, Para llevar a cabo un proceso de manera clara y transparente solicitamos adjuntar los planos en formatos PDF O DWG de manera legible, porque se puede mal interpretar que haya un posible direccionamiento a un determinado postor y que de manera interna se haya podido proporcionar los planos a este postor, o en su defecto al momento se hacer el estudio de mercado se haya podido brindar los planos DWG a un determinado postor; lo cual, vulnera el art. 2 de la ley de contracciones del estado b) igualdad de trato c) transparencia

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 2 de la ley de contracciones del estado b) igualdad de trato c) transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

1.0 SE ABSUELVE LA CONSULTA, LOS TRABAJOS POR PARTE DE LA ENTIDAD, PARA EL INICIO DEL SERVICIO: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUMINISTRO, E INSTALACION DE COBERTURA METALICA TIPO PARABABOLICO, CON COBERTURA ALUZINC CURVADA, TR4 CURVO, E= 0.50 mm INCLUYE CANALETAS DE PLANCHA GALVANIZADA INCL. SOPORTES METALICOS DE PLATINA, SEGÚN DETALLE DE PLANOS. SE LE DEJARA LAS COLUMNAS Y VIGAS VACIADOS DE CONCRETO ARMADO SEGUN RESISTENCIA INDICADA EN LOS PLANOS, ASI MISMO SE LE DEJARA HABILITADO LOS PERNOS DE ANCLAJE DE 5/8" X 15" SEGUN DETALLE DE PLANO E-03. YA POR PARTE DEL CONTRATISTA COMPLEMENTARA LA COLOCACION DE PLANCHA DE ACERO ASTM A36 E=5/16" Y NEOPRENE e=1/2" HASTA EL MONTAJE DE LA COBERTURA SEGUN EL TDR DEL SERVICIO
2.0 SE ACOGE A LA OBSERVACION. EN BASE A LOS PLANOS PRESENTADOS, SE ADJUNTA LOS PLANOS EN DIGITAL PDF PARA QUE EL CONTRATISTA ENVIE SU COTIZACION ACORDE A LOS PLANOS Y DETALLES DE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ADJUNTA LOS PLANOS EN DIGITAL PDF (E-01, E-02, E-03, E-04)