

## Precios y cantidades de recursos requeridos

Obra 0102005 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y COBERTURA DEL TALLER DE CARPINTERÍA METÁLICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CUSCO VARONES

Subpresupuesto 001 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y COBERTURA DEL TALLER DE CARPINTERÍA METÁLICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CUSCO VARONES

Fecha 21/03/2025  
Lugar 080105 CUSCO - CUSCO - SAN SEBASTIAN

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Parcial \$/.	% Inc.
0101010003	OPERARIO	hh	272.5921	7,150.09	0.0000
0101010004	OFICIAL	hh	67.2238	1,387.50	0.0000
0101010005	PEON	hh	310.6799	5,803.50	0.0000
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg	9.1440	82.30	0.0000
02040300010043	ACERO ESTRUCTURAL A36	kg	1,461.7843	19,587.91	0.0000
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 3"	kg	5.0580	32.88	0.0000
02041200010010	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 4"	kg	0.4860	3.16	0.0000
02041200020003	CLAVOS	und	4.0000	23.72	0.0000
0207030001	HORMIGON	m3	1.5761	110.33	0.0000
0210030002	MALLA RASCHEL	m	48.0060	619.28	0.0000
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol	10.9420	311.85	0.0000
0213020004	CALAMINA GALVANIZADA DE 12"	pln	9.8720	159.93	0.0000
0213020005	CALAMINON TR4-ALUZINC	pza	76.8158	9,764.06	0.0000
0213030001	YESO	kg	8.0156	40.08	0.0000
02150900010005	PEGAMENTO PLASTICO P/PVC	gal	0.2800	13.02	0.0000
0231010001	MADERA TORNILLO	p2	15.6492	86.38	0.0000
0231020002	MADERA CORRIENTE	p2	21.2800	211.10	0.0000
0231050001	TRIPLAY	pln	5.7600	151.32	0.0000
0240050011	PINTURA EPOXICA	gal	9.3117	426.94	0.0000
0240070001	PINTURA ANTICORROSIVA	gal	18.6236	828.75	0.0000
0240080012	THINNER	gal	23.2789	514.93	0.0000
02410500010003	CINTA SEÑALIZADORA	rlt	2.0000	78.00	0.0000
0255080015	SOLDADURA	kg	37.2479	625.02	0.0000
02670800030016	LINEAS DE VIDA HORIZONTAL Y VERTICAL CON ARNES DE SEGURIDAD	und	4.0000	120.00	0.0000
02670800030017	ESLING CON AMORTIGUADOR DE IMPACTO	und	4.0000	360.00	0.0000
02670800030018	MASCARILLA CONTRAPARTICULAS m-95	und	8.0000	31.60	0.0000
02670800030019	TAPONES DE PROTECCION AUDITIVA	und	8.0000	44.80	0.0000
02670800030020	MAMELUCO DE TRABAJO PARA OBRA	und	8.0000	244.00	0.0000
02670800030021	GUANTES DE JEBE/NITRILO	und	8.0000	64.00	0.0000
02670800030022	LENTES DE PROTECCION	und	8.0000	126.40	0.0000
02670800030023	BOTAS DE JEBE CON PUNTA DE ACERO	und	8.0000	311.20	0.0000
02670800030024	CASCO DE PROTECCION	und	8.0000	78.80	0.0000
02670800030026	GUANTES DE CUERO PARA SOLDADOR	und	2.0000	63.80	0.0000
02670800030027	MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR	und	2.0000	55.20	0.0000
02670800030028	MASCARA DE SOLDADOR	und	2.0000	120.00	0.0000
0267090017	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1gal	und	5.0000	100.00	0.0000
0267090018	BOTIQUIN	und	1.0000	15.00	0.0000
0267090020	JUEGO DE CONOS DE PLASTICO	und	6.0000	120.00	0.0000
0272010089	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N°8	kg	0.8424	5.48	0.0000
0272010090	CANAleta METALICA	m	10.5873	877.69	0.0000
0272010091	TUBO PVC SAP 4"	m	0.5600	21.84	0.0000
0276020077	DISCO DE CORTE 4"	und	79.1504	1,028.96	0.0000
0276020078	DISCO DESBASTE 4"	und	83.8067	1,005.68	0.0000
02901300080002	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL X 800 ml. PARA DISPENSADOR	und	5.0000	175.00	0.0000
0290220009	GANCHOS Y SOMBRERO P/TIRAFON, C/TUERCA 1/4"X3"	und	1,324.4100	1,721.73	0.0000
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		429.18	0.0000
0301120005	EQUIPO DE SOLDADURA Y CORTE	hm	61.9234	928.85	0.0000
0301120006	EQUIPO DE PINTURA	hm	61.9243	433.47	0.0000
03011400010005	TALADRO DE MANO 1/2 HP BOSH 6 SIMILAR	hm	70.6352	706.35	0.0000
03012900030001	MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)	hm	1.5486	30.97	0.0000
0301340001	ANDAMIO METALICO	he	70.6352	706.35	0.0000
04000100010022	TAPEADO Y NIVELACIÓN DE MUROS LATERALES Y FRONTAL, CON BLOCKER DE ARCILLA, (ABERTURAS SUPERIORES PARA NIVELACION DE TECH	glb	1.0000	289.50	0.0000
04000100010023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Codos, UNIONES Y ACCESORIOS PVC SAP TUBERIA DIAMETRO 4" (Incluye abrazaderas galvanizadas),	glb	1.0000	59.60	0.0000
0400010002	FLETE TERRESTRE EP-CUSCO	glb	1.0000	600.00	0.0000
0402010004	ANCLAJE FIJO DE COLUMNAS TIPO -1 SEGUN DISEÑO INCLUYE SOLDADURA E INSTALACION TODO COSTO	glb	20.0000	2,116.00	0.0000
0402010005	ANCLAJE DE PLACAS Y COLUMNAS, PLANCHAS A36 1/4", CON PERNO DE ANCLAJE 5/8", Y MORTERO DE NIVELACIÓN, SEGÚN DISEÑO CAD, A	glb	9.0000	1,392.66	0.0000
Total			\$/.	62,305.03	

Fecha : 21/03/2025 12:18:07 p.m.