




"CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA EJECUCION DE MURO DE CONTENCION Y CERCO PERIMETRICO, EN LA IE. 101019, DE CENTRO POBLADO PILCO DISTRITO DE TACABAMBA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CUI N°2617072



020

6. PRESUPUESTO DE OBRA


Yvan Segundo Licera Correa
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 53820

PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA EJECUCION DE MURO DE CONTENCION Y CERCO PERIMETRICO, EN LA IE. 101019, DE CENTRO POBLADO PILCO DISTRITO DE TACABAMBA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CUI N°2617072


Presupuesto

Presupuesto 0106005 "CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA EJECUCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CERCO PERIMETRICO, EN LA IE. 101019, DE CENTRO POBLADO PILCO DISTRITO DE TACABAMBA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA Costo al 03/10/2023

Lugar CAJAMARCA - CHOTA - TACABAMBA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio Si.	Parcial Si.
01	CONSTRUCCION DE MURO DE SOSTENIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO EL PILCO				143,722.19
01.01	OBRAS PROVISIONALES				677.97
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 3.60x2.40 m	gib	1.00	677.97	677.97
01.02	SEGURIDAD Y SALUD				2,127.12
01.02.01	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL Y SEGURIDAD EN OBRA	gib	1.00	2,127.12	2,127.12
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				12,778.16
01.03.01	CORTE SUPERFICIAL MANUAL	m3	262.52	3.86	1,013.33
01.03.02	FILTRO DE GRAVA DE 3/4"	m3	14.79	83.77	1,238.86
01.03.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	211.21	4.12	870.19
01.03.04	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE EN TERRENO NATURAL	m2	304.52	3.63	1,105.41
01.03.05	RELLY COMP. DE SUB RASANTE CON MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) C/EQUIPO	m3	100.05	85.46	8,550.27
01.04	OBRA DE CONCRETO SIMPLE				51,326.15
01.04.01	MURO DE SOSTENIMIENTO				51,326.15
01.04.01.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE SOSTENIMIENTO	m2	209.92	47.92	10,059.37
01.04.01.02	CONCRETO FC=175 KG/CM2	m3	54.81	658.46	36,090.19
01.04.01.03	PIEDRA GRANDE10"	m3	23.49	140.20	3,293.30
01.04.01.04	JUNTA DE DILATACION a=1"	m	30.15	12.07	363.91
01.04.01.05	TUBERIA PVC DE 3"	m	43.20	21.02	908.06
01.04.01.06	TUBERIA PVC DE 4"	m	29.00	21.08	611.32
01.05	ESTRUCTURA METALICA				15,084.75
01.05.01	CERCO CON POSTES DE ACERO GALVANIZADO Y MALLA OLIMPICA	gib	1.00	15,084.75	15,084.75
01.06	FLETE TERRESTRE				61,728.04
01.06.01	FLETE TERRESTRE	gib	1.00	12,500.00	12,500.00
01.06.02	FLETE RURAL	gib	1.00	49,228.04	49,228.04
	COSTO DIRECTO				143,722.19
	GASTOS GENERALES (10.22%CD)				14,683.05
	SUBT TOTAL				158,405.24
	IGV (18%)				28,512.94
	VALOR REFERENCIAL				186,918.18
	SUPERVISION (8%VR)				14,953.45
	PRESUPUESTO TOTAL				201,871.63


 Yvan Segundo Licera Correa
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP. 53820