

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO

Nomenclatura : AS-SM-31-2023-OEC-MDCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLO KING KONG PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIA 50667 DIVINO NIÑO JESUS Y 50664 CHILA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO-COTABAMBAS-APURIMAC.

Ruc/código : 20526980574

Fecha de envío : 20/07/2023

Nombre o Razón social : LADRILLOS MECANIZADOS INKA S.A.C.

Hora de envío : 21:20:28

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Srs: Comité de Selección, previo un saludo, nuestra observación es con respecto al peso que se esta considerando en la Bases de 2.8 Kgr., ya que la Norma no contempla el peso, para un Ladrillo Tipo IV el peso es de 3.3 kgr como mínimo y 3.6kgr .como máximo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la observación, la norma no indica peso para los tipos de ladrillo, por lo que unicamente se tomara en cuenta lo que indica el RNE E0.70, en su capitulo 3 Componentes de la albañilería, ítem 3.1.2. Tabla 1 (Clase de unidad de albañilería para fines estructurales) para ladrillo IV: variación de la dimensión, Alabeo, resistencia a la compresión. Además de las pruebas correspondientes según la norma. Por lo que se retira la solicitud de peso de las especificaciones técnicas del bien, y se especifica como sigue:

- Los ladrillos deberán cumplir con las solicitudes para ladrillo tipo IV según RNE E.070 en su capitulo 3 Componentes de la albañilería, ítem 3.1.2. Tabla 1 (Clase de unidad de albañilería para fines estructurales) para ladrillo IV.

Se realizarán las pruebas en cada entregable en presencia de la inspección y residencia de obra en un laboratorio de la zona cuyo costo será asumido por el contratista, según el RNE E 0.70, en su numeral 3.1.4 PRUEBAS

Muestreo: El muestreo será efectuado a pie de obra, por cada entrega se seleccionará al azar una muestra de 10 unidades, sobre las que se efectuarán las pruebas de variación de dimensiones y de alabeo. Cinco de estas unidades se ensayarán a compresión y las otras 5 a absorción.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null