



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN

REPARACION DE VIAS VECINALES EN EL (LA) PROGRESIVA 00+00 KM HASTA 00+558 KM EN LA LOCALIDAD NUMERO OCHO, DISTRITO DE SAN JUAN. PROVINCIA CAJAMARCA. DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

RESUMEN EJECUTIVO

1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto : **"REPARACION DE VIAS VECINALES EN EL (LA) PROGRESIVA 00+00 KM HASTA 00+558 KM EN LA LOCALIDAD NUMERO OCHO, DISTRITO DE SAN JUAN, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"**

Unidad Ejecutora del Proyecto : Municipalidad Distrital de San Juan
Código Único de Inversiones : N° 2599113
Fecha de Elaboración : Junio - 2023
Ubicación : Distrito : San Juan
Provincia : Cajamarca
Región : Cajamarca

2. PRESUPUESTO DE OBRA

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Costo Directo | 87,967.83 |
| Gastos Generales (7.05%) | 6,200.04 |
| Utilidad (5.00%) | 4,398.39 |
| <hr/> | |
| Sub Total | 98,566.26 |
| IGV (18.00%) | 17,741.93 |
| <hr/> | |
| PRESUPUESTO TOTAL | 116,308.19 |

Plazo de Ejecución : Noventa (60) días calendarios.
Modalidad de ejecución : Administración Indirecta – Por Contrata
Financiamiento : Municipalidad Distrital San Juan (Según disponibilidad presupuestal)

3. DATOS DEL PROYECTO

Para el presente proyecto se está considerando las siguientes metas:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN

REPARACION DE VIAS VECINALES EN EL (LA) PROGRESIVA 00+00 KM HASTA 00+558 KM EN LA LOCALIDAD NUMERO OCHO, DISTRITO DE SAN JUAN. PROVINCIA CAJAMARCA. DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

OBRAS PROVISIONALES

| | | |
|--|-----|------|
| CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 2.40 X 3.60 M | und | 1.00 |
| MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA | glb | 1.00 |
| TRAZO Y REPLANTEO | km | 0.56 |

MOVIMIENTO DE TIERRAS

| | | |
|---|----|--------|
| DERECHO DE CANTERA DE CERRO | m3 | 627.75 |
| EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA | m3 | 627.75 |
| ZARANDEO DE MATERIAL PARA AFIRMADO | m3 | 627.75 |

TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON MATERIAL DE CANTERA

| | | |
|--|----|----------|
| PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE | m2 | 2,511.00 |
| ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 753.30 |
| CARGUÍO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO | m3 | 627.75 |
| EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTADO | m2 | 2,511.00 |

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

CUNETAS

| | | |
|--|---|----------|
| CONFORMACIÓN DE CUENTAS EN MATERIAL SUELTO | m | 1,116.00 |
|--|---|----------|

ALCANTARILLAS

CREACIÓN DE ALCANTARILLAS DE TMC 24"

| | | |
|---|----|-------|
| TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS | m2 | 14.40 |
| EXCAVACION PARA ALCANTARILLAS | m3 | 31.53 |
| REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS (e=10cm) | m2 | 27.84 |
| RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO | m3 | 21.24 |
| ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=3KM | m3 | 8.25 |
| CONCRETO $f'c=175 \text{ kg/cm}^2$ | m3 | 3.03 |
| CONCRETO $f'c=140 \text{ kg/cm}^2$ | m3 | 2.75 |
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALETAS Y PARAPETOS | m2 | 26.80 |
| COLOCACION Y ARMADO DE ALCANTARILLAS TMC D=24" | m | 24.69 |
| TARRAJEO MORTERO 1:5 | m2 | 26.30 |
| EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO $f'c=140 \text{ kg/cm}^2$ | m2 | 5.40 |

FLETE TERRESTRE PARA MEJORAMIENTO

| | | |
|---------------------------|-----|------|
| FLETE TERRESTRE VEHICULAR | glb | 1.00 |
|---------------------------|-----|------|

VARIOS

| | | |
|-------------------------|-----|------|
| SEGURIDAD EN OBRA (EPP) | glb | 1.00 |
| KIT DE HERRAMIENTAS | glb | 1.00 |

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

| | | |
|---|-----|------|
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA | glb | 1.00 |
|---|-----|------|



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN

**REPARACION DE VIAS VECINALES EN EL (LA) PROGRESIVA 00+00 KM HASTA 00+558 KM EN LA LOCALIDAD NUMERO OCHO,
DISTRITO DE SAN JUAN. PROVINCIA CAJAMARCA. DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

4. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Se presenta dentro del Expediente Técnico, al cual le corresponde el S/. 6,200.04.

5. PLAZO DE EJECUCION

- El plazo neto de ejecución físico de obra es de sesenta días calendarios (60), el cual es equivalente a 2 MESES. El proyecto de ejecutará según disponibilidad presupuestal de la entidad.

6. PROGRAMACIÓN

Se está presentando adecuadamente en el Expediente Técnico.