

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-GRSM-PEAM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: ETAPA I MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES; SM-591: EMP. PE-5N (KM.489+180) ¿ EMP.SM-113 (KM.57+640)-PUENTE MOTILONES; EMP. SM-588-DV. SECTOR COCOCHO - DV. PUERTO TAHUISCHCO, DISTRITO DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN, CON CUI N 2318955

Ruc/código :	10421555244	Fecha de envío :	16/08/2023
Nombre o Razón social :	HORNA YALTA GENARO ROBERTO	Hora de envío :	22:25:14

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

DE LA REVISIÓN DE LAS BASES SE PUEDE IDENTIFICAR QUE LA EXPERIENCIA A ACREDITAR ES EN SUPERVISIÓN DE OBRAS VIALES A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA. SOBRE ESTE PUNTO SE SOLICITA CONFIRMAR QUE PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EN SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRA SIMILARES SE VALIDARÁ LOS TÉRMINOS Y/O DENOMINACIONES DE PAVIMENTO ASFALTICO Y/O PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, QUE EN TÉRMINOS DE INGENIERA SIGNIFICAN LO MISMO PUESTO QUE COMPRENDEN LAS MISMAS PARTIDAS Y EL MISMO PROCESO CONSTRUCTIVO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según opinión técnica del área usuaria, el comité de selección aclara que: Este trabajo consistirá en la fabricación de mezclas asfálticas en caliente y su colocación en una o más capas sobre una superficie debidamente preparada e imprimada, de acuerdo con estas especificaciones y de conformidad con el Proyecto. Las especificaciones técnicas en cada uno de los casos de la consulta es decir Pavimento Asfáltico y Pavimento de concreto asfáltico en caliente; son trabajos que consiste en la fabricación de mezclas asfálticas y su colocación en una o más capas sobre una superficie debidamente preparada e imprimada. Los materiales para el Pavimento Asfáltico y Pavimento de concreto asfáltico en caliente pueden considerarse a los agregados minerales gruesos, agregados minerales finos, gradación, Filler o Polvo mineral, cemento asfáltico, fuentes de provisión o canteras. En conclusión se aclara que las especificaciones técnicas en cada uno de los casos de la consulta comprenden las mismas partidas y el mismo proceso constructivo. Por lo tanto se confirma lo solicitado por el participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null