



PLANO SEGUNDO PISO: PLANO DE DISTRIBUCIÓN
ESCALA: INDICADA

LEYENDA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS			
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	ALTURA (m)	TIPO DE CAJA
	PANEL LED DE 24W LUMINARIA ADOSAR EN LOSA ALIGERADA Y/O METÁLICA POTENCIA=40W, VOLTAJE=120-240V, TEMPERATURA DE COLOR: 6500K, T _{min} :10°C T _{max} :40°C, FLUJO LUMINOSO: 1800 LM, IP65, EFICIENCIA: 75 M/L/W, ÍNDICE REPRO. DE CALOR: >80, FACTOR DE POTENCIA: >0.9	EN LOSA	...
	PANEL LED DE 24W LUMINARIA EMPOTRAR EN BALDOSAS Y/O CIELO RASO POTENCIA=40W, VOLTAJE=120-240V, TEMPERATURA DE COLOR: 6500K, T _{min} :10°C T _{max} :40°C, FLUJO LUMINOSO: 1800 LM, IP65, EFICIENCIA: 75 M/L/W, ÍNDICE REPRO. DE CALOR: >80, FACTOR DE POTENCIA: >0.9	EN BALDOSA	...
	INTERRUPTOR: INTERRUPTORES SIMPLES, DOBLES Y CONMUTACIÓN, TIPO ANTIBACTERIAL COLOR: BLANCA, EN CAJA RECTANGULAR EMPOTRADA EN PARED H=1.20m BASE INFERIOR, SOBRE PISO TERMINADO.	En Pared a 1.2m	RECTANGULAR
	LUMINARIA DE EMERGENCIA DE 2 FAROS PARA ADOSAR: POTENCIA:18W(9W/FARO) ALIMENTACIÓN:220 AC, FRECUENCIA:60 Hz, AUTONOMÍA: 4H (48LED), BATERÍA(EV-4AMP) FLUJO LUMINOSO: 2400LM, TEMPERATURA: 6500K, CARCASA: POLICARBONATO(PC) SWICH DE TESTEO: SI, INDICADOR DE CARGA:SI, IP GRADO: IP20 PRESENTAR CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD: AL PRESENTAR LA FICHA TÉCNICA Y AL CULMINAR EL SERVICIO CONTRATADO.	En Pared a 2.20m	...

- CONDICIONES DEL SERVICIO:
- EL CONTRATISTA AL FINALIZAR EL SERVICIO DEBERÁ ENTREGAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TODOS LOS MATERIALES ELÉCTRICOS USADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
 - EL CONTRATISTA AL FINALIZAR EL SERVICIO ENTREGABA PLANOS AS BUILT DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECAÑICAS.

<div>GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE</div> <div></div> <div>HOSP. LAS MERCEDES</div>	<div>DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO</div> <div>UNIDAD FORMULADORA</div>	PROYECTO: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ÍTAR MEDICO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES, DISTRIO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DPTAMENITO LAMBAYEQUE.		PROFESIONAL:		
		PROPIETARIO: GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE HOSPITAL REGIONAL DOCENTE "LAS MERCEDES"				
		ESPECIALIDAD: INSTALACIONES ELÉCTRICAS	PLANO: DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS Y LUCES DE EMERGENCIA			
		FECHA: OCTUBRE 2024	REALIZADO: S.J.Q.T.			
VERIFICACION: Av. LUIS GONZALES NRO. 635 DPTO. DE LAMBAYEQUE - PROV. Y DIST. DE CHICLAYO		ESCALA: 1/25	LAMBAYEQUE			
IE-01						