

PLANILLA DE METRADO													
PROPIETARIO :		HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES											
PROYECTO :		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL STAR MEDICO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE.											
SUBPROYECTO :		INSTALACIONES ELÉCTRICAS.											
UBICACIÓN :		CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE											
		PLANILLA DE METRADO											
ítem	Descripción	Und.	Elem. Simult.	Dimensiones			N° de Veces	Metrado					Total
				Largo	Ancho	Alto		Long.	Área	Vol	Kg.	Und.	
06.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS.												
06.01.	SALIDA PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTE Y FUERZA												
06.01.01.	SALIDA PARA LUMINARIA	Pto.											41.00
	CIRC. 01_TD-02		10.00									10.00	
	CIRC. 02_TD-02		6.00									6.00	
	CIRC. 03_TD-02		4.00									4.00	
	CIRC. 04_TD-02		9.00									9.00	
	CIRC. 05_TD-02		8.00									8.00	
	CIRC. 06_TD-02		4.00									4.00	
06.01.02.	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	Pto.											1.00
	CIRC. 04_TD-02		1.00									1.00	
06.01.03.	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	Pto.											4.00
	CIRC. 02_TD-02		1.00									1.00	
	CIRC. 03_TD-02		1.00									1.00	
	CIRC. 05_TD-02		1.00									1.00	
	CIRC. 06_TD-02		1.00									1.00	
06.01.04.	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE	Pto.											8.00
	CIRC. 01_TD-02		8.00									8.00	
06.01.05.	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION DOBLE	Pto.											5.00
	CIRC. 01_TD-02		1.00									1.00	
	CIRC. 04_TD-02		2.00									2.00	
	CIRC. 05_TD-02		2.00									2.00	
06.01.06.	SALIDA PARA TOMACORRIENTE MIXTO - COMERCIAL	Pto.											23.00
	CIRC. 07_TD-02		3.00									3.00	
	CIRC. 08_TD-02		4.00									4.00	
	CIRC. 09_TD-02		4.00									4.00	
	CIRC. 10_TD-02		3.00									3.00	
	CIRC. 11_TD-02		3.00									3.00	
	CIRC. 12_TD-02		6.00									6.00	
06.01.07.	SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA	Pto.											15.00
	CIRC. 01_TD-02		5.00									5.00	
	CIRC. 02_TD-02		2.00									2.00	
	CIRC. 03_TD-02		1.00									1.00	
	CIRC. 04_TD-02		3.00									3.00	
	CIRC. 05_TD-02		2.00									2.00	
	CIRC. 06_TD-02		2.00									2.00	
06.01.08.	SALIDA PARA CALENTADOR ELÉCTRICO	Pto.											2.00
	CIRC. 16_TD-02		1.00									1.00	
	CIRC. 17_TD-02		1.00									1.00	
06.02.	TUBERIA, CAJAS DE PASO Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN												
06.02.01.	TUBERIA CONDUIT EMT D=3/4"(PESADO)	ml.											239.56
	ILUMINACIÓN												106.39
	CIRC. 01_TD-02			29.58				29.58					
	CIRC. 02_TD-02			17.42				17.42					
	CIRC. 03_TD-02			7.66				7.66					
	CIRC. 04_TD-02			21.03				21.03					
	CIRC. 05_TD-02			18.76				18.76					
	CIRC. 06_TD-02			11.94				11.94					
	TOMACORRIENTE MIXTO - COMERCIAL												53.52
	CIRC. 07_TD-02			9.37				9.37					
	CIRC. 08_TD-02			4.07				4.07					
	CIRC. 09_TD-02			10.03				10.03					
	CIRC. 10_TD-02			10.63				10.63					
	CIRC. 11_TD-02			7.79				7.79					
	CIRC. 12_TD-02			11.63				11.63					
	AIRE ACONDICIONADO												42.00
	CIRC. 13_TD-02			12.90				12.90					
	CIRC. 13_TD-03			12.60				12.60					
	CIRC. 13_TD-04			16.50				16.50					
	CALENTADOR ELÉCTRICO												37.65
	CIRC. 16_TD-02			18.21				18.21					
	CIRC. 17_TD-02			19.44				19.44					
06.02.02.	TUBERIA PVC SAP D=3/4"	ml.											103.57
	ILUMINACIÓN												39.60
	CIRC. 01_TD-02			1.80			10.00	18.00					
	CIRC. 02_TD-02			1.80			2.00	3.60					
	CIRC. 03_TD-02			1.80			2.00	3.60					
	CIRC. 04_TD-02			1.80			3.00	5.40					

## PLANILLA DE METRADO

**PROPIETARIO :** HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES

**PROYECTO:** CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL STAR MEDICO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE.

**SUBPROYECTO :**       INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

**UBICACIÓN :** CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

[illegible]

[illegible]

PLANILLA DE METRADO													
<div><div>PROPIETARIO :</div><div>HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES</div><div>PROYECTO :</div><div>CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL STAR MEDICO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE.</div><div>SUBPROYECTO :</div><div>INSTALACIONES ELÉCTRICAS.</div><div>UBICACIÓN :</div><div>CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE</div></div>													
		PLANILLA DE METRADO											
ítem	Descripción	Und.	Elem. Simult.	Dimensiones			N° de Vces	Metrado					Total
				Largo	Ancho	Alto		Long.	Área	Vol	Kg.	Und.	
06.06.01.01	CONDUCTOR ELÉCTRICO PRINCIPAL DE TABLERO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN (TD-01)	Und.	1.00									1.00	
06.06.01.02	CONDUCTOR ELÉCTRICO PRINCIPAL DEL SUB TABLERO GENERAL (STG)	Und.	1.00									1.00	
06.06.01.03	CONDUCTOR ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN DEL TABLERO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN (TD-01)	Und.	1.00									1.00	
06.07.	OBRAS CIVILES												
06.07.01.	CORTE DE MURO	m3											0.207
	ILUMINACIÓN												0.08
	CIRC. 01_TD-02			1.80	0.05	0.04	10.00			0.036			
	CIRC. 02_TD-02			1.80	0.05	0.04	2.00			0.007			
	CIRC. 03_TD-02			1.80	0.05	0.04	2.00			0.007			
	CIRC. 04_TD-02			1.80	0.05	0.04	3.00			0.011			
	CIRC. 05_TD-02			1.80	0.05	0.04	4.00			0.014			
	CIRC. 06_TD-02			1.80	0.05	0.04	1.00			0.004			
	LUCES DE EMERG.												0.02
	CIRC. 01_TD-02			0.50	0.05	0.04	5.00			0.005			
	CIRC. 02_TD-02			0.50	0.05	0.04	2.00			0.002			
	CIRC. 03_TD-02			0.50	0.05	0.04	1.00			0.001			
	CIRC. 04_TD-02			0.50	0.05	0.04	3.00			0.003			
	CIRC. 05_TD-02			0.50	0.05	0.04	2.00			0.002			
	CIRC. 06_TD-02			0.50	0.05	0.04	2.00			0.002			
	TOMACORRIENTE MIXTO - COMERCIAL												0.10
	CIRC. 07_TD-02			10.00	0.05	0.04	1.00			0.020			
	CIRC. 08_TD-02			11.24	0.05	0.04	1.00			0.022			
	CIRC. 09_TD-02			6.47	0.05	0.04	1.00			0.013			
	CIRC. 10_TD-02			10.67	0.05	0.04	1.00			0.021			
	CIRC. 11_TD-02			4.77	0.05	0.04	1.00			0.010			
	CIRC. 12_TD-02			5.47	0.05	0.04	1.00			0.011			
	AIRE ACONDICIONADO												0.01
	CIRC. 13_TD-02			1.10	0.05	0.04	1.00			0.002			
	CIRC. 13_TD-03			1.23	0.05	0.04	1.00			0.002			
	CIRC. 13_TD-04			1.12	0.05	0.04	1.00			0.002			
	CALENTADOR ELÉCTRICO												0.01
	CIRC. 16_TD-02			2.30	0.05	0.04	1.00			0.005			
	CIRC. 17_TD-02			2.10	0.05	0.04	1.00			0.004			
06.07.02.	RESANE DE MURO	m2											5.179
	ILUMINACIÓN												1.980
	CIRC. 01_TD-02			1.80	0.05		10.00		0.900				
	CIRC. 02_TD-02			1.80	0.05		2.00		0.180				
	CIRC. 03_TD-02			1.80	0.05		2.00		0.180				
	CIRC. 04_TD-02			1.80	0.05		3.00		0.270				
	CIRC. 05_TD-02			1.80	0.05		4.00		0.360				
	CIRC. 06_TD-02			1.80	0.05		1.00		0.090				
	LUCES DE EMERG.												0.375
	CIRC. 01_TD-02			0.50	0.05		5.00		0.125				
	CIRC. 02_TD-02			0.50	0.05		2.00		0.050				
	CIRC. 03_TD-02			0.50	0.05		1.00		0.025				
	CIRC. 04_TD-02			0.50	0.05		3.00		0.075				
	CIRC. 05_TD-02			0.50	0.05		2.00		0.050				
	CIRC. 06_TD-02			0.50	0.05		2.00		0.050				
	TOMACORRIENTE MIXTO - COMERCIAL												2.431
	CIRC. 07_TD-02			10.00	0.05		1.00		0.500				
	CIRC. 08_TD-02			11.24	0.05		1.00		0.562				
	CIRC. 09_TD-02			6.47	0.05		1.00		0.324				
	CIRC. 10_TD-02			10.67	0.05		1.00		0.534				
	CIRC. 11_TD-02			4.77	0.05		1.00		0.239				
	CIRC. 12_TD-02			5.47	0.05		1.00		0.274				
	AIRE ACONDICIONADO												0.173
	CIRC. 13_TD-02			1.10	0.05		1.00		0.055				
	CIRC. 13_TD-03			1.23	0.05		1.00		0.062				
	CIRC. 13_TD-04			1.12	0.05		1.00		0.056				
	CALENTADOR ELÉCTRICO												0.220
	CIRC. 16_TD-02			2.30	0.05		1.00		0.115				
	CIRC. 17_TD-02			2.10	0.05		1.00		0.105				