

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE SULLANA



2.-METRADO



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA  
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

### PLANILLA DE METRADOS

ACTIVIDAD DE EMERGENCIA	Paríada	Descripción	Unid.	Medidas					Partida	Total
				Nº	Largo	Ancho	Alto			
01.00.00		OBRAS PRELIMINARES								
01.01.00		TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO	m2							11,348.00
		AV. EL TABLAZO	1.00		870.00	5.00			4,350.000	
		CALLE F	1.00		230.00	4.00			920.000	
		CALLE "E"	1.00		428.00	4.00			1,712.000	
		CALLE "T" CON CALLE "H"	1.00		127.00	4.00			508.000	
		PASAJE MUNICIPAL 5	1.00		75.00	4.00			300.000	
		PASAJE MUNICIPAL 6	1.00		57.00	5.00			285.000	
		AV. ESPERANZA (ENTRE CALLE E Y AV. TABLAZO)	1.00		288.00	5.00			1,440.000	
		AV. ESPERANZA (ENTRE CALLE "B" Y CALLE "E")	1.00		180.00	5.00			900.000	
		CALLE 3	1.00		185.00	5.00			925.000	
01.02.00		MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA	gb							1.00
			1.00						1.00	
02.00.00		MOVIMIENTO DE TIERRAS								
02.01.00		CORTE CREQUÍPO DE TERRENO NORMAL	m3							2,268.00
		AV. EL TABLAZO	1.00		870.00	5.00	0.20		870.000	
		CALLE F	1.00		230.00	4.00	0.20		184.000	
		CALLE "E"	1.00		428.00	4.00	0.20		342.400	
		CALLE "T" CON CALLE "H"	1.00		127.00	4.00	0.20		101.600	
		PASAJE MUNICIPAL 5	1.00		75.00	4.00	0.20		60.000	
		PASAJE MUNICIPAL 6	1.00		57.00	5.00	0.20		57.000	
		AV. ESPERANZA (ENTRE CALLE E Y AV. TABLAZO)	1.00		288.00	5.00	0.20		288.000	
		AV. ESPERANZA (ENTRE CALLE "B" Y CALLE "E")	1.00		180.00	5.00	0.20		180.000	
		CALLE 3	1.00		185.00	5.00	0.20		185.000	
02.02.00		CORTE DE MALESA CON MAQUINARIA	m2							2,610.00
		AV. EL TABLAZO	1.00		870.00	3.00			2,610.000	
02.03.00		RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE PRESTAMO ARRIMADO E= 20 CM	m2							11,348.00
		AV. EL TABLAZO	1.00		870.00	5.00			4,350.000	
		CALLE F	1.00		230.00	4.00			920.000	
		CALLE "E"	1.00		428.00	4.00			1,712.000	
		CALLE "T" CON CALLE "H"	1.00		127.00	4.00			508.000	
		PASAJE MUNICIPAL 5	1.00		75.00	4.00			300.000	
		PASAJE MUNICIPAL 6	1.00		57.00	5.00			285.000	
		AV. ESPERANZA (ENTRE CALLE E Y AV. TABLAZO)	1.00		288.00	5.00			1,440.000	
		AV. ESPERANZA (ENTRE CALLE "B" Y CALLE "E")	1.00		180.00	5.00			900.000	
		CALLE 3	1.00		185.00	5.00			925.000	
02.04.00		ELIMINACIÓN DE MATERIAL DMAX+ 90N	m3							2,835.00
		AV. EL TABLAZO	1.00		870.00	5.00	0.20		870.000	
		CALLE F	1.00		230.00	4.00	0.20		184.000	
		CALLE "E"	1.00		428.00	4.00	0.20		342.400	
		CALLE "T" CON CALLE "H"	1.00		127.00	4.00	0.20		101.600	
		PASAJE MUNICIPAL 5	1.00		75.00	4.00	0.20		60.000	
		PASAJE MUNICIPAL 6	1.00		57.00	5.00	0.20		57.000	
		AV. ESPERANZA (ENTRE CALLE E Y AV. TABLAZO)	1.00		288.00	5.00	0.20		288.000	
		AV. ESPERANZA (ENTRE CALLE "B" Y CALLE "E")	1.00		180.00	5.00	0.20		180.000	
		CALLE 3	1.00		185.00	5.00	0.20		185.000	
		TOTAL							2,268.000	
		% ESPONJAMIENTO 25%							2,835.000	



AIRTON HILTER NICOLAS GARCIA CARRION  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 288442