

## Presupuesto

Presupuesto 0110158 " RENOVACION DE PISTA; EN EL(LA) VIAS LOCALES DE LA URBANIZACION SAN JUAN (PARCELA A, C, C1, D; ZONA C2 E2A, E2B, E1C, E4 Y UNIDAD B); CA. GUILLERMO ALMENARA Y CA. LOS MAESTROS, ZONA URBANA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - ZONA I, CON CUI: 2675144

Subpresupuesto 001 CONSOLIDADO  
 Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES Costo al 30/11/2024  
 Lugar LIMA - LIMA - SAN JUAN DE MIRAFLORES

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD				290,823.57
01.01	OBRAS PROVISIONALES				16,076.70
01.01.01	ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA	mes	3.00	1,255.00	3,765.00
01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 2.40X3.60 M	und	1.00	1,505.29	1,505.29
01.01.03	BAÑO QUÍMICO PARA PERSONAL DE OBRA	mes	3.00	650.00	1,950.00
01.01.04	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	gib	1.00	8,856.41	8,856.41
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				190,364.56
01.02.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	41,930.52	0.59	24,739.01
01.02.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	m2	41,930.52	3.95	165,625.55
01.03	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				34,192.40
01.03.01	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PERSONAL	und	20.00	243.20	4,864.00
01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA	gib	1.00	3,862.37	3,862.37
01.03.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	gib	1.00	5,250.33	5,250.33
01.03.04	MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL	mes	3.00	5,000.00	15,000.00
01.03.05	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	gib	1.00	3,263.33	3,263.33
01.03.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD	gib	1.00	1,952.37	1,952.37
01.04	DEMOLICIONES				50,189.91
01.04.01	DEMOLICION DE GIBAS	m2	78.60	12.66	995.08
01.04.02	DEMOLICION DE SARDINEL SUMERGIDO (INC. CORTE CON MAQUINARIA EN LATERALES)	m	879.06	14.04	12,342.00
01.04.03	DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE	m2	2,774.61	9.80	27,191.16
01.04.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO	m3	214.99	44.94	9,661.65
02	PAVIMENTO FLEXIBLE				2,984,686.19
02.01	CORTE Y BACHEO				119,873.36
02.01.01	CORTE EN SUPERFICIES DE ASFALTO O CONCRETO (E=0.10 M) CON EQUIPO	m	5,292.88	2.54	13,443.92
02.01.02	BACHEO CON ASFALTO CALIENTE	m2	1,854.35	49.53	91,845.96
02.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO	m3	324.51	44.94	14,583.48
02.02	FRESADO				547,029.73
02.02.01	FRESADO DE PAVIMENTOS (FLEXIBLE)	m2	39,155.91	12.51	489,840.43
02.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO	m3	1,272.57	44.94	57,189.30
02.03	PAVIMENTACION				2,223,201.15
02.03.01	RIEGO DE LIGA	m2	41,930.52	8.96	375,697.46
02.03.02	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 1 1/2" CON EQUIPO PESADO	m2	39,155.91	39.87	1,561,146.13
02.03.03	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA	m3	554.92	11.51	6,387.13
02.03.04	PERFILADO.NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE C/MAQUINARIA	m2	2,774.61	3.23	8,961.99
02.03.05	BASE GRANULAR E=0.20 m C/MAQ.	m2	2,774.61	34.06	94,503.22
02.03.06	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" CON EQUIPO PESADO	m2	2,774.61	51.93	144,085.50
02.03.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO	m3	721.40	44.94	32,419.72
02.04	NIVELACION DE BUZONES				16,923.00
02.04.01	NIVELACIÓN DE BUZONES EXISTENTE	und	75.00	225.64	16,923.00
02.05	SEÑALIZACION				77,658.95
02.05.01	GIBAS DE ASFALTO (INC. PINTADO)	und	24.00	429.77	10,314.48
02.05.02	SEÑALIZACION HORIZONTAL PINTURA SIMBOLOS Y LETRAS	m2	1,092.24	46.95	51,280.67
02.05.03	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL PINTURA DE LÍNEA DISCONTINUA	m	2,460.00	6.53	16,063.80
03	SARDINEL SUMERGIDO				63,255.15
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES				1,239.47
03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	m	879.06	1.41	1,239.47
03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				25,200.37
03.02.01	EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL H<1.00M	m3	263.72	41.63	10,978.66
03.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO	m3	316.46	44.94	14,221.71
03.03	CONCRETO SIMPLE				36,815.31
03.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL SUMERGIDO	m2	527.44	31.25	16,482.50
03.03.02	CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 kg/cm2 EN SARDINELES SUMERGIDOS	m	879.06	22.37	19,664.57
03.03.03	CURADO QUIMICO EN SARDINELES SUMERGIDOS	m2	131.86	3.83	505.02

03.03.04	JUNTAS CON MATERIAL ELASTOMERICO	m	40.50	4.03	163.22
04	MITIGACIÓN AMBIENTAL				43,490.09
04.01	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	m2	41,930.52	0.59	24,739.01
04.02	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	mes	3.00	6,250.36	18,751.08
	Costo Directo				3,382,255.00
	GASTOS GENERALES (8%)				270,580.40
	UTILIDADES (7%)				236,757.85
	-----				
	SUBTOTAL				3,889,593.25
	IGV (18%)				700,126.79
	-----				
	PRESUPUESTO DE OBRA				4,589,720.04
	SUPERVISION (3%)				101,467.65
	-----				
	PRESUPUESTO TOTAL				4,691,187.69
	SON : CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTIUN MIL CIENTO OCHENTISIETE Y 69/100 SOLES				