



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL**

# **RESUMEN EJECUTIVO**

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL  
**Ing. Franquet Brahmiller Borda Riveros**  
SUBGERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS



### 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

**"CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL PARQUE INFANTIL DEL CASERIO LA PAMPA DEL DISTRITO DE USQUIL DE LA PROVINCIA DE OTUZCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"**

## 1.2. UBICACIÓN

Región : La Libertad  
Provincia : Otuzco  
Distrito : Usquil  
Localidad : Caserío La Pampa  
Región Natural : Sierra



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL

*[Signature]*

**Ing. Franquel Bramlinder Borda Riveros**  
SUGERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS



**"CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL PARQUE INFANTIL DEL CASERIO LA PAMPA DEL DISTRITO DE USQUIL DE LA PROVINCIA DE OTUZCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"**

### 1.3. ACCESIBILIDAD

La carretera de Trujillo a Otuzco se encuentra en buen estado, es asfaltado. La carretera de Otuzco a Usquil – Caserío La Pampa es afirmada. Se encuentra en regular estado de conservación, en las temporadas de lluvia hay dificultades de acceso por la carencia de puentes o badenes para el cruce de pequeñas quebradas. Existen además otras vías de comunicación internas al caserío considerado dentro del proyecto.

Para acceder al Caserío La Pampa desde Trujillo, se cuenta con mini buses interprovinciales, y combis interprovinciales. Por su ubicación, se puede establecer que el tráfico al Caserío La Pampa es fluido.

ACCESIBILIDAD AL DISTRITO DE USQUIL – OTUZCO					
DESDE	HASTA	DISTANCIA Km.	TIEMPO Hora: min	TIPO DE VÍA Carretera	ESTADO
Trujillo	Otuzco	74.90	1 h. 30 min	Asfaltada	Bueno
Otuzco	Usquil	37.40	2 h. 30 min	Afirmada	Regular
Total Recorrido	Tramo	112.30	4 h. 00 min		

### 1.4. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El proyecto tiene una justificación Técnico – Socio – Económico, contribuyendo a mejorar el aspecto social de la población del Caserío La Pampa. Una de las más importantes justificaciones es mejorar la calidad de vida de la población y buscar mejorar la socialización entre los pobladores o visitantes, y cubrir el déficit para el bienestar de los pobladores.

## 2. SITUACION ACTUAL

### 2.1. SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO

En el Caserío La Pampa no cuenta con un parque recreacional el cual ayude a la población y al turismo que mejora la cultura y las costumbres.

Actualmente no cuenta con un parque recreacional y se quiere aprovechar el espacio para promover, el turismo y el bienestar de la población.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL  
  
Ing. Franquel Brasmiller Borda Riveros  
SUBGERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS



**“CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL PARQUE INFANTIL DEL CASERIO LA PAMPA DEL DISTRITO DE USQUIL DE LA PROVINCIA DE OTUZCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”**



### 3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto contempla la creación y construcción de un parque recreacional:

#### METAS DEL PROYECTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL  
  
 Ing. Franquel Brämiller Borda Riveros  
 SUBGERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

PLANILLA DE METRADOS			
<b>ACTIVIDAD :</b>	<b>“CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL PARQUE INFANTIL DEL CASERIO LA PAMPA DEL DISTRITO DE USQUIL DE LA PROVINCIA DE OTUZCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”</b>		
<b>CLIENTE:</b>	<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL</b>		
<b>UBICACIÓN:</b>	<b>CASERIO LA PAMPA - USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD</b>		
<b>01</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
<b>01.01</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40 X 3.60 m	und	1.00
01.01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES	glb	1.00
01.01.03	TRAZO Y REPLANTEO DE LA OBRA	m2	357.98
<b>01.02</b>	<b>SEGURIDAD Y SALUD</b>		
01.02.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	10.00
01.02.02	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD EN OBRA	glb	1.00



**"CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL PARQUE INFANTIL DEL CASERIO LA PAMPA DEL DISTRITO DE USQUIL DE LA PROVINCIA DE OTUZCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"**

<b>02</b>	<b>ESTRUCTURAS</b>		
<b>02.01</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>		
02.01.01	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE MANUAL	m3	38.39
02.01.02	EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL	m	67.80
02.01.03	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS	m3	92.26
02.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO VOLQ. 10M3 D=10KM	m3	29.83
02.01.05	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	218.44
<b>02.02</b>	<b>FLETE TERRESTRE</b>		
02.02.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00
<b>02.03</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>		
<b>02.03.01</b>	<b>CIMIENTOS</b>		
02.03.01.01	CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA C:H 1:10 +30% PIEDRA	m3	37.84
<b>02.03.02</b>	<b>GRADAS</b>		
02.03.02.01	CONCRETO PARA GRADAS F'C=175KG/CM2	m3	0.28
02.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GRADAS	m2	0.92
<b>02.03.03</b>	<b>RAMPAS</b>		
02.03.03.01	CONCRETO PARA RAMPAS F'C=175KG/CM2	m3	3.60
02.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA RAMPAS	m2	9.60
<b>02.03.04</b>	<b>FALSO PISO</b>		
02.03.04.01	FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 175 KG/CM2	m2	28.50
<b>02.04</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>		
<b>02.04.01</b>	<b>ZAPATAS</b>		
02.04.01.01	CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2	m3	14.19
02.04.01.02	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	kg	617.11
<b>02.04.02</b>	<b>SOBRECIMIENTO ARMADO</b>		
02.04.02.01	CONCRETO SOBRECIMIENTO ARMADO f'c=210 kg/cm2	m3	11.70
02.04.02.02	ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO ARMADO	m2	89.95
02.04.02.03	ACERO CORRUGADO FY=4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	573.46
<b>02.04.03</b>	<b>COLUMNAS</b>		
02.04.03.01	CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2	m3	2.87
02.04.03.02	ENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	51.55
02.04.03.03	ACERO CORRUGADO FY=4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	297.74
<b>02.04.04</b>	<b>VIGAS</b>		
02.04.04.01	CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2	m3	3.32
02.04.04.02	ENCOFRADO DE VIGAS	m2	20.72
02.04.04.03	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	kg	232.89





**"CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL PARQUE INFANTIL DEL CASERIO LA PAMPA DEL DISTRITO DE USQUIL DE LA PROVINCIA DE OTUZCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"**

<b>02.04.05</b>	<b>LOSAS ALIGERADAS</b>		
02.04.05.01	LOSA ALIGERADA: CONCRETO F'C= 210 KG/CM2	m3	2.29
02.04.05.02	LADRILLO HUECO DE ARCILLA H=15cm PARA TECHO ALIGERADO	und	233.74
02.04.05.03	ENCOFRADO DE LOSA	m2	28.06
02.04.05.04	ACERO CORRUGADO FY=4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	109.76
<b>02.04.06</b>	<b>MURO DE CONTENCIÓN</b>		
02.04.06.01	CONCRETO MURO DE CONTENCIÓN f'c=210 kg/cm2	m3	8.26
02.04.06.02	ENCOFRADO DE MURO DE CONTENCIÓN	m2	110.22
02.04.06.03	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	kg	251.59
<b>02.05</b>	<b>ESTRUCTURAS METALICAS</b>		
<b>02.05.01</b>	<b>COLUMNAS METALICAS</b>		
02.05.01.01	HABILITACION Y MONTAJE DE COLUMNA CON TUBO METALICO DE 4"X4"X5/16" INCL. PINTADO	m	23.80
<b>02.05.02</b>	<b>COBERTURAS</b>		
02.05.02.01	COBERTURA METALICA PARA JUEGOS	m2	225.00
<b>02.06</b>	<b>VARIOS</b>		
<b>02.06.01</b>	<b>JUNTAS</b>		
02.06.01.01	JUNTAS ASFALTICAS	m	20.40
02.06.01.02	JUNTAS SISMICAS	m	12.00
<b>03</b>	<b>ARQUITECTURA</b>		
<b>03.01</b>	<b>MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA</b>		
03.01.01	LADRILLO KK 18 HUECOS	m2	82.75
<b>03.02</b>	<b>REVOQUES Y REVESTIMIENTOS</b>		
03.02.01	TARRAJEO EN INTERIOR	m2	73.42
03.02.02	TARRAJEO EN EXTERIOR	m2	165.30
03.02.03	TARRAJEO EN DERRAMES	m	15.00
03.02.04	TARRAJEO EN CIELO RASO	m2	30.23
<b>03.03</b>	<b>PISOS Y PAVIMENTOS</b>		
<b>03.03.01</b>	<b>CONTRAPISOS</b>		
03.03.01.01	CONTRAPISOS DE 4"	m2	28.50
<b>03.03.02</b>	<b>PISOS</b>		
03.03.02.01	ENCHAPADO CON CERAMICO 30x30	m2	28.50
<b>03.03.03</b>	<b>SARDINELES</b>		
03.03.03.01	CONCRETO F'C=175 kg/cm2 EN SARDINELES	m	67.80
03.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES	m2	81.36
<b>03.03.04</b>	<b>VEREDAS</b>		
03.03.04.01	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTES P/VEREDAS	m2	49.90



**"CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL PARQUE INFANTIL DEL CASERIO LA PAMPA DEL DISTRITO DE USQUIL DE LA PROVINCIA DE OTUZCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"**

03.03.04.02	BASE GRANULAR E=0.10 m. INCL COMPACTACION C/PLANCHA	m2	49.90
03.03.04.03	VEREDA DE CONCRETO PREMEZ. $f_c = 175 \text{ kg/cm}^2$ E=4"	m2	49.90
03.03.04.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS	m2	42.00
<b>03.03.05</b>	<b>ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS</b>		
03.03.05.01	ZOCALO DE CERAMICA NACIONAL 45X45 CM	m2	13.51
<b>03.04</b>	<b>CARPINTERIA DE MADERA</b>		
03.04.01	PUERTA APANELADA	und	1.00
03.04.02	PUERTA DE MELAMINE + PERFILES DE ALUMINIO	und	4.00
03.04.03	PANEL DIVISORIO DE TABLERO AGLOMERADO + PERFILES	m2	10.80
03.04.04	PANEL DIVISORIO PARA URINARIO	m2	2.70
03.04.05	BANCA DE MADERA TORNILLO	und	4.00
<b>03.05</b>	<b>CARPINTERIA METÁLICA</b>		
<b>03.05.01</b>	<b>PUERTAS DE FIERRO</b>		
03.05.01.01	PUERTA METALICA (1.80x3.0m)	und	1.00
<b>03.05.02</b>	<b>VENTANAS DE ALUMINIO</b>		
03.05.02.01	VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO	m2	5.99
<b>03.05.03</b>	<b>CERCO METALICO</b>		
03.05.03.01	CERCO METALICO CON TUBO 2", MALLA #10 , H = 2.10 m	m	56.38
<b>03.06</b>	<b>CERRAJERIA</b>		
03.06.01	BISAGRAS	und	30.00
<b>03.07</b>	<b>VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES</b>		
03.07.01	VIDRIO TEMPLADO e=6 mm	m2	0.93
<b>03.08</b>	<b>PINTURA</b>		
03.08.01	PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (02 MANOS)	m2	253.72
03.08.02	PINTURA EN CIELO RASO (2 MANOS)	m2	30.23
03.08.03	PINTURA ANTICORROSIVA	m2	83.42
03.08.04	PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA	m2	2.10
<b>03.09</b>	<b>VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERÍA</b>		
<b>03.09.01</b>	<b>JUEGOS INFANTILES DE GRASS SINTETICO</b>		
03.09.01.04	BASE GRANULAR E=0.15 m. INCL COMPACTACION C/PLANCHA	m2	150.00
03.09.01.06	GRASS SINTETICO INCLUYE INSTALACION Y DEMARCACION DE CANCHAS DEPORTIVAS.	m2	150.00
03.09.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE JUEGOS INFANTILES INCL. INSTALACION Y PINTURA	glb	1.00
<b>03.09.02</b>	<b>EQUIPAMIENTO URBANO</b>		
03.09.02.01	BASUREROS BASCULANTES	und	2.00



**"CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL PARQUE INFANTIL DEL CASERIO LA PAMPA DEL DISTRITO DE USQUIL DE LA PROVINCIA DE OTUZCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"**

03.09.02.03	PLACA RECORDATORIA (INCLUYE MURETE DE CONCRETO)	und	1.00
<b>03.09.03</b>	<b>LIMPIEZA FINAL DE OBRA</b>		
03.09.03.01	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	m2	357.98
<b>03.09.04</b>	<b>SEÑALETICA Y SEGURIDAD</b>		
03.09.04.01	INDICACION DE SERVICIOS HIGIENICOS	und	2.00
03.09.04.02	INDICACION UBICACIÓN DE PELIGRO ALTO VOLTAJE	und	1.00
<b>04</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>		
<b>04.01</b>	<b>APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS</b>		
<b>04.01.01</b>	<b>SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS</b>		
04.01.01.01	INODOROS C/GRIFERIA DE BRONCE	pza	6.00
04.01.01.02	LAVATORIO NACIONAL OVALIN BLANCO	pza	3.00
04.01.01.03	URINARIOS DE LOSA BLANCO	pza	3.00
<b>04.01.02</b>	<b>SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS</b>		
04.01.02.01	TUBERIA DE 1/2"	m	35.00
04.01.02.02	GRIFERIA PARA OVALIN/PEDESTAL	und	3.00
04.01.02.03	TUBERIA DE 3/4"	m	70.00
<b>04.01.03</b>	<b>INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS</b>		
04.01.03.01	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	und	6.00
<b>04.01.04</b>	<b>INSTALACION DE ACCESORIOS</b>		
04.01.04.01	INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS	und	6.00
<b>04.01.05</b>	<b>REDES DE DISTRIBUCION</b>		
04.01.05.01	CODO PVC SAP 1/2"X90°	und	20.00
04.01.05.02	TEE DE PVC SAP 1/2"	und	8.00
04.01.05.03	EQUIPAMIENTO TANQUE ELEVADO	und	1.00
<b>04.01.06</b>	<b>REDES DE ALIMENTACION</b>		
04.01.06.01	EMPALME A RED DE AGUA	und	1.00
<b>04.02</b>	<b>SISTEMA DE RIEGO</b>		
04.02.01	EXCAVACION MANUAL PARA RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIAS	m	47.30
04.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO MANUALMENTE	m	47.30
04.02.03	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP	m	47.30
04.02.04	GRIFO DE RIEGO DE 3/4"	und	5.00
04.02.05	CONEXIÓN Y MEDIDOR DE AGUA	und	1.00
<b>04.03</b>	<b>SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL</b>		
04.03.01	CANAleta PLUVIAL DE TECHOS	ml	56.57
04.03.03	MONTANTE TUBERIA PVC SAL Ø = 4" INCLUYE ACCESORIOS	und	6.00
04.03.04	CONCRETO EN CANAleta A MEDIA CAÑA PARA EVACUACION PLUVIAL f'c=210 kg/cm2	m3	4.76





**"CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL PARQUE INFANTIL DEL CASERIO LA PAMPA DEL DISTRITO DE USQUIL DE LA PROVINCIA DE OTUZCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"**

04.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALETA	m2	84.60
04.03.06	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN CANALETA	kg	240.41
04.03.07	REJILLA PARA CANALETA	ml	47.00
<b>04.04</b>	<b>DESAGÜE Y VENTILACIÓN</b>		
<b>04.04.01</b>	<b>SISTEMA DE DESAGÜE</b>		
04.04.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS	m	22.00
04.04.01.02	RELLENO DE ZANJAS COMPACT.C/ MATERIAL PROPIO	m	19.00
04.04.01.03	SALIDA DE PVC SAP PARA DESAGUE	pto	12.00
04.04.01.04	SALIDA PVC SAL VENTILACION DE 2"	pto	2.00
04.04.01.05	EMPALME A RED DE DESAÜE	und	1.00
<b>04.04.02</b>	<b>ACCESORIOS DE REDES DE DESAGÜE</b>		
04.04.02.01	CODOS PVC SAL 45° 4"	und	6.00
04.04.02.02	"Y" DE PVC SAL DE 4"	und	6.00
04.04.02.03	REDUCCIONES PVC 4" A 2"	und	2.00
04.04.02.04	CODOS PVC SAL 45° 2"	und	6.00
04.04.02.05	CODOS PVC SAL 90° 2" VENTILACION	und	2.00
04.04.02.06	"Y" DE PVC SAL DE 2"	und	8.00
04.04.02.07	REGISTRO DE BRONCE 4"	und	2.00
04.04.02.08	SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2"	und	2.00
04.04.02.09	SOMBRERO DE VENTILACION 2"	und	4.00
<b>04.04.03</b>	<b>CAMARAS DE INSPECCION</b>		
04.04.03.01	CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24"	und	1.00
<b>05</b>	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>		
<b>05.01</b>	<b>SISTEMA DE ILUMINACION</b>		
05.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA INSTALACION DE CABLES	m	76.00
05.01.02	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA PARA FAROLES	m	88.00
05.01.03	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA	und	1.00
05.01.04	POSTE ORNAMENTAL (INCLUYE 2 FAROLES ,INST.)	pto	4.00
05.01.05	CONEXIÓN Y SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE LUZ	glb	1.00
05.01.06	INSTALACIONES ELECTRICAS	ml	60.00
05.01.07	PUNTO P/ INTERRUPTORES	pto	5.00
05.01.08	PUNTO P/ TOMACORRIENTES	pto	3.00
<b>5.02</b>	<b>PUESTA A TIERRA</b>		
05.02.01	POZO DE TIERRA	und	1.00
05.02.02	CABLE DE LINEA A TIERRA 1X25MM2 (T) DESNUDO	m	72.00
<b>5.03</b>	<b>LUMINARIAS</b>		



**"CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL PARQUE INFANTIL DEL CASERIO LA PAMPA DEL DISTRITO DE USQUIL DE LA PROVINCIA DE OTUZCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"**

05.03.01	LUMINARIA REFLECTOR TIPO LED 240W	pza	4.00
05.03.02	LUMINARIA 18W PANEL LED CIRCULAR	pza	4.00

#### 4. CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO

- NEI monto para la ejecución del presente proyecto asciende a la suma **S/ 229,632.61 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 61/100 SOLES).**

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO		
ITEM	DESCRIPCION	MONTO S/.
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES	2,313.34
02	ESTRUCTURAS	79,746.10
03	ARQUITECTURA	62,562.08
04	INSTALACIONES SANITARIAS	13,115.21
05	INSTALACIONES ELECTRICAS	11,484.06
	<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>169,220.79</b>
	GASTOS GENERALES (10%)	16,922.08
	UTILIDAD (5%)	8,461.04
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>194,603.91</b>
	IGV (18%)	35,028.70
	<b>PRESUPUESTO DE OBRA</b>	<b>229,632.61</b>

#### 5. INFORMACION COMPLEMENTARIA

##### 5.1. MODALIDAD DE EJECUCION

La Modalidad de ejecución será **POR CONTRATA**, teniendo como unidad ejecutora La Municipalidad Distrital de Usquil.

##### 5.2. SISTEMA DE CONTRATACION

Se ejecutará bajo la modalidad **POR CONTRATA**.



**"CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL PARQUE INFANTIL DEL CASERIO LA PAMPA DEL DISTRITO DE USQUIL DE LA PROVINCIA DE OTUZCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"**

### **5.3. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA**

Se ha programado un plazo de 60 días calendario para la ejecución de la obra.

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL  
  
Ing. Franquet Brahmiller Borda Riveros  
SUBGERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS