


PRESUPUESTO



PRESUPUESTO DE OBRA



Ing. Walter M. Romero Bardales
CP. 143120

Presupuesto

Presupuesto

3101003 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CCNN DE YANAYACU DISTRITO DE MANSERICHE DE LA PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

Subpresupuesto
Cliente
Lugar

**001 VEREDA YANAYACU
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
LORETO - DATEM DEL MARAÑON - MANSERICHE**

Costo al **25/01/2024**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PROVISIONALES				109,544.37
01.01	CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 5.80M IMPRESO GIGANTOGRAFIA C/BAST. DE MADERA 2" X 3"	und	1.00	2,453.87	2,453.87
01.02	ALQUILER DE ALMACEN, OFICINA	mes	2.00	1,000.00	2,000.00
01.03	ADQUISICION DE BIDONES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	und	4.00	180.00	720.00
01.04	TRANSPORTE DE MATERIAL, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ton	160.57	650.00	104,370.50
02	TRABAJOS PRELIMINARES				5,164.46
02.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL (CON PICO, LAMPA Y CARRETILLA)	m2	1,294.35	1.34	1,734.43
02.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO (CON TEODOLITO O NIVEL)	m2	1,294.35	2.65	3,430.03
03	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA				17,193.00
03.01	ELABORACION, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	und	1.00	3,500.00	3,500.00
03.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS	und	1.00	2,243.00	2,243.00
03.05	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	und	1.00	2,480.00	2,480.00
03.03	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS	und	1.00	2,500.00	2,500.00
03.06	IMPLEMENTACIÓN DE BAÑOS PORTATILES	und	1.00	2,000.00	2,000.00
03.07	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	und	1.00	470.00	470.00
04	MEDIDAS DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN				2,300.00
04.01	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	und	1.00	800.00	800.00
04.02	IMPLEMENTACIÓN DE LAVADEROS PARA ROSTROS Y MANOS	und	1.00	1,500.00	1,500.00
05	MOVIMIENTO DE TIERRAS				48,693.57
05.01	CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	351.01	23.48	8,241.71
05.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	50.67	36.96	1,872.76
05.03	NIVELACION Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL	m2	1,294.35	5.69	7,364.85
05.05	CAMA DE ARENA PARA PASE DE AGUA 6" h=0.05	m2	9.20	22.32	205.34
05.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100M DE LA OBRA C/CARRETILLA	m3	421.22	20.15	8,487.58
06	OBRAS DE MORTERO SIMPLE				168,390.78
06.01	SOLADO MEZCLA 1:10, E=4" VACEADO CON CARRETILLA	m3	1,018.22	28.43	28,947.99
06.02	VEREDA E=6", MORTERO fc=175 Kg/cm2 Acabado con Bruña de Canto y Transversal	m3	189.84	602.85	114,445.04
06.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VEREDAS	m2	615.89	37.94	23,366.87
06.04	CURADO DE VEREDAS, POR 7 DIAS	m2	1,294.35	1.26	1,630.88
07	SELLADO CON ASFALTO RC-250				5,618.06
07.01	PREPARACION DE MEZCLA ASFALTICA RC-250	m3	0.89	1,205.26	1,072.68
07.02	SELLADO DE JUNTA DE DILATACION DE 1" X 6" @ 9.00M	m	151.50	15.65	2,370.98
07.03	SELLADO DE JUNTA DE CONTRACCIÓN DE 1" X 2" @ 3.00M	m	288.00	7.55	2,174.40
08	VARIOS				29,093.33
08.01	BRUÑAS E=1", LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES EN VEREDAS	m	2,726.06	10.20	27,805.81
08.02	PASES DE AGUA DE 6"	m2	13.00	99.04	1,287.52
09	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA)				7,000.00
09.01	ELABORACION DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	und	1.00	3,000.00	3,000.00
09.02	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	und	1.00	4,000.00	4,000.00
10	MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES				9,546.52
10.01	ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	und	1.00	2,500.00	2,500.00
10.02	CHARLAS AMBIENTALES A LA POBLACION BENEFICIARIA	mes	2.00	1,200.00	2,400.00
10.03	VOLANTES	und	2.00	300.00	600.00
10.04	AFICHES AMBIENTALES	und	2.00	250.00	500.00
10.05	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	1,294.35	2.74	3,546.52


 Ing. Walter M. Romero Borda
 CP. 143120

Presupuesto


Presupuesto	3101003	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CCNN DE YANAYACU DISTRITO DE MANSERICHE DE LA PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE LORETO		
Subpresupuesto	001	VEREDA YANAYACU		
Cliente		GOBIERNO REGIONAL DE LORETO		
Lugar		LORETO - DATEM DEL MARAÑON - MANSERICHE		
			Costo al	25/01/2024
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/. Parcial S/.
	COSTO DIRECTO			402,544.09
	GASTOS GENERALES 23.80%			95,805.49
	UTILIDAD 10.00%			40,254.41

	SUB TOTAL			538,603.99
	I.G.V. 18.00%			96,948.72

	PRESUPUESTO TOTAL			635,552.71


Walter M. Romero Barrantes
CP. 143120

PRESUPUESTO DESAGREGADO



Ing. Walter M. Romero Bardales
CP. 143120

Presupuesto Desagregado

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CCNN DE YANAYACU DISTRITO DE MANSERICHE DE LA PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

Presupuesto

3101003

Subpresupuesto

001 VEREDA YANAYACU

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

LORETO - DATEM DEL MARAÑON - MANSERICHE

Cliente

Lugar

Costo al 25/01/2024

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial \$/.
01	OBRAS PROVISIONALES								
01.01	CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 5.80M IMPRESO GIGANTOGRAFIA C/BAST. DE MADERA 2" X 3"	und	1.00	2,453.87	352.88	109,173.85	17.64		109,544.37
					352.88	2,083.35	17.64		2,453.87
01.02	ALQUILER DE ALMACEN, OFICINA	mes	2.00	1,000.00		2,000.00			2,000.00
01.03	ADQUISICION DE BIDONES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	und	4.00	180.00		720.00			720.00
01.04	TRANSPORTE DE MATERIAL, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ton	160.57	650.00		104,370.50			104,370.50
02	TRABAJOS PRELIMINARES				3,515.68	1,229.64	416.26		5,164.46
02.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL (CON PICO, LAMPA Y CARRETILLA)	m2	1,294.35	1.34	1,688.68		50.48		1,734.43
02.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO (CON TEODOLITO O NIVEL)	m2	1,294.35	2.65	1,827.00	1,229.64	365.78		3,430.03
03	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA					17,193.00			17,193.00
03.01	ELABORACION, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	und	1.00	3,500.00		3,500.00			3,500.00
03.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS	und	1.00	2,243.00		2,243.00			2,243.00
03.05	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	und	1.00	2,480.00		2,480.00			2,480.00
03.03	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS	und	1.00	2,500.00		2,500.00			2,500.00
03.04	IMPLEMENTACIÓN DE BAÑOS PORTATILES	und	1.00	2,000.00		2,000.00			2,000.00
03.06	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	und	1.00	470.00		470.00			470.00
03.07	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD	und	1.00	4,000.00		4,000.00			4,000.00
04	MEDIDAS DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN					2,300.00			2,300.00
04.01	BOTQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	und	1.00	800.00		800.00			800.00
04.02	IMPLEMENTACIÓN DE LAVADEROS PARA ROSTROS Y MANOS	und	1.00	1,500.00		1,500.00			1,500.00
05	MOVIMIENTO DE TIERRAS				30,918.38	13,598.77	4,168.53		48,685.57
05.01	CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	351.01	23.48	7,846.87		392.43		8,241.71
05.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO A NIVEL DE SUB RASANTE	m3	50.67	36.96	1,625.42	13.88	233.02		1,872.76
05.03	NIVELACION Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL	m2	1,294.35	5.69	5,240.48	1,087.26	1,020.59		7,364.85
05.05	CAMA DE ARENA PARA PASE DE AGUA 6" h=0.05	m2	9.20	22.32	71.98	112.92	20.56		205.34
05.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100M DE LA OBRA C/CARRETILLA	m3	421.22	20.15	8,239.06		247.17		8,487.58
06	OBRAS DE MORTERO SIMPLE				45,333.13	115,525.35	7,530.27		168,390.78
06.01	SOLADO MEZCLA 1:10, E=4" VACADO CON CARRETILLA	m3	1,018.22	28.43	4,786.45	23,101.37	1,055.89		28,947.99
06.02	VEREDA E=6", MORTERO f/c=175 Kg/cm2 Acabado con Brufia de Carlo y Transversal	m3	189.84	602.85	28,753.09	79,570.49	6,120.44		114,445.04

Presupuesto Desagregado

3101003 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CCNN DE YANAYACU DISTRITO DE MANSERICHE DE LA PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

Costo al 25/01/2024

001 VEREDA YANAYACU
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
LORETO - DATEM DEL MARAÑON - MANSERICHE

Subpresupuesto
Cliente
Lugar

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial \$/.
06.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VEREDAS	m2	615.89	37.94	11,591.05	11,429.70	347.73		23,366.87
06.04	CURADO DE VEREDAS, POR 7 DIAS	m2	1,294.35	1.26	202.54	1,423.79	6.21		1,630.88
07	SELLADO CON ASFALTO RC-250	m3	0.89	1,205.26	3,572.40	1,889.90	154.28		5,618.06
07.01	PREPARACION DE MEZCLA ASFALTICA RC-250	m	151.50	15.65	157.03	890.00	25.65		1,072.68
07.02	SELLADO DE JUNTA DE DILATACION DE 1" X 6" @ 9.00M	m	288.00	7.55	1,305.47	999.90	65.30		2,370.98
07.03	SELLADO DE JUNTA DE CONTRACCION DE 1" X 2" @ 3.00M	m			2,109.90		63.33		2,174.40
08	VIARIOS				27,298.91	1,235.00	546.74		29,093.33
08.01	BRUNAS E=1", LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES EN VEREDAS	m	2,726.06	10.20	27,247.96		545.21		27,805.81
08.02	PASES DE AGUA DE 6"	m2	13.00	99.04	50.95	1,235.00	1.53		1,287.52
09	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA)					7,000.00			7,000.00
09.01	ELABORACION DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	und	1.00	3,000.00		3,000.00			3,000.00
09.02	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	und	1.00	4,000.00		4,000.00			4,000.00
10	MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES				3,374.82	6,000.00	168.91		9,546.52
10.01	ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	und	1.00	2,500.00		2,500.00			2,500.00
10.02	CHARLAS AMBIENTALES A LA POBLACION BENEFICIARIA	mes	2.00	1,200.00		2,400.00			2,400.00
10.03	VOLANTES	und	2.00	300.00		600.00			600.00
10.04	AFICHES AMBIENTALES	und	2.00	250.00		500.00			500.00
10.05	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	1,294.35	2.74	3,374.82		168.91		3,546.52
	COSTO DIRECTO								402,544.09
	GASTOS GENERALES 23.80%								95,805.49
	UTILIDAD 10.00%								40,254.41
	SUB TOTAL								538,603.99
	I.G.V. 18.00%								96,948.72
	PRESUPUESTO TOTAL								635,552.71


Walter H. Romero Bardales
CP. 143120

RESUMEN DE PRESUPUESTO




Ing. Walter M. Romero Bardales
C.P. 143120

Resumen Presupuesto

Presupuesto	3101003	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CCNN DE YANAYACU DISTRITO DE MANSERICHE DE LA PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE LORETO				
Subpresupuesto	001	VEREDA YANAYACU			Costo al	25/01/2024
Cliente	GOBIERNO REGIONAL DE LORETO					
Lugar	LORETO - DATEM DEL MARAÑON - MANSERICHE					
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	
					109,544.37	
01	OBRAS PROVISIONALES				5,164.46	
02	TRABAJOS PRELIMINARES				17,193.00	
03	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA				2,300.00	
04	MEDIDAS DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN				48,693.57	
05	MOVIMIENTO DE TIERRAS				168,390.78	
06	OBRAS DE MORTERO SIMPLE				5,618.06	
07	SELLADO CON ASFALTO RC-250				29,093.33	
08	VARIOS				7,000.00	
09	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA)				9,546.52	
10	MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES				402,544.09	
	COSTO DIRECTO				95,805.49	
	GASTOS GENERALES 23.80%				40,254.41	
	UTILIDAD 10.00%					
	SUB TOTAL				538,603.99	
	I.G.V. 18.00%				96,948.72	
	PRESUPUESTO TOTAL				635,552.71	


Ing. Walter M. Romero Bordaes
CIP. 143120