



Municipalidad Distrital de Colquioc

B.3 PRESUPUESTO




Ing. Hector F. Luna Julca
REG. CIP. N° 94640
CONSULTOR

Presupuesto

Presupuesto	7601015	"REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD CHASQUITAMBO (1-2) DISTRITO DE COLQUIOC, PROVINCIA DE BOLOGNESI, REGION ANCASH,CONT
Subpresupuesto	001	PLAN DE CONTINGENCIA
Cliente		PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD
Lugar		ANCASH - BOLOGNESI - COLQUIOC
		Costo al 20/05/2024

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$i.	Parcial \$i.
01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES				1,310,680.71
01.01	OBRAS PROVISIONALES				14,799.17
01.01.01	CASITA PROVISIONAL DE 80M2 INCL. ALMACEN Y OFICINA	glb	1.00	10,387.92	10,387.92
01.01.02	CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL	m	158.45	27.84	4,411.25
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				7,775.24
01.02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	2,500.00	2,500.00
01.02.02	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	m2	1,373.76	3.84	5,275.24
01.03	SEGURIDAD Y SALUD				8,873.27
01.03.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1.00	8,873.27	8,873.27
01.04	DEMOLICIONE Y REUBICACIÓN DE ARBOL				32,844.15
01.04.01	DES-MONTAJE DE COBERTURA LIVIANA INC. MADERA (P. Contingencia)	m2	44.46	16.83	748.26
01.04.02	DEMOLICION DE MURO DE SOGA	m3	25.40	15.18	385.57
01.04.03	DEMOLICION DE MURO DE CONCRETO	m3	44.56	16.19	721.43
01.04.04	DEMOLICION DE SOBRECIMENTOS	m3	12.64	37.85	478.42
01.04.05	DEMOLICION DE CIMENTOS	m3	85.27	114.90	9,797.52
01.04.06	DEMOLICION DE PISOS, VEREDAS Y RAMPAS	m3	105.83	97.91	10,361.82
01.04.07	DEMOLICION DE ESCALERA	m3	2.27	16.19	36.75
01.04.08	REUBICACION DE ARBOL. CIEQUIPO Hprom=5,00m	und	1.00	750.00	750.00
01.04.09	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CIVOLQ.10 M3, D=10 KM.	m3	275.97	31.42	8,670.98
01.04.10	DEPOSITOS PARA DIFERENTES INSUMOS	glb	1.00	243.40	243.40
01.04.11	ELIMINACION DE RESIDUOS SÓLIDOS	mms	2.00	150.00	300.00
01.04.12	ELIMINACIÓN DE RESIDUOS CONTAMINADOS	mms	2.00	75.00	150.00
01.05	ESTRUCTURAS				397,072.88
01.05.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				68,627.48
01.05.01.01	EXCAVACION EN TERRENO NATURAL - MANUAL (Hasta: 1.50m	m3	206.06	44.58	9,186.15
01.05.01.02	NIVELACION Y COMPACTACION	m2	1,373.76	4.48	6,154.44
01.05.01.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO AL 95% PM	m3	591.44	79.15	46,812.48
01.05.01.04	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CIVOLQ.10 M3, D=10 KM.	m3	206.06	31.42	6,474.41
01.05.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				81,683.52
01.05.02.01	SOLADO				4,063.76
01.05.02.01.01	CONCRETO f'c=100 kg/cm2 H=4"	m3	11.50	353.37	4,063.76
01.05.02.02	LOSAS Y RAMPAS				67,172.96
01.05.02.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	43.75	39.71	1,737.31
01.05.02.02.02	CONCRETO PARA LOSAS f'c=175 kg/cm2	m3	148.39	426.45	63,280.92
01.05.02.02.03	CONCRETO PARA RAMPAS f'c=175 kg/cm2	m3	4.89	440.64	2,154.73
01.05.02.03	CUNETAS				10,446.80
01.05.02.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CUNETAS	m2	92.13	48.61	4,478.44
01.05.02.03.02	CONCRETO f'c=100 kg/cm2	m3	12.50	350.24	4,378.00
01.05.02.03.03	JUNTA DE EMULSION ASFALTICA 1"	m	50.80	31.43	1,590.36
01.05.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				169,324.54
01.05.03.01	LOSA DE CIMENTACION				58,559.88
01.05.03.01.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS DE CIMENTACION	m2	52.93	54.98	2,910.09
01.05.03.01.02	CONCRETO PARA LOSA DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2	m3	57.52	571.21	32,856.00
01.05.03.01.03	ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 LOSAS DE CIMENTACION	kg	2,983.48	7.64	22,793.79
01.05.03.02	COLUMNAS Y PLACAS				20,943.77
01.05.03.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS Y PLACAS	m2	90.87	81.54	7,409.54
01.05.03.02.02	CONCRETO EN COLUMNAS Y PLACAS f'c=210 kg/cm2	m3	6.85	568.29	3,892.79
01.05.03.02.03	ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS Y PLACAS	kg	1,248.88	7.64	9,541.44
01.05.03.03	VIGAS				15,995.27
01.05.03.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS	m2	70.65	87.01	6,147.26
01.05.03.03.02	CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2	m3	6.76	572.25	3,888.41
01.05.03.03.03	ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS	kg	782.67	7.64	5,979.60
01.05.03.04	LOSAS MACIZAS				4,894.86
01.05.03.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS	m2	15.68	82.36	1,291.40
01.05.03.04.02	CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=210 kg/cm2	m3	3.14	529.90	1,663.89

Presupuesto

Presupuesto 7601015 "REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD CHASQUITAMBO (1-2)
Subpresupuesto 001 DISTRITO DE COLQUIOC, PROVINCIA DE BOLOGNESI, REGION ANCASH,CONT
Cliente PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD
Lugar ANCASH - BOLOGNESI - COLQUIOC Costo al 20/05/2024

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio Si.	Parcial Si.
01.05.03.04.03	ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSA MACIZA	kg	253.87	7.64	1,939.57
01.05.03.05	MUROS Y PLACAS				65,039.02
01.05.03.05.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS Y PLACAS	m2	305.10	72.50	22,119.75
01.05.03.05.02	CONCRETO EN MUROS Y PLACAS f'c=210 kg/cm2	m3	45.79	567.73	25,986.36
01.05.03.05.03	ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN MUROS Y PLACAS	kg	2,215.04	7.64	16,922.91
01.05.03.06	ESCALERAS				3,991.74
01.05.03.06.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL ESCALERAS	m2	5.97	72.91	435.27
01.05.03.06.02	CONCRETO EN ESCALERAS f'c=210 kg/cm2	m3	3.00	571.21	1,713.63
01.05.03.06.03	ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ESCALERAS	kg	241.21	7.64	1,842.84
01.05.04	ESTRUCTURA METÁLICA				77,437.34
01.05.04.01	TIJERALES				67,277.21
01.05.04.01.01	PARANTE ACERO GALVANIZADO 20.90x38x0.90	kg	5,175.17	13.00	67,277.21
01.05.04.02	CORREAS				5,560.13
01.05.04.02.01	PERFIL OMEGA DE ACERO	kg	413.45	13.69	5,660.13
01.05.04.03	VARIOS				4,500.00
01.05.04.03.01	MOVIMIENTO INTERNO DE MATERIALES MAX. 50MTS	gib	1.00	4,500.00	4,500.00
01.06	ARQUITECTURA CONTINGENCIA				518,057.21
01.06.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				7,666.97
01.06.01.01	MUROS DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA				7,666.97
01.06.01.01.01	MURO DE LADRILLO K.K. TIPO V SOGA CA 1.4	m2	86.33	88.81	7,666.97
01.06.02	MUROS CON EL SISTEMA EN CONSTRUCCIÓN EN SECO				87,653.34
01.06.02.01	TABQUERIA DRYWALL CON PLACAS DE FIBROCEMENTO E=8MM	m2	1,121.03	78.19	87,653.34
01.06.03	REVOQUES Y ENLUCIDOS				16,194.30
01.06.03.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZC. C.A 1:5, E = 1.5 cm	m2	19.98	31.43	627.97
01.06.03.02	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZC. C.A 1:5, E = 1.5 cm	m2	263.22	31.43	8,273.00
01.06.03.03	TARRAJEO COLUMNAS, MEZCLA 1:5, E=1.5CM	m2	76.57	42.39	3,245.80
01.06.03.04	TARRAJEO VIGAS, MEZCLA 1:5, E=1.5CM	m2	41.86	42.39	1,774.45
01.06.03.05	TARRAJEO CON BARTINADO	m2	24.20	64.33	1,556.79
01.06.03.06	REVESTIMIENTO DE LAVADERO DE CONCRETO CON CERÁMICO 30X30CM	m2	3.35	124.94	418.55
01.06.03.07	REVESTIMIENTO DE SARDINEL EN DUCHA REVESTIDO CON CERAMICO 30X30CM	m	0.70	100.31	70.22
01.06.03.08	ACABADO DE GRADAS (PASOS, CONTRAPASO Y DESCANSO) CON CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO	m	14.40	15.80	227.52
01.06.04	CIELO RASOS				61,201.46
01.06.04.01	FALSO CIELO RASO CON PLACA DE FIBROCEMENTO 4MM	m2	753.62	81.21	61,201.46
01.06.05	CONTRAPISOS, PISOS Y PAVIMENTOS				49,137.34
01.06.05.01	PISO DE CERAMICO VITRIFICADO 30X30CM.	m2	76.56	59.88	4,584.41
01.06.05.02	PISO VINILICO EN ROLLO E=1.5 MM	m2	604.65	30.56	18,478.10
01.06.05.03	PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO, CADA METRO EN AMBOS SENTIDOS	m2	47.44	78.70	3,733.53
01.06.05.04	PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO, CADA METRO	m	365.44	50.22	19,356.80
01.06.05.05	RAMPAS DE CONCRETO F'C= 175KG/CM2 ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO E=0.10M	m	39.64	75.29	2,984.50
01.06.06	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				26,203.14
01.06.06.01	ZOCALOS				5,097.45
01.06.06.01.01	ZOCALO DE CERAMICO 30X30CM	m2	20.25	55.48	1,123.47
01.06.06.01.02	ZOCALO DE VINILICO H=1.50M	m2	120.46	32.99	3,973.98
01.06.06.02	CONTRAZOCALOS				21,105.69
01.06.06.02.01	CONTRAZOCALO DE CERAMICO, H = 0.10 M	m	245.63	18.91	4,644.86
01.06.06.02.02	CONTRAZOCALO DE VINILICO, H = 0.10 M	m	1,403.31	11.73	16,460.83
01.06.07	CUBIERTAS				103,308.58
01.06.07.01	COBERTURA TECHO TRAPEZOIDAL PV4 1.05 X 3.60 M X 0.3MM	m2	955.53	98.58	94,196.15
01.06.07.02	CUMBRERA DE ALUZINC EN COBERTURAS	m	96.97	78.71	7,632.51
01.06.07.03	CUBIERTA DE LADRILLO PASTELERO 24CMx24CM ASENTADO CON BARRO e=2"	m2		63.68	1,479.92
01.06.08	CARPINTERIA DE MADERA				45,837.96
01.06.08.01	PUERTAS				29,438.96

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUIOC
Nº CH: 230717
JEFE DE AREA DE CONTROL URBANO Y AMBIENTAL

Presupuesto

Presupuesto	7601015	"REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD CHASQUITAMBO (1+2)		
Subpresupuesto	001	DISTRITO DE COLQUIOIC, PROVINCIA DE BOLOGNESI, REGION ANCASH.CONT		
Cliente		PLAN DE CONTINGENCIA		
Lugar		PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD		
		ANCASH - BOLOGNESI - COLQUIOIC		
			Costo al	20/05/2024

Item	Descripción	Und.	Medrado	Precio Si.	Parcial Si.
01.06.08.01.01	PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA	m2	103.74	283.68	29,428.96
01.06.08.02	MUEBLES				16,409.00
01.06.08.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE TIPO MF-01	und	6.00	654.00	3,924.00
01.06.08.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE TIPO MF-02	und	6.00	850.00	5,100.00
01.06.08.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE TIPO MF-03	und	7.00	1,055.00	7,385.00
01.06.09	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA				69,951.25
01.06.09.01	CARPINTERIA DE ALUMINIO				58,755.50
01.06.09.01.01	VENTANA ALUMINIO V-1	m2	21.60	1,347.52	29,106.43
01.06.09.01.02	VENTANA ALUMINIO V-2	m2	2.88	1,347.52	3,880.86
01.06.09.01.03	VENTANA ALUMINIO V-3	m2	17.76	1,383.47	24,215.23
01.06.09.01.04	MAMPARA DE ALUMINIO C/ CRISTAL LAMINADO INCOLORO E=10MM TIPO FIJO + PUERTA DE DOBLE HOJA C/CRISTAL LAMINADO INCOLORO E=10MM, INCLUIDO ACCESORIOS M-1 (3.00X2.10M)	m2	1.20	1,294.15	1,552.98
01.06.09.02	OTROS ELEMENTOS METÁLICOS				11,197.75
01.06.09.02.01	SOPORTE DE CORTINA CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ø1" EN DUCHA	und	4.00	95.45	381.80
01.06.09.02.02	BARANDAS EN EXTERIORES C/ DOBLE TUBO REDONDO DE ACERO INOXIDABLE Ø=2", PARANTES DE ACERO INOXIDABLE Ø=1 1/2" @ 0.95m	m	24.00	174.37	4,184.88
01.06.09.02.03	BARANDAS EN GRADAS EXTERIORES C/ TUBO REDONDO DE ACERO INOXIDABLE Ø=2", PARANTES DE ACERO INOXIDABLE Ø=1 1/2" Y TRANSVERSALES DE ACERO INOXIDABLE Ø 1/2" @0.15m, H=0.90m	m	8.20	399.37	3,274.83
01.06.09.02.04	ESCALERA TIPO GATO 1 (ANCHO = 0.60 M, H = 4.70 M) C/TUBO DE Fe DE 2", PROTECTOR Fe Ø 1" Y Peldaños DE Fe Ø 3/4" @0.375m	und	1.00	1,350.00	1,350.00
01.06.09.02.05	CUBICULOS DE PLANCHA DE ACERO EN BAÑOS	m	9.25	53.66	496.36
01.06.09.02.06	PUERTA EN CUBICULOS DE PLANCHA DE ACERO	m2	5.18	16.03	83.04
01.06.09.02.07	REJA DE PANEL ELECTROSOLDADO H=2.30M, MALLA 50X200mm, ALAMBRE GALVANIZADO 4.75mm 7 (DIAMETRO NOMINAL 5mm) CON PARANTES RECTANGULARES DE 4" X4" @0.90M	m	1.70	839.32	1,426.84
01.06.10	CERRAJERIA				12,060.88
01.06.10.01	BISAGRAS				8,513.44
01.06.10.01.01	BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3"X4"	und	208.00	40.93	8,513.44
01.06.10.02	CERRADURAS				3,547.44
01.06.10.02.01	CERRADURA CILINDRICA DE PERILLA	und	30.00	61.27	1,838.10
01.06.10.02.02	CERRADURA CILINDRICA DE MANIJA	und	28.00	55.14	1,543.92
01.06.10.02.03	CERRADURA PARA MAMPARA	und	3.00	55.14	165.42
01.06.11	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				1,340.13
01.06.11.01	VENTANA DE VIDRIO CRUDO LAMINADO INCOLORO DE E= 6MM	m2	42.72	31.37	1,340.13
01.06.12	PINTURAS				35,190.32
01.06.12.01	PINTURA DE FALSO CIELO RASO C/ OLEO MATE - 2 MANOS C/ IMPRIMANTE	m2	753.62	12.39	9,337.35
01.06.12.02	PINTURA DE MUROS INTERIORES C/ OLEO MATE - 2 MANOS, C/ IMPRIMANTE	m2	1,195.00	12.39	14,806.05
01.06.12.03	PINTURA DE MUROS EXTERIORES C/ OLEO MATE - 2 MANOS, C/ IMPRIMANTE	m2	891.60	12.39	11,046.92
01.06.13	VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA				2,309.52
01.06.13.01	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	glb	1.00	751.81	751.81
01.06.13.02	LIMPIEZA FINAL	glb	1.00	1,557.71	1,557.71
01.07	INSTALACIONES ELECTRICAS CONTINGENCIAS				148,080.45
01.07.01	SALIDAS ELÉCTRICAS				43,687.78
01.07.01.01	SALIDA DE LUMINARIA LED CUADRADA CABLE 1x4mm2(F) LSOH-80 +1x4mm2(N) LSOH-80+1x4mm2(T) LSOH-80.	plo	109.00	149.11	16,252.99
01.07.01.02	SALIDA DE LUMINARIA TIPO SPOT CABLE 1x4mm2(F) LSOH-80 +1x4mm2(N) LSOH-80+1x4mm2(T) LSOH-80.	plo	15.00	149.11	2,236.65
01.07.01.03	SALIDA DE LUMINARIA TIPO HERMETICA CABLE 1x4mm2(F) LSOH-80 +1x4mm2(N) LSOH-80+1x4mm2(T) LSOH-80.	plo	5.00	149.11	745.55
01.07.01.04	SALIDA DE LUMINARIA TIPO BRAQUETE CABLE 1x4mm2(F) LSOH-80 +1x4mm2(N) LSOH-80+1x4mm2(T) LSOH-80	plo	26.00	149.11	3,876.86
01.07.01.05	SALIDA DE LUMINARIA DE EMERGENCIA CABLE 1x4mm2(F) LSOH-80+1x4mm2(N) LSOH-80+1x4mm2(T) LSOH-80	plo	15.00	149.11	2,236.65
01.07.01.06	SALIDA DE INTERRUPTOR	plo	64.00	122.21	7,821.44
01.07.01.07	SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMALES Mixto 3 en Línea + Schuko cable 1x4mm2(F) LSOH-80 +1x4mm2(N) LSOH-80+1x4mm2(T) LSOH-80, DE HALOGENO, CAJA RECTANGULAR L.F.G. SEMI PESADO	plo	16.00	138.39	2,214.24
01.07.01.08	SSALIDA PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADO doble 3 en Línea cable 1x4mm2(F) LSOH-80 +1x4mm2(N) LSOH-80+1x4mm2(T) LSOH-80.	plo	60.00	138.39	8,303.40

Presupuesto

Presupuesto	7601015	"REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD CHASQUITAMBO (1-2)	
Subpresupuesto	001	DISTRITO DE COLQUIOC	
Cliente		PLAN DE CONTINGENCIA	
Lugar		PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD	Costo al 20/05/2024
		ANCASH - BOLOGNESI - COLQUIOC	

Item	Descripción		Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS					35,981.17
01.07.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED CUADRADA		und	109.00	152.34	16,605.06
01.07.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SPOT		und	15.00	189.34	2,840.10
01.07.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICAS		und	5.00	205.31	1,026.55
01.07.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIPO BRAQUETE2x14W/220V		und	26.00	124.23	3,229.98
01.07.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMERGENCIA		und	15.00	153.04	2,295.60
01.07.02.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SIMPLE		und	84.00	45.80	2,931.20
01.07.02.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE 3 en Línea		und	16.00	88.78	1,420.48
01.07.02.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE MIXTO 3 en Línea + Schuko		und	60.00	93.87	5,632.20
01.07.03	CAJA DE PASE					603.05
01.07.03.01	CAJA DE PASE DE 100X100X50 mm		und	10.00	34.04	340.40
01.07.03.02	CAJA DE PASE DE 150X150X100 mm		und	5.00	32.53	162.65
01.07.04	TUBERIAS PVC SAP					22,748.60
01.07.04.01	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm		m	1,860.00	10.81	20,106.60
01.07.04.02	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm		m	100.00	26.42	2,642.00
01.07.05	TABLEROS ELECTRICOS					16,799.95
01.07.05.01	TABLERO TG		und	1.00	5,610.99	5,610.99
01.07.05.02	TABLERO TEST		und	1.00	2,660.99	2,660.99
01.07.05.03	TABLERO TE		und	1.00	2,710.99	2,710.99
01.07.05.04	TABLERO DE TRANSFERENCIA TTA		und	1.00	3,455.99	3,455.99
01.07.05.05	TABLERO TD-B		und	1.00	2,360.99	2,360.99
01.07.06	ALIMENTADORES ELECTRICOS Y SALIDAS DE FUERZA					19,324.54
01.07.06.01	DEL MEDIDOR DE LUZ AL TABLERO TG 3-1x16mm2 N2XOH (F) + 1x16mm2 N2XOH (N) + 1x10mm2 LSOH-80(T) - 50mmØ PVC		m	10.00	112.79	1,127.90
01.07.06.02	DEL TABLERO TG AL TABLERO TTR 3-1x10mm2 N2XOH (F)+1x10mm2 N2XOH (N)+ 1x10mm2 LSOH-80 - 50mmØ PVC(T) - 50mmØ PVC		m	8.00	70.44	563.52
01.07.06.03	DEL TABLERO TTR AL TABLERO T-EM 3-1x10mm2 N2XOH (F)+1x10mm2 N2XOH (N)+ 1x10mm2 LSOH-80 - 50mmØ PVC		m	8.00	70.97	567.76
01.07.06.04	DEL TABLERO T-EM AL TABLERO T-EST 3-1x10mm2 N2XOH (F)+1x10mm2 N2XOH (N)+ 1x10mm2 LSOH-80 - 50mmØ PVC		m	8.00	70.97	567.76
01.07.06.05	DEL GRUPO ELECTROGENO AL TABLERO TTR 3-1x10mm2 N2XOH 80(F) +1x10mm2 N2XOH 80(N) + 1x10mm2 N2XOH 80(T) - 50mmØ PVC		m	10.00	33.87	338.70
01.07.06.06	DEL TABLERO T-EST al UPS CABLE 1x6mm2 LSOH-80(F) + 1x6mm2 LSOH-80(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) - 20mmØ PVC		m	8.00	14.45	115.60
01.07.06.07	DEL TABLERO T-BA HACIA ELECTROBOMBA 3-1x10mm2 N2XOH(F) + 3-1x10mm2 N2XOH(N) + 1x10mm2 LSOH-80(T) - BANDEJA ELECTRICA		m	25.00	32.90	822.50
01.07.06.08	DEL TABLERO TG a la SALIDA DE FUERZA PARA BAÑO MARIA 1.5 KW D-249 1x4mm2 LSOH-80(F) + 1x4mm2 LSOH-80(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) - 20mmØ PVC		m	20.00	10.05	201.00
01.07.06.09	DEL TABLERO TG a la SALIDA DE FUERZA COMPRESORA DENTAL 1x4mm2 LSOH-80(F) + 1x4mm2 LSOH-80(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) - 20mmØ PVC		m	20.00	10.05	201.00
01.07.06.10	CABLE 2-1x4 mm2 + NH-80 1x2.5 mm2(T)		m	1,500.00	8.51	12,765.00
01.07.06.11	CABLE NLT 3x4mm2		m	90.00	22.82	2,053.80
01.07.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS					3,000.00
01.07.07.01	INSTALACION DE EQUIPO UPS de 5KW + TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO		und	1.00	3,000.00	3,000.00
01.07.08	TRABAJOS PRELIMINARES					3,770.76
01.07.08.01	TRAZO Y REPLANTEO		m	40.00	2.60	104.00
01.07.08.02	EXCAVACION DE ZANJA		m	40.00	59.44	2,377.60
01.07.08.03	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS		m3	12.00	60.30	723.60
01.07.08.04	ELIMINACION DE DESMONTE		m3	18.00	31.42	565.56
01.07.09	POZO A TIERRA					2,264.60
01.07.09.01	POZO A TIERRA USO GENERAL		und	2.00	906.50	1,813.00
01.07.09.02	CABLE 1X70MM2 Cu DESNUDO		m	10.00	45.16	451.60
01.08	INSTALACIONES SANITARIAS CONTINGENCIAS					122,660.15
01.08.01	SISTEMA DE AGUA FRIA					19,675.13
01.08.01.01	SALIDAS DE AGUA FRIA					2,634.12
01.08.01.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA TUB. PVC DE 1/2"		plo	54.00	48.78	2,634.12
01.08.01.02	REDES DE ALIMENTACION DE AGUA					518.42
01.08.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO		m	7.50	2.60	19.50


MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE COLQUIOC
Wladimir Juan Blas Campas
Nº EXP. 23074
JEFE DE AREA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL

AD

Presupuesto

Presupuesto 7601015 "REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD CHASQUITAMBO (1-2)
Subpresupuesto 001 DISTRITO DE COLQUIOC, PROVINCIA DE BOLOGNESI, REGION ANCASH, CONT
Cliente PLAN DE CONTINGENCIA
Lugar PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD
ANCASH - BOLOGNESI - COLQUIOC Costo al 20/05/2024

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.08.01.02.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES SANITARIAS, HASTA H=1.0 M	m	7.50	11.89	89.18
01.08.01.02.03	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA	m	7.50	1.21	9.08
01.08.01.02.04	CAMA DE ARENA	m	7.50	6.53	48.98
01.08.01.02.05	RELLENO COMPACTADO O EQUIPO, MATERIAL PROPIO Y AGUA	m	7.50	31.66	237.45
01.08.01.02.06	TUBERIA DE PVC C-10 DE 1/2"	m	7.50	15.23	114.23
01.08.01.03	REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA DE PVC				3,253.81
01.08.01.03.01	TUBERIA DE PVC AGUA FRIA DE 1/2"	m	102.80	15.23	1,565.64
01.08.01.03.02	TUBERIA DE PVC AGUA FRIA DE 3/4"	m	60.20	16.55	996.31
01.08.01.03.03	TUBERIA DE PVC AGUA FRIA DE 1"	m	39.00	17.74	691.86
01.08.01.04	VALVULAS				9,734.43
01.08.01.04.01	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1/2"	und	18.00	113.29	2,039.22
01.08.01.04.02	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1"	und	10.00	150.28	1,502.80
01.08.01.04.03	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1 1/2"	und	3.00	137.19	411.57
01.08.01.04.04	VALVULA ESFERICA DE 2"	und	2.00	147.46	294.92
01.08.01.04.05	CAJA PARA VALVULAS CON MARCO Y TAPA METALICA	und	33.00	166.24	5,485.92
01.08.01.05	ACCESORIOS				2,376.10
01.08.01.05.01	CODO DE PVC 1/2"x90°	und	75.00	6.42	481.50
01.08.01.05.02	CODO DE PVC 3/4"x90°	und	40.00	7.27	290.80
01.08.01.05.03	CODO DE PVC 1"x90°	und	13.00	11.51	149.63
01.08.01.05.04	CODO DE PVC 1 1/4"x90°	und	2.00	11.08	22.16
01.08.01.05.05	CODO DE PVC 2"x90°	und	6.00	20.40	122.40
01.08.01.05.06	TEE DE PVC 1/2"	und	17.00	9.50	161.50
01.08.01.05.07	TEE DE PVC 3/4"	und	22.00	11.62	255.64
01.08.01.05.08	TEE DE PVC 1"	und	9.00	12.47	112.23
01.08.01.05.09	TEE DE PVC 1 1/4"	und	6.00	15.86	95.16
01.08.01.05.10	TEE DE PVC 1 1/2"	und	5.00	14.16	70.80
01.08.01.05.11	REDUCCION DE PVC 3/4" a 1/2"	und	37.00	9.39	347.43
01.08.01.05.12	REDUCCION DE PVC 1" a 1/2"	und	4.00	10.66	42.64
01.08.01.05.13	REDUCCION DE PVC 1" a 3/4"	und	9.00	11.08	99.72
01.08.01.05.14	REDUCCION DE PVC 1 1/4" a 1/2"	und	1.00	11.08	11.08
01.08.01.05.15	REDUCCION DE PVC 1 1/4" a 1"	und	4.00	7.69	30.76
01.08.01.05.16	REDUCCION DE PVC 1 1/2" a 3/4"	und	3.00	12.78	38.34
01.08.01.05.17	REDUCCION DE PVC 1 1/2" a 1 1/4"	und	3.00	10.23	30.69
01.08.01.05.18	REDUCCION DE PVC 2" a 1 1/2"	und	1.00	13.62	13.62
01.08.01.06	ENPalmes, Limpieza y Desinfección				1,158.25
01.08.01.06.01	LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y PRUEBAS EN LA RED DE AGUA FRÍA	m	318.20	3.64	1,158.25
01.08.02	SISTEMA DE AGUA CALIENTE				5,029.33
01.08.02.01	SALIDAS DE AGUA CALIENTE				933.57
01.08.02.01.01	SALIDA DE AGUA CALIENTE TUB. CPVC DE 1/2"	plo	11.00	84.87	933.57
01.08.02.02	REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE DE CPVC				718.83
01.08.02.02.01	TUBERIA DE AGUA CALIENTE CPVC DE 1/2"	m	44.10	16.30	718.83
01.08.02.03	ACCESORIOS				256.20
01.08.02.03.01	CODO DE CPVC 1/2"x90°	und	28.00	7.70	215.60
01.08.02.03.02	TEE DE CPVC 1/2"	und	5.00	8.12	40.60
01.08.02.04	VALVULAS				2,960.21
01.08.02.04.01	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1/2" PARA A.C.	und	11.00	102.87	1,131.57
01.08.02.04.02	CAJA PARA VALVULAS CON MARCO Y TAPA METALICA	und	11.00	166.24	1,828.64
01.08.02.05	ENPalmes, Limpieza y Desinfección				160.52
01.08.02.05.01	LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y PRUEBAS EN LA RED DE AGUA CALIENTE	m	44.10	3.64	160.52
01.08.03	SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION				26,927.51
01.08.03.01	SALIDAS DE DESAGUE Y VENTILACION				3,567.82
01.08.03.01.01	SALIDA DE DESAGUE PVC 2"	plo	36.00	45.90	1,652.40
01.08.03.01.02	SALIDA DE DESAGUE PVC 4"	plo	13.00	62.32	810.16
01.08.03.01.03	SALIDA DE VENTILACION PVC 2"	plo	26.00	42.51	1,105.26
01.08.03.02	TUBERIAS DE DISTRIBUCION RED DE DESAGUE				4,085.83



Ing. Héctor F. Luna Julca

Presupuesto

Presupuesto	7601015	"REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD CHASQUITAMBO (1-2)	Costo al	20/05/2024
Subpresupuesto	001	DISTRITO DE COLQUIOC, PROVINCIA DE BOLOGNESI, REGION ANCASH,CONT		
Cliente		PLAN DE CONTINGENCIA		
Lugar		PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD		
		ANCASH - BOLOGNESI - COLQUIOC		

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio Si.	Parcial Si.
01.08.03.02.01	TUBERIA DE DESAGUE PVC DE 2"	m	99.10	17.62	1,746.14
01.08.03.02.02	TUBERIA DE DESAGUE PVC DE 3"	m	4.20	24.30	102.06
01.08.03.02.03	TUBERIA DE DESAGUE PVC DE 4"	m	58.30	31.38	1,829.45
01.08.03.02.04	TUBERIA DE VENTILACION PVC DE 2"	m	21.70	18.81	408.18
01.08.03.03	TUBERIAS DE DISTRIBUCION RED DE DESAGUE ENTERRADA				8,982.47
01.08.03.03.01	TRAZO Y REPLANTEO	m	108.90	2.60	283.14
01.08.03.03.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES SANITARIAS, (DE 0.00 - 1.00 M)	m	108.90	8.92	971.39
01.08.03.03.03	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA	m	108.90	1.21	131.77
01.08.03.03.04	CAMA DE ARENA	m	108.90	6.53	711.12
01.08.03.03.05	RELLENO COMPACTADO C/ EQUIPO, MATERIAL PROPIO Y AGUA	m	108.90	31.66	3,447.77
01.08.03.03.06	TUBERIA DE DESAGUE PVC DE 4"	m	108.90	31.38	3,417.28
01.08.03.04	ACCESORIOS				1,664.87
01.08.03.04.01	CODO 45° Ø = 2"	und	9.00	11.25	101.25
01.08.03.04.02	CODO 90° Ø = 2"	und	26.00	11.03	286.78
01.08.03.04.03	YEE SIMPLE Ø = 2"	und	11.00	14.64	161.04
01.08.03.04.04	YEE SIMPLE Ø = 4"	und	29.00	23.96	694.84
01.08.03.04.05	YEE DOBLE Ø = 2"	und	3.00	11.18	33.54
01.08.03.04.06	YEE DOBLE Ø = 3"	und	1.00	12.50	12.50
01.08.03.04.07	YEE DOBLE Ø = 4"	und	1.00	13.62	13.62
01.08.03.04.08	REDUCCION Ø = 3"-2"	und	2.00	19.25	38.50
01.08.03.04.09	REDUCCION Ø = 4"-3"	und	16.00	17.98	287.68
01.08.03.04.10	REDUCCION Ø = 4"-2"	und	2.00	17.56	35.12
01.08.03.05	ADITAMENTOS VARIOS				1,732.37
01.08.03.05.01	SUMIDERO DE BRONCE DE 3"	und	2.00	54.85	109.70
01.08.03.05.02	REGISTRO DE BRONCE 2"	und	9.00	49.89	449.01
01.08.03.05.03	REGISTRO DE BRONCE 4"	und	10.00	48.05	480.50
01.08.03.05.04	SOMBRERO DE VENTILACION 2"	und	26.00	26.66	693.16
01.08.03.06	CAMARAS DE INSPECCION				5,859.54
01.08.03.06.01	CAJA DE REGISTRO DE 12" X 24"	und	14.00	298.06	4,172.84
01.08.03.06.02	CAJA DE REGISTRO DE 18" X 24"	und	5.00	335.54	1,677.70
01.08.03.07	EMPALMES, LIMPIEZA Y DESINFECCION				1,063.61
01.08.03.07.01	PRUEBA EN LA RED DE DESAGUE	m	292.20	3.64	1,063.61
01.08.04	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL				35,856.23
01.08.04.01	CAÑALLETAS DE DRENAJE EN TECHO DE CALAMINA TR4				3,820.88
01.08.04.01.01	CAÑALETA SEMICIRCULAR DE PVC D= 4"	m	132.90	28.75	3,820.88
01.08.04.02	TUBERIAS DE DISTRIBUCION RED DE DRENAJE - ENTERRADA				2,864.12
01.08.04.02.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m	26.00	6.55	170.30
01.08.04.02.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA RED DE DRENAJE (DE 0.00 - 1.00 M)	m	26.00	8.92	231.92
01.08.04.02.03	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA	m	26.00	1.21	31.46
01.08.04.02.04	CAMA DE ARENA	m	26.00	6.53	169.78
01.08.04.02.05	RELLENO COMPACTADO C/ EQUIPO, MATERIAL PROPIO Y AGUA	m	26.00	31.66	823.16
01.08.04.02.06	TUBERIA DE DRENAJE PVC DE 3"	m	11.00	24.30	267.30
01.08.04.02.07	TUBERIA DE DRENAJE PVC DE 6"	m	15.00	64.68	970.20
01.08.04.03	CUNETAS DE DRENAJE EN PISO				16,859.17
01.08.04.03.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m	136.60	6.55	894.73
01.08.04.03.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA RED DE DRENAJE (DE 0.00 - 1.00 M)	m	136.60	8.92	1,218.47
01.08.04.03.03	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA	m	136.60	1.21	165.29
01.08.04.03.04	SOLADO DE CONCRETO PARA CUNETAS	m	136.60	29.89	4,082.97
01.08.04.03.05	CUNETAS DE CONCRETO DE A=0.30M, H=VARIABLE	m	136.60	76.85	10,497.71
01.08.04.04	MONTANTES DE DRENAJE				826.20
01.08.04.04.01	MONTANTE DE DESAGUE PVC 3"	m	34.00	24.30	826.20
01.08.04.05	ACCESORIOS				483.30
01.08.04.05.01	CODO 90° Ø = 3"	und	30.00	16.11	483.30
01.08.04.06	ADITAMENTOS VARIOS				9,236.90
01.08.04.06.01	SUMIDERO TIPO CUPULA DE 3"	und	10.00	206.19	2,061.90

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
COLQUIOC
Miguelo Juan Torres Campos
N° CIP. 230717
JEFE DE AREA DE DESARROLLO URBANO Y
AMBIENTAL

[Firma]
Ing. Hector F. Luna Julca
N° 31640

Presupuesto

Presupuesto 7601015 "REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD CHASQUITAMBO (1-2)
Subpresupuesto 001 DISTRITO DE COLQUIOC, PROVINCIA DE BOLOGNESI, REGION ANCASH,CONT
Cliente PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD
Lugar ANCASH - BOLOGNESI - COLQUIOC Costo al 20/05/2024

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio Si.	Parcial Si.
01.08.04.06.02	REJILLA METALICA PARA CUNETAS	m	28.70	250.00	7,175.00
01.08.04.07	EMPALMES, LIMPIEZA Y DESINFECCION				702.16
01.08.04.07.01	PRUEBA EN LA RED DE DRENAJE	m	192.90	3.64	702.16
01.08.04.08	VARIOS				1,265.50
01.08.04.08.01	FALSA COLUMNA DE FIBRO CEMENTO DE 0.6X0.2 H=4.0M PROM.	und	10.00	126.55	1,265.50
01.08.05	EQUIPAMIENTO				35,169.95
01.08.05.01	SISTEMA DE AGUA FRIA				29,302.16
01.08.05.01.01	SUMINISTRO DE CISTERNA DE POLIETILENO DE 10 m3. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION	und	2.00	10,491.00	20,982.00
01.08.05.01.02	SUMINISTRO DE TANQUE ELEVADO DE POLIETILENO DE 2.5 m3, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION	und	1.00	1,287.00	1,287.00
01.08.05.01.03	SUMINISTRO DE TANQUE ELEVADO DE POLIETILENO DE 1.1 m3, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION	und	1.00	779.00	779.00
01.08.05.01.04	SUMINISTRO DE ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS P/A F. 2.20 LPS @ 19.30 M, INCLUYE ACCESORIOS	und	2.00	1,350.00	2,700.00
01.08.05.01.05	INSTALACION DE ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS PIAGUA FRIA	gib	1.00	1,833.32	1,833.32
01.08.05.01.06	INSTALACION DE TANQUES DE POLIETILENO PIAGUA FRIA	gib	1.00	1,620.84	1,620.84
01.08.05.02	SALIDAS DE AGUA CALIENTE				5,867.79
01.08.05.02.01	SUMINISTRO DE CALENTADORES ELECTRICOS (CAPAC. 50 L)	und	5.00	576.27	2,881.35
01.08.05.02.02	SUMINISTRO DE CALENTADORES ELECTRICOS (CAPAC 80L)	und	1.00	1,186.44	1,186.44
01.08.05.02.03	INSTALACION DE CALENTADORES ELECTRICOS	gib	1.00	1,800.00	1,800.00
01.09	INSTALACIONES MECANICAS CONTINGENCIAS				60,718.19
01.09.01	GRUPO ELECTROGENO				5,600.00
01.09.01.01	MONTAJE ELECTROMECANICO DE GRUPO ELECTROGENO	und	1.00	3,850.00	3,850.00
01.09.01.02	PRUEBAS	gib	1.00	1,750.00	1,750.00
01.09.02	SISTEMA DE PETROLEO DIESEL				10,899.65
01.09.02.01	OBRAS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS				7,392.64
01.09.02.01.01	PICADO, EXCAVACION Y ELIMINACION DE MATERIAL PARA CANALETA DE 0.32X0.25m. EN PISO (SEGUN PLANO)	und	1.00	325.24	325.24
01.09.02.01.02	CANALETA DE CONCRETO 0.32X0.25m. SEGUN DETALLE	m	5.00	594.69	2,973.45
01.09.02.01.03	TAPAS DE F'c 0.5x0.35m SEGUN DETALLE DE PLANO	und	7.00	564.65	4,093.95
01.09.02.02	INSTALACION TANQUE DIARIO DE PETROLEO				3,507.02
01.09.02.02.01	TUBERIA DE ACERO SCH 40 DE 3/4"	m	12.00	39.63	475.56
01.09.02.02.02	CODO DE 90° DE ACERO SCH 40 DE 3/4" ROSCADO	und	8.00	19.89	159.12
01.09.02.02.03	VALVULAS DE ACERO GALVANIZADO PARA PETROLEO DE 3/4"	und	2.00	92.81	185.62
01.09.02.02.04	BOMBA MANUAL INCLUYE TUBERIA DE SUCCION DE ACERO GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIAMETRO MINIMO Y MANGUERA DE IMPLUSION	und	1.00	247.84	247.84
01.09.02.02.05	CILINDRO DE PETROLEO DE 55 GLNS	und	2.00	111.86	223.72
01.09.02.02.06	PINTURA PARA TUBERIA COLOR MARRON	m	12.00	17.93	215.16
01.09.02.02.07	INSTALACION Y PRUEBA DE TANQUE DIARIO, TUBERIAS, VALVULAS, Codos y OTROS.	gib	1.00	2,000.00	2,000.00
01.09.03	SISTEMA DE GASES MEDICINALES				44,218.53
01.09.03.01	SISTEMA DE OXIGENO				39,607.25
01.09.03.01.01	SALIDA DE OXIGENO 1/2"	plo	5.00	270.33	1,351.65
01.09.03.01.02	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1/2"	m	47.00	136.75	6,427.25
01.09.03.01.03	CODO DE COBRE 1/2" X 90°	und	12.00	114.85	1,378.20
01.09.03.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD CICILINDRO DE 10M3 (8 CILINDROS)	und	2.00	14,849.36	29,698.72
01.09.03.01.05	PRUEBA MECANICA DEL SISTEMA DE OXIGENO	und	1.00	751.43	751.43
01.09.03.02	COLGADORES				1,167.28
01.09.03.02.01	COLGADOR PARA 1 TUBERIAS	pza	16.00	54.04	864.64
01.09.03.02.02	ABRAZADERA PARA TUBERIA DE Ø1/2"	pza	16.00	18.54	296.64
01.09.03.03	ASPIRADORES DE SECRECIONES				3,450.00
01.09.03.03.01	ASPIRADOR DE SECRECIONES MOVIL	und	1.00	3,450.00	3,450.00
COSTO DIRECTO					1,310,680.71
GASTOS GENERALES 10.66%					138,706.54
UTILIDADES 9%					117,961.26

Ad

Presupuesto

Presupuesto 7601015 "REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD CHASQUITAMBO (1-2)
Subpresupuesto DISTRITO DE COLQUIOC, PROVINCIA DE BOLOGNESI, REGION ANCASH,CONT
Cliente 001 PLAN DE CONTINGENCIA
Lugar PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD
ANCASH - BOLOGNESI - COLQUIOC Costo al 20/05/2024

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
	SUB TOTAL				1,568,348.51
	IGV 18%				282,302.73
	PRESUPUESTO TOTAL				1,850,651.24

SON : UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTUO Y 24/100 NUEVOS SOLES



Ing. Hector F. Luna Julca
REG. CIP. N° 94640
CONSULTOR