

APENDICE 02: METAS DEL SERVICIO

METAS DEL SERVICIO

MODULO I – PRIMER NIVEL

FACHADA

SUMINISTRO DE PAÑOS DE CONCRETO TIPO I

Reposición de (05) paños de concreto de 1.65 m x 1.25 m x 0.05 cm acabado piso pulido y bruñado, en la parte central del ingreso principal.

SUMINISTRO DE PAÑOS DE CONCRETO TIPO II

Reposición de (05) paños de concreto de 1.55 m x 1.61 m x 0.05 cm acabado piso pulido y bruñado, en la parte izquierda del ingreso principal

SUMINISTRO DE TAPAS DE CONCRETO EN EL DRENAJE FLUVIAL

Reposición de (07) tapas de concreto de 0.45 m x 1.00 m x 0.05 cm acabado piso pulido y bruñado con agarraderas de acero DE 6 mm

LIMPIEZA Y SOLEAQUEADO DE DRENAJE

Limpieza y solaqueado de drenaje de 6.46 ml (01 global)

INSTALACIÓN DE LAVADERO DE MANOS PORTATIL

Instalar un lavadero de manos portátil de acero inoxidable de 0.46 m x 0.92 m x 1.20 m (01 unidad)

REPOSICION DE CANALETAS GALVANIZADAS

Instalar canaletas galvanizadas con ganchos de sujeción en el perímetro de la infraestructura (94.05 ml)

PINTADO DE CERCO PERIMETRICO, INCLUYE, LIJADO Y LIMPIEZA

Pintado de rejas del cerco perimétrico incluye lijado, base de anticorrosivo y aplicación de pintura esmalte negro (104.55 ml)


SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO INSTITUCIONAL

Instalación de letrero luminosos tipo banderola con estructuras metálicas de 1.20 m x 1.80 m x 0.45 m con parantes de metal de 3".

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICOS DE ENTRADA AL CENTRO DE SALUD

Enchape de graderías y entrada al centro de salud con cerámicos

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
ECON. JUNI TAYCO TORRES
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO



color blanco e instalación de cantoneras en las graderías (cerámicos 25 m²)

SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTOS DE FOCO LED LUZ BLANCA PARA SOBREPONER

Instalación de focos led luz blanca para sobreponer (24 unidades)

OFICINA DE INFORMES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICOS

Enchapado con cerámicos blancos en piso 2 m x 4.25 (8.5 m²)

SUMINISTRO, REPOSICION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE TOMACORRIENTES

Instalar tomacorriente de tres ingresos para el ambiente (2 unidades)

SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE DRIWALL

Instalar módulo de drywall con una ventana y puerta, techado con Aluzinc y canaleta fluvial, cielo raso con estructura metálicas y paneles de drywall con dos artefactos eléctricos (01 glb)

TRIAJE

SUMINISTRO, REPOSICION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE TOMACORRIENTES

Instalar tomacorriente de tres ingresos para el ambiente (2 unidades)

SUMINISTRO, REPOSICION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE INTERRUPTORES

Instalar interruptores triples (01 unidad)

SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTOS DE FOCO LED UFO 50 W E27 LUZ BLANCA

Instalar luminaria (01 unidad)

SUMINISTRO Y REPOSICION DE MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM

Instalar mampara de vidrio templado de 5.67 m x 2.95 m

MEDICINA I


SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LAVATORIO


Instalar accesorios al lavatorio (grifo cromado tipo ganso, trampa flexible, bushing y tubo de abasto)

SSHH DE MEDICINA I

REPOSICIÓN DE TAPA DE INODORO

Instalar tapa de inodoro de 6 litros (01 unidad)


MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
RED DE SALUD HUANUCO
Ecosol Tiroquillo Trocos
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO


MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
RED DE SALUD HUANUCO
C.D. Sergio
COORDINADOR GENERAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICOS

Enchapado con cerámicos blancos en piso 2.08 m x 1.30 m (2.7 m2)

RETIRAR EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MECANICOS EN DESUSO

Eliminación de terma eléctrica (01 unidad).

SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTOS DE FOCO LED UFO 50 W E27 LUZ BLANCA

Instalar luminaria (01 unidad)

TELESALUD

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LAVATORIO

Instalar accesorios al lavatorio (grifo cromado tipo ganso, trampa flexible, bushing y tubo de abasto).

MEDICINA II

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LAVATORIO

Instalar accesorios al lavatorio (grifo cromado tipo ganso, trampa flexible, bushing y tubo de abasto)

MEDICINA III

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LAVATORIO

Instalar accesorios al lavatorio (grifo cromado tipo ganso, trampa flexible, bushing y tubo de abasto)

SUMINISTRO, REPOSICION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE TOMACORRIENTES

Instalar tomacorriente de tres ingresos para el ambiente (2 unidades).

MEDICINA IV

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE CONEXIONES DE AGUA

Instalar tapón hembra de ½" (01 unidad), llave de paso de ½", tapa de válvula de agua de 0.20 cm x 0.30 cm (01 global).

EMERGENCIA

INSTALACION DE BALDOSAS DE DRYWALL

Instalar baldosas de drywall con estructuras metálicas 1.60 m x 1.70 m (2.72 m2).

SUMINISTRO, REPOSICION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE TOMACORRIENTES

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO
RED DE SALUD HUÁNUCO
EQUIT. JULIO ITOICOS
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO
CD. Sergio A. Pareda
Jefe de Proyecto
COR. 12042

Instalar tomacorriente de tres ingresos para el ambiente (2 unidades).

SSHH DE EMERGENCIA

INSTALACION DE BALDOSAS DE DRYWALL

Instalar baldosas de drywall con estructuras metálicas 0.50 m x 1.70 m (0.85 m2).

ARCHIVO

**SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTOS DE FOCO
LED UFO 50 W E27 LUZ BLANCA**

Instalar luminaria (02 unidades)

STAR MEDICO

**SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTOS DE FOCO
LED UFO 50 W E27 LUZ BLANCA**

Instalar luminaria (01 unidad)

SSHH DE CONSULTORIO PSICOLÓGICO

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LAVATORIO

Instalar accesorios al lavatorio (grifo cromado tipo ganso, trampa flexible, bushing y tubo de abasto).

RESANE DE MUROS POR HUMEDAD

Resanado de muros 1.70 m x 0.70 m (1.20 m2)

SSHH DE PERSONAL - VARONES

RESANE DE MUROS POR HUMEDAD

Resanado de muros 2.00 m x 0.80 m (1.60 m2)

REPOSICIÓN DE TAPA DE INODORO

Instalar tapa de inodoro de 6 litros (02 unidades)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICOS

Enchapado con cerámicos blancos de 1.90 m X 4.15 m (7.9 m2)


**SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE
CONEXIONES DE AGUA**

Instalar sumidero de 2" (01 unidad), tapas ciegas cromadas de 4" (02 unidades) llave de paso de ½" (01 unidad), tapa de válvula de agua de 0.20 cm x 0.30 cm (01 unidad).

SSHH DE PERSONAL - FEMENINO

REPOSICIÓN DE TAPA DE INODORO

Instalar tapa de inodoro de 6 litros (02 unidades)


MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO
RED DE SALUD HUÁNUCO
COD. 14110000
ECON. 14110000
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICOS

Enchapado con cerámicos blancos de 3.25 m X 2 m (6.5 m²)

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE CONEXIONES DE AGUA

Instalar sumidero de 2" (01 unidad), tapas ciegas cromadas de 4" (02 unidades).

ESTADISTICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

Instalar equipo de aire acondicionado (01 unidad)

ADMISIÓN

SUMINISTRO E INTALACIÓN DE VENTANAS CON SISTEMA NOVA TIPO I

Instalar de ventanas con sistema Nova de 3.60 m X 1.67 m (01 unidad)

SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MUEBLES DE MELAMINE

Instalar muebles de melamina de 0.93 m X 3.60 m X 0.60 m (2 m²)

FARMACIA

SUMINISTRO E INTALACIÓN DE VENTANAS CON SISTEMA NOVA TIPO II

Instalar de ventanas con sistema Nova de 1.13 m X 1.67 m (01 unidad).

ODONTOLOGÍA

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LAVATORIO

Instalar accesorios al lavatorio (grifo cromado tipo ganso, trampa flexible, bushing y tubo de abasto) (02 unidades)

SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTOS DE FOCO

LED UFO 50 W E27 LUZ BLANCA

Instalar luminaria (03 unidades)

CRED I

RESANE DE MUROS POR HUMEDAD

Resanado de muros, sellado epóxido 1.90 m x 3.50 m (6.65 m²)

CRED II

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LAVATORIO

Instalar accesorios al lavatorio (grifo cromado tipo ganso, trampa flexible, bushing y tubo de abasto).

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANUCO
ECON. Juan Torcos
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO

COSE
DIRECCION
O.D. S...

25
46
58

CRED III

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LAVATORIO

Instalar accesorios al lavatorio (grifo cromado tipo ganso, trampa flexible, bushing y tubo de abasto).

TÓPICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALSO PISO

Vaciado de falso piso (9.5 m2)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICOS

Enchapado con cerámicos blancos en piso (9.5 m2)

**SUMINISTRO, REPOSICION, INSTALACION Y
MANTENIMIENTO DE TOMACORRIENTES**

Instalar tomacorriente de tres ingresos para el ambiente (4 unidades)

SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE DRIWALL

Instalar módulo de drywall con una ventana y puerta, techado con Aluzinc y canaleta fluvial, cielo raso con estructura metálicas y paneles de drywall con dos artefactos eléctricos (01 glb)

MODULO II – PRIMER NIVEL

LACTARIO

RESANE DE MUROS POR HUMEDAD

Resanado de muros, sellado epóxido 0.80 m x 2.10 m (1.68 m2)

SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MUEBLES DE MELAMINE

Instalar muebles de melamina de 0.93 m X 3.60 m X 0.60 m (2 m2)

**SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTOS DE FOCO
LED UFO 50 W E27 LUZ BLANCA**

Instalar luminaria (02 unidades)

CUARTO DE ESTERILIZACIÓN

**SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTOS DE FOCO
LED UFO 50 W E27 LUZ BLANCA**

Instalar luminaria (02 unidades)

VESTUARIO DE OBSTETRICIA

**SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTOS DE FOCO
LED UFO 50 W E27 LUZ BLANCA**

Instalar luminaria (01 unidad)

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO
RED DE SALUD HUÁNUCO
Econ. JUAN AQUINO TOROCCO
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO

C.D. Sergio A. Domínguez Briceño
JEFE DE MONITORIA

29
~~47~~
51

SSH DE OBSTETRICA

**SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTOS DE FOCO
LED UFO 50 W E27 LUZ BLANCA**

Instalar luminaria (01 unidad)

SSHH DE EMERGENCIA DE OBSTETRICIA

**SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTOS DE FOCO
LED UFO 50 W E27 LUZ BLANCA**

Instalar luminaria (02 unidad)

SUMINISTRO E INTALACIÓN DE SUMIDERO DE 3"

Instalar sumidero de 3" (01 unidad)

SSHH PÚBLICO DE VARONES

**SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTOS DE FOCO
LED UFO 50 W E27 LUZ BLANCA**

Instalar luminaria (01 unidad)

SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO DE 1/2"

Instalar llave de paso de 1/2" (01 unidad).

SSHH PÚBLICO DE MUJERES

INSTALACIÓN DE INODORO

Instalar inodoro con accesorios (accesorios de tanque, manguera de abasto, bushing, llave tipo mariposa) (01 unidad)

SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO DE 1/2"

Instalar llave de paso de 1/2" (01 unidad).

SSH DE LABORATORIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LAVATORIO

Instalar accesorios al lavatorio (grifo cromado tipo ganso, trampa flexible, bushing y tubo de abasto).

SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTOS DE FOCO

LED UFO 50 W E27 LUZ BLANCA

Instalar luminaria (02 unidades)

RAYOS X

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LAVATORIO

Instalar accesorios al lavatorio (grifo cromado tipo ganso, trampa flexible, bushing y tubo de abasto).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICOS

Enchapado con cerámicos blancos en piso (9.0 m2)

ECOGRAFÍA

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LAVATORIO

Instalar accesorios al lavatorio (grifo cromado tipo ganso, trampa flexible, bushing y tubo de abasto), Instalación de un lavatorio con pedestal (01 unidad).

SALA DE PARTOS

INSTALACION DE LAMPARAS CUELLOS DE GANSO CON FOCO LED Y RODABLE

Instalar lámparas cuellos de ganso con foco led y rodable (01 unidad).

SUMINISTRO E INTALACIÓN DE VENTANAS CON SISTEMA NOVA TIPO III

Instalar de ventanas con sistema Nova de 3.60 m X 1.67 m (01 unidad)

PUERPERIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTOS DE FOCO LED UFO 50 W E27 LUZ BLANCA

Instalar luminaria (01 unidad)

SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO DE ½"

Instalar llave de paso de ½" (01 unidad).

SSHH DE PUERPERIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTOS DE FOCO LED UFO 50 W E27 LUZ BLANCA

Instalar luminaria (01 unidad)

REPOSICIÓN DE TAPA DE INODORO

Instalar tapa de inodoro de 6 litros (01 unidad)

INSTALACION DE DUCHA ELECTRICA

Instalar ducha eléctrica (01 unidad)

RESANE DE MUROS POR HUMEDAD


Resanado de muros y grietas 2.00 m x 1.80 m (3.60 m2)

SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDEROS DE 3"

Instalar sumidero de 3" (02 unidades).

ADOLESCENTE

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA


Egon Quiroga Troncoso
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO

TIPO I

Instalar puerta de madera con tragaiuz de 2.77 m X 0.88 m (01 unidad)

SUMINISTRO E INTALACIÓN DE VENTANAS CON SISTEMA NOVA TIPO IV

Instalar de ventanas con sistema Nova de 1.88 m X 1.54 m (01 unidad)

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LAVATORIO

Instalar accesorios al lavatorio (grifo cromado tipo ganso, trampa flexible, bushing y tubo de abasto).

LAVANDERÍA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA

TIPO I

Instalar puerta de madera con tragaluz de 2.77 m X 0.88 m (01 unidad)

SUMINISTRO E INTALACIÓN DE VENTANAS CON SISTEMA NOVA TIPO V

Instalar de ventanas con sistema Nova de 1.88 m X 1.54 m (01 unidad)

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LAVADEROS DE LAVANDERIA

Instalar accesorios al lavatorio (grifo cromado tipo jardinero, trampa tipo P y sumidero). 04 unidades.

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MECANICOS EN DESUSO

Mantenimiento de grupo electrógeno de grupo electrógeno (01 unidad).

HABILITACIÓN DE LAVADERO DE CONCRETO


Habilitación de lavadero de concreto con dos pozas de 0.80 m X 2.00 m y 0.35 m de profundidad de pozas incluido incluido techado con estructura metálica y aluzing (01 global).


HABILITACIÓN DE FALSO PISO

Instalar y vaciar falso piso con pendientes y sumidero al centro y espesor de 5 cm (39.5 m2).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICOS

Enchapado con cerámicos blancos en piso (9.0 m2)


Ecol. Juan Antonio Troncoso
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
RED DE SALUD HUÁNUCO


CD. Sergio A. Fernández Briceño
SECRETARIO DE MICRO RED
CD. ALBERTO

ALMACÉN DE LAVANDERÍA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA

TIPO II

Instalar puerta de madera con tragaluz de 2.59 m X 0.85 m (01 unidad)

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA

TIPO III

Instalar puerta de madera con tragaluz de 2.61 m X 0.80m (01 unidad)

SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTOS DE FOCO

LED UFO 50 W E27 LUZ BLANCA

Instalar luminaria (01 unidad)

LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA

DE DOS HOJAS

Instalar puerta de madera de dos hojas de 2.59 m X 1.00 m (01 unidad)

SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTOS DE FOCO

LED UFO 50 W E27 LUZ BLANCA

Instalar luminaria (01 unidad)

PROMSA

SUMINISTRO E INTALACIÓN DE VENTANAS CON SISTEMA

NOVA TIPO VI

Instalar de 05 ventanas con sistema Nova de 0.90 m X 1.50 m (05 unidades)

SUMINISTRO, REPOSICION, INSTALACION Y

MANTENIMIENTO DE TOMACORRIENTES

Instalar tomacorriente de tres ingresos para el ambiente (3 unidades)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA

Instalar cajas ciegas para octogonales (02 unidades)

EMED

SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE DRIWALL

Instalar módulo de drywall con una ventana y puerta, techado con Aluzinc y canaleta fluvial, cielo raso con estructura metálicas y paneles de drywall con dos artefactos eléctricos DE 2.70 m x 3.05 m x 3.00 m (01 glb)

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO
RED DE SALUD HUÁNUCO
Dr. Con. Julio Augusto Torricos
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO

55
33
81

COCHERA

**SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE
ALUZINC DE 3 MM**

Instalar cobertura de Aluzinc de 3 mm de espesor en un área de 9.30 m x 5.30 m (49.29 m2)

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METÁLICA

Instalar puerta metálica con chapa de 4 golpes de 4.50 m x 3.20 m (01 unidad)

ALMACEN DE RESIDUOS BIOCONTAMINADOS

**RETIRAR EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MECANICOS EN
DESUSO**

Eliminación de incinerador (01 unidad).

SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE DRIWALL

Instalar módulo de drywall con una ventana y puerta, techado con Aluzinc y canaleta fluvial, cielo raso con estructura metálicas y paneles de drywall con dos artefactos eléctricos y rejillas herméticas área de trabajo de 4.60m x 2.50 m (01 glb)

**SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PULIDO DE 5 CM
DE ESPESOR**

Instalar piso pulido de 5 cm de espesor de 4.60m x 2.50 m (0.575 M3)

MODULO II – SEGUNDO NIVEL

MONITOREO FETAL

**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO**

Instalar equipo de aire acondicionado (01 unidad)

INSTALACIÓN DE MURO DE DRYWALL

Instalar muro de drywall de (19.80 m2)

SALA DE ESPERA DE MONITOREO


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICOS


Enchapado con cerámicos blancos de (14.40 m2)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRADERIAS

Instalación de graderías metálicas de 2.20 m (01 unidad)

**SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTOS DE FOCO
LED UFO 50 W E27 LUZ BLANCA**


Dr. Julio Irohccs
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
RED DE SALUD HUÁNUCO


Dr. Julio Irohccs
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
RED DE SALUD HUÁNUCO

Instalar luminaria (01 unidad)

EVA

INSTALACIÓN DE MURO DE DRYWALL

Instalar muro de drywall de 19.80 m2)

MATERNO

INSTALACIÓN DE MURO DE DRYWALL

Instalar muro de drywall de 19.80 m2)

INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA TIPO IV

Instalar puerta de madera con chapa tipo perilla (01 unidad)

**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO**

Instalar equipo de aire acondicionado (01 unidad)

PLANIFICACIÓN FAMILIAR

INSTALACIÓN DE MURO DE DRYWALL

Instalar muro de drywall de 19.80 m2)

INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA TIPO IV

Instalar puerta de madera con chapa tipo perilla (01 unidad)

**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO**

Instalar equipo de aire acondicionado (01 unidad)

CONTROL DE GESTANTES

INSTALACIÓN DE MURO DE DRYWALL

Instalar muro de drywall de 19.80 m2)

INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA TIPO IV

Instalar puerta de madera con chapa tipo perilla (01 unidad)

**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO**

Instalar equipo de aire acondicionado (01 unidad)

**SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTOS DE FOCO
LED UFO 50 W E27 LUZ BLANCA**

Instalar luminaria (02 unidades)

SSH DE CONTROL DE GESTANTES

31
56

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LAVATORIO

Instalar accesorios al lavatorio (grifo cromado tipo ganso, trampa flexible, bushing y tubo de abasto).

PACU

RESANE DE MUROS POR HUMEDAD

Resanado de muros 1.70 m x 0.70 m (1.20 m2)

MODULO II – TERCER NIVEL

JEFATURA

RESANE DE MUROS POR HUMEDAD

Resanado de muros 1.70 m x 0.80 m (1.36 m2)

RECURSOS HUMANOS

RESANE DE MUROS POR HUMEDAD

Resanado de muros 0.70 m x 0.80 m (0.56 m2)

SANEAMIENTO AMBIENTAL

RESANE DE MUROS POR HUMEDAD

Resanado de muros 1.80 m x 0.40 m (0.72 m2)

SSHH DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

REPOSICIÓN DE TAPA DE INODORO

Instalar tapa de inodoro de 6 litros (01 unidad)

MODULO II – CUARTO NIVEL

INFORMATICA

RESANE DE MUROS POR GRIETAS

Resanado de muros, vigas y columnas (7.36 m2)

INTALACIÓN DE BARANDAS METALICAS

Instalación de barandas metálicas de 1.0 m x 1.0 m (01 global)

SISTEMAS EN GENERAL

SISTEMAS EN GENERAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE TIMBRE

Instalar timbre (01 global)

SUMINISTRO E INSTALACION, DE CABLEADO ELECTRICO

Instalar cableado eléctrico interior y exterior para 384 puntos en todo el centro de salud incluye cambio de canaletas y tubos corrugados y acometida (01 global)

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANUCO
RED DE SALUD HUANUCO
Econ. Nuri Aquino Troncoso
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO

C.D. Sergio A. ...
JEF. DE ...
COR. 1432

SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTORES DE HUMO

Instalar detectores de humo en todas las oficinas y consultorios del centro de salud (48 unidad)

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIA

Instalar luces de emergencia en todas las oficinas y consultorios del centro de salud (48 unidad)

SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAJERIA TIPO PERILLA PARA PUERTA INTERIOR DE LOS DIFERENTES AMBIENTES

Reposición de cerrajería tipo bola (48 unidades)

PINTADO INTERIOR Y EXTERIOR DEL CENTRO DE SALUD

Pintado de muros exteriores e interiores, pintado de cielo raso en todo el centro de salud (848 m²)

MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA

Mantenimiento al sistema de agua y tanque elevado incluye cambio de accesorios (01 global)

MANTENIMIENTO A LA COBERTURA Y SELLADO DE JUNTAS

Mantenimiento a la cobertura de unión entre modulo I y II Y sellado de juntas con polímeros (01 global)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN

Instalar señalización de seguridad en todo el pasadizo y ambientes del Centro de Salud (01 global)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA ELECTRICAS CON LLAVES Y DIFERENCIALES


Instalar tomacorrientes con sus diferenciales y tableros correspondiente (01 global)


SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE DRIWALL

Instalar módulo de drywall con dos 02 ventana y puerta, techado con Aluzinc y canaleta fluvial, piso cerámico, falso piso, cielo raso con estructura metálicas y paneles de drywall con dos artefactos eléctricos, conexiones de agua y desagüe, instalación de 05 tomacorrientes y dos interruptores, área aproximada 8 m x 5 m x 3m (01 glb)

2.7. ORGANISMO QUE CONVOCA:

La entidad convocante es la Dirección Regional de Salud de


Egon J. Aguero Troncoso
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
RED DE SALUD HUÁNUCO


C.D. Sergio A. Acuña Briceno
COORDINADOR RED

Huánuco para realizar el "MANTENIMIENTO, REFACCION Y REPOSICION DE COMPONENTES ESTRUCTURALES, NO ESTRUCTURALES, SISTEMA ELECTRICO E INSTALACIONES SANITARIAS DEL CENTRO DE SALUD PERU COREA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUÁNUCO REGION HUÁNUCO".

2.8. PRESUPUESTO TECNICO DE OBRA:

El presupuesto técnico para la ejecución del "MANTENIMIENTO, REFACCION Y REPOSICION DE COMPONENTES ESTRUCTURALES, NO ESTRUCTURALES, SISTEMA ELECTRICO E INSTALACIONES SANITARIAS DEL CENTRO DE SALUD PERU COREA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUÁNUCO REGION HUÁNUCO" es de S/.

2.9. MODALIDAD Y SISTEMA DE CONTRATACIÓN:

2.9.1. MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA

El proyecto "MANTENIMIENTO, REFACCION Y REPOSICION DE COMPONENTES ESTRUCTURALES, NO ESTRUCTURALES, SISTEMA ELECTRICO E INSTALACIONES SANITARIAS DEL CENTRO DE SALUD PERU COREA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUÁNUCO REGION HUÁNUCO", la ejecución del presente proyecto será por CONTRATA.

2.9.2. SISTEMA DE CONTRATACION

El servicio denominado "MANTENIMIENTO, REFACCION Y REPOSICION DE COMPONENTES ESTRUCTURALES, NO ESTRUCTURALES, SISTEMA ELECTRICO E INSTALACIONES SANITARIAS DEL CENTRO DE SALUD PERU COREA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUÁNUCO REGION

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
HUÁNUCO
Econ. Julio Troncoso
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO

C.D. Sergio A. P. Briceno
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
HUÁNUCO

HUÁNUCO", el presente servicio se realizará por ZUMA
ALZADA.

2.10. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecución para llevar acabo el servicio de
"MANTENIMIENTO, REFACCION Y REPOSICION DE
COMPONENTES ESTRUCTURALES, NO ESTRUCTURALES,
SISTEMA ELECTRICO E INSTALACIONES SANITARIAS DEL
CENTRO DE SALUD PERU COREA, DISTRITO DE AMARILIS,
PROVINCIA DE HUÁNUCO REGION HUÁNUCO" es de sesenta
(60) días calendarios.

COOR. J. J. AQUINO TORRES
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO

COOR. J. J. AQUINO TORRES
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO