

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA NEGRITOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDLB-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR GAMARRA DISTRITO DE LA BREA DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO UNICO N° 2626187

Ruc/código : 20609560542

Fecha de envío : 15/04/2025

Nombre o Razón social : MROQUE COMPANY E.I.R.L.

Hora de envío : 09:40:06

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se ha observado con preocupación que no se ha presentado el desglose detallado del flete terrestre, el cual debe incluir el transporte de todo el material correspondiente para la ejecución del proyecto. De acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225) y su Reglamento (Decreto Supremo N° 350-2015-EF), las especificaciones técnicas son una parte fundamental de la documentación que debe ser presentada en las etapas de licitación y ejecución, ya que son los elementos que guían la ejecución del contrato. La falta de este desglose compromete la transparencia y la adecuada planificación financiera del proyecto, lo cual contraviene los principios de eficiencia, eficacia y economía establecidos por la ley.

Además, la partida correspondiente al flete terrestre no está incluida en las especificaciones técnicas del expediente, lo que constituye una omisión relevante. Según lo estipulado en el artículo 28 de la Ley de Contrataciones del Estado, todo gasto relacionado con la ejecución del contrato debe estar debidamente especificado y justificado, a fin de asegurar que no se presenten desviaciones presupuestarias durante la ejecución del proyecto. El no cumplimiento de este requerimiento puede generar incertidumbre sobre los costos y afecta la adecuada asignación de recursos.

Dado lo anterior, solicitamos de manera urgente que se incluya la partida de flete terrestre dentro de las especificaciones técnicas y se presente el desglose detallado del mismo, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa y evitar inconvenientes en la ejecución del contrato. La falta de esta información puede ocasionar demoras y problemas administrativos que comprometan el desarrollo del proyecto, lo cual no es aceptable según lo establecido en la legislación vigente.

Acápíte de las bases : Sección: General

Numeral: 1

Literal: 1

Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa al participante que con motivo de la integración de las bases Se adjuntará el desagregado detallado de flete terrestre en archivo CALCULO DE FLETE TERRESTRE- GAMARRA, por lo tanto el area usuria ACOGE dicho cuestionamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA NEGRITOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDLB-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR GAMARRA DISTRITO DE LA BREA DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO UNICO N° 2626187

Ruc/código :	20609560542	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	MROQUE COMPANY E.I.R.L.	Hora de envío :	09:43:00

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se ha identificado que las siguientes partidas presupuestales no están debidamente detalladas ni descritas en las especificaciones técnicas del expediente:

02.01.01.02 - Recojo, Transporte y Disposición de Residuos Peligrosos

02.01.01.03 - Control Altimétrico de Nivel de Obra

02.01.01.04 - Transvase de Aguas Servidas Inc. Bomba Tub. 6¿

02.01.01.05 - Puente de Madera Provisional P/Pase Peatonal

De acuerdo con lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225) y su Reglamento (Decreto Supremo N° 350-2015-EF), todas las partidas que forman parte del presupuesto de un proyecto deben estar explícitamente incluidas en las especificaciones técnicas correspondientes, a fin de asegurar la correcta ejecución y control de los costos del contrato.

La omisión de estas partidas en las especificaciones técnicas puede generar confusión sobre su alcance y los recursos necesarios, lo que podría afectar la transparencia y la correcta ejecución de la obra. Según el artículo 28 de la mencionada ley, es imperativo que todo gasto relacionado con la ejecución del contrato se encuentre debidamente especificado y justificado en la documentación técnica.

Por lo tanto, solicitamos que se realice la actualización y adición correspondiente de estas partidas dentro de las especificaciones técnicas, con el fin de cumplir con los requerimientos legales y garantizar la correcta ejecución del proyecto sin riesgos de desajustes presupuestarios o demoras.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA al participante que con mtivo de integración de las bases se anexará las partidas presupuestales correctamente detalladas en el archivo ESPECIFICACIONES TECNICAS, por lo tanto no altera el valor referencial aprobado por la entidad, el area usuaria ACOGE dicho cuestionamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA NEGRITOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDLB-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR GAMARRA DISTRITO DE LA BREA DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO UNICO N° 2626187

Ruc/código :	20609560542	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	MROQUE COMPANY E.I.R.L.	Hora de envío :	09:46:06

Observación: Nro. 3
Consulta/Observación:
Se ha identificado que la partida
02.01.01.05 - Puente de Madera Provisional P/Pase Peatonal

presenta varias omisiones que deben ser corregidas para garantizar la correcta ejecución y justificación de la obra:

1)Falta de Plano de Detalle:

No se ha presentado un plano de detalle que muestre el diseño, la longitud y la ubicación del puente provisional a realizar. Esta omisión impide verificar la viabilidad y coherencia de la partida, lo cual es esencial para la correcta planificación y ejecución de la obra. El plano de detalle debe ser presentado para sustentar la ejecución y asegurar que se cumpla con los requisitos técnicos necesarios.

2)Falta de Sustento de Metrados:

No se ha incluido el sustento correspondiente a los metrados de la partida. Según la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225) y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Supremo N° 350-2015-EF), es imprescindible que todas las partidas presupuestales estén respaldadas por mediciones claras y verificables que aseguren el cumplimiento del presupuesto aprobado. La ausencia de estos metrados genera dudas sobre la cantidad y el alcance real de la partida.

3)Incongruencia en la Unidad de Medida:

En el presupuesto se ha asignado la unidad de medida ¿UND¿ para la partida, sin embargo, en las especificaciones técnicas se indica una unidad de medida ¿global¿, lo que genera una discrepancia que debe ser aclarada. La unidad de medida debe ser consistente entre las especificaciones técnicas y el presupuesto, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contrataciones del Estado, que señala la necesidad de una coherencia entre la documentación técnica y el presupuesto de la obra.

Dado lo anterior, solicitamos que se proceda con la corrección de las observaciones indicadas, incluyendo el plano de detalle correspondiente, el sustento de los metrados, y la unificación de la unidad de medida en ambas secciones del expediente, a fin de cumplir con las normativas vigentes y garantizar la transparencia y correcta ejecución del proyecto.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se ACLARA al participante que con motivo de integración de las bases se adjuntará lo siguiente:
¿ Se anexa plano de detalles de puente provisional (DPP-01), aunque estos detalles se encuentran descritas en el archivo ESPECIFICACIONES TECNICAS
¿ Se anexa el metrado correspondiente, donde se describe correctamente el sustento de metrado a ejecutar.
¿ Se anexaron ESPECIFICACIONES TECNICAS. Por lo tanto, el area usuaria ACOGE dicho cuestionamiento, por lo ta to el area usuaria ACOGE dicho cuestionamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA NEGRITOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDLB-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR GAMARRA DISTRITO DE LA BREA DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO UNICO N° 2626187

Ruc/código :	20609560542	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	MROQUE COMPANY E.I.R.L.	Hora de envío :	09:48:51

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se ha identificado que la partida 02.01.02 - Demoliciones presenta varias omisiones y deficiencias que deben ser corregidas para garantizar la correcta ejecución del proyecto y la conformidad con las normativas vigentes:

1)Omisión en las Especificaciones Técnicas:

Se ha observado que todas las partidas correspondientes a demoliciones no se encuentran incluidas en las especificaciones técnicas. Según la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225) y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Supremo N° 350-2015-EF), es obligatorio que todas las actividades de la obra, incluyendo las demoliciones, estén detalladamente especificadas en los documentos técnicos correspondientes.

2)Falta de Sustento de Metrados:

El metrador indicado en el presupuesto no está respaldado por los sustentos correspondientes. Asimismo, no se ha proporcionado un plano que permita corroborar los metrados indicados. Además, el plano topográfico no incluye las medidas, progresivas, detalles ni leyenda necesaria para un adecuado análisis y verificación de las mediciones. De acuerdo con la normativa, todos los metrados deben estar debidamente sustentados por planos detallados que permitan una revisión precisa de los cálculos realizados.

3)Inconsistencia en la Demolición de Pavimento de Concreto:

En el plano topográfico, los buzones 6 y 14 se encuentran sobre un pavimento de concreto de 20 cm de espesor. Sin embargo, no se contempla la demolición de dicho pavimento ni su posterior reposición en la partida correspondiente. Esta omisión debe ser corregida, ya que, si es necesario realizar la demolición de pavimento de concreto, debe estar explícitamente incluido en el presupuesto y en las especificaciones técnicas.

Dado lo anterior, solicitamos que se realicen las correcciones pertinentes, incluyendo la inclusión de las partidas de demolición en las especificaciones técnicas, la provisión del sustento de metrados y planos detallados, y la revisión del tratamiento del pavimento de concreto en las áreas indicadas. Esto asegurará el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos necesarios para la correcta ejecución del proyecto.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa al participante que con motivo de la integración de las bases Se anexa lo siguiente: ¿ Se anexo el levantamiento de observación en las ESPECIFICACIONES TECNICAS.

¿ Se anexo el metrado correspondiente, donde se describe correctamente el sustento de metrado a ejecutar.

¿ Por otro lado se aclara sobre el tercer punto que, Los buzones 6 y 14 cuya demolición se encuentra plasmada en la excavación para zanja, ya que este pavimento se encuentra deteriorado y no corresponde una demolición con equipo especial y la reposición de este está considerando con material propio que cumpla con la capacidad de tránsito en la partida Reposición de bloquetas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

nul

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA NEGRITOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDLB-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR GAMARRA DISTRITO DE LA BREA DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO UNICO N° 2626187

Ruc/código :	20609560542	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	MROQUE COMPANY E.I.R.L.	Hora de envío :	09:51:12

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se ha observado que la partida 02.01.03.01 - Excavación de Zanjas con Equipo para Tubería PVC DN 200mm presenta diversas omisiones y deficiencias que deben ser corregidas para garantizar la correcta ejecución y justificación de la obra:

1)Falta de Sustento en la Planilla de Metrados:

La partida correspondiente a la excavación de zanjas no está debidamente sustentada en la planilla de metrados. Es esencial que todos los metrados sean verificados y respaldados por la documentación correspondiente, conforme lo estipula la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225) y su Reglamento (Decreto Supremo N° 350-2015-EF), que exigen claridad y transparencia en la presentación de los metrados.

2)Ausencia de Plano con Paquete Estructural y Niveles:

No se ha incluido un plano que detalle el paquete estructural correspondiente ni los niveles de excavación. Según lo estipulado en el marco normativo, todas las actividades relacionadas con la excavación deben estar respaldadas por planos precisos que indiquen las características técnicas y las condiciones del terreno, permitiendo así verificar la viabilidad de los trabajos.

3)Incongruencia en las Especificaciones Técnicas:

Las partidas mostradas en el presupuesto no están indicadas en las especificaciones técnicas, lo cual representa una omisión importante. Las especificaciones técnicas deben contener todas las partidas y actividades a ejecutar, permitiendo la correcta planificación y ejecución de la obra, conforme al artículo 28 de la Ley de Contrataciones del Estado, que establece la obligatoriedad de incluir todos los detalles técnicos relevantes.

4)Falta de Sustento del Metrado:

Además, el metrador indicado en la partida no se encuentra sustentado, lo que dificulta la validación de las cantidades y la asignación correcta de los recursos. De acuerdo con la normativa vigente, todos los metrados deben estar debidamente sustentados para garantizar la exactitud y el control de los costos.

Dado lo anterior, solicitamos que se realicen las correcciones pertinentes, incluyendo el sustento de metrados, la inclusión de los planos correspondientes con el paquete estructural y los niveles, y la revisión de las especificaciones técnicas para garantizar su congruencia con las partidas presupuestales. Esto permitirá asegurar la correcta ejecución del proyecto y el cumplimiento con las normativas aplicables.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto al cuestionamiento realizado por participante se manifiestas lo siguiente: ¿ Se anexo el metrado correspondiente, donde se describe correctamente el sustento de metrado a ejecutar.

¿ Los planos detallados se encuentran correctamente publicados en SEACE en estos se detalla correctamente niveles, pendientes, buzones, secciones transversales donde se indica correctamente altura de tubería (por progresiva) respecto al terreno.

¿ Se anexo el levantamiento de observación en las ESPECIFICACIONES TECNICAS.

¿ Se anexo el metrado correspondiente, donde se describe correctamente el sustento de metrado a ejecutar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA NEGRITOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDLB-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR GAMARRA DISTRITO DE LA BREA DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO UNICO N° 2626187

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA NEGRITOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDLB-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR GAMARRA DISTRITO DE LA BREA DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO UNICO N° 2626187

Ruc/código :	20609560542	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	MROQUE COMPANY E.I.R.L.	Hora de envío :	09:53:35

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se ha observado que la partida 02.01.03.05 - Entibado y Desentibado Metálico desde 1.50 < Hpromedio < 2.50 presenta diversas inconsistencias que deben ser corregidas para asegurar la correcta ejecución del proyecto y el cumplimiento con la normativa vigente:

Falta de Sustento del Metrado en la Planilla: El medidor correspondiente a esta partida no está debidamente sustentado en la planilla de metrados. Es fundamental que todos los metrados sean verificados y respaldados por la documentación técnica correspondiente, conforme a lo estipulado por la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225) y su Reglamento (Decreto Supremo N° 350-2015-EF), los cuales exigen la claridad y consistencia en los datos presentados para evitar desviaciones presupuestarias.

Incongruencia en la Numeración de las Especificaciones Técnicas: Se ha identificado que la numeración de la partida en las especificaciones técnicas no concuerda con la presentada en la planilla de metrados. Esta falta de coherencia entre ambos documentos impide una correcta verificación y ejecución de la obra, lo cual debe ser corregido para asegurar que todas las referencias sean consistentes y estén alineadas.

Desajuste en el Contenido de las Especificaciones Técnicas: El contenido de las especificaciones técnicas no guarda relación con la partida correspondiente, lo que genera incertidumbre sobre los requisitos técnicos y las condiciones bajo las cuales debe ejecutarse el trabajo. De acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado y el Reglamento, las especificaciones técnicas deben contener información clara y detallada sobre cada partida, permitiendo así la correcta ejecución y control del proyecto.

Dado lo anterior, solicitamos que se realicen las correcciones necesarias, tales como la sustentación adecuada de los metrados, la revisión y corrección de la numeración en las especificaciones técnicas, y la actualización del contenido de las mismas para que se ajuste correctamente a la partida indicada. Esto garantizará el cumplimiento de la normativa y permitirá una ejecución transparente y eficiente del proyecto.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto al cuestionamiento realizado por participante se manifiestas lo siguiente: ¿ Se anexo el metrado correspondiente, donde se describe correctamente el sustento de metrado a ejecutar.

¿ Se anexo el levantamiento de observación en las ESPECIFICACIONES TECNICAS.

¿ Los detalles se encuentran correctamente descritos en las especificaciones técnicas, las cuales se encuentran sustentadas por la partida correspondiente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA NEGRITOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDLB-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR GAMARRA DISTRITO DE LA BREA DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO UNICO N° 2626187

Ruc/código :	20609560542	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	MROQUE COMPANY E.I.R.L.	Hora de envío :	09:55:36

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se ha observado que las partidas 02.01.04 - Suministro e Instalación de Tubería PVC para Red Matriz de Alcantarillado no están debidamente sustentadas en la planilla de metrados. Además, se ha identificado la falta de planos que indiquen la profundidad y los detalles necesarios para una correcta ejecución de la obra. Las observaciones son las siguientes:

Falta de Sustento en la Planilla de Metrados: Las partidas correspondientes a la instalación de tubería PVC y la prueba hidráulica en tuberías no están sustentadas adecuadamente en la planilla de metrados, lo cual es un requerimiento esencial para verificar las cantidades y justificar los costos del proyecto. Según la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225) y su Reglamento (Decreto Supremo N° 350-2015-EF), todos los metrados deben ser verificados y respaldados por la documentación correspondiente.

Ausencia de Planos con Profundidad y Detalles: No se ha proporcionado un plano detallado que indique la profundidad y otros detalles relevantes de la instalación de la tubería, los cuales son necesarios para garantizar la viabilidad técnica y la correcta ejecución de la obra. La falta de estos planos impide la verificación adecuada de las condiciones del terreno y las especificaciones de la instalación.

Dado lo anterior, solicitamos que se proceda con la corrección de las omisiones indicadas, incluyendo el sustento de los metrados en la planilla correspondiente y la entrega de los planos detallados con la información de profundidad y detalles para la correcta ejecución de la obra.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto al cuestionamiento realizado por participante se manifiestas lo siguiente: ¿ Se anexo el metrado correspondiente, donde se describe correctamente el sustento de metrado a ejecutar

¿ Los detalles de profundidad de tubería matriz de alcantarillado se encuentran en el archivo PDF DESAGUE GAMARRA(SEACE) incluyendo pendiente y longitudes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA NEGRITOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDLB-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR GAMARRA DISTRITO DE LA BREA DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO UNICO N° 2626187

Ruc/código :	20609560542	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	MROQUE COMPANY E.I.R.L.	Hora de envío :	09:59:38

Observación: Nro. 8
Consulta/Observación:
Se ha identificado que las partidas

02.01.05 - Buzones

presentan varias omisiones y discrepancias que deben ser corregidas para garantizar la correcta ejecución y cumplimiento de las normativas vigentes. Las observaciones son las siguientes:

1)Falta de Sustento en la Planilla de Metrados:

Las partidas correspondientes a Solado, Buzón y Dados de Concreto no están debidamente sustentadas en la planilla de metrados. Es necesario que todos los metrados sean verificables y respaldados por la documentación correspondiente. De acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225) y su Reglamento (Decreto Supremo N° 350-2015-EF), toda partida presupuestal debe estar debidamente sustentada para evitar inconsistencias en la ejecución del contrato.

2)Ausencia de Planos Detallados:

No se ha proporcionado un plano que indique las dimensiones y cantidad de dados de concreto, lo cual es esencial para la correcta elaboración y ejecución de la obra. La falta de estos planos impide la verificación y control adecuado de las cantidades a ejecutar.

3)Incongruencia en la Partida de Solado:

La partida de solado no especifica la resistencia característica del concreto f_c , lo cual es fundamental para garantizar la calidad del material utilizado en el proyecto. Además, no se ha incluido un plano que respalde esta especificación técnica, lo que dificulta su correcta implementación.

4)Desajuste en la Numeración entre el Presupuesto y las Especificaciones Técnicas:

La numeración de las partidas en el presupuesto no coincide con la de las especificaciones técnicas, lo que genera confusión en la interpretación de las partidas y dificulta su seguimiento en la ejecución del proyecto.

5) Inconsistencia en el Tipo de Cemento Utilizado:

Según las especificaciones técnicas, se indica que el concreto debe ser Clase 40 RS (Alta Resistencia a Sulfatos), sin embargo, en el análisis de costos unitarios se considera un cemento Portland Tipo I, lo que genera una discrepancia importante entre las especificaciones técnicas y los materiales presupuestados. Es necesario aclarar y ajustar este punto para asegurar que se utilicen los materiales correctos para cumplir con los requisitos técnicos del proyecto.

Dado lo anterior, solicitamos que se realicen las correcciones pertinentes, incluyendo el sustento de los metrados, la provisión de planos detallados con las dimensiones y cantidad de dados de concreto, la inclusión de la especificación de resistencia del concreto en la partida de solado, la revisión y corrección de la numeración en los documentos, y la alineación entre las especificaciones técnicas y el tipo de cemento considerado en el análisis de costos unitarios. Esto garantizará la correcta ejecución del proyecto y el cumplimiento de las normativas aplicables.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA NEGRITOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDLB-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR GAMARRA DISTRITO DE LA BREA DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO UNICO N° 2626187

Ruc/código :	20609560542	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	MROQUE COMPANY E.I.R.L.	Hora de envío :	10:13:55

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se ha observado que la partida 02.02.02 - Excavación de Zanjas con Equipo T.N. para Tubería PVC DN 160mm presenta inconsistencias y omisiones que deben ser corregidas para asegurar la correcta ejecución del proyecto y el cumplimiento con las normativas vigentes. Las observaciones son las siguientes:

Inconsistencia en el Uso del Equipo: De acuerdo con las especificaciones técnicas, se indica que la excavación se realizará utilizando un cargador frontal. Sin embargo, al revisar los análisis de costos unitarios, solo se considera el uso de herramientas manuales. Esta discrepancia genera confusión sobre el tipo de equipo que realmente se utilizará en la obra, lo que podría impactar tanto en la ejecución del trabajo como en el presupuesto. Es fundamental que se aclare y se ajuste esta información para que refleje adecuadamente las condiciones de trabajo y los costos asociados.

Falta de Sustento en la Planilla de Metrados: La partida 02.02.02 no está debidamente sustentada en la planilla de metrados. De acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225) y su Reglamento (Decreto Supremo N° 350-2015-EF), todas las partidas deben estar claramente respaldadas por un sustento técnico y cuantitativo que permita verificar las cantidades y garantizar la correcta asignación de recursos para la ejecución del proyecto.

Dado lo anterior, solicitamos que se realicen las correcciones pertinentes, incluyendo la aclaración sobre el equipo a utilizar (cargador frontal o herramientas manuales) y la actualización de la planilla de metrados para sustentar debidamente esta partida. Esto garantizará la coherencia en la documentación y permitirá una ejecución más eficiente y transparente del proyecto.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto al cuestionamiento realizado por participante se manifiestas lo siguiente: ¿ Se anexo
el levantamiento de observación en las ESPECIFICACIONES TECNICAS.

¿ Se anexo el metrado correspondiente, donde se describe correctamente el sustento de metrado a ejecutar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA NEGRITOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDLB-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR GAMARRA DISTRITO DE LA BREA DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO UNICO N° 2626187

Ruc/código :	20609560542	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	MROQUE COMPANY E.I.R.L.	Hora de envío :	10:16:19

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se ha identificado que la partida 02.02.03 - Conexión Domiciliaria de Desagüe, que incluye Caja Desgrasadora y Rejilla para Retención de Sólidos, presenta diversas omisiones y deficiencias que deben ser corregidas para garantizar la correcta ejecución del proyecto y el cumplimiento de las normativas vigentes:

Falta de Sustento en la Planilla de Metrados y Especificaciones Técnicas: Las partidas correspondientes a la conexión domiciliaria de desagüe, incluyendo los accesorios mencionados, no se encuentran debidamente sustentadas en la planilla de metrados ni en las especificaciones técnicas. La Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225) y su Reglamento (Decreto Supremo N° 350-2015-EF) exigen que todas las partidas estén claramente especificadas y respaldadas para garantizar la transparencia y la correcta ejecución del proyecto.

Inconsistencia en el Metrado: El metrado indicado es de 89 conexiones domiciliarias, el cual, aunque concuerda con el número de predios indicado en el plano topográfico, no está sustentado adecuadamente en la planilla de metrados. Para asegurar la exactitud y la validez del presupuesto, se debe proporcionar el sustento correspondiente y verificar que todas las cantidades sean correctas.

Ausencia de Medidas en los Planos: Al revisar el plano de conexiones domiciliarias de desagüe, se observa que no se indican las medidas de los elementos clave, como la tubería o las dimensiones de la caja de registro. Esto impide una adecuada verificación de las cantidades y el alcance del trabajo. La falta de detalles técnicos en los planos dificulta la correcta ejecución de la obra, por lo que es necesario que estos planos sean revisados y actualizados.

Accesorios No Incluidos en el Análisis de Costos Unitarios: El plano de conexiones domiciliarias indica varios accesorios, pero estos no son considerados adecuadamente en el análisis de costos unitarios, ya que se toman de manera global. Además, no se incluyen detalles sobre las medidas de los accesorios, lo que impide calcular con precisión los costos reales de los materiales necesarios. Es necesario que los accesorios sean correctamente detallados, y que se tomen en cuenta los costos unitarios y mano de obra para garantizar que el presupuesto sea realista y refleje todos los elementos requeridos.

Falta de Cotización de los Accesorios: Los accesorios mencionados en los planos no están debidamente cotizados, lo que impide conocer el precio real de los materiales. Esta omisión afecta la exactitud del presupuesto, ya que no se puede determinar el costo verdadero de la partida sin contar con esta información crucial.

Dado lo anterior, solicitamos que se realicen las correcciones pertinentes, que incluyan el sustento adecuado de los metrados, la inclusión de medidas y detalles en los planos, la correcta cotización de los accesorios y la revisión del análisis de costos unitarios para asegurar que se consideren correctamente los elementos necesarios. Estas acciones son esenciales para garantizar la correcta ejecución del proyecto y el cumplimiento de las normativas técnicas y presupuestarias.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto al cuestionamiento realizado por participante se manifiestas lo siguiente: ¿ Se anexo el metrado correspondiente, donde se describe correctamente el sustento de metrado a ejecutar

¿ Se anexo el metrado correspondiente, donde se describe correctamente el sustento de metrado a ejecutar

¿ En el plano DD-01 Se encuentra correctamente detallada las medidas de la caja de registro la cual describe CAJA REGISTRO 12" x 24" PREFABRICADO y tubería correspondiente.

¿ Los detalles de los accesorios se encuentran correctamente descritos en los mismos planos DD-01 en el cual se especifica correctamente que material utilizar que dimensiones, pendientes y medidas.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA NEGRITOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDLB-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR GAMARRA DISTRITO DE LA BREA DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO UNICO N° 2626187

General	1	1	1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):			

Análisis respecto de la consulta u observación:

¿ En las cotizaciones publicadas si se encuentran las cotizaciones de los accesorios que se utilizaran en el proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA NEGRITOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDLB-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR GAMARRA DISTRITO DE LA BREA DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO UNICO N° 2626187

Ruc/código :	20609560542	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	MROQUE COMPANY E.I.R.L.	Hora de envío :	10:17:53

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se ha identificado que las partidas 02.03 relacionadas con la Reposición de Veredas, Reposición de Bloquetas y Reposición de Sardineles presentan varias omisiones y deficiencias que deben ser corregidas para garantizar la correcta ejecución del proyecto y el cumplimiento con las normativas vigentes:

Falta de Sustento en la Planilla de Metrados y Especificaciones Técnicas: Las partidas mostradas en el presupuesto no se encuentran debidamente sustentadas ni en las especificaciones técnicas ni en la planilla de metrados. De acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225) y su Reglamento (Decreto Supremo N° 350-2015-EF), es imprescindible que todas las partidas estén sustentadas con la documentación correspondiente, que incluya las cantidades exactas, el tipo de materiales y la metodología de ejecución. La ausencia de estos sustentos puede generar confusión y afectar la transparencia en el presupuesto.

Ausencia de Planos Constructivos para la Reposición de Vereda: Para la Reposición de Vereda, no se cuenta con los planos constructivos correspondientes que muestren los detalles y el diseño de la obra. Es fundamental que se incluyan estos planos para garantizar que la obra cumpla con los requisitos técnicos y los estándares de calidad. Además, deben indicarse las dimensiones y el tipo de material que se utilizará.

Falta de Plano Constructivo de Bloquetas: No se dispone de un plano constructivo para la Reposición de Bloquetas. Es necesario que se proporcione este plano para verificar el diseño y las especificaciones técnicas que deben cumplirse durante la ejecución del trabajo.

Inconsistencias en la Reposición de Sardineles: En la Reposición de Sardineles, no se presenta un plano constructivo que detalle el diseño del sardinél, las dimensiones del mismo, ni si el sardinél será sumergido o peraltado. Además, no se indican las especificaciones sobre las juntas de dilatación ni la frecuencia con la que deben colocarse. Es necesario que se incluya este plano y se detallen todas las especificaciones técnicas para asegurar que se realice la obra según los requerimientos y normativas aplicables.

Dado lo anterior, solicitamos que se realicen las correcciones pertinentes, incluyendo la inclusión de los planos constructivos detallados para la Reposición de Veredas, Reposición de Bloquetas y Reposición de Sardineles, así como el sustento adecuado de los metrados y las especificaciones técnicas correspondientes. Esto garantizará la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento con las normativas técnicas y legales.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto al cuestionamiento realizado por participante se manifiestas lo siguiente ¿ Se anexo el
metrado correspondiente, donde se describe correctamente el sustento de metrado a ejecutar
¿ Se anexo detalles de reposición de vereda en PLANO DE-02
¿ Se anexo detalles de reposición de bloqueta en PLANO DE-02
¿ Se anexo detalles de reposición de sardinél en PLANO DE-02

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA NEGRITOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDLB-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR GAMARRA DISTRITO DE LA BREA DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO UNICO N° 2626187

Ruc/código :	20609560542	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	MROQUE COMPANY E.I.R.L.	Hora de envío :	10:18:41

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se ha identificado que en el expediente técnico existen varias omisiones que deben ser corregidas para cumplir con los estándares técnicos y la normativa vigente. Las observaciones son las siguientes:

Falta de Consideración de la Rotura de Probetas en los Gastos Generales para Partidas de Concreto: No se ha considerado la rotura de probetas en los gastos generales para las partidas de concreto. Según la normativa técnica peruana y las buenas prácticas en la ejecución de proyectos de construcción, es fundamental incluir estos gastos dentro de los costos generales, ya que son necesarios para verificar la calidad del concreto utilizado en la obra. La omisión de este gasto puede afectar el presupuesto total y no refleja adecuadamente los costos asociados con el control de calidad.

Ausencia de Diseño de Mezcla: El expediente técnico no contempla un diseño de mezcla para el concreto, lo cual es un requisito indispensable para garantizar la resistencia y durabilidad del concreto utilizado en la obra. De acuerdo con las normas de construcción y las buenas prácticas, es imprescindible que se incluya el diseño de mezcla para asegurar que el concreto cumpla con los requisitos de resistencia, durabilidad y trabajabilidad especificados para cada tipo de obra. La falta de este diseño compromete la calidad del trabajo y podría generar problemas en la ejecución y en la evaluación de los resultados.

Dado lo anterior, solicitamos que se realicen las correcciones necesarias, incluyendo la inclusión de la rotura de probetas en los gastos generales de las partidas de concreto y la provisión de un diseño de mezcla detallado para el concreto utilizado en la obra. Esto garantizará el cumplimiento de los estándares técnicos, la calidad de los materiales y la correcta ejecución del proyecto.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto al cuestionamiento realizado por participante se manifiestas lo siguiente ¿ La consideración de rotura de probetas en los gastos generales en la partida 1.4.1 ENSAYOS DE LABORATORIOS ¿ Se anexo diseño de mezcla

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA NEGRITOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDLB-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR GAMARRA DISTRITO DE LA BREA DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO UNICO N° 2626187

Ruc/código :	20609560542	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	MROQUE COMPANY E.I.R.L.	Hora de envío :	10:20:28

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se ha identificado una inconsistencia entre el estudio de suelos y las recomendaciones constructivas proporcionadas, las cuales deben ser revisadas para asegurar la coherencia en el diseño y la ejecución del proyecto. Las observaciones son las siguientes:

Clasificación del Suelo en el Estudio de Suelos: Según el estudio de suelos, la clasificación de suelo a nivel de subrasante es arcilla arenosa (CL), medianamente plástica, y se ubica en la parte superficial del trazo a pavimentar. Es importante resaltar que este tipo de suelo, debido a su alta plasticidad y características de comportamiento, debe ser tratado adecuadamente para evitar posibles asentos o deformaciones en la futura estructura del pavimento.

Incongruencia en las Recomendaciones Constructivas: El estudio de suelos recomienda un proceso constructivo para un pavimento rígido, lo que no concuerda con lo indicado en el presupuesto y el ACU, que especifican un pavimento articulado (adoquines). Esta discrepancia es significativa, ya que el diseño y el tipo de pavimento influyen directamente en los materiales, el proceso de construcción y los costos del proyecto. Es necesario que se aclare y ajuste esta diferencia entre las recomendaciones del estudio de suelos y lo que se ha presupuestado y planificado para la obra, para evitar posibles problemas técnicos y económicos durante la ejecución del proyecto.

Dado lo anterior, solicitamos que se revisen las recomendaciones constructivas y se ajusten al tipo de pavimento indicado en el presupuesto (pavimento articulado con adoquines), o bien, se justifique adecuadamente la diferencia y se realicen las correcciones necesarias en los documentos correspondientes. Esto garantizará la coherencia entre el estudio de suelos, el diseño y el presupuesto, permitiendo una ejecución eficiente y sin contratiempos.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto al cuestionamiento realizado por participante se manifiestas lo siguiente ¿ Se tomo en
cuenta la clasificación del suelo para el diseño de reposición de pavimento.

¿ Se anexo la corrección correspondiente de las recomendaciones del EMS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA NEGRITOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDLB-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR GAMARRA DISTRITO DE LA BREA DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO UNICO N° 2626187

Ruc/código :	20609560542	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	MROQUE COMPANY E.I.R.L.	Hora de envío :	10:22:43

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se ha identificado una serie de omisiones y discrepancias que deben ser corregidas para garantizar la coherencia y la completitud del expediente técnico. Las observaciones son las siguientes:

Inconsistencia en la Enumeración de los Subpresupuestos: De acuerdo con la fórmula polinómica, se indica la existencia de tres subpresupuestos: Sistema de Agua, Sistema de Alcantarillado, y Varios. Sin embargo, en el presupuesto presentado solo se evidencia dos subpresupuestos, lo cual genera una discrepancia que debe ser corregida. Es necesario que la enumeración del presupuesto coincida con la estructura indicada en la fórmula polinómica para asegurar la correcta asignación de recursos y la transparencia en la distribución de los costos.

Falta de Información en la Memoria Descriptiva: La memoria descriptiva no proporciona la información suficiente sobre los estudios técnicos realizados. En particular, se observa la ausencia de los resultados resumidos de estudios clave como los de suelo, canteras, topográfico y ambientales. Es imperativo que la memoria descriptiva incluya una mención clara y detallada de los estudios técnicos realizados, como se exige en las normativas de contratación pública, para garantizar que el expediente esté completo y sea fácilmente comprensible.

Falta de Especificación de las Conexiones Domiciliarias de Agua y Desagüe: La memoria descriptiva también omite los detalles sobre la ubicación de las conexiones domiciliarias de agua y desagüe, lo que es esencial para la correcta planificación y ejecución de las obras de infraestructura. Es necesario que se incluya esta información, especificando las ubicaciones y las características técnicas de las conexiones para asegurar que se cumpla con las normativas y requerimientos técnicos.

Dado lo anterior, solicitamos que se realicen las correcciones necesarias, incluyendo la actualización de la enumeración de los subpresupuestos para que coincida con la fórmula polinómica, la incorporación de la información detallada sobre los resultados de los estudios técnicos en la memoria descriptiva, y la inclusión de los detalles de las conexiones domiciliarias de agua y desagüe. Esto garantizará la coherencia del expediente técnico y el cumplimiento con los estándares requeridos para la ejecución del proyecto.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto al cuestionamiento realizado por participante se manifiestas lo siguiente ¿ Se anexo
formula polinómica
¿ La memoria descriptiva contiene la información clave e importante según la normativa vigente en la contratación pública.
¿ Se anexo el levantamiento de observación en las ESPECIFICACIONES TECNICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA NEGRITOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDLB-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR GAMARRA DISTRITO DE LA BREA DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO UNICO N° 2626187

Ruc/código :	20609560542	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	MROQUE COMPANY E.I.R.L.	Hora de envío :	10:24:00

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se ha identificado que el expediente técnico presenta una omisión importante en cuanto a las conexiones domiciliarias de agua. Las observaciones son las siguientes:

Falta de Plano de Planta para Conexiones Domiciliarias de Agua: En los documentos proporcionados, el detalle de las conexiones domiciliarias de agua solo muestra los accesorios y empalmes, pero no se incluye un plano de planta en el que se verifique la ubicación y cantidad de las conexiones domiciliarias de agua. De acuerdo con la normativa vigente y las mejores prácticas en la planificación de proyectos de infraestructura, es fundamental que se incluya un plano detallado que permita verificar de manera precisa las ubicaciones y cantidades de las conexiones, asegurando que se cumplan con los requerimientos técnicos y normativos.

Es necesario que se proporcione este plano de planta con los detalles correspondientes, para que sea posible realizar un control adecuado de las conexiones y garantizar que el proyecto se ejecute conforme a los estándares establecidos.

Dado lo anterior, solicitamos que se incluya el plano de planta con la ubicación y cantidad de las conexiones domiciliarias de agua para completar la documentación técnica y garantizar la correcta ejecución del proyecto.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA al participante que: Existe un plano de planta de agua el cual este laminado como PTA-01, en este mismo se muestran los accesorios, además de esto también existe un plano laminado como CD-01 en el cual especifica las conexiones domiciliarias ubicadas en cada conexión metrado y presupuestada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA NEGRITOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDLB-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR GAMARRA DISTRITO DE LA BREA DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO UNICO N° 2626187

Ruc/código :	20609560542	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	MROQUE COMPANY E.I.R.L.	Hora de envío :	10:26:19

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Se ha identificado que el cronograma Gantt presentado no refleja adecuadamente las actividades de mayor impacto para el proceso constructivo, lo que podría comprometer la planificación y ejecución eficiente del proyecto. Las observaciones son las siguientes:

1)Incorrecta Asignación de Rutas Críticas:

En el cronograma Gantt, se ha considerado como ruta crítica partidas de bajo impacto, como la cinta señalizadora y otras actividades de menor relevancia para el progreso global del proyecto. Por otro lado, no se han incluido en la ruta crítica partidas de mayor impacto, que son esenciales para el cumplimiento de los plazos y la correcta ejecución del proyecto.

Las actividades que deben ser consideradas como rutas críticas deben tener un impacto significativo en el tiempo total de ejecución del proyecto, y cualquier retraso en ellas podría afectar el progreso general de la obra.

2)Recomendaciones para Actividades en la Ruta Crítica:

Para garantizar que el cronograma esté alineado con los objetivos y plazos del proyecto, se recomienda incluir en la ruta crítica las siguientes actividades de mayor impacto:

Excavación y preparación del terreno: Estas actividades son fundamentales para iniciar la obra y establecer una base sólida para las siguientes etapas del proceso constructivo.

Suministro e instalación de tuberías de agua y alcantarillado: Las instalaciones de sistemas hidráulicos y sanitarios deben ser realizadas a tiempo para evitar cuellos de botella que afecten otras actividades posteriores.

Colocación de cimientos y estructuras de soporte: Los cimientos son fundamentales para la estabilidad de la obra, y su ejecución sin retrasos es crucial para el avance de la construcción.

Revisión y pruebas de sistemas: Las actividades de pruebas y puesta en marcha de los sistemas deben ser coordinadas de manera que no retrase la finalización de las instalaciones principales.

Se recomienda realizar un ajuste del cronograma para asegurar que las actividades de mayor impacto estén correctamente identificadas como rutas críticas. Esto ayudará a gestionar adecuadamente los recursos y evitará retrasos innecesarios que puedan comprometer la fecha de entrega final.

Dado lo anterior, solicitamos que se realice una revisión y actualización del cronograma Gantt, incorporando las actividades críticas mencionadas, a fin de garantizar una planificación adecuada y una ejecución eficiente del proyecto.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se manifiesta al participante lo siguiente: ¿ Se anexa el CRONOGRAMA GANTT con la asignación respectivas de la ruta críticas.

¿ El CRONOGRAMA GANTT anexado cumple con la normativa actual vigente para contrataciones públicas. Por lo tanto se ACOGE PARCIALMENTE dicho suestionamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA NEGRITOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDLB-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR GAMARRA DISTRITO DE LA BREA DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO UNICO N° 2626187

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA NEGRITOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDLB-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR GAMARRA DISTRITO DE LA BREA DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO UNICO N° 2626187

Ruc/código :	20609560542	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	MROQUE COMPANY E.I.R.L.	Hora de envío :	10:28:51

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

Se ha identificado que en los planos de secciones transversales y perfil longitudinal existen diversas omisiones que deben ser corregidas para garantizar la precisión y coherencia del expediente técnico. Las observaciones son las siguientes:

1)Omisiones en las Secciones Transversales:

Las secciones transversales no contienen información crítica necesaria para la correcta ejecución de la obra, tales como:

A)Cantidad de volumen de corte o relleno: No se especifica la cantidad de material a excavar o rellenar, lo cual es esencial para la planificación de los recursos y la gestión de costos. Esta información debe estar detallada para permitir una adecuada ejecución y control de la obra.

B)Progresivas: No se indican las progresivas correspondientes en las secciones transversales, lo cual es fundamental para ubicar y medir los elementos a lo largo del proyecto. Las progresivas deben estar claramente especificadas para asegurar la alineación y el control de las actividades.

C) Medidas y otros detalles: No se especifican las medidas de los elementos representados en las secciones transversales. Es necesario incluir todas las dimensiones relevantes para la correcta interpretación y ejecución de los trabajos.

2) Incongruencias en el Perfil Longitudinal: El perfil longitudinal presenta varias deficiencias que deben ser corregidas:

A) Falta de detalle de progresivas: El perfil longitudinal no muestra las progresivas necesarias para identificar correctamente los puntos de referencia a lo largo de la obra. Las progresivas son cruciales para la correcta ubicación y trazado de las obras lineales, como carreteras, caminos o ductos.

B) Dibujo simple sin detalles: El plano del perfil longitudinal es de dibujo simple y carece de los detalles necesarios, como cotas, inclinaciones o variaciones en el terreno. Estos elementos deben ser representados de manera precisa para facilitar la ejecución y el control técnico.

C) Desconexión con el Plano de Secciones Transversales: El plano de perfil longitudinal no tiene relación directa con el plano de secciones transversales. Ambos deben estar conectados para que se pueda realizar una interpretación clara y coherente de los trabajos a realizar a lo largo del proyecto.

Dado lo anterior, solicitamos que se realicen las correcciones pertinentes, incluyendo:

- *) La inclusión de la cantidad de volumen de corte o relleno en las secciones transversales.
- *) La indicación de las progresivas correspondientes en ambos planos.
- *) La inclusión de todas las medidas y detalles necesarios en las secciones transversales y el perfil longitudinal.
- *) La revisión del perfil longitudinal para añadir los detalles faltantes y asegurar su coherencia con las secciones transversales.

Estas correcciones son esenciales para garantizar la precisión y la correcta ejecución de los trabajos, así como la correcta interpretación y planificación del proyecto.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA NEGRITOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDLB-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR GAMARRA DISTRITO DE LA BREA DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO UNICO N° 2626187

Ruc/código :	20609560542	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	MROQUE COMPANY E.I.R.L.	Hora de envío :	10:29:51

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

Se ha identificado una omisión importante en la documentación técnica presentada para la partida 02.04.06.01.03 - Vereda de Concreto. Las observaciones son las siguientes:

Falta de Plano de Diseño de Veredas: No se ha proporcionado un plano de diseño de veredas que detalle las dimensiones, la distribución y los acabados de la vereda de concreto. Este plano es esencial para garantizar la correcta ejecución de la obra y la alineación de los trabajos con los requisitos técnicos establecidos. La falta de este plano impide verificar la correcta planificación de las veredas y compromete la precisión en su construcción.

Inconsistencia en el Metrado de la Partida: El metrado indicado para la partida 02.04.06.01.03 - Vereda de Concreto (F'c = 175 kg/cm², E = 10 cm, con acabado y bruñado, incluyendo curado) es de 133.50, sin embargo, este metrador no está debidamente sustentado en el sustento de metrados. Según la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225) y su Reglamento (Decreto Supremo N° 350-2015-EF), todos los metrados deben estar correctamente justificados y respaldados por documentación técnica verificable para asegurar que las cantidades indicadas sean correctas y representen de manera precisa los trabajos a ejecutar.

Dado lo anterior, solicitamos que se realicen las siguientes correcciones:

Se incluya un plano de diseño de veredas detallado que indique las dimensiones, distribución, y acabados de la vereda de concreto.

Se sustente el metrador de 133.50 con los debidos cálculos y justificaciones en el sustento de metrados, asegurando que las cantidades y los costos sean verificables y correctos.

Estas correcciones garantizarán la coherencia y precisión del proyecto, permitiendo una correcta ejecución y el cumplimiento con las normativas y requisitos técnicos establecidos.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se manifiesta al participante lo siguiente: ¿ Se anexo detalles de vereda en PLANO DE-02
¿ Se anexo el metrado correspondiente, donde se describe correctamente el sustento de metrado a ejecutar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA NEGRITOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDLB-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR GAMARRA DISTRITO DE LA BREA DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO UNICO N° 2626187

Ruc/código :	20609560542	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	MROQUE COMPANY E.I.R.L.	Hora de envío :	10:45:42

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

En relación al expediente técnico presentado y aprobado para el proyecto de infraestructura, se ha identificado que tanto el proyectista, Manrique Calderón Erick Arnaldo, como los funcionarios encargados de la revisión y aprobación, han incurrido en serias omisiones y negligencias que comprometen la viabilidad y seguridad del proyecto. En este sentido, solicitamos que se tomen las siguientes medidas y penalidades de acuerdo con la normativa vigente:

Penalidades para el Proyectista:

De acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225) y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Supremo N° 350-2015-EF), el proyectista debe ser penalizado por presentar un expediente técnico deficiente, que no solo incumple las especificaciones requeridas, sino que pone en riesgo la ejecución correcta y segura del proyecto. Las penalidades que deben aplicarse incluyen:

Penalidad Económica: De acuerdo con las disposiciones contractuales, el proyectista debe ser sancionado económicamente por la entrega de un expediente técnico en condiciones deficientes, lo cual genera la necesidad de replantear el proyecto. La penalidad debe reflejar los costos adicionales derivados de la revisión y corrección de dichos documentos.

Suspensión Temporal de Contrataciones: En caso de que las deficiencias presentadas en el expediente sean graves y reiteradas, el proyectista debe ser suspendido temporalmente de participar en futuros procesos de contratación con el Estado, de acuerdo con la ley.

Inhabilitación para Contratar con el Estado: Si se determina que la negligencia del proyectista es sistemática y grave, se debe aplicar una inhabilitación para participar en contratos con el Estado por un período determinado, según lo estipulado en el artículo 64 de la Ley N° 30225.

Penalidades para los Funcionarios que Generen Daños al Estado:

Los funcionarios de la Municipalidad Distrital de La Brea y de EPS Grau que estuvieron involucrados en la revisión y aprobación del expediente técnico también deben ser objeto de sanciones, ya que su incumplimiento de sus responsabilidades ha permitido que un expediente deficiente sea aprobado, lo que pone en peligro la integridad de los usuarios y de la población en general. Las penalidades que deben aplicarse incluyen:

Sanciones Administrativas: Los funcionarios responsables deben ser sancionados administrativamente según lo establecido en la Ley N° 27815 - Ley de Responsabilidad Administrativa de Funcionarios y Servidores Públicos, y en el Código Penal Peruano, que establece que los funcionarios públicos que cometen negligencia en el cumplimiento de sus funciones pueden ser sancionados por incumplimiento de deberes y daños al Estado.

Responsabilidad Penal: Si la negligencia de los funcionarios ha causado un daño concreto al Estado, tales como sobre costos adicionales o un proyecto defectuoso que ponga en riesgo la seguridad de la población, estos funcionarios pueden ser investigados penalmente por los delitos de abuso de autoridad, negligencia en la administración pública o daños al Estado, conforme al Código Penal Peruano y otras leyes pertinentes.

Desacato y Suspensión de Cargo: En casos graves, si se determina que los funcionarios actuaron con dolo o grave negligencia, deben ser suspendidos de sus cargos y se les debe aplicar una sanción administrativa más severa, como la remoción de su puesto.

Responsabilidad de la Municipalidad Distrital de La Brea y EPS Grau:

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA NEGRITOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDLB-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR GAMARRA DISTRITO DE LA BREA DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO UNICO N° 2626187

La Municipalidad Distrital de La Brea no debió haber aprobado el expediente técnico sin antes verificar que el mismo cumpliera con los estándares técnicos y de seguridad necesarios. Además, EPS Grau, al otorgar la conformidad técnica, omitió realizar una evaluación adecuada de los riesgos inherentes al proyecto, los cuales podrían tener consecuencias fatales para los usuarios y la población en general. La falta de diligencia en la revisión de los documentos técnicos podría comprometer la seguridad pública y debe ser considerada una grave irresponsabilidad institucional.

Verificación por Contraloría: Se insta a la Contraloría General de la República a realizar una auditoría exhaustiva del proceso de revisión y aprobación del expediente técnico, a fin de determinar los procedimientos seguidos y la justificación de la aprobación de un expediente deficiente. Se debe identificar por qué los riesgos del proyecto no fueron evaluados adecuadamente y por qué se aprobó un documento que pone en peligro la integridad de la comunidad.

Riesgos para los Usuarios y la Población: Es fundamental que se evalúen los riesgos asociados a la ejecución de este proyecto, ya que la falta de un expediente técnico adecuado podría resultar en fallas estructurales y deficiencias en las instalaciones que afecten directamente la salud y seguridad de los usuarios y la comunidad en general. Los impactos negativos derivados de la aprobación de un expediente deficiente pueden ser fatales, por lo que se debe garantizar las correcciones

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se anexa la documentación necesaria para que el proyecto de infraestructura puede seguir el proceso de licitación, siguiendo las normativas y reglamento correspondiente para que se garantice un proceso transparente para todos los postores, dejando esto en claro no se aplicable ninguna sanción ya que toda la información y consultas necesaria han sido correctamente sustentadas según corresponde en el reglamento de contrataciones públicas del estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA NEGRITOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDLB-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR GAMARRA DISTRITO DE LA BREA DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO UNICO N° 2626187

Ruc/código :	20609560542	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	MROQUE COMPANY E.I.R.L.	Hora de envío :	10:48:26

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

Es completamente inaceptable que en los gastos generales del proyecto se incluyan las siguientes partidas sin la debida justificación y sin una razón de ser clara. Las partidas son las siguientes:

Pago por Inicio de Obra: Se está incluyendo un pago de 235.10 soles por inicio de obra sin ninguna justificación ni explicación clara. Este pago no puede ser considerado legítimo sin un respaldo adecuado que lo avale. Si esta partida no tiene una justificación clara, se está vulnerando la transparencia del proceso y no podemos permitir que continúen este tipo de gastos sin sentido.

Pago por Conformidad de Obra: Se detalla un pago de 230.14 soles por conformidad de obra, pero no se presenta ningún informe, validación o documento que respalde que esta conformidad ha sido efectivamente alcanzada. Si no se presentan los documentos necesarios para comprobar que esta partida es válida, simplemente no puede aprobarse.

Pago al Servicio Municipal de Transporte Urbano: Se menciona un pago de 354.20 soles por pago al servicio municipal de transporte urbano, lo cual es completamente ajeno al tipo de obra que se está ejecutando. ¿Qué justificación tiene este gasto? ¿Qué relación tiene con el proyecto de construcción? Si no se justifica adecuadamente, este gasto se debe eliminar de inmediato.

¡Exigimos que se corrijan estas partidas o, en su defecto, se proporcionen las justificaciones correspondientes de forma inmediata! Si no se justifica este tipo de gastos, estaríamos ante un robo al Estado, ya que los recursos públicos no pueden ser utilizados de manera irresponsable ni sin control. De no rectificarse, se tomaran las medidas correspondientes, y las autoridades encargadas deberán revisar detalladamente la distribución de los fondos y la justificación de los gastos.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se PRECISA al participante que con motivode la integración de las bases se adjuntará EL DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA NEGRITOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDLB-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR GAMARRA DISTRITO DE LA BREA DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO UNICO N° 2626187

Ruc/código :	20609560542	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	MROQUE COMPANY E.I.R.L.	Hora de envío :	10:55:06

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

En relación con la partida presupuestal 02.04.09.03 - Plan de Monitoreo Arqueológico, se ha identificado que, para la ejecución de esta partida, es indispensable contar con un CIRA (Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos), el cual debe ser aprobado por el Ministerio de Cultura. Sin embargo, no se ha verificado la inclusión de este documento en el expediente técnico.

Falta de CIRA: El CIRA es un requisito legal necesario para realizar actividades de intervención en áreas susceptibles de contener vestigios arqueológicos. Este documento debe ser emitido y aprobado por el Ministerio de Cultura antes de que se puedan ejecutar las actividades de monitoreo arqueológico. La ausencia de este certificado compromete la legalidad y la viabilidad de la ejecución de la partida mencionada.

Petitorio: Se solicita que se anexe el CIRA aprobado por el Ministerio de Cultura al expediente técnico del proceso de licitación. En caso de no contar con dicho certificado, se debe modificar el expediente técnico para que se ajuste a los requisitos legales, dejando sin efecto la partida 02.04.09.03 hasta que se obtenga el CIRA correspondiente.

Condición para la Ejecución de la Partida: Si no se incluye el CIRA o no se modifica el expediente conforme a lo indicado, no se podrá proceder con la ejecución de la partida de monitoreo arqueológico, ya que estaríamos ante un incumplimiento de las regulaciones establecidas por el Ministerio de Cultura y las leyes nacionales de protección del patrimonio arqueológico.

Solicitamos que se tomen las acciones correspondientes para asegurar que el expediente técnico cumpla con los requisitos legales y se permita avanzar en el proceso de licitación de manera transparente y conforme a la normativa vigente.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa al participante que la presente obra es una infraestructura construida por lo tanto: Se anexa la normativa correspondiente donde se establece de acuerdo con el Artículo 57.2 Proyectos Que Se Ejecuten Sobre Infraestructura Pre Existente NO SERÁ NECESARIO LA TRAMITACIÓN DE CIRA ahora bien, la documentación solicitada por el postor correspondiente al CIRA no es admitida.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA NEGRITOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDLB-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR GAMARRA DISTRITO DE LA BREA DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO UNICO N° 2626187

Ruc/código :	20609560542	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	MROQUE COMPANY E.I.R.L.	Hora de envío :	11:13:11

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En relación con las bases del proceso de licitación, se establece que la experiencia no debe superar una vez el valor referencial. Sin embargo, quisiera obtener una aclaración sobre el siguiente punto:

¿Qué sucede si la experiencia presentada supera una vez el valor referencial? ¿Esto implicaría que mi oferta sería descalificada, o lo que se pretende indicar es que si la experiencia supera una vez el valor referencial, sería suficiente para cumplir con los requisitos establecidos?

Solicito amablemente que se aclare este punto para evitar interpretaciones incorrectas y asegurar que mi oferta cumpla adecuadamente con los criterios de evaluación definidos en las bases.

Agradezco de antemano su respuesta y orientación.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 1 **Literal:** 1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA al participante que no es función del comité de selección ORIENTAR a los postores, además en las bases y diversas jurisprudencias del tribunal de Contrataciones describen que es responsabilidad de los postores la adecuada presentación de su oferta que esta se clara, congruente y no sea susceptible a interpretación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA NEGRITOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDLB-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR GAMARRA DISTRITO DE LA BREA DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO UNICO N° 2626187

Ruc/código :	20602633412	Fecha de envío :	19/04/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION VALLE DEL NORTE S.R.L.	Hora de envío :	05:19:54

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

TENIENDO EN CONSIDERACION QUE EL EXPEDIENTE TÉCNICO ES UN CONJUNTO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS QUE SE NECESITAN PARA EJECUTAR UNA OBRA Y ASIMISMO SU APROBACION ES EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD EN RELACION A LAS FUNCIONES CONFERIDAS POR LEY. SE PUEDE OBSERVAR QUE EL PRESENTE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CONTIENE INFORMACIÓN INEXACTA EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- NO SE EVIDENCIA PERFIL ESTRATIGRÁFICO DONDE SE EVIDENCIE DE MANERA GRAFICA LA DISPOSICION DE LAS CAPAS DEL SUELO.

- NO SE EVIDENCIA UBICACIÓN (COORDENADAS) DE LAS MUESTRAS SUSTRIDAS Y MATERIAL DE ANALISIS ; NO SE EVIDENCIA PANEL FOTOGRAFICO.

- DE LAS MUESTRAS ESTUDIADAS, SE REFERENCIA UNA PROFUNDIDAD DE 2.50M. SIN EMBARGO, DEL PLANO DE PERFIL LONGITUDINAL DEL EXPEDIENTE TECNICO ENTRE EL BUZON 10 Y BUZON 12, EXISTEN PROFUNDIDADES DE H=3.30M Y H=4.19M RESPECTIVAMENTE. PARA LO CUAL DICHO ESTUDIO NO HA CONSIDERADO LAS CONDICIONES DE SUELOS QUE PODRIAN ENCONTRARSE EN DICHAS PROFUNDIDADES. TENIENDO EN CUENTA QUE EL AREA DE INFLUENCIA PERTENECE A ZONA COSTERA PODRIA EXISTIR LA PRESENCIA DE NAPA FREATICA, INFORMACION DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA ELABORACION DE LA OFERTA.

- LAS RECOMENDACIONES HACEN REFERENCIA A LA COLOCACION DE UNA CAPA DE HORMIGON DE 0.30M., UNA CAPA DE AFIRMADO DE 0.20M. Y UNA LOSA DE CONCRETO f'c= 210kg/cm2 DE 0.20M. SIN EMBARGO NO GUARDA RELACION CON LOS CAPITULOS ADJUNTOS AL EXPEDIENTE TECNICO. ASIMISMO, EL PRESUPUESTO DE OBRA SOLO INDICA UNA CAPA DE AFIRMADO DE 0.15M. DE ESPESOR EN LA REPOSICION DE PAVIMENTO ADOQUINADO.

DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS SE CONCLUYE QUE NO SE ESTARIA DETALLANDO ADECUADAMENTE LAS CONDICIONES DEL TERRENO, GENERANDO DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EXP.TECNIC Literal: EXP.TECNIC Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se PRECISA al participante lo siguiente: ¿ El perfil estratigráfico se encuentra correctamente detallado por las calicatas correspondiente en el ítem 3.4.1 DESCRIPCION DE TIPO DE SUELOS Y MATERIALES

¿ Los datos como coordenadas correspondientes se encuentran en el estudio de mecánica de suelos anexoado.

¿ En el EMS realizado a profundidades correspondiente a un estudio con calicata no se encontró NAPA FREÁTICA

¿ Se anexo estudio de mecánica de suelos con las recomendaciones correspondientes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA NEGRITOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDLB-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR GAMARRA DISTRITO DE LA BREA DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO UNICO N° 2626187

Ruc/código :	20602633412	Fecha de envío :	19/04/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION VALLE DEL NORTE S.R.L.	Hora de envío :	05:19:54

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

TENIENDO EN CONSIDERACION QUE EL EXPEDIENTE TÉCNICO ES UN CONJUNTO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS QUE SE NECESITAN PARA EJECUTAR UNA OBRA Y QUE ESTE DEBE REGISTRARSE DE MANERA COMPLETA EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (SEACE). SE OBSERVA QUE LA SECCION DE PLANOS CARECE DE LA SIGUIENTE INFORMACION:

- 1-PLANO DE UBICACIÓN
- 2- PLANO DE DIAGRAMA DE FLUJOS
- 3-PLANO DE REPOSICION DE PAVIMENTOS
- 4- PLANO DE DETALLE DE BUZONES TIPICOS.
- 5-PLANO DE DETALLE DE FLUJO DE BUZONES
- 6-PLANO DE REDES EXISTENTES AGUA Y ALCANTARILLADO .
- 7. PLANO DE DETALLE DE CARTEL DE OBRA
- 8. PLANO DE DETALLE DE ENTIBADOS
- 9. PLANO DE UBICACIÓN DE CANTERAS
- 10. PLANO DE INTERFERENCIAS

AL NO PRESENTARSE LA TOTALIDAD DE DOCUMENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, SE ESTARIA LIMITANDO A LO DIFERENTES POSTORES EL PODER OFERTAR DE MANERA PRECISA, VULNERANDO EL PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: EXP.TECNIC Literal: EXP.TECNIC Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

- Se PRECISA al participante lo siguiente:
- ¿ Se anexo plano de ubicación
 - ¿ El diagrama de flujos se encuentra en el plano PT-01(desagüe proyectado)
 - ¿ Se anexo plano RP-01 de reposición de pavimento
 - ¿ En el plano DD-01 se encuentra el detalle de buzones típicos
 - ¿ En el plano PT-01 se encuentra el flujo de buzones (desagüe proyectado)
 - ¿ El plano de redes existentes se encuentra en el plano topográfico
 - ¿ Los detalles del cartel de obra se encuentran en las especificaciones técnicas
 - ¿ Se anexa detalles de entibados
 - ¿ El plano de ubicación de canteras se encuentra publicado
 - ¿ El plano de interferencia se encuentra publicado juntos al PT-01 TOPOGRAFIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA NEGRITOS

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDLB-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR GAMARRA DISTRITO DE LA BREA DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO UNICO N° 2626187

Ruc/código :	20602633412	Fecha de envío :	19/04/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION VALLE DEL NORTE S.R.L.	Hora de envío :	05:19:54

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

EN EL ITEM 1.3 VALOR REFERENCIAL INDICA QUE EL VALOR REFERENCIAL HA SIDO CALCULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, POR LO QUE SE SOLICITA CORREGIR .

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.3 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA al participante que con motivo de integracion de las base se corrigira dicho error material, dado que no altera el valor referencial

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null