

**ADQUISICION DE SISTEMA DE SEGURIDAD; EN EL(LA) ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
ANCON I EN LA LOCALIDAD ANCON, DISTRITO DE ANCON, PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	P.U	PARCIAL
1	TRABAJOS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y				
1.1	TRABAJOS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1.1	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES				
1.1.1.1	ALMACEN PROVISIONAL	m2	16.00		
1.1.1.2	BAÑO PORTÁTIL PERSONAL OBRERO	mes	2.00		
1.1.1.3	CARTEL DE INTERVENCIÓN	Glb	1.00		
1.1.1.4	MONTAJE Y DESMONTAJE DE CERCO PROVISIONAL DE CALMINON h=3.00m	ml	10.00		
1.1.2	INSTALACIONES PROVISIONALES				
1.1.2.1	ENERGIA ELÉCTRICA PROVISIONAL	mes	2.00		
1.1.2.2	AGUA PROVISIONAL	mes	2.00		
1.1.3	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1.3.1	LIMPIEZA INICIAL, MANUAL DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN	Glb	1.00		
1.1.3.2	LIMPIEZA PERMANENTE Y FINAL DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN	Glb	1.00		
1.1.4	REMOCIONES				
1.1.4.1	DESMONTAJE DE CONCERTINAS EXISTENTES	m	754.20		
1.1.4.2	DESMONTAJE DE MALLA METÁLICA EXISTENTE (DIMENSIONES 2.77x3.62m incluye marcos y elementos de fijación)	und	38.00		
1.1.4.3	DESMONTAJE DE MALLA METÁLICA EXISTENTE (DIMENSIONES 2.77x3.00m incluye marcos y elementos de fijación)	und	21.00		
1.1.5	ELIMINACIÓN DE MATERIALES DESMONTADOS				
1.1.5.1	TRANSPORTE DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL	m3	86.92		
1.1.6	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS				
1.1.6.1	TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Glb	1.00		
1.1.7	FLETE TERRESTRE				
1.1.7.1	TRANSPORTE DE CONCERTINAS AL LUGAR DE INSTALACIÓN	Kg	2,342.66		
1.1.8	REPLANTEO PRELIMINAR				
1.1.8.1	REPLANTEO PRELIMINAR	m	49.50		
1.2	SEGURIDAD Y SALUD				
1.2.1	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
1.2.1.1	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	kid	10.00		
1.2.1.2	EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA	mes	2.00		
1.2.1.3	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL Y SEGURIDAD	Glb	1.00		
1.2.1.4	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Glb	1.00		
1.2.1.5	RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD	Glb	1.00		
1.2.1.6	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	Glb	1.00		
2	ESTRUCTURAS				
2.1	ELEMENTOS METÁLICOS Y SISTEMAS				
2.1.1	CONCERTINAS, SUMINISTROS E INSTALACIÓN				
2.1.1.1	CONCERTINAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1 HILERA, Ø 24", (incluye accesorios de instalación)	m	843.70		
2.1.1.2	PARANTE METÁLICO h=0.70m./1 HILERA (p/ser instalado en 45° adosado a muro)	und	25.00		
2.1.1.3	INSTALACION DE CONCERTINAS, Y PARANTES DE 1 HILERA (sobre albañilería o concreto)	m	49.50		
2.1.1.4	INSTALACION DE CONCERTINAS, Y PARANTES DE 1 HILERA (sobre elemento metálico)	m	794.20		
2.1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN PANO (2.77x4.10m) DE MALLA METALICA TIPO COCADA DE 2"	und	38.00		
2.1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN PAÑO (2.77x3.00m) DE MALLA METÁLICA TIPO COCADA DE 2"	und	21.00		
COSTO DIRECTO					
GASTOS GENERALES					
UTILIDAD					
SUB TOTAL					
IGV					
PRESUPUESTO TOTAL (I)					