

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO - GERENCIA SUB REGIONAL ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-GRL-GSRAA/18.CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD| VIAL INTERURBANA EN VILLA LAGUNAS A TIBILO ¿ DISTRITO DE LAGUNAS ¿ PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS ¿ DEPARTAMENTO DE LORETO¿, CON CUI N° 2598584

Ruc/código :	20493823753	Fecha de envío :	28/12/2023
Nombre o Razón social :	ALTAIR CONTRATISTAS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:21

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Como se determina el valor del metrado de la partida 02.03.01, ya que en la planilla de metrados del expediente técnico no existe el detalle del mismo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 02.03.01 Literal: 1 Página: 7

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el artículo 16° de la Ley de Contrataciones con el estado concordado con el artículo 29° del reglamento, donde señala que el Área Usuaria es el responsable de formular las especificaciones técnicas, término de referencias o expediente técnico de obra, que integran el requerimiento que contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que se ejecuta (...). Lo solicitado por el área usuaria se encuentra enmarcado dentro del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.

El colegiado en coordinación con el Área Usuaria ha determinado lo siguiente:

1. Como se determina el valor del metrado de la partida 02.03.01, ya que en la planilla de metrados del expediente técnico no existe el detalle del mismo.

- LA PARTIDA 02.03.01, CORRESPONDE A RELLENO LATERAL CON MATERIAL GRANULAR, según el expediente técnico se menciona lo siguiente:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las especificaciones técnicas del expediente técnico describen lo siguiente, respecto a la sub partida 03.02.01 RELLENO LATERAL CON MATERIAL GRANULAR, de la partida 02.03 VÍA DE ACCESO A OBRA.

Descripción:

El material de préstamo debe cumplir con las condiciones mínimas de granulometría, para poder ser utilizada como relleno, debe ser adecuadamente compactada, usando plancha compactadora donde sea posible, de lo contrario se usarán pisones de concreto del tamaño y peso adecuado.

Método De Medición:

el trabajo ejecutado de la partida relleno compactado con material de préstamo, se medirá en metros cúbicos (m³.) de relleno compactado con material de préstamo, según los niveles y secciones consideradas y aprobado por el supervisor.

Forma de Pago:

Su forma de pago se efectuará por metro cúbico (m3), de relleno debidamente compactado con material de préstamo, considerando el pago por toda la mano de obra, herramientas, equipo e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo.

PLANILLA DE METRADOS

Según la descripción que se puede observar en la planilla de metrados del expediente técnico, efectivamente en la partida 02.03.01 RELLENO LATERAL CON MATERIAL GRANULAR, no se observa la cantidad de m3 de relleno que se va utilizar, pero lo contempla en el presupuesto, lo cual fue un error involuntario por parte del proyectista al no colocar los valores del metrado.

PRESUPUESTO

Se observa en el presupuesto del expediente técnico, la partida 02.03.01 RELLENO LATERAL CON MATERIAL GRANULAR, el cual estipula como metrado 1,924.52 m3.

PLANOS

Según el detalle de los planos del expediente técnico se puede observar los siguientes planos con detalles de

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LORETO - GERENCIA SUB REGIONAL ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS

Nomenclatura :LP-SM-5-2023-GRL-GSRAA/18.CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCIÓN DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD| VIAL INTERURBANA EN VILLA LAGUNAS A TIBILO ¿ DISTRITO DE LAGUNAS ¿ PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS ¿ DEPARTAMENTO DE LORETO¿, CON CUI N° 2598584

	Específico	02.03.01	1	7
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				

Análisis respecto de la consulta u observación:

perfil y secciones de donde se han tomado los datos para determinar la cantidad de m3 de relleno lateral con material granular a utilizar, estos planos Se mencionan a continuación: (PPL ¿ 03 AL PPL-33 y ST-34 AL ST-57).

Por lo antes expuesto y la debida aclaración del caso y en esta Orden de Ideas el Colegiado ACLARA dicha consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO - GERENCIA SUB REGIONAL ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-GRL-GSRAA/18.CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD¿ VIAL INTERURBANA EN VILLA LAGUNAS A TIBILO ¿ DISTRITO DE LAGUNAS ¿ PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS ¿ DEPARTAMENTO DE LORETO¿, CON CUI N° 2598584

Ruc/código :	20493823753	Fecha de envío :	28/12/2023
Nombre o Razón social :	ALTAIR CONTRATISTAS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:21

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el expediente técnico del proyecto, no se encuentran los planos de detalle de la utilización de la geomalla multiaxial TX 160, considerada en el proyecto, por lo que se consulta donde se usará dicha geomalla ya que en las especificaciones técnicas menciona que se usará sobre la unión concreto - base granular, según indicado en los planos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 02.02.04 Literal: 04 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el artículo 16° de la Ley de Contrataciones con el estado concordado con el artículo 29° del reglamento, donde señala que el Área Usuaria es el responsable de formular las especificaciones técnicas, término de referencias o expediente técnico de obra, que integran el requerimiento que contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que se ejecuta (...). Lo solicitado por el área usuaria se encuentra enmarcado dentro del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.

El colegiado en coordinación con el Área Usuaria ha determinado lo siguiente:
En el expediente técnico del proyecto, no se encuentran los planos de detalle de la utilización de la geomalla multiaxial TC 160, considerada en el proyecto, por lo que se consulta donde se usará dicha geomalla, ya que en las especificaciones técnicas menciona que se usará sobre la unión concreto ¿ base granular, según indicado en los planos.

- LA PARTIDA 02.02.04, CORRESPONDE A GEOMALLA MULTIAXIAL TX160, según el expediente técnico se menciona lo siguiente:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las especificaciones técnicas del expediente técnico describen lo siguiente, respecto a la Subpartida 02.02.04 GEOMALLA MULTIAXIAL TX160, de la partida 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS:

Descripción
Este trabajo consistirá en la provisión e instalación de una geomalla polimérica multiaxial va ser usada sobre la unión concreto - base granular según lo indicado en los planos; con la finalidad de prevenir o evitar una posible grieta que podría extenderse hasta la superficie y a la vez controlar probables asentamientos diferenciales que se podrían dar en dicho sector, por diferencia de rigideces concreto - base granular.

Unidad de medición
Metros cuadrados (m2)
Métodos de pago
Las cantidades aceptadas de geomalla multiaxial serán pagadas al precio unitario del contrato por metro cuadrado colocado, por toda obra ejecutada de acuerdo tanto con esta sección como con la especificación respectiva del fabricante de los materiales y aceptada a satisfacción por el Supervisor.

PRESUPUESTO
Se observa en el presupuesto del expediente técnico, la partida 02.02.04 GEOMALLA MULTIAXIAL TX160, estipula como metrado 22,500.00 m2, de uso de geomalla.

Deduciendo dicho metrado en el expediente técnico contractual, se establece que según las especificaciones técnicas el uso de la geomalla multiaxial TX 160, se harán en las zonas donde se realizarán los rellenos laterales con material granular, según los planos (PPL ¿ 03 AL PPL).

PLANOS
Según el detalle de los planos del expediente técnico se puede observar los siguientes planos con detalles de perfil y secciones de donde se han tomado los datos para determinar la cantidad de m2 de GEOMALLA

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LORETO - GERENCIA SUB REGIONAL ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS			
Nomenclatura :	LP-SM-5-2023-GRL-GSRAA/18.CS-1			
Nro. de convocatoria :	1			
Objeto de contratación :	Obra			
Descripción del objeto :	EJECUCIÓN DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN VILLA LAGUNAS A TIBILO ¿ DISTRITO DE LAGUNAS ¿ PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS ¿ DEPARTAMENTO DE LORETO¿, CON CUI N° 2598584			

	Específico	02.02.04	04	15
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				

Análisis respecto de la consulta u observación:
MULTIAXIAL TX160 a utilizar, estos planos Se mencionan a continuación: (PPL ¿ 03 AL PPL-33).

Por lo antes expuesto y la debida aclaración del caso y en esta Orden de Ideas el Colegiado ACLARA dicha consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO - GERENCIA SUB REGIONAL ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-GRL-GSRAA/18.CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD| VIAL INTERURBANA EN VILLA LAGUNAS A TIBILO ¿ DISTRITO DE LAGUNAS ¿ PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS ¿ DEPARTAMENTO DE LORETO¿, CON CUI N° 2598584

Ruc/código :	20493823753	Fecha de envío :	28/12/2023
Nombre o Razón social :	ALTAIR CONTRATISTAS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:21

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

las especificaciones técnicas de la partida 02.03.01, menciona que la partida comprende el desvío provisional de quebrada con motobomba para poder realizar el vaciado de la estructura de captación, se consulta a que estructura del proyecto se refiere?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 02.01.03 Literal: 03 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el artículo 16° de la Ley de Contrataciones con el estado concordado con el artículo 29° del reglamento, donde señala que el Área Usuaria es el responsable de formular las especificaciones técnicas, término de referencias o expediente técnico de obra, que integran el requerimiento que contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que se ejecuta (...). Lo solicitado por el área usuaria se encuentra enmarcado dentro del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.

El colegiado en coordinación con el Área Usuaria ha determinado lo siguiente:

Las especificaciones técnicas de la partida 02.03.01, menciona que la partida comprende el desvío provisional de quebrada con motobomba para poder realizar el vaciado de la estructura de captación, se consulta a que estructura del proyecto se refiere.

- La partida 02.03.01 comprende a la de RELLENO LATERAL CON MATERIAL GRANULAR, según las especificaciones técnicas del expediente menciona lo siguiente:

02.03.01 RELLENO LATERAL CON MATERIAL GRANULAR

Descripción:

El material de préstamo debe cumplir con las condiciones mínimas de granulometría, para poder ser utilizada como relleno, debe ser adecuadamente compactada, usando plancha compactadora donde sea posible, de lo contrario se usarán pisonos de concreto del tamaño y peso adecuado.

Método De Medición:

El trabajo ejecutado de la partida relleno compactado con material de préstamo, se medirá en metros cúbicos(m³.) de relleno compactado con material de préstamo, según los niveles y secciones consideradas y aprobado por el supervisor.

Forma de Pago:

Su forma de pago se efectuará por metro cúbico (m3), de relleno debidamente compactado con material de préstamo, considerando el pago por toda la mano de obra, herramientas, equipo e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo.

En ningún apartado de las especificaciones técnicas de la partida 02.03.01, menciona sobre el desvío provisional de quebrada con motobomba para poder realizar el vaciado de la estructura de captación, por lo cual esta consulta carece de veracidad.

Por lo antes expuesto y la debida aclaración del caso y en esta Orden de Ideas el Colegiado ACLARA dicha consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO - GERENCIA SUB REGIONAL ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS

Nomenclatura : LP-SM-5-2023-GRL-GSRAA/18.CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN VILLA LAGUNAS A TIBILO ¿ DISTRITO DE LAGUNAS ¿ PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS ¿ DEPARTAMENTO DE LORETO¿, CON CUI N° 2598584

Ruc/código :	20493823753	Fecha de envío :	28/12/2023
Nombre o Razón social :	ALTAIR CONTRATISTAS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:21

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

las especificaciones técnicas de la partida 01.02.03, indica que dicha partida se refiere al suministro e instalación de tuberías de PVC - SAP, destinadas a recibir las descargas pluviales de las canaletas fijados en los techos de los módulos; sin embargo en el análisis de precios unitarios de dicha partida, no contempla los materiales requeridos para la ejecución de dicha partida, contradictorio a ello se encuentra con recursos que no corresponden a la descripción de la partida, por lo que se consulta cual de los dos será lo que se ejecutará en obra?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 01.02.03 Literal: 03 Página: 5

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el artículo 16° de la Ley de Contrataciones con el estado concordado con el artículo 29° del reglamento, donde señala que el Área Usuaria es el responsable de formular las especificaciones técnicas, término de referencias o expediente técnico de obra, que integran el requerimiento que contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que se ejecuta (...). Lo solicitado por el área usuaria se encuentra enmarcado dentro del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.

El colegiado en coordinación con el Área Usuaria ha determinado lo siguiente:

Las especificaciones técnicas de la partida 01.02.03, indica que dicha partida se refiere al suministro e instalación de tuberías de PVC -SAP, destinadas a recibir las descargas pluviales de las canaletas fijados en los techos de los módulos; sin embargo en el análisis de precios unitarios de dicha partida, no contempla los materiales requeridos para la ejecución de dicha partida, contradictorio a ello se encuentra con recursos que no corresponden a la descripción de la partida, por lo que se consulta cual de los dos será lo que se ejecutará en obra.

- Efectivamente la partida 01.02.03 EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE ZANJAS (con equipo de bombeo), se menciona en las especificaciones técnicas lo siguiente:

Descripción

Se entiende así al suministro e instalación (trazo y replanteo, ecuación, pruebas hidráulicas, relleno y compactación, y otros trabajos complementarios) de tuberías de PVC-SAP (según normas técnicas vigentes) con sus accesorios ya o complementos necesarios (codos, murete de concreto, etc.) destinadas a recibir las descargas pluviales provenientes de las canaletas de fierro galvanizado fijados a los techos de los módulos y que están destinados a recolectar las aguas de lluvias. parte de la tubería de bajada de agua pluvial de PVC-SAP esta empotrada en un murete de concreto falsa columna, de una altura de aproximadamente 1.5m adosado a la pared exterior de los módulos y otra parte de la tubería sigue estando adosada a la pared mediante abrazaderas de fierro galvanizado separados cada 1.5m aproximadamente según los planos de diseño constructivo del proyecto. El resto de la tubería de bajada de agua pluvial de PVC-SAP se encuentra enterrada y termina por conducir y descargar las aguas pluviales en la canaleta pluvial de concreto armado más cercano.

Unidad De Medida

La unidad de medida será de acuerdo a la tarifa del concesionario por (día)

Forma De Pago

se hará por unidad de medida por (día) precio unitario definido en el presupuesto y previa aprobación del supervisor quien velará por su correcta instalación y ejecución en obra.

Planos

En los planos del expediente técnico contractual, no se aprecia ningún tipo de detalles sobre dicha partida, ya que no se considera construcción de módulos de viviendas en el proyecto.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LORETO - GERENCIA SUB REGIONAL ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS
Nomenclatura :	LP-SM-5-2023-GRL-GSRAA/18.CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCIÓN DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN VILLA LAGUNAS A TIBILO ¿ DISTRITO DE LAGUNAS ¿ PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS ¿ DEPARTAMENTO DE LORETO¿, CON CUI N° 2598584

	Específico	01.02.03	03	5
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				

Análisis respecto de la consulta u observación:

Análisis de precios unitarios
De acuerdo al análisis de precios unitarios del expediente técnico de la partida 01.02.03. EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DE ZANJAS (con equipo de bombeo), se estipula el uso de mano de obra no calificada, materiales y equipos, considerando de tal manera como recurso de equipos a EQUIPO DE BOMBEO D=6¿, lo cual es coherente con el mismo nombre de la partida a ejecutar.

Realizando el análisis correspondiente de todos los documentos existentes en el expediente técnico, se difiere que la partida 01.02.03 EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DE ZANJAS (con equipo de bombeo), será ejecutado de acuerdo al presupuesto y análisis de precios unitarios, porque no existe ningún tipo de construcción de vivienda o módulo a ejecutarse en el proyecto, por lo cual la descripción de las especificaciones técnicas queda totalmente descartada.

Por lo antes expuesto y la debida aclaración del caso y en esta Orden de Ideas el Colegiado ACLARA dicha consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null