


RESUMEN DE METRADOS

PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO DE CERCO PERIMÉTRICO PROVISIONAL EN LA I.E. N°7087 EL NAZARENO, COD. LOCAL 329846, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA.
ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
FECHA: Febrero del 2025

Item	DESCRIPCION	Und.	METRADO
01.00.00.00	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE		
01.01.00.00	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01.01.00	Construcciones Provisionales		
01.01.01.01	Cerco provisional c/malla arpillera h=3.00 m.	m.	36.70
01.01.01.02	Servicios higiénicos portátiles	mes	1.00
01.01.02.00	Instalaciones Provisionales		
01.01.02.01	Conexión eléctrica provisional	glb.	1.00
01.01.03.00	Trabajos Preliminares		
01.01.03.01	Limpieza manual del terreno incl. retiro de desmonte	m2	61.40
01.01.03.02	Traslado de equipos, materiales y herramientas	glb.	1.00
01.01.03.03	Trazos niveles y replanteo preliminar con equipo	m2	61.40
01.02.00.00	SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE		
01.02.01.00	Elaboración, implementación y administración del plan de seguridad y salud en el trabajo	glb.	1.00
01.02.02.00	Equipos de protección individual	und.	6.00
02.00.00.00	OTROS		
02.01.00.00	Seguro por daños a terceros (Seguro por responsabilidad civil)	glb.	1.00
02.02.00.00	Limpieza general al término del servicio	glb.	1.00
03.00.00.00	CERCO METALICO PROVISIONAL		
03.01.00.00	Suministro e instalación de cerco metálico provisional h=3.00 m con tubos verticales de 3"x3" e=3mm, tubos horizontales de 3"x3" e=3mm, bastidores de 1"x1" e=2mm, refuerzos horizontales de 2"x2" e=3mm, refuerzos verticales de 1.5"x1.5" e=3mm, con base anticorrosiva acabado pintura esmalte color negro, incluy. Pernos, planchas base y accesorios – con cerramiento de aluzinc con peralte 45mm y e=0.8mm, sardinel de concreto f'c=210 kg/cm2 y bases de concreto armado f'c=210 kg/cm2 (incluye remoción de tierra, acero corrugado, encofrado y desencofrado de elementos de concreto) y tarrajeo semipulido.	m.	30.70
03.02.00.00	Losa de concreto f'c 210 Kg/cm2 acabado semipulido, con acero de refuerzo fy=4,200 Kg/cm2, incluye excavación, acarreo y eliminación de material excedente, base afirmada compactada al 95% del P.M.	m.	30.70
03.03.00.00	Pañeteo y resane en muro exterior	glb.	1.00
03.04.00.00	Tarrajeo de muro, incluye pintado con pintura esmalte sin empastar	glb.	1.00


JESÚS ANTONIO ARRIOLA ASCORBE
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP 175442