


000087



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS
GERENCIA DE OBRAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS

3.04.04 PRESUPUESTO


SHANKAR R. RÍOS PINEDO
INGENIERO CIVIL
CIP. REG. N° 82776

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, RUTA LO-543, PUERTO SAN MIGUEL
(SHITARI) – SANTA MARIA, DISTRITO DE YURIMAGUAS – PROVINCIA DE ALTO
AMAZONAS – DEPARTAMENTO DE LORETO

Presupuesto

000086

Presupuesto

0403076

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, RUTA LO-543, PUERTO SAN MIGUEL (SHITARI) - SANTA MARÍA, DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO.

Cliente
LugarMunicipalidad Provincial de Alto Amazonas
LORETO - ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS

Costo al

08/09/2023

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PROVISIONALES				7,878.94
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 5.40 X 3.60 m (GIGANTOGRAFIA)	u	1.00	1,378.94	1,378.94
01.02	CAMPAMENTOS DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y PERSONAL	glo	1.00	5,000.00	5,000.00
01.03	SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES	u	2.00	750.00	1,500.00
02	OBRAS PRELIMINARES				47,023.17
02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	glo	1.00	12,000.00	12,000.00
02.02	TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION	km	2.45	2,556.45	6,340.00
02.03	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	km	12.38	108.97	1,349.05
02.04	FLETE TRANSPORTE ACUATICO DE MATERIALES	glo	1.00	14,525.00	14,525.00
02.05	LIMPIEZA Y DESBROCE DE FAJA MARGINAL	km	4.95	2,587.70	12,809.12
03	SEGURIDAD Y SALUD				8,934.68
03.01	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVO	glo	1.00	1,800.00	1,800.00
03.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	est	12.00	133.00	1,596.00
03.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	m	2.02	913.21	1,844.68
03.04	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	glo	1.00	2,544.00	2,544.00
03.05	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	glo	1.00	1,150.00	1,150.00
04	EXPLANACIONES				306,597.21
04.01	ACCESO A CANTERAS	km	0.45	3,302.76	1,486.24
04.02	ACCESO A DME	km	0.20	3,302.76	660.55
04.03	HABILITACION DE CANTERAS Y DME	ha	33.30	195.08	6,496.16
04.04	PERFILADO, CUNETEADO EN RESANTE	m2	12,382.50	2.35	29,098.88
04.05	ESCARIFICADO EN RASANTE	m3	1,671.64	3.34	5,583.28
04.06	CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RASANTE	m3	2,228.85	2.98	6,641.97
04.07	BASE GRANULAR CON ESTABILIZANTE IONICO e=0.15 M	m2	1,671.64	135.76	226,941.85
04.08	CONFORMACION Y COMPACTACION EN SUB RASANTE	m2	11,144.25	1.52	16,939.26
04.09	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	2,228.85	2.72	6,062.47
04.10	RIEGO CON AGUA	m2	11,144.25	0.60	6,686.55
05	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				25,011.56
05.01	CUNETAS REVESTIDAS				19,350.27
05.01.01	TRAZO Y REPLANTEO EN CUNETAS REVESTIDAS	m	161.00	10.14	1,632.54
05.01.02	EXCAVACION PARA CUNETAS EN MATERIAL SUELTO	m3	33.81	48.83	1,650.94
05.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS	m2	4.14	58.14	240.70
05.01.04	CONCRETO F/C = 175 KG/CM2 PARA CUNETAS	m3	28.98	495.69	14,365.10
05.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	40.57	1.51	61.26
05.01.06	CURADO DE CONCRETO EN CUNETAS	m	161.00	4.68	753.48
05.01.07	JUNTAS DE DILATACION	m	96.60	6.69	646.25
05.02	ALCANTARILLAS				5,661.29
05.02.01	EXCAVACION PARA ALCANTARILLAS TMC	m3	36.00	48.83	1,757.88
05.02.02	ALCANTARILLA TMC Ø 36" e=2.00 mm	m	30.00	101.61	3,048.30
05.02.03	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS EXISTENTE	u	8.00	99.81	798.48
05.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	37.50	1.51	56.63
06	SEÑALIZACION				11,831.83
06.01	POSTES DE KILOMETRAJE	u	4.00	257.77	1,031.08
06.02	SEÑALES PREVENTIVAS	u	5.00	1,034.79	5,173.95
06.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	u	3.00	640.85	1,922.55
06.04	SEÑALES INFORMATIVAS	u	5.00	740.85	3,704.25
	COSTO DIRECTO				407,277.39
	Gastos Generales 8.00%				32,582.19
	Utilidad 8.00%				32,582.19
	SUB TOTAL				472,441.77
	IGV (18%)				85,039.52
	COSTO DE SERVICIO				557,481.29
	Supervision				29,000.00
	Expediente Tecnico				39,500.00

SHANKAR R. RIOS PINEDO
INGENIERO CIVIL
CIP. REG. N° 82776

Fecha :

15/09/2023 17:19:00

Presupuesto


000085

Presupuesto 0403076 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, RUTA LO-543, PUERTO SAN MIGUEL (SHITARI) - SANTA MARÍA, DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO.

Cliente Municipalidad Provincial de Alto Amazonas Costo al 08/09/2023

Lugar LORETO - ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
	Gastos Administrativos				10,000.00
					=====
	PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA				635,981.29


SHANKAR R. RIOS PINEDO
INGENIERO CIVIL
CIP. REG. N° 82776