







ANEXO - METRADOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS								
 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN	"SERVICIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ARCHIVO DESCONCENTRADO - ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL PREDIO UBICADO EN LA AVENIDA HUANCVELICA Y JIRÓN ICA, DE LA CSJJU/PJ"							
	UBICACIÓN : Esq. entre Jr. ICA y Av. HUANCVELICA - Distrito y Provincia de HUANCAYO, Región JUNÍN.							
	PROPIETARIO : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN							
	REALIZADO : COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA CSJJU						FECHA : feb-2024	
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	METRADOS						
		UND	VECES	LARGO	ANCHO	ALTO	PARCIAL	TOTAL
01.	ESTRUCTURA							
01.01.	TRABAJOS PRELIMINARES							
01.01.01.	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.01.01.	CERCO PERIMETRICO CON MALLA ARPILLERA Y LISTONES DE MADERA; H=3.00m.; Considerar el espaciamiento de 1.00m. con el muro; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m						25.28
	FRONTIS DE LA Av. HUANCVELICA		1.00	25.28			25.28	
01.01.02.	REUBICACIÓN Y RECUBRIMIENTO TEMPORAL							
01.01.02.01.	RECUBRIMIENTO TEMPORAL DE ANQUELES CON PLÁSTICO NEGRO/AZUL; Considerar la parte superior y laterales de los anaqueles; Incluye materiales, herramientas y mano de obra para su ejecución.	glb						1.00
	BLOQUE "B"		1.00				1.00	
01.01.02.02.	REUBICACIÓN DE ANAQUELES; Considerar el movimiento de los anaqueles/expedientes que estén en el área de cimentación de las columnas metálicas, áreas a desmontar y espacios a desocupar, y su posterior retorno a su posición inicial o en áreas disponibles según corresponda; Incluye materiales, estibaje, herramientas y mano de obra para su ejecución.	und						85.00
	BLOQUE "B"		25.00				25.00	
	DEL BLOQUE "C" AL BLOQUE "B"		42.00				42.00	
	DEL BLOQUE "D" AL BLOQUE "B"		18.00				18.00	
01.01.02.03.	REUBICACIÓN TEMPORAL DE EQUIPOS DE CONTROL Y SEGURIDAD; Considerar el movimientos de los equipos informáticos y vigilancia, habilitación de puntos eléctricos (tomacorrientes e interruptores) y conexiones necesarias del bloque "C" hacia el bloque "D"; y su posterior reubicación en el ambiente destinado para la caseta de vigilancia; Incluye materiales, estibaje, herramientas y mano de obra para su ejecución.	glb						1.00
	VIGILANCIA		1.00				1.00	
01.01.03.	DEMOLICIÓN							
01.01.03.01.	DEMOLICIÓN DE MURO DE LADRILLO APAREJO DE SOGA; Considerar el apuntalamiento con listones de madera por ambas caras del muro remanente; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m2						7.20
	BLOQUE "A" - AMBIENTE 02		1.00	2.77		2.60	7.20	
01.01.03.02.	CORTE DE MURO DE LADRILLO APAREJO DE SOGA PARA REFORZAMIENTO; Considerar el apuntalamiento con listones de madera por ambos lados y ambas caras de la sección a intervenir; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	und						6.00
	CERCO PERIM. DE LA Av. HUANCVELICA		6.00				6.00	
01.01.04.	DESMONTAJE							


ANEXO - METRADOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS								
	"SERVICIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ARCHIVO DESCONCENTRADO - ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL PREDIO UBICADO EN LA AVENIDA HUANCVELICA Y JIRÓN ICA, DE LA CSJJU/PJ"							
	UBICACIÓN : Esq. entre Jr. ICA y Av. HUANCVELICA - Distrito y Provincia de HUANCAYO, Región JUNÍN.							
	PROPIETARIO : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN							
	REALIZADO : COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA CSJJU FECHA : feb-2024							
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	METRADOS						
		UND	VECES	LARGO	ANCHO	ALTO	PARCIAL	TOTAL
01.01.04.01.	DESMONTAJE DE TABIQUERÍA DE MADERA; Considerar el desmontaje y recogimiento de las conexiones existentes en las tabiquerías (energía, teléfono, etc.), divisiones provisionales, puertas y ventanas; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m2						300.33
					PERIMETRO			
	BOQUE "A" - AMBIENTE 02		1.00	9.56		2.60	24.86	
	BOQUE "B" - AMBIENTE 01		1.00		14.09	2.80	39.45	
	BOQUE "B" - AMBIENTE 02		1.00		8.32	2.80	23.30	
	BOQUE "B" - AMBIENTE 03		1.00		18.47	2.80	51.72	
	BOQUE "C" - AMBIENTE 01 Y 02		1.00		57.50	2.80	161.00	
01.01.04.02.	DESMONTAJE DE TABIQUERÍA DE DRYWALL; Considerar el desmontaje y recogimiento de las conexiones existentes en las tabiquerías (energía, teléfono, etc.), desmontaje de puertas y ventanas, demolición de sobrecimiento de concreto, y el resane de las superficies expuestas deterioradas por el desmontaje en pisos y muros, con materiales y pintura de las características existentes para lograr superficies uniformes; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m2						19.97
					PERIMETRO			
	BOQUE "A" - AMBIENTE 01		1.00	6.24		3.20	19.97	
01.01.04.03.	DESMONTAJE DE COBERTURA; Considerar el desmontaje de la estructura metálica y de madera, planchas y cumbreras de fibra vegetal, canaletas, montantes e instalaciones eléctricas existentes; En el bloque "B" esta partida se ejecutará después de que la cobertura metálica esté concluida; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m2		ÁREA	% POR PENDIENTE			259.52
	BLOQUE "B"		1.00	184.90	1.10		203.39	
	BLOQUE "C"		1.00	51.03	1.10		56.13	
01.01.04.04.	DESMONTAJE DE PLANCHAS DE FIBRA VEGETAL y/o CALAMINAS DE ZINC; Considerar el desmontaje de los tímpanos laterales, planchas y cumbreras de fibra vegetal, canaletas y montantes; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m2		ÁREA	% POR PENDIENTE			361.19
	BLOQUE "A"		1.00	277.33	1.10		305.06	
	BLOQUE "D"		1.00	51.03	1.10		56.13	
01.01.05.	ELIMINACIÓN DE DEMOLICIONES Y DESMONTAJE							
01.01.05.01.	ELIMINACIÓN DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN; Incluye materiales, transporte, equipos y mano de obra para su ejecución.	m3		ÁREA	ESPESOR	% DE ESPONJ.		84.02
	DEMOLICIÓN DE MURO DE LADRILLO APAREJO SOGA		1.00	7.20	0.15	1.30	1.40	
	CORTE DE MURO DE LADRILLO APAREJO DE SOGA PARA REFORZAMIENTO		1.00	0.54	0.15	1.30	0.11	
	DESMONTAJE DE TABIQUERÍA DE MADERA		1.00	300.33	0.10	1.30	39.04	
	DESMONTAJE DE TABIQUERÍA DE DRYWALL		1.00	19.97	0.12	1.30	3.12	
	DESMONTAJE DE COBERTURA		1.00	259.52	0.05	1.30	16.87	
	DESMONTAJE DE PLANCHAS DE FIBRA VEGETAL		1.00	361.19	0.05	1.30	23.48	
01.02.	TRAZO Y REPLANTEO							
01.02.01.	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO PRELIMINAR; Incluye materiales, equipos y mano de obra para su ejecución.	m2			ÁREA			354.10
	AMPLIACIÓN DE ARCHIVO CENTRAL		1.00		313.50		313.50	
	VIGILANCIA		1.00		7.40		7.40	


ANEXO - METRADOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS								
	"SERVICIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ARCHIVO DESCONCENTRADO - ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL PREDIO UBICADO EN LA AVENIDA HUANCAMELICA Y JIRÓN ICA, DE LA CSJJU/PJ"							
	UBICACIÓN : Esq. entre Jr. ICA y Av. HUANCAMELICA - Distrito y Provincia de HUANCAYO, Región JUNÍN.							
	PROPIETARIO : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN							
	REALIZADO : COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA CSJJU FECHA : feb-2024							
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	METRADOS						
		UND	VECES	LARGO	ANCHO	ALTO	PARCIAL	TOTAL
01.03.	VEREDA Y CUNETA		1.00		33.20		33.20	
01.03.01.	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
	EXCAVACIONES							
01.03.01.01.	EXCAVACIÓN MANUAL PARA DADOS DE APOYO; Considerar la demolición parcial del falso piso de concreto del bloque "C"; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m3						6.34
	D-01; AMPLIACIÓN DE ARCHIVO		22.00	0.60	0.60	0.80	6.34	
01.03.01.02.	EXCAVACIÓN MANUAL PARA DADOS DE REFORZAMIENTO; Considerar la demolición parcial del sobreciminto y cimientito corrido; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m3						1.73
	D-01; REFORZAMIENTO DE CERCO Av. HUANCAMELICA		6.00	0.60	0.60	0.80	1.73	
01.03.01.03.	EXCAVACIÓN MANUAL PARA CIMIENTO CORRIDO; Considerar la demolición parcial del falso piso de concreto del bloque "C"; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m3						4.76
	AMPLIACIÓN DE ARCHIVO; DESDE EJE "B" HASTA EJE "H" VIGILANCIA		1.00	24.00	0.40	0.40	3.84	
			1.00	5.75	0.40	0.40	0.92	
01.03.01.04.	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VEREDA; Considerar la demolición parcial del falso piso de concreto del bloque "C"; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m3						4.30
	AMPLIACIÓN DE ARCHIVO; DESDE EJE "B" HASTA EJE "H"		1.00	23.90	0.90	0.20	4.30	
01.03.01.05.	EXCAVACIÓN MANUAL PARA CAJAS DE REGISTRO PLUVIAL; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m3						0.98
	CRP-01		2.00	0.70	0.70	0.60	0.59	
	CRP-02		1.00	0.70	0.70	0.80	0.39	
01.03.01.06.	EXCAVACIÓN MANUAL PARA CUNETA; Considerar la demolición parcial del falso piso de concreto del bloque "C"; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m3						7.10
	AMPLIACIÓN DE ARCHIVO BLOQUE "A"		1.00	22.50	0.50	0.40	4.50	
			1.00	13.00	0.50	0.40	2.60	
01.03.02.	NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO							
01.03.02.01.	NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO PARA FALSO PISO Y VEREDAS, EN DOS CAPAS DE 10cm. CADA UNO; Considerar la demolición parcial del falso piso de concreto del bloque "C"; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m2						179.90
	AMPLIACIÓN DE ARCHIVO CENTRAL		1.00		136.00		139.30	
	VIGILANCIA		1.00		7.40		7.40	
	VEREDA Y CUNETA		1.00		33.20		33.20	
01.04.	TRABAJOS PARA CONFINAMIENTO DE SOPORTES DE TABIQUERIA Y SOPORTES DE COBERTURA.							
01.04.01.	TRABAJOS EN ZAPATA; CONCRETO C:H=1:10 + 30% PIEDRA GRANDE; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m3						8.07


ANEXO - METRADOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS								
 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN	"SERVICIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ARCHIVO DESCONCENTRADO - ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL PREDIO UBICADO EN LA AVENIDA HUANCVELICA Y JIRÓN ICA, DE LA CSJJU/PJ"							
	UBICACIÓN : Esq. entre Jr. ICA y Av. HUANCVELICA - Distrito y Provincia de HUANCAYO, Región JUNÍN.							
	PROPIETARIO : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN							
	REALIZADO : COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA CSJJU							
		FECHA : feb-2024						
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	METRADOS						
		UND	VECES	LARGO	ANCHO	ALTO	PARCIAL	TOTAL
	Z-01; AMPLIACIÓN DE ARCHIVO		22.00	0.60	0.60	0.80	6.34	
	Z-01; REFORZAMIENTO DE CERCO Av. HUANCVELICA		6.00	0.60	0.60	0.80	1.73	
01.04.02.	TRABAJOS EN CIMIENTO CORRIDO; CONCRETO C:H=1:10 + 30% PIEDRA GRANDE; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m3						4.76
	AMPLIACIÓN DE ARCHIVO; DESDE EJE "B" HASTA EJE "H" VIGILANCIA		1.00	24.00	0.40	0.40	3.84	
			1.00	5.75	0.40	0.40	0.92	
01.04.03.	TRABAJOS EN SOBRECIMIENTO; CONCRETO C:H=1:8 + 25% PIEDRA MEDIANA; Considerar encofrado y desencofrado; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m3						1.60
	AMPLIACIÓN DE ARCHIVO; DESDE EJE "B" HASTA EJE "H" VIGILANCIA		1.00	27.50	0.12	0.40	1.32	
			1.00	5.75	0.12	0.40	0.28	
01.04.04.	CONFORMACIÓN PARA CUNETA: Con Concreto $f_c=175\text{kg/cm}^2$; Considerar encofrado, desencofrado, acabado superior cemento pulido, tarrajeo interno con impermeabilizante, juntas con relleno asfáltico cada 3.00m., según detalles; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m3						3.55
	AMPLIACIÓN DE ARCHIVO BLOQUE "A"		1.00	22.50	0.10		2.25	
			1.00	13.00	0.10		1.30	
01.04.05.	INSTALACION DE FALSO PISO; Concreto $F_c=175\text{kg/cm}^2$ $e=4"$; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m2						146.70
	AMPLIACIÓN DE ARCHIVO VIGILANCIA		1.00		ÁREA 139.30		139.30	
			1.00		7.40		7.40	
01.04.06.	INSTALACION DE VEREDA; Concreto $F_c=175\text{kg/cm}^2$ $e=4"$; Considerar encofrado y desencofrado, acabado final cemento semi pulido; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m2						33.20
	VEREDA		1.00		ÁREA 33.20		33.20	
01.04.07.	GRADA $e=16\text{cm}$; Concreto $F_c=175\text{kg/cm}^2$, Considerar encofrado y desencofrado lateral; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m2						4.15
	BLOQUE "A"		1.00		ÁREA 4.15		4.15	
01.05. 01.05.01.	TRABAJOS DE REFUERZO EN CERCO COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO							
01.05.01.01.	INSTALACION DE CONCRETO $F_c=210\text{kg/cm}^2$, PARA COLUMNETAS; Considerar adhesivo para pegar concreto fresco con endurecido; Incluye materiales, herramientas, equipos y mano de obra para su ejecución.	m3						1.11
	CA-01		3.00	0.20	0.25	3.40	0.51	
	CA-02		3.00	0.20	0.25	3.70	0.56	
	CA-03		1.00	0.25	0.25	0.60	0.04	
01.05.01.02.	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNETAS; Considerar la utilización de tablas de madera de 1" y listones de 2"; Incluye materiales, herramientas, equipos y mano de obra para su ejecución.	m2			PERIMETRO			13.38
	CA-01		3.00		0.60	3.40	6.12	


ANEXO - METRADOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS									
 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN	"SERVICIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ARCHIVO DESCONCENTRADO - ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL PREDIO UBICADO EN LA AVENIDA HUANCVELICA Y JIRÓN ICA, DE LA CSJJU/PJ"								
	UBICACIÓN : Esq. entre Jr. ICA y Av. HUANCVELICA - Distrito y Provincia de HUANCAYO, Región JUNÍN.								
	PROPIETARIO : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN								
	REALIZADO : COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA CSJJU						FECHA : feb-2024		
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	METRADOS							
		UND	VECES	LARGO	ANCHO	ALTO	PARCIAL	TOTAL	
	CA-02		3.00		0.60	3.70	6.66		
	CA-03		1.00		1.00	0.60	0.60		
01.05.01.03.	ACERO GRADO 60, F'y=4200kg/cm2 PARA COLUMNETAS; Incluye materiales, herramientas, equipos y mano de obra para su ejecución.	kg							198.96
01.05.02.	VIGUETAS DE CONFINAMIENTO INSTALACION CON CONCRETO F'c=210kg/cm2, DE VIGUETAS; Incluye materiales, herramientas, equipos y mano de obra para su ejecución. CA-01; Estructura vertical Ø1/2" CA-01; Estribos Ø3/8" CA-02; Estructura vertical Ø1/2" CA-02; Estribos Ø3/8" CA-03; Estructura vertical Ø1/2" CA-03; Estribos Ø3/8"		N° VECES	N° ELEMEN.	LONG. (ml.)	Ø3/8" 0.58 kg	Ø1/2" 1.02 kg		
			3.00	4.00	3.90		47.74		
			3.00	31.00	0.85	45.85			
			3.00	4.00	4.20		51.41		
			3.00	32.00	0.85	47.33			
			1.00	4.00	0.90		3.67		
			1.00	6.00	0.85	2.96			
01.05.02.01.	INSTALACION CON CONCRETO F'c=210kg/cm2, DE VIGUETAS; Incluye materiales, herramientas, equipos y mano de obra para su ejecución. VA-01	m3							0.14
			1.00	2.20	0.25	0.25	0.14		
01.05.02.02.	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGUETAS; Considerar la utilización de tablas de madera de 1" y listones de 2"; Incluye materiales, herramientas, equipos y mano de obra para su ejecución. VA-01 (LATERALES) VA-01 (BASE)	m2							1.43
			2.00	2.20		0.25	1.10		
			1.00	2.20		0.15	0.33		
01.05.02.03.	ACERO GRADO 60, F'y=4200kg/cm2 PARA VIGUETAS; Incluye materiales, herramientas, equipos y mano de obra para su ejecución.	kg							21.44
01.05.03.	INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO PLUVIAL INSTALACION CON CONCRETO F'c=210kg/cm2, PARA CAJA DE REGISTRO PLUVIAL; Considerar tarrajero exterior con mezcla de cemento arena fina 1:4, tarrajeo interior con mezcla de cemento arena fina 1:4 e impermeabilizante; Incluye materiales, herramientas, equipos y mano de obra para su ejecución. VA-01; Estructura Horizontal Ø1/2" VA-01; Estribos Ø3/8"		N° VECES	N° ELEMEN.	LONG. (ml.)	Ø3/8" 0.58 kg	Ø1/2" 1.02 kg		
			1.00	4.00	3.20		13.06		
			1.00	17.00	0.85	8.38			
01.05.03.01.	INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO PLUVIAL INSTALACION CON CONCRETO F'c=210kg/cm2, PARA CAJA DE REGISTRO PLUVIAL; Considerar tarrajero exterior con mezcla de cemento arena fina 1:4, tarrajeo interior con mezcla de cemento arena fina 1:4 e impermeabilizante; Incluye materiales, herramientas, equipos y mano de obra para su ejecución. CRP-01; BASE CRP-01; LATERALES CRP-02; BASE CRP-02; LATERALES	m3							0.44
			2.00	0.70	0.70	0.10	0.10		
			4.00	0.60	0.10	0.50	0.12		
			1.00	0.70	0.70	0.10	0.05		
			4.00	0.60	0.10	0.70	0.17		
01.05.03.02.	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAJA DE REGISTRO PLUVIAL; Considerar la utilización de tablas de madera de 1" y listones de 2"; Incluye materiales, herramientas, equipos y mano de obra para su ejecución. CRP-01; INTERIOR CRP-02; INTERIOR	m2							1.20
			4.00	0.50	0.50	0.50	0.50		
			4.00	0.50	0.50	0.70	0.70		
01.05.03.03.	ACERO GRADO 60, F'y=4200kg/cm2 PARA CAJA DE REGISTRO PLUVIAL; Incluye materiales, herramientas, equipos y mano de obra para su ejecución.	kg							27.55
			N° VECES	N°	LONG.	Ø3/8"	Ø1/2"		

ANEXO - METRADOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS									
 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN	"SERVICIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ARCHIVO DESCONCENTRADO - ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL PREDIO UBICADO EN LA AVENIDA HUANCVELICA Y JIRÓN ICA, DE LA CSJJU/PJ"								
	UBICACIÓN : Esq. entre Jr. ICA y Av. HUANCVELICA - Distrito y Provincia de HUANCAYO, Región JUNÍN.								
	PROPIETARIO : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN								
	REALIZADO : COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA CSJJU						FECHA : feb-2024		
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	METRADOS							
		UND	VECES	LARGO	ANCHO	ALTO	PARCIAL	TOTAL	
01.06. 01.06.01.	CRP-01; Estructura en U Ø1/2"	m	1.00	4.00	1.65	6.26	6.73		
	CRP-01; Estribos Ø3/8"		1.00	4.00	2.70				
	CRP-02; Estructura en U Ø1/2"		1.00	4.00	1.65				
	CRP-02; Estribos Ø3/8"		1.00	5.00	2.70				7.83
	INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA COLUMNAS METÁLICAS								
01.06.01.01.	TUBO METÁLICO LAC ASTM A500 DE 100x100x2.5mm.; Considerar pintura anticorrosiva doble capa y pintura esmalte color blanco doble capa; incluye materiales, equipos, izamiento, herramientas y mano de obra para su instalación.	m						86.10	
	CM-01 CM-02		15.00 7.00			3.50 4.80	52.50 33.60		
01.06.01.02.	CONJUNTO DE PLACAS Y CARTELAS METÁLICAS LAC PARA ASIENTO DE COLUMNA METÁLICA, SEGÚN DETALLES; Considerar pintura anticorrosiva doble capa y pintura esmalte color blanco doble capa; incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su instalación.	und						22.00	
	CM-01 CM-02		15.00 7.00				15.00 7.00		
01.06.02.	VIGAS METÁLICAS								
01.06.02.01.	CERCHA METÁLICA H=0.40m. CON TUBOS METÁLICOS LAC ASTM A500 DE 40x60x2.5mm. Y 40x40x2mm., Considerar pintura anticorrosiva doble capa, pintura esmalte color blanco doble capa y entramado según detalles; incluye materiales, equipos, izamiento, herramientas y mano de obra para su instalación.	glb						8.00	
	EJE "A" - "B" " EJE "B" EJE "C" EJE "D" EJE "E" EJE "F" EJE "G" EJE "H"		1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00				1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00		
01.06.02.02.	VIGA PRINCIPAL; TUBO METÁLICO LAC ASTM A500 DE 50x100x2.5mm.; Considerar pintura anticorrosiva doble capa y pintura esmalte color blanco doble capa; incluye materiales, equipos, izamiento, herramientas y mano de obra para su instalación.	m						88.50	
	EJE "3" EJE "2" EJE "1"		1.00 1.00 1.00	32.20 29.50 26.80			32.20 29.50 26.80		
01.06.02.03.	VIGA SOLERA; TUBO METÁLICO LAC ASTM A500 DE 50x100x2.5mm.; Considerar pintura anticorrosiva doble capa y pintura esmalte color blanco doble capa; incluye materiales, equipos, izamiento, herramientas y mano de obra para su instalación.	m						66.80	
	ENTRE EJE "B" Y EJE "C" ENTRE EJE "C" Y EJE "D" ENTRE EJE "D" Y EJE "E" ENTRE EJE "E" Y EJE "F"		1.00 1.00 1.00 1.00	9.80 11.40 11.40 11.40			9.80 11.40 11.40 11.40		


ANEXO - METRADOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS								
 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN	"SERVICIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ARCHIVO DESCONCENTRADO - ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL PREDIO UBICADO EN LA AVENIDA HUANCVELICA Y JIRÓN ICA, DE LA CSJJU/PJ"							
	UBICACIÓN : Esq. entre Jr. ICA y Av. HUANCVELICA - Distrito y Provincia de HUANCAYO, Región JUNÍN.							
	PROPIETARIO : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN							
	REALIZADO : COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA CSJJU						FECHA : feb-2024	
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	METRADOS						
		UND	VECES	LARGO	ANCHO	ALTO	PARCIAL	TOTAL
	ENTRE EJE "F" Y EJE "G"		1.00	11.40			11.40	
	ENTRE EJE "G" Y EJE "H"		1.00	11.40			11.40	
01.06.02.04.	CORREA; TUBO METÁLICO LAC ASTM A500 DE 40x60x2mm. ; Considerar pintura anticorrosiva doble capa y pintura esmalte color blanco doble capa; incluye materiales, equipos, izamiento, herramientas y mano de obra para su instalación.	m						522.45
	VOLADIZO EJE "1"		1.00	23.43			23.43	
	ENTRE EJE "1" Y EJE "3"		1.00	28.05			28.05	
			1.00	28.58			28.58	
			1.00	29.10			29.10	
			1.00	29.62			29.62	
			1.00	30.14			30.14	
			1.00	30.66			30.66	
			1.00	30.80			30.80	
			1.00	31.32			31.32	
			1.00	31.84			31.84	
			1.00	32.36			32.36	
			1.00	32.88			32.88	
			1.00	33.40			33.40	
	VOLADIZO EJE "3"		1.00	33.74			33.74	
	VOLADIZO EJE 2A" - "B" "		1.00	13.42			13.42	
	VOLADIZO EJE "H"		1.00	13.70			13.70	
	VIGILANCIA VERTICALES		4.00	2.95			11.80	
	VIGILANCIA HORIZONTALES		4.00	4.24			16.96	
	BLOQUE "A" - AMPLIACIÓN DE VOLADIZO - SERCHAS		12.00	0.90			10.80	
	BLOQUE "A" - AMPLIACIÓN DE VOLADIZO - CORREA		1.00	29.85			29.85	
02.	ARQUITECTURA							
02.01.	REPOSICION DE MURO DE ALBAÑILERIA							
02.01.01.	REPOSICIÓN DE MURO DE LADRILLO ARTESANAL; Considerar ladrillos artesanales similares a los existentes, mortero con mezcla de cemento arena gruesa 1:4, confinamiento a la columna existente con barras de fierro corrugado de 4.7mm. cada 03 hileras y entrelazado por el otro extremo con el muro de ladrillo existente; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su instalación.	m2						7.62
	BLOQUE "A"		1.00	2.77		2.75	7.62	
02.02.	TABIQUERÍA							
02.02.01.	INSTALACION DE TABIQUERÍA DE DRYWALL P/EXTERIOR; Considerar perfiles no estructurales de acero galvanizado (Parantes de 89x38x0.45mm., Rieles de 90x25x0.45mm. y Esquineros de 30x30x0.3mm.), CARA INTERIOR: Paneles de yeso ST de 1.22x2.44m. e=12.7mm., CARA EXTERIOR: Paneles de fibrocemento de 1.22x2.44m. e=6mm., Cintas de malla de fibra de vidrio, Masilla, Lijado y Pintura Latex con acabado mate, color Blanco Humo, doble capa, ambas caras; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su instalación.	m2						68.82
	AMPLIACIÓN DE ARCHIVO CENTRAL		1.00	28.20		3.30	93.06	
	.Deducción P-01		-2.00	1.20		2.10	-5.04	
	.Deducción V-01		-8.00	1.20		2.00	-19.20	


ANEXO - METRADOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS								
 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN	"SERVICIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ARCHIVO DESCONCENTRADO - ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL PREDIO UBICADO EN LA AVENIDA HUANCVELICA Y JIRÓN ICA, DE LA CSJJU/PJ"							
	UBICACIÓN : Esq. entre Jr. ICA y Av. HUANCVELICA - Distrito y Provincia de HUANCAYO, Región JUNÍN.							
	PROPIETARIO : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN							
	REALIZADO : COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA CSJJU						FECHA : feb-2024	
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	METRADOS						
		UND	VECES	LARGO	ANCHO	ALTO	PARCIAL	TOTAL
02.02.02.	INSTALACION DE TABIQUERÍA PORTANTE DE DRYWALL P/EXTERIOR; Considerar perfiles estructurales de acero galvanizado (Parantes de 89x38x0.90mm., Rieles de 90x25x0.90mm. y Esquineros de 30x30x0.3mm.), CARA INTERIOR: Paneles de yeso ST de 1.22x2.44m. e= 12.7mm., CARA EXTERIOR: Paneles de fibrocemento de 1.22x2.44m. e=6mm., Cintas de malla de fibra de vidrio, Masilla, Lijado y Pintura Látex con acabado mate, color Blanco Humo, doble capa, ambas caras; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su instalación.	m2						14.13
					PERIMETRO			
	VIGILANCIA		1.00		5.82	3.20	18.62	
	.Deducción P-02		-1.00	0.90		2.10	-1.89	
	.Deducción V-02		-2.00	1.00		1.30	-2.60	
02.03.	REVOQUES Y REVESTIMIENTO							
02.03.01.	TARRAJEO e=1.5cm. C:A 1:5; Considerar Derrames de puertas; Incluye materiales, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m2						77.98
				CARAS	PERIMETRO			
	AMPLIACIÓN DE ARCHIVO CENTRAL		1.00	2.00	28.20	0.30	16.92	
	.Deducción P-01		-2.00	1.00	1.20	0.30	-0.72	
	VIGILANCIA		1.00	2.00	5.82	0.30	3.49	
	.Deducción P-02		-1.00	1.00	0.90	0.30	-0.27	
	FRONTIS DE LA Av. HUANCVELICA		1.00	1.00	26.45	1.20	31.74	
	FRONTIS DEL Jr. ICA		1.00	1.00	22.35	1.20	26.82	
02.04.	CIELORRASO							
02.04.01.	INSTALACIÓN DE CIELO RASO SUSPENDIDO CON BALDOSAS TERMO ACÚSTICAS DE PLACA DE YESO LAMINADO CON VINYL Y FOIL DE ALUMINIO DE 0.61x0.61m. e=7mm.; BALDOSA COLOR BLANCO, PESO DE 5.50 KG/M2, REFLEXIÓN A LA LUZ 75%; ABSORCIÓN ACÚSTICA CAC: 32 ASTM E1414, RESISTENCIA AL FUEGO CLASE B1, ESTABILIDAD A LA HUMEDAD 75% RH; ESTRUCTURA COLGANTE CON RIELES TEE PRINCIPAL, SECUNDARIO Y TERCIARIO, SUSPENDIDOS CON ALAMBRE GALVANIZADO N° 16; Considerar tapas laterales; Incluye materiales, accesorios, herramientas y mano de obra para su instalación.	m2						7.40
					ÁREA			
	VIGILANCIA		1.00		7.40		7.40	
02.04.02.	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO SUSPENDIDO DE TRIPLAY; Considerar fijación de elementos sueltos, reposición de planchas deterioradas, pintura color blanco (base y tapacantos), canalización de circuito eléctrico existente (luminarias e interruptores) con tubos PVC-SELL DE 20mm. dentro de cielorraso y canaleta adosable PVC de 12x20mm.; Incluye materiales, accesorios, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m2						46.20
	BLOQUE "D"		1.00		46.20		46.20	
02.05.	PISO, ZÓCALO Y CONTRAZÓCALO							
02.05.01.	INSTALACION DE PISOS							
02.05.01.01.	CONTRAPISO 40mm.; Considerar mezcla de Cemento:Arena Gruesa 1:5, acabado pulido y nivelado; Incluye materiales, herramientas y mano de obra para su instalación.	m2			ÁREA			146.70
	AMPLIACIÓN DE ARCHIVO		1.00		139.30		139.30	
	VIGILANCIA		1.00		7.40		7.40	


ANEXO - METRADOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS								
 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN	"SERVICIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ARCHIVO DESCONCENTRADO - ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL PREDIO UBICADO EN LA AVENIDA HUANCVELICA Y JIRÓN ICA, DE LA CSJJU/PJ"							
	UBICACIÓN : Esq. entre Jr. ICA y Av. HUANCVELICA - Distrito y Provincia de HUANCAYO, Región JUNÍN.							
	PROPIETARIO : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN							
	REALIZADO : COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA CSJJU						FECHA : feb-2024	
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	METRADOS						
		UND	VECES	LARGO	ANCHO	ALTO	PARCIAL	TOTAL
02.06. 02.06.01.	COBERTURA COBERTURA							
02.06.01.01.	INSTALACION DE COBERTURA DE ALUZINC TR-4 e=0.35mm.; FIJADA CON PERNOS AUTOPERFORANTES DE 3" CON ARANDELA DE NEOPRENE, SELLADO CON CINTA BUTIL DE 3/8" EN EL TRASLAPE LATERAL Y CINTA BUTIL DE 7/8" EN EL TRASLAPE LONGITUDINAL; Incluye andamiaje, materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m2						726.55
	BLOQUE "A"		1.00		270.80	1.10	297.88	
	AMPLIACIÓN DE ARCHIVO Y VIGILANCIA		1.00		340.70	1.10	374.77	
	BLOQUE "D"		1.00		49.00	1.10	53.90	
02.06.01.02.	INSTALACION DE CUMBRERA DE ALUZINC TR-4 e=0.35mm.; FIJADA CON PERNOS AUTOPERFORANTES DE 3" CON ARANDELA DE NEOPRENE, SELLADO CON CINTA BUTIL DE 3/8" EN EL TRASLAPE LATERAL Y CINTA BUTIL DE 7/8" EN EL TRASLAPE LONGITUDINAL; Incluye andamiaje, materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m						68.55
	BLOQUE "A"		1.00	30.80			30.80	
	AMPLIACIÓN DE ARCHIVO Y VIGILANCIA		1.00	30.90			30.90	
	BLOQUE "D"		1.00	6.85			6.85	
02.06.01.03.	TAPACANTO LATERAL; Considerar estructura interna con perfiles no estructurales de acero galvanizado (parantes de 89x38x0.45mm. y rieles de 90x25x0.45mm.) fijados al muro de adobe, vigueta de confinamiento y estructura de la cobertura, tapa exterior con planchas metálicas LAF e=0.5mm. con pintura anticorrosiva doble capa y pintura esmalte color blanco humo doble capa, y sello hermético con espuma expansiva para rellenos tipo "sikaboom" o similar; incluye andamiaje, materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su confección e instalación.	m2						51.20
	TAPACANTO - BOLQUE "A" - LADO SUR		1.00	30.90		0.80	24.72	
	TAPACANTO - BOLQUE "B" - LADO OESTE		1.00	33.10		0.80	26.48	
02.06.01.04.	TIMPANO DE COBERTURA; considerar estructura interna con perfiles estructurales de acero galvanizado (parantes de 89x38x0.90mm. y rieles de 90x25x0.90mm.) fijados a la cercha metálica y en el muro de ladrillo existente, tapa exterior con planchas metálicas LAF e=0.5mm. con pintura anticorrosiva doble capa y pintura esmalte color blanco Humo doble capa, sello hermético con espuma expansiva para rellenos tipo "sikaboom" o similar; incluye andamiaje, materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su confección e instalación.	m2						49.60
	TIMPANO - BOLQUE "A" - LADO ESTE		1.00		7.20		7.20	
	TIMPANO - BOLQUE "A" - LADO OESTE		1.00		13.30		13.30	
	TIMPANO - BOLQUE "B" - LADO NORTE		1.00		13.80		13.80	
	TIMPANO - BOLQUE "B" - LADO SUR		1.00		15.30		15.30	
02.06.02.	ELEMENTOS PARA AGUAS PLUVIALES							

ANEXO - METRADOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS								
 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN	"SERVICIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ARCHIVO DESCONCENTRADO - ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL PREDIO UBICADO EN LA AVENIDA HUANCVELICA Y JIRÓN ICA, DE LA CSJJU/PJ"							
	UBICACIÓN : Esq. entre Jr. ICA y Av. HUANCVELICA - Distrito y Provincia de HUANCAYO, Región JUNÍN.							
	PROPIETARIO : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN							
	REALIZADO : COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA CSJJU						FECHA : feb-2024	
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	METRADOS						
		UND	VECES	LARGO	ANCHO	ALTO	PARCIAL	TOTAL
02.06.02.01.	INSTALACION DE CANALETA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL; Considerar soporte metálico anclado a la estructura @1.00m.; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su confección e instalación.	m						148.45
	BLOQUE "A" - NORTE		1.00	29.95			29.95	
	BLOQUE "A" - SUR		1.00	30.90			30.90	
	AMPLIACIÓN DE ARCHIVO - OESTE		1.00	39.35			39.35	
	AMPLIACIÓN DE ARCHIVO - SUR		1.00	7.05			7.05	
	AMPLIACIÓN DE ARCHIVO - ESTE		1.00	23.45			23.45	
	VIGILANCIA		1.00	4.05			4.05	
	BLOQUE "D"		2.00	6.85			13.70	
02.06.02.02.	INSTALACION DE MONTANTE PLUVIAL DE CONDUCCIÓN; TUBERÍAS, CODOS DE 90° Y/O 45°, Y TEE's DE PVC-SAP Ø3"; Considerar abrazaderas metálicas colgantes tipo pera @1.00m., pendiente de bajada de 2%; Incluye materiales, equipos herramientas y mano de obra para su instalación.	m						44.20
	AMPLIACIÓN DE ARCHIVO Y VIGILANCIA - OESTE		1.00	44.20			44.20	
02.06.02.03.	INSTALACION, MONTANTE PLUVIAL DE BAJADA; TUBERÍAS Y CODOS DE 90° Y/O 45° DE PVC-SAP Ø3"; Considerar abrazaderas metálicas @1.00m.; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su instalación hacia puntos de desfogue según planos y detalles.	m						55.90
	BLOQUE "A" - NORTE		1.00	4.80			4.80	
			1.00	5.80			5.80	
			1.00	1.40			1.40	
	BLOQUE "A" - SUR		3.00	3.60			10.80	
	AMPLIACIÓN DE ARCHIVO - OESTE		4.00	1.40			5.60	
	AMPLIACIÓN DE ARCHIVO - SUR		1.00	1.40			1.40	
	AMPLIACIÓN DE ARCHIVO - ESTE		2.00	5.30			10.60	
	VIGILANCIA		1.00	5.70			5.70	
	BLOQUE "D"		2.00	4.90			9.80	
02.06.02.04.	MONTANTE PLUVIAL; TUBERÍA PVC-SAP Ø8"; Considerar excavación, cama de relleno granular h=6", relleno superior compactado. y elementos de conexión herméticamente cajas de registro; Incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su instalación.	m						6.30
	ENTRE CAJA EXISTENTE Y CAJA DE REGISTRO PLUVIAL		1.00	6.30			6.30	
02.07. 02.07.01.	CARPINTERÍA DE ALUMINIO VENTANAS							
02.07.01.01.	CONFECCION E INSTALACION DE VENTANA FIJA-PIVOT DE ALUMINIO; marco de aluminio c/perfil canal "U" de 2"x1" e=1.3mm., vidrio transparente de 6mm. tipo sandwich laminado de 4 micras, 01 hoja con sistema pivot con perfiles de aluminio "H" en laterales y "U" en la parte superior e inferior, brazo limitador de aluminio, pestillo de seguridad (según detalles); incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su confección e instalación.	m2						19.20
	V-01		8.00	1.20		2.00	19.20	

ANEXO - METRADOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS								
 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN	"SERVICIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ARCHIVO DESCONCENTRADO - ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL PREDIO UBICADO EN LA AVENIDA HUANCVELICA Y JIRÓN ICA, DE LA CSJJU/PJ"							
	UBICACIÓN : Esq. entre Jr. ICA y Av. HUANCVELICA - Distrito y Provincia de HUANCAYO, Región JUNÍN.							
	PROPIETARIO : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN							
	REALIZADO : COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA CSJJU							
		FECHA : feb-2024						
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	METRADOS						
		UND	VECES	LARGO	ANCHO	ALTO	PARCIAL	TOTAL
02.07.01.02.	CONFECCION E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO; marco de aluminio perimetral c/perfil canal "U" de 2" x 1" e=1.3mm., vidrio transparente de 6mm. tipo sandwich laminado de 4 micras, seguro de pestillo y tirador de aluminio (según detalles); incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su confección e instalación.	m2						2.60
	V-02		2.00	1.00		1.30	2.60	
02.08. 02.08.01.	CARPINTERÍA METÁLICA PUERTAS							
02.08.01.01.	CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA BATIENTE CONTRAPLACADA; confeccionado con contramarco estructural de 2"x1"x1.2mm., marco de hoja y divisiones horizontales con tubos metálicos de 1-1/2" x 1-1/2" x 1.2mm., paneles con plancha metálica e=0.8mm. con pliegues estructurales de 2cm. en ambas caras según detalles, pintura base anticorrosiva y pintura esmalte con acabado mate color blanco, bisagras pesadas de 4", manija metálica embutida de 40cm., y cerradura blindada de tres golpes; incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su confección e instalación.	m2						6.93
	P-01		2.00	1.20		2.10	5.04	
	P-02		1.00	0.90		2.10	1.89	
02.08.02.	REJILLAS							
02.08.02.01.	CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE TAPA BATIENTE DE 50x50cm. CON PLATINAS METÁLICAS; Considerar marco y divisiones interiores con platinas metálicas de 1-1/4"x3/16" @3.5cm., bisagras metálicas, contramarco con ángulos metálicos de 1-1/2"x2mm. embutido en caja de registro según detalles, pintura anticorrosiva doble capa y pintura esmalte color negro doble capa; incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su confección e instalación.	und						2.00
	CRP-01		2.00				2.00	
02.08.02.02.	CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE TAPA BATIENTE DE 50x50cm. DE FIERRO ESTRIADO; Considerar marco con platinas metálicas de 1-1/4"x3/16" y planchas de fierro estriado de 2.9mm., bisagras metálicas pesadas, contramarco con ángulos metálicos de 1-1/2"x2mm. embutido en caja de registro según detalles, pintura anticorrosiva doble capa y pintura esmalte color negro doble capa; incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su confección e instalación.	und						1.00
	CRP-02		1.00				1.00	
02.08.02.03.	CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA DE 0.36x1.50m.; Considerar marco y divisiones interiores con platinas metálicas de 1-1/4"x3/16" @3.5cm., contramarco con ángulos metálicos de 1-1/2"x2mm. embutido en cuneta según detalles, pintura anticorrosiva doble capa y pintura esmalte color negro doble capa; incluye materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su confección e instalación.	und						4.00
	RM-01 - AMPLIACIÓN DE ARCHIVO		3.00				3.00	
	RM-01 - BLOQUE "A"		1.00				1.00	

ANEXO - METRADOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS								
 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN	"SERVICIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ARCHIVO DESCONCENTRADO - ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL PREDIO UBICADO EN LA AVENIDA HUANCVELICA Y JIRÓN ICA, DE LA CSJJU/PJ"							
	UBICACIÓN : Esq. entre Jr. ICA y Av. HUANCVELICA - Distrito y Provincia de HUANCAYO, Región JUNÍN.							
	PROPIETARIO : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN							
	REALIZADO : COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA CSJJU						FECHA : feb-2024	
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	METRADOS						
		UND	VECES	LARGO	ANCHO	ALTO	PARCIAL	TOTAL
02.09.	PINTURA							
02.09.01.	PINTURA SINTÉTICA CON ACABADO SATINADO, COLOR ROJO GRANATE, DOBLE CAPA; Considerar limpieza previa y la aplicación de pasta mural; Incluye andamiaje, materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su aplicación.	m2						34.06
				CARAS	PERIMETRO			
	AMPLIACIÓN DE ARCHIVO CENTRAL		1.00	2.00	28.20	0.30	16.92	
	.Deducción P-01		-2.00	1.00	1.20	0.30	-0.72	
	VIGILANCIA		1.00	2.00	5.82	0.30	3.49	
	.Deducción P-02		-1.00	1.00	0.90	0.30	-0.27	
	BLOQUE "A" Y SS.HH.		1.00	2.00	18.90	0.40	15.12	
	.Deducción Puerta 1.20x2.50m.		-1.00	1.00	1.20	0.40	-0.48	
02.09.02.	PINTURA LÁTEX A BASE DE 100% DE RESINA ACRÍLICA (TIPO LÁTEX SÚPER PREMIUM), CON ACABADO MATE, DOBLE CAPA, COLOR BLANCO HUMO; Previa limpieza y remoción manual de pintura existente; Incluye andamiaje, materiales, equipos, herramientas y mano de obra para su ejecución.	m2						187.76
				CARAS	PERIMETRO			
	FRONTIS DE LA Av. HUANCVELICA		1.00	1.00	26.45	1.20	31.74	
	FRONTIS DEL Jr. ICA		1.00	1.00	22.35	1.20	26.82	
	MUROS EXTERIORES DEL BLOQUE "D"		1.00	1.00	25.00	3.20	80.00	
	MUROS EXTERIORES DEL BLOQUE "A" Y SS.HH.		1.00	1.00	18.90	3.20	60.48	
	.Deducción Puerta 1.20x2.40m.		-1.00	1.00	1.20	2.40	-2.88	
	.Deducción Ventana 2.00x1.40m.		-3.00	1.00	2.00	1.40	-8.40	
02.10.	OTROS							
02.10.01.	LIMPIEZA FINAL DEL SERVICIO; Incluye eliminación de residuos, material sobrante producto de las intervenciones hacia botadero municipal, movimiento de restos de excavaciones y Limpieza general del área de intervención.	glb	1.00				1.00	1.00
03.	INSTALACIONES ELÉCTRICAS							
03.01.	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN							
03.01.01.	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO RIEL BTDIN DE 2x40A, 10KA, 220V.; Considerar puenteo de conductores eléctricos y línea a tierra; Incluye materiales, equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su instalación dentro de los tableros de distribución.	und						2.00
	TG-100		1.00				1.00	
	TD-101		1.00				1.00	
03.01.02.	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO RIEL BTDIN DE 2x20A, 10KA, 220V.; Considerar puenteo de conductores eléctricos y línea a tierra; Incluye materiales, equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su instalación dentro de los tableros de distribución.	und						1.00
	TD-101		1.00				1.00	
03.01.03.	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO RIEL BTDIN DE 2x16A, 10KA, 220V.; Considerar puenteo de conductores eléctricos; Incluye materiales, equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su instalación dentro de los tableros de distribución.	und						4.00
	TD-101		4.00				4.00	

ANEXO - METRADOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS								
 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN	"SERVICIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ARCHIVO DESCONCENTRADO - ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL PREDIO UBICADO EN LA AVENIDA HUANCVELICA Y JIRÓN ICA, DE LA CSJJU/PJ"							
	UBICACIÓN : Esq. entre Jr. ICA y Av. HUANCVELICA - Distrito y Provincia de HUANCAYO, Región JUNÍN.							
	PROPIETARIO : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN							
	REALIZADO : COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA CSJJU						FECHA : feb-2024	
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	METRADOS						
		UND	VECES	LARGO	ANCHO	ALTO	PARCIAL	TOTAL
03.01.04.	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BTDIN 2x16A - 30mA - 230V/400V. ; Considerar puenteo de conductores eléctricos y línea a tierra; Incluye materiales, equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su instalación dentro de los tableros de distribución.	und						1.00
	TD-101		1.00				1.00	
03.01.05.	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EMPOTRABLE PVC IP 40 DE 12 POLOS ; Incluye materiales, equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su instalación.	und						1.00
	TD-101		1.00				1.00	
03.02.	LUMINARIAS							
03.02.01.	LUMINARIA LED, FOCO TIPO PLATO DE 22W, LUZ FRIA ; Considerar equipo, soquet, tubería PVC-SELL Ø20mm. (sujetado a la estructura metálica con bridas de nylon), conductores 2x2.5mm2/THW; Incluye materiales equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su instalación.	pto						67.00
	AMPLIACIÓN DE ARCHIVO		48.00				48.00	
	VOLADIZO DE LA AMPLIACIÓN DE ARCHIVO		6.00				6.00	
	VIGILANCIA		1.00				1.00	
	VOLADIZO DEL BLOQUE "A"		3.00				3.00	
	BLOQUE "D"		4.00				4.00	
	VOLADIZO DEL BLOQUE "D"		4.00				4.00	
	INGRESO PRINCIPAL		1.00				1.00	
03.02.02.	LAMPARA DE EMERGENCIA DE 32 LEDS ; 2 faros giratorios con movimiento horizontal y vertical, 16 leds de alta intensidad en cada faro, autonomía de 9 horas con 2 faros y 18 horas con 1 faro, área de cobertura de 150 m2; Incluye accesorios y mano de obra para su instalación.	pto						3.00
	AMPLIACIÓN DE ARCHIVO		3.00				3.00	
03.03.	INTERRUPTOR							
03.03.01.	INTERRUPTOR DOBLE ; Considerar placa de interruptor doble, caja de pase de PVC DE 2"x4" o caja modular de PVC t/adosable de 2"x4", conductores 2x2.5mm2/THW, canaleta adosable de PVC de 12x20mm. (fijada con silicona blanca por los laterales), y/o tubería PVC-SELL Ø20mm. (dentro de falso cielorraso sujetado a la estructura con bridas de nylon y muros dentro de tabiquería de drywall), desde circuito de luminarias; Incluye materiales equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su instalación.	pto						4.00
	VIGILANCIA		1.00				1.00	
	AMPLIACIÓN DE ARCHIVO		3.00				3.00	
03.04.	TOMACORRIENTES							
03.04.01.	TOMACORRIENTE DOBLE ; Considerar placa de tomacorriente doble con linea a tierra, caja de pase de PVC de 4"x4", caja universal de PVC 2"x4", conductores 2x4mm2/THW + 1x4mm2/CPT, tubería PVC-SELL Ø20mm. (embutido en el muro de drywall y sujetado a la estructura con bridas de nylon), circuito se alimentará del Tablero de distribución propuesto (TD-101); Incluye materiales equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su instalación.	pto						8.00

ANEXO - METRADOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS								
 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN	"SERVICIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ARCHIVO DESCONCENTRADO - ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL PREDIO UBICADO EN LA AVENIDA HUANCVELICA Y JIRÓN ICA, DE LA CSJJU/PJ"							
	UBICACIÓN : Esq. entre Jr. ICA y Av. HUANCVELICA - Distrito y Provincia de HUANCAYO, Región JUNÍN.							
	PROPIETARIO : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN							
	REALIZADO : COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA CSJJU						FECHA : feb-2024	
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	METRADOS						
		UND	VECES	LARGO	ANCHO	ALTO	PARCIAL	TOTAL
	VIGILANCIA		3.00				3.00	
	AMPLIACIÓN DE ARCHIVO		5.00				5.00	
03.04.02.	TOMACORRIENTE ALTO SIMPLE; Considerar placa de tomacorriente simple, caja de pase de PVC de 4"x4", caja universal de PVC de 2"x4", conductores 2x4mm2/THW, tubería PVC-SELL Ø20mm. (embutido en el muro de drywall y sujetado a la estructura con bridas de nylon), conectándose al circuito de luminarias propuesto; Incluye materiales equipos, herramientas, accesorios y mano de obra para su instalación.	pto						3.00
	AMPLIACIÓN DE ARCHIVO		3.00				3.00	