

METRADOS MANTENIMIENTO DE COBERTURA DE POLICARBONATO

Proyecto : "MANTENIMIENTO DE COBERTURA DE POLICARBONATO HOSPITAL DE CONTINGENCIA ANTONIO LORENA"

Propietario : HOSPITAL ANTONIO LORENA

Hecho por : VICTOR ORELLANA

Fecha : ABRIL/2024

Revisado por :

Especialidad: ARQUITECTURA

Modulo : TECHOS

Nivel

ITEM	DESCRIPCIÓN	Und	Elem. Simil.	DIMENSIONES				Nº de Veces	METRADO					Total
				Largo	Ancho	Alto			Lon.	Área	Vol.	Kg.	Und.	
1.1	OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD													
1.1.1	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA													
1.1.1.1	PLAN DE SEGURIDAD													
1.1.1.1.1	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und						6						6.00
1.1.1.1.2	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb						1						1.00
1.2	TRABAJOS PRELIMINARES													
1.2.1	REMOCIONES													
1.2.1.1	REMOCION DE COBERTURA EXISTENTE	m2												1560.43
	01		1	4.28	1.00			2		8.56				
	02		1	4.28	3.02			2		25.85				
	03		1	3.47	1.98			1		6.87				
	04		1	1.20	1.30			1		1.56				
	05		1	69.15	2.30			1		159.05				
	06		1	3.59	8.63			2		61.96				
	07		1	72.73	2.30			1		167.28				
	08		2	22.60	2.30			1		103.96				
	09		4	2.10	1.08			2		18.14				
	10		1	4.55	1.10			2		10.01				
	11		1	4.83	4.45			1		21.49				
	12		1	28.30	2.30			1		65.09				
	13		2	46.85	2.30			1		215.51				
	14		1	4.10	2.30			1		9.43				
			1	5.02	2.30			1		11.55				
	15		2	5.02	2.30			2		46.18				
	16		1	4.90	2.90			1		14.21				
	17		1	2.12	7.40			1		15.69				
	18		6	5.02	2.10			2		126.50				
			6	4.82	1.07			1		30.94				
	19		1	22.46	2.30			1		51.66				
	20		1	46.93	2.30			1		107.94				
	21		4	22.46	2.30			1		206.63				
1.2.1.2	ELIMINACION DE MATERIAL RETIRADO	glb						1						1.00
1.2.2	FLETES Y/O TRANSPORTES													
1.2.2.1	FLETE DE TRANSPORTE TERRESTRE	glb						1						1.00
1.2.2.2	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	glb						1						1.00
1.3	ARQUITECTURA													
1.3.1	COBERTURAS													
1.3.1.1	COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10mm. COLOR BLANCO	m2												1560.43
	01		1	4.28	1.00			2		8.56				
	02		1	4.28	3.02			2		25.85				
	03		1	3.47	1.98			1		6.87				
	04		1	1.20	1.30			1		1.56				
	05		1	69.15	2.30			1		159.05				
	06		1	3.59	8.63			2		61.96				
	07		1	72.73	2.30			1		167.28				
	08		2	22.60	2.30			1		103.96				
	09		4	2.10	1.08			2		18.14				
	10		1	4.55	1.10			2		10.01				
	11		1	4.83	4.45			1		21.49				
	12		1	28.30	2.30			1		65.09				
	13		2	46.85	2.30			1		215.51				
	14		1	4.10	2.30			1		9.43				
			1	5.02	2.30			1		11.55				
	15		2	5.02	2.30			2		46.18				
	16		1	4.90	2.90			1		14.21				
	17		1	2.12	7.40			1		15.69				
	18		6	5.02	2.10			2		126.50				
			6	4.82	1.07			1		30.94				

METRADOS MANTENIMIENTO DE COBERTURA DE POLICARBONATO

Proyecto : "MANTENIMIENTO DE COBERTURA DE POLICARBONATO HOSPITAL DE CONTINGENCIA ANTONIO LORENA"

Propietario : HOSPITAL ANTONIO LORENA

Hecho por : VICTOR ORELLANA

Fecha : ABRIL/2024

Revisado por :

Especialidad: ARQUITECTURA

Modulo : TECHOS

Nivel

ITEM	DESCRIPCIÓN	Und	Elem. Simil.	DIMENSIONES			Nº de Veces	METRADO					Total
				Largo	Ancho	Alto		Lon.	Área	Vol.	Kg.	Und.	
	19		1	22.46	2.30		1		51.66				
	20		1	46.93	2.30		1		107.94				
	21		4	22.46	2.30		1		206.63				
1.3.1.2	CUMBRERA PREPINTADA 0.40mm. COLOR AZUL	m											26.35
	01			1.00			1	1.00					
	02			3.02			1	3.02					
	06			8.63			1	8.63					
	10			1.10			1	1.10					
	18		6	2.10			1	12.60					
1.3.2	OTROS												
1.3.2.1	ANGULAR DE ALUMINIO DE 1 1/2"	m											8.56
	01		1	8.56			1	8.56					
1.3.2.2	REPOSICION DE CANALETA DE AGUAS PLUVIALES	m											4.05
	05		1	4.05			1	4.05					
1.3.2.3	PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA	m2											24.00
	11		1						24.00				
1.3.2.4	ESTRUCTURA DE TUBO DE ALUMINIO DE 3"X 1 1/2"	glb					1						1.00
1.3.2.5	ESTRUCTURA DE TUBO DE ALUMINO DE 1 1/2" X 1 1/2"	glb					1						1.00
1.3.2.6	MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MONTANTES DE CANALETAS	glb					1						1.00