



Presupuesto

Nombre de
la obra

**"REPARACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL (LA) SERVICIO DE PROTECCION FRENTE A
INUNDACIONES EN EL C.P. COYUNGO, C.P. SAN JUAN Y C.P. LA LEGUA DEL DISTRITO DE
CHANGUILLO, PROVINCIA DE NAZCA DEPARTAMENTO DE ICA CON CUI 2637552"**

Ciente **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANGUILLO**

Lugar **ICA - NAZCA - CHANGUILLO**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PROVISIONALES				199,681.85
01.01	CARTEL DE OBRA (4.80x3.60M)	und	1.00	1,874.13	1,874.13
01.02	CAMPAMENTO Y ALMACEN PROVISIONAL A PIE DE OBRA	m2	120.00	78.29	9,394.80
01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA	gib	1.00	152,120.54	152,120.54
01.04	FLETE TERRESTRE	gib	1.00	5,000.00	5,000.00
01.05	CAMINOS DE ACCESO - MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE	km	2.58	12,128.83	31,292.38
02	SEGURIDAD Y SALUD				19,066.62
02.01	ELABORACION IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	und	1.00	4,500.00	4,500.00
02.02	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	gib	1.00	5,859.46	5,859.46
02.03	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	gib	1.00	6,242.60	6,242.60
02.04	RECURSOS PARA EMERGENCIAS DURANTE EL TRABAJO	gib	1.00	2,464.56	2,464.56
03	OBRAS PRELIMINARES				21,967.30
03.01	SECTOR COYUNGO				6,970.32
03.01.01	TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO	km	0.23	2,934.27	674.88
03.01.02	MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL DE OBRAS	gib	1.00	6,295.44	6,295.44
03.02	SECTOR SAN JUAN				6,735.58
03.02.01	TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO	km	0.15	2,934.27	440.14
03.02.02	MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL DE OBRAS	gib	1.00	6,295.44	6,295.44
03.03	SECTOR LA LEGUA				8,261.40
03.03.01	TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO	km	0.67	2,934.27	1,965.96
03.03.02	MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL DE OBRAS	gib	1.00	6,295.44	6,295.44
04	MOVIMIENTO DE TIERRAS				882,293.92
04.01	SECTOR COYUNGO				139,809.27
04.01.01	ENCAUZAMIENTO Y/O DESCOLMATACIÓN DE CAUCE DE RIO	m3	5,562.58	10.29	57,238.95
04.01.02	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	6,643.23	10.47	69,554.62
04.01.03	PERFILADO DE TALUD	m2	1,300.27	10.01	13,015.70
04.02	SECTOR SAN JUAN				163,547.86
04.02.01	ENCAUZAMIENTO Y/O DESCOLMATACIÓN DE CAUCE DE RIO	m3	9,600.00	10.29	98,784.00
04.02.02	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	5,160.28	10.47	54,028.13
04.02.03	PERFILADO DE TALUD	m2	1,072.50	10.01	10,735.73
04.03	SECTOR LA LEGUA				578,938.79
04.03.01	ENCAUZAMIENTO Y/O DESCOLMATACIÓN DE CAUCE DE RIO	m3	29,183.47	10.29	300,297.91
04.03.02	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	22,555.20	10.47	236,152.94
04.03.03	PERFILADO DE TALUD	m2	4,244.35	10.01	42,485.94
05	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				54,082.35
05.01	MANTENIMIENTO Y HUMEDECIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO	mes	2.00	12,086.42	24,172.84
05.02	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	mes	2.00	6,862.12	13,724.24

INVERSIONES V y V E.I.R.L.
LUIS ALBERTO VASQUEZ
GERENTE GENERAL



INVERSIONES V y V E.I.R.L.

Obras de Infraestructura Vial, Movimiento de Tierra, Alquiler de Maquinaria Pesada y Venta de Agregado

29

3

05.03	RESTAURACION DE CANTERAS Y AREAS OCUPADAS	glb	1.00	9,346.21	9,346.21
05.04	OTROS COSTOS DEL PLAN DE CIERRE	glb	1.00	6,839.06	6,839.06
	Costo Directo				1,177,092.04
	Gastos Generales (10.00%)				117,709.20
	Utilidades (10.00%)				117,709.20
					<hr/>
	Sub Total				1,412,510.44
	IGV				254,251.88
					<hr/>
					1,666,762.32

PRESUPUESTO TOTAL

SON: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON 32/100 SOLES

INVERSIONES V y V E.I.R.L.
LUIS ALBERTO VIDALON VASQUEZ
GERENTE GENERAL