

1. RESUMEN EJECUTIVO



DIEGO ALEXANDER
SENA MOGOLLON
Ingeniero Civil
CIP N° 235462

RESUMEN EJECUTIVO

01. NOMBRE DEL PROYECTO:

"RENOVACION DE VEREDA Y SARDINEL; REPARACION DE MOBILIARIO URBANO; ADQUISICION DE LUMINARIA; EN EL(LA) PARQUE ALFONSO UGARTE EN LA URB. CAHUACHE, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA".

02. CODIGO ÚNICO DE INVERSIÓN:

C.U.I.: 2638093

03. UBICACIÓN GEOGRAFICA:

03.01. UBICACIÓN

ZONA	:	PARQUE ALFONSO UGARTE
LOCALIDAD	:	URBANIZACIÓN CAHUACHE
DISTRITO	:	SAN LUIS
PROVINCIA	:	LIMA
DEPARTAMENTO	:	LIMA

Figura 1: Mapa de ubicación del proyecto

PARQUE ALFONSO UGARTE



DIEGO ALEXANDER
SENA MOGOLLON
Ingeniero Civil
CIP N° 235462

04. UNIDAD EJECUTORA:

Municipalidad Distrital de San Luis

05. OBJETIVO DE LA INVERSIÓN

El objetivo principal del proyecto es: **“BRINDAR ADECUADAS CONDICIONES DEL PARQUE ALFONSO UGARTE DE LA URBANIZACIÓN CAHUACHE, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”.**

06. METAS FÍSICAS DE LA INVERSIÓN:

Componente	Unidad de Medida	META	
		Declaratoria Viabilidad	Estudio Definitivo o Expediente Técnico
Renovación de Veredas/adoquín	M2	240.00	258.00
Renovación de sardinel	M2	63.68	35.41
Reparación de mobiliario urbano	UND	22.00	19.00
Adquisición de luminaria	UND	7.00	14.00

07. MONTO TOTAL DE INVERSIÓN

El proyecto tiene un Presupuesto Total de S/. 169,700.34 (CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CON 34/100 SOLES).

08. MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

ADMINISTRACION INDIRECTA – POR CONTRATA

09. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a continuación considera los siguiente:

- Veredas y sardineles: Se contempla la reparación, demolición y construcción de veredas nuevas a fin de dar una mejor transitabilidad al peatón, consistente en veredas de adoquín de concreto, veredas de concreto y sardineles de confinamiento.



DIEGO ALEXANDER
SENA MOGOLLON
Ingeniero Civil
CIP N° 235462

- Mantenimiento de Mobiliario Se contempla el mantenimiento de las bancas existentes, consistente en el tratamiento de la madera en asientos y estructura, y el mantenimiento de las pérgolas existentes, consistente en el tratamiento de la madera de la estructura y cambio de cobertura ligera.
- Iluminación: Se considera el reemplazo de luminaria existente por un sistema con rack de doble luminaria de 60W lo que mejorará significativamente la iluminación del parque.

10. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución se estima en **30 días calendarios**.

11. PRESUPUESTO

Resumen de Presupuesto			
	DESCRIPCIÓN		MONTO
CD	COSTO DIRECTO	S/	96,905.37
GG	GASTOS GENERALES	13.00%	12,597.70
UT	UTILIDAD	10.00%	9,690.54
ST	SUB TOTAL		119,193.61
IGV	IGV	18.00%	21,454.85
P-B	PRESUPUESTO BASE	S/	140,648.46
ET	COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO	15.63%	15,150.00
G-S	GASTOS DE SUPERVISION	10.88%	15,300.00
TOTAL PRESUPUESTO		S/.	171,098.46

El proyecto tiene un Presupuesto Total de **S/. 171,098.46 (CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVENTA Y OCHO CON 46/100 SOLES)**.


DIEGO ALEXANDER
SENA MOGOLLON
Ingeniero Civil
CIP N° 235462

12. MARCO LOGICO AJUSTADO DE PROYECTO:

	Resumen de Objetivos	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
Fin	Mejora en el nivel de vida de la población en la Urb. Cahuache, Distrito de san Luis.	Mejora en la percepción de la población. Reducción en los índices de delincuencia.	Evaluación constante de las zonas del distrito que han sido beneficiadas. Estudio Socioeconómico. Plan de Desarrollo Urbano.	Las condiciones físicas de la zona se mantendrán constantes Las condiciones demográficas no sufrirán cambios bruscos
Propósito	Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades recreativas y de esparcimiento en el parque Alfonso Ugarte, Distrito de San Luis.	Incremento en un 30% de la población que utiliza el área de recreación y esparcimiento. Mejora en un 20% en los índices de salud.	Entrevista con Directivos de las Organizaciones de Pobladores, e Instituciones del Lugar. Entrevistas a pobladores en la zona del Proyecto	Mejora la participación ciudadana, la población apoya el Proyecto. Mejoramiento progresivo del acceso de la población a los servicios a ofrecer.
Componentes	Adecuada infraestructura recreativa y de esparcimiento y, adecuada iluminación en el Parque Alfonso Ugarte.	Vereda: piso de concreto acabado semipulido 15.58 m2, pisos de adoquín de concreto 242.42 m2, sardinel de concreto incl. acabado caravista m3 6.59 Mobiliarios: suministro e instalación de asta de bandera incluido base de concreto 1.00 und, mantenimiento de bancas de madera existentes 10.00 und, reubicación de bancas de concreto 3.00 und, mantenimiento de pergolas de madera existentes 5.00 und, suministro de cobertura policarbonato blanco en pérgola 31.84 m2, reubicación de basurero metálico inc base de concreto 1.00 und, mantenimiento a postes metálico existentes de iluminación 7.00 und Sistema de iluminación: suministro e instalación de rack para luminarias dobles en postes existentes 7.00 pto instalacion de sistema convencional en poste existente con luminarias tipo led en rack doble 14.00 und.	Reporte de construcción de la obra. Reportes de seguimiento y monitoreo de actividades realizadas. Informe de supervisión de obras. Visitas y evaluación a la zona intervenida. Desarrollo de encuestas	Disponibilidad de recursos para el mantenimiento y cuidado de la infraestructura nueva. La población se encuentra de acuerdo con la ejecución del proyecto. No se presentan desastres naturales que dañan la infraestructura construida
Acciones	Construcción infraestructura de veredas, mobiliario urbano e iluminación.	Total: S/ 169,700.34 Incluye: Costo directo, Supervisión, expediente técnico, Gastos Generales y Utilidad.	Registros de avance de obras y liquidación de obra. Trabajos de supervisión. Acta de recepción de obra. Facturas y boletas de los gastos realizados en las actividades de ejecución de la obra	La Municipalidad asignara recursos para la implementación de infraestructura social básica.


DIEGO ALEXANDER
SENA MOGOLLON
Ingeniero Civil
CIP N° 235462

