



"ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA LA CONCLUSION DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS CONTAMINADAS EN ZONAS PÚBLICAS DE CHUCCHIS ALTO. 2DA Y
1RA ZONA, MIRAFLORES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO; DE MANUEL
SCORZA Y VIOLETA CORREA DEL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI – JUNÍN"

REV.
00



418

4.6

PRESUPUESTO DE OBRA



.....
EVALTO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL.
RUC: 20571241723
José Giovanni Valverde Gonzales
DNI: 43195006



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL ANCASH - HUARAZ
.....
GONZALES TOLEDO FREDDY RAFAEL
INGENIERO CIVIL
CIP N° 191441



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
.....
Rubén Darío Aranda Leiva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 162839

Presupuesto

Presupuesto 0201001 "MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS CONTAMINADAS EN ZONAS PÚBLICAS DE CHUCCHIS ALTO. 2DA Y 1RA ZONA, MIRAFLORES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO; DE MANUEL SCORZA Y VIOLETA CORREA DEL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN"

Cliente ACTIVOS MINEROS S.A.C
Lugar JUNIN - YAULI - LA OROYA

Costo al 15/12/2022

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	TRABAJOS PRELIMINARES				20,407.45
01.01	MOVILIZACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	glb	1.00	2,500.00	2,500.00
01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	10,004.16	1.79	17,907.45
02	OBRAS PROVISIONALES				2,379.53
02.01	ALMACEN	glb	1.00	1,200.00	1,200.00
02.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60m x 2.40m	und	1.00	1,179.53	1,179.53
03	BARRIO MIRAFLORES				247,376.67
03.01	CALLE BRUNO PARDAVE				106,242.38
03.01.01	JUNTAS EN PAVIMENTO				31,205.85
03.01.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	1,252.82	7.14	8,945.13
03.01.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	910.82	18.41	16,768.20
03.01.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	342.00	16.06	5,492.52
03.01.02	JUNTAS EN VEREDAS				1,338.67
03.01.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	120.71	11.09	1,338.67
03.01.03	RESANE DE PAVIMENTO				170.00
03.01.03.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	1.40	5.96	8.34
03.01.03.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	1.40	115.47	161.66
03.01.04	RESANE DE VEREDAS				1,004.23
03.01.04.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	7.32	5.96	43.63
03.01.04.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	7.32	131.23	960.60
03.01.05	LIMPIEZA DE CUNETAS				1,828.35
03.01.05.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	306.77	5.96	1,828.35
03.01.06	CONSTRUCCION DE SARDINELES				55,620.48
03.01.06.01	CORTE EN MAMPOSTERIA	m	280.49	13.37	3,750.15
03.01.06.02	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA	m3	25.24	41.26	1,041.40
03.01.06.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES	m2	252.71	126.60	31,993.09
03.01.06.04	CONCRETO f'c 175 Kg/cm2 EN SARDINELES	m3	25.24	551.46	13,918.85
03.01.06.05	JUNTAS DE CONSTRUCCION LONGITUDINAL	m	280.49	17.53	4,916.99
03.01.07	TAPA PARA VALVULA DE CONTROL				199.83
03.01.07.01	TAPA METALICA de F*F* 0.35 x 0.70m	und	1.00	199.83	199.83
03.01.08	TAPA PARA AGUA Y DESAGUE				3,901.26
03.01.08.01	TAPA DE CAJA DE AGUA	und	23.00	51.81	1,191.63
03.01.08.02	TAPA DE CAJA DE DESAGUE	und	23.00	117.81	2,709.63
03.01.09	BARANDAS METALICAS				1,892.90
03.01.09.01	SUMISTRO E INSTALACION DE BARANDAS	m	8.75	204.76	1,791.65
03.01.09.02	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BARANDAS EXISTENTES	m	15.00	6.75	101.25
03.01.10	ALCANTARILLADO DE EVACUACION PLUVIAL				147.72
03.01.10.01	MALLA DE PROTECCION EN TUBERIAS	und	2.00	56.69	113.38
03.01.10.02	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	m	10.80	3.18	34.34
03.01.11	SEÑALIZACION				6,566.35
03.01.11.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	1,227.10	4.77	5,853.27
03.01.11.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	2.00	59.65	119.30
03.01.11.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18.00	10.00	180.00
03.01.11.04	LETREROS REFLECTIVOS	und	2.00	206.89	413.78
03.01.12	CAJAS DE AGUA				1,473.11
03.01.12.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS/CONEXIONES DOMICILIARIAS	und	4.00	132.91	531.64
03.01.12.02	PROTECCION DE TUBERIAS/ CONEXION DOMICILIARIA	m3	2.40	392.28	941.47
03.01.13	CORRECCION DE PENDIENTES EN VEREDAS				553.79
03.01.13.01	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO e=0.15 m.	m	15.00	13.64	204.60
03.01.13.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS	m3	0.90	387.99	349.19
03.01.14	RETIRO DE RABABAS				11.82
03.01.14.01	ESMERILADO DE RABABAS	m2	1.00	11.82	11.82
03.01.15	MANTENIMIENTO DE PILETAS				328.02

.....
EVALU CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL.
RUC: 20571241723
José Giovanni Valverde Gonzales
DNI: 43195006

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL ANCASH - HUARAZ
GONZALES TOLEDO FREDDY RAFAEL
INGENIERO CIVIL
CIP N° 191441

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Rubén Darío Aranda Leiva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 162339



Presupuesto

Presupuesto 0201001 "MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS CONTAMINADAS EN ZONAS PÚBLICAS DE CHUCCHIS ALTO. 2DA Y 1RA ZONA, MIRAFLORES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO; DE MANUEL SCORZA Y VIOLETA CORREA DEL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN"

Cliente ACTIVOS MINEROS S.A.C Costo al 15/12/2022

Lugar JUNIN - YAULI - LA OROYA

420

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.01.15.01	MANTENIMIENTO DE PILETAS	und	3.00	109.34	328.02
03.02	CALLE 30 DE AGOSTO				96,571.44
03.02.01	JUNTAS EN PAVIMENTO				41,991.10
03.02.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	1,687.13	7.14	12,046.11
03.02.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	1,212.63	18.41	22,324.52
03.02.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	474.50	16.06	7,620.47
03.02.02	JUNTAS EN VEREDAS				1,530.42
03.02.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	138.00	11.09	1,530.42
03.02.03	RESANE DE PAVIMENTO				182.15
03.02.03.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	1.50	5.96	8.94
03.02.03.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	1.50	115.47	173.21
03.02.04	RESANE DE VEREDAS				233.22
03.02.04.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	1.70	5.96	10.13
03.02.04.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	1.70	131.23	223.09
03.02.05	VEREDAS				5,168.60
03.02.05.01	DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO	m3	6.71	40.14	269.34
03.02.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS	m2	33.57	68.39	2,295.85
03.02.05.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS	m3	6.71	387.99	2,603.41
03.02.06	LIMPIEZA DE CUNETAS				4,147.86
03.02.06.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	695.95	5.96	4,147.86
03.02.07	CUNETA				2,078.70
03.02.07.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	2.50	397.14	992.85
03.02.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	17.04	60.60	1,032.62
03.02.07.03	JUNTA ASFALTICA	m	4.80	11.09	53.23
03.02.08	PONTON				633.49
03.02.08.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.23	397.14	91.34
03.02.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	8.80	60.60	533.28
03.02.08.03	JUNTA ASFALTICA	m	0.80	11.09	8.87
03.02.09	TAPA PARA VALVULA DE CONTROL				199.83
03.02.09.01	TAPA METALICA de F*F 0.35 x 0.70m	und	1.00	199.83	199.83
03.02.10	TAPA PARA AGUA Y DESAGUE				6,825.77
03.02.10.01	TAPA DE CAJA DE AGUA	und	40.00	51.81	2,072.40
03.02.10.02	TAPA DE CAJA DE DESAGUE	und	40.00	117.81	4,712.40
03.02.10.03	PICADO DE CONCRETO EN CAJA DE AGUA	und	1.00	40.97	40.97
03.02.11	BARANDAS METALICAS				6,482.56
03.02.11.01	SUMISTRO E INSTALACION DE BARANDAS	m	31.00	204.76	6,347.56
03.02.11.02	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BARANDAS EXISTENTES	m	20.00	6.75	135.00
03.02.12	ALCANTARILLADO DE EVACUACION PLUVIAL				2,361.22
03.02.12.01	MALLA DE PROTECCION EN TUBERIAS	und	1.00	56.69	56.69
03.02.12.02	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	m	14.00	3.18	44.52
03.02.12.03	ALCANTARILLAS				2,250.01
03.02.12.03.01	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	14.00	6.94	97.16
03.02.12.03.02	CORTE EN VEREDAS e=15cm	m	6.00	6.94	41.64
03.02.12.03.03	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	0.63	57.00	35.91
03.02.12.03.04	DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.15 m	m2	0.27	57.00	15.39
03.02.12.03.05	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	1.56	397.14	619.54
03.02.12.03.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	9.52	60.60	576.91
03.02.12.03.07	REJILLA PARA ALCANTARILLA	m	10.50	69.17	726.29
03.02.12.03.08	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA e=10cm	m	3.50	4.41	15.44
03.02.12.03.09	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	0.54	38.37	20.72
03.02.12.03.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NTP ISO 4435 D=160MM	m	3.00	30.06	90.18
03.02.12.03.11	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	1.66	12.55	20.83
03.02.13	RAMPAS				283.18

EVALTO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL.

RUC: 29571241723

José Giovanni Valverde Gonzales

DNI: 43195006

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL ANCASH - HUARAZGONZALES TOLEDO FREDDY RAFAEL
INGENIERO CIVIL
CIP N° 191441

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

Rubén Darío Aranda Leiva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 152939

Presupuesto

Presupuesto 0201001 "MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS CONTAMINADAS EN ZONAS PÚBLICAS DE CHUCCHIS ALTO. 2DA Y 1RA ZONA, MIRAFLORES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO; DE MANUEL SCORZA Y VIOLETA CORREA DEL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN"

Cliente ACTIVOS MINEROS S.A.C
Lugar JUNIN - YAULI - LA OROYA

Costo al 15/12/2022

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio SI.	Parcial SI.
03.02.13.01	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	4.50	6.94	31.23
03.02.13.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	0.51	57.00	29.07
03.02.13.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.51	397.14	202.54
03.02.13.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.23	60.60	13.94
03.02.13.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.51	12.55	6.40
03.02.14	SEÑALIZACION				7,399.76
03.02.14.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	1,401.82	4.77	6,686.68
03.02.14.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	2.00	59.65	119.30
03.02.14.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18.00	10.00	180.00
03.02.14.04	LETREROS REFECTIVOS	und	2.00	206.89	413.78
03.02.15	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCION				1,166.09
03.02.15.01	TARRAJEO CON MEZCLA 1:5 E=1.5CM EN MURO + ADITIVO	m2	26.40	44.17	1,166.09
03.02.16	MURO DE CONTENCION				15,559.47
03.02.16.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,889.49
03.02.16.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NATURAL	m3	11.00	53.00	583.00
03.02.16.01.02	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO	m2	22.00	9.16	201.52
03.02.16.01.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	25.20	38.37	966.92
03.02.16.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	11.00	12.55	138.05
03.02.16.02	MURO DE CONCRETO ARMADO				13,127.63
03.02.16.02.01	SOLADO DE CONCRETO f'c=100kg/cm2 e=4"	m2	7.80	41.72	325.42
03.02.16.02.02	CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 PARA MUROS	m3	14.05	524.49	7,369.08
03.02.16.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	m2	21.00	63.27	1,328.67
03.02.16.02.04	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	546.84	6.92	3,784.13
03.02.16.02.05	JUNTA DE CONSTRUCCION CON TECKNOPORT	m	7.50	18.77	140.78
03.02.16.02.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE DREN EN MURO DE CONTENCION	m	3.50	51.30	179.55
03.02.16.03	DEMOLICION Y REPOSICION DE AFECTACION				542.35
03.02.16.03.01	OBRAS PRELIMINARES				49.52
03.02.16.03.01.01	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	5.00	6.94	34.70
03.02.16.03.01.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	0.26	57.00	14.82
03.02.16.03.02	CUNETAS				364.59
03.02.16.03.02.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.41	397.14	162.83
03.02.16.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3.00	60.60	181.80
03.02.16.03.02.03	JUNTA ASFALTICA	m	1.80	11.09	19.96
03.02.16.03.03	PAVIMENTO RIGIDO				128.24
03.02.16.03.03.01	PAVIMENTO DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2,	m3	0.26	480.68	124.98
03.02.16.03.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.26	12.55	3.26
03.02.17	MANTENIMIENTO DE PILETAS				328.02
03.02.17.01	MANTENIMIENTO DE PILETAS	und	3.00	109.34	328.02
03.03	CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI				44,562.85
03.03.01	JUNTAS EN PAVIMENTO				25,700.42
03.03.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	1,036.58	7.14	7,401.18
03.03.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	702.88	18.41	12,940.02
03.03.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	333.70	16.06	5,359.22
03.03.02	JUNTAS EN VEREDAS				1,064.64
03.03.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	96.00	11.09	1,064.64
03.03.03	JUNTAS EN CUNETAS				1,557.04
03.03.03.01	JUNTA ASFALTICA	m	140.40	11.09	1,557.04
03.03.04	JUNTAS EN SARDINEL				970.38
03.03.04.01	JUNTA ASFALTICA	m	87.50	11.09	970.38
03.03.05	RESANE DE PAVIMENTO				1,833.60
03.03.05.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	15.10	5.96	90.00
03.03.05.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	15.10	115.47	1,743.60
03.03.06	LIMPIEZA DE CUNETAS				2,777.06

EVALTO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL.

RUC: 2057124723

José Giovanni Valverde Gonzales
DNI: 43195006



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL ANCASH - HUARAZ
GONZALES TOLEDO PREDDY RAFAEL
INGENIERO CIVIL
CIP N° 191441



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Rubén Darío Aranda Leiva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 162999



Presupuesto

422

Presupuesto 0201001 "MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS CONTAMINADAS EN ZONAS PÚBLICAS DE CHUCCHIS ALTO. 2DA Y 1RA ZONA, MIRAFLORES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO; DE MANUEL SCORZA Y VIOLETA CORREA DEL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN"

Cliente ACTIVOS MINEROS S.A.C
Lugar JUNIN - YAULI - LA OROYA

Costo al 15/12/2022

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.03.06.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	465.95	5.96	2,777.06
03.03.07	TAPA PARA VALVULA DE CONTROL				218.83
03.03.07.01	TAPA METALICA de F" F" 0.80 x 0.60m	pza	1.00	218.83	218.83
03.03.08	TAPA PARA AGUA Y DESAGUE				2,205.06
03.03.08.01	TAPA DE CAJA DE AGUA	und	13.00	51.81	673.53
03.03.08.02	TAPA DE CAJA DE DESAGUE	und	13.00	117.81	1,531.53
03.03.09	SEÑALIZACION				5,433.42
03.03.09.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	989.59	4.77	4,720.34
03.03.09.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	2.00	59.65	119.30
03.03.09.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18.00	10.00	180.00
03.03.09.04	LETREROS REFLECTIVOS	und	2.00	206.89	413.78
03.03.10	CONSTRUCCION DE SARDINELES				2,777.30
03.03.10.01	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO e=0.15 m.	m	15.50	13.64	211.42
03.03.10.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	85.60	6.92	592.35
03.03.10.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO + ADITIVO	m2	15.80	84.42	1,333.84
03.03.10.04	CONCRETO f'c 175 Kg/cm2 EN SARDINELES	m3	1.16	551.46	639.69
03.03.11	ELIMINACION DE DESMONTES				25.10
03.03.11.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	2.00	12.55	25.10
04	BARRIO CHUCCHIS ALTO				125,496.97
04.01	CALLE 30 DE AGOSTO				33,928.98
04.01.01	JUNTAS EN PAVIMENTO				14,382.53
04.01.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	520.75	7.14	3,718.16
04.01.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	286.03	18.41	5,265.81
04.01.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	234.72	16.06	3,769.60
04.01.01.04	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	234.72	6.94	1,628.96
04.01.02	JUNTAS EN VEREDAS				16.64
04.01.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	1.50	11.09	16.64
04.01.03	JUNTAS EN CUNETAS				634.35
04.01.03.01	JUNTA ASFALTICA	m	57.20	11.09	634.35
04.01.04	JUNTAS EN SARDINEL				817.89
04.01.04.01	JUNTA ASFALTICA	m	73.75	11.09	817.89
04.01.05	RESANE DE PAVIMENTO				582.87
04.01.05.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	4.80	5.96	28.61
04.01.05.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	4.80	115.47	554.26
04.01.06	RESANE DE VEREDAS				384.13
04.01.06.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	2.80	5.96	16.69
04.01.06.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	2.80	131.23	367.44
04.01.07	LIMPIEZA DE CUNETAS				3,103.67
04.01.07.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	520.75	5.96	3,103.67
04.01.08	BARANDAS METALICAS				2,837.90
04.01.08.01	PINTURA ANTICORROSIVA	m2	130.00	15.08	1,960.40
04.01.08.02	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BARANDAS EXISTENTES	m	130.00	6.75	877.50
04.01.09	ALCANTARILLADO DE EVACUACION PLUVIAL				2,908.56
04.01.09.01	MALLA DE PROTECCION EN TUBERIAS	und	1.00	56.69	56.69
04.01.09.02	ALCANTARILLAS				2,851.87
04.01.09.02.01	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	2.88	6.94	19.99
04.01.09.02.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	0.43	57.00	24.51
04.01.09.02.03	CONCRETO F'c=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	5.72	397.14	2,271.64
04.01.09.02.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3.26	60.60	197.56
04.01.09.02.05	REJILLA PARA ALCANTARILLA	m	4.80	69.17	332.02
04.01.09.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.49	12.55	6.15
04.01.10	RETIRO DE RABABAS				17.73
04.01.10.01	ESMERILADO DE RABABAS	m2	1.50	11.82	17.73

EVALTO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL.

RUC: 20571241723

José Giovanni Valverde Gonzales

DNI: 43195006



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL AINCAHUASI - HUARAZ

GONZALES TOLEDO FREDDY RAFAEL

INGENIERO CIVIL

CIP N° 191441



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

Ruben Darío Aranda Leiva

INGENIERO CIVIL

CIP N° 162930



Presupuesto

423

Presupuesto 0201001 "MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS CONTAMINADAS EN ZONAS PÚBLICAS DE CHUCCHIS ALTO, 2DA Y 1RA ZONA, MIRAFLORES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO; DE MANUEL SCORZA Y VIOLETA CORREA DEL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN"

Cliente ACTIVOS MINEROS S.A.C
Lugar JUNIN - YAULI - LA OROYA

Costo al 15/12/2022

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.01.11	SEÑALIZACION				3,929.81
04.01.11.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	562.61	4.77	2,683.65
04.01.11.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	4.00	59.65	238.60
04.01.11.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18.00	10.00	180.00
04.01.11.04	LETREROS REFLECTIVOS	und	4.00	206.89	827.56
04.01.12	CANALIZADO DE TUBERIA DE AGUA PLUVIALES				4,312.90
04.01.12.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NATURAL	m3	20.40	53.00	1,081.20
04.01.12.02	NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO	m2	34.00	5.67	192.78
04.01.12.03	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA e=10cm	m	68.00	4.41	299.88
04.01.12.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	17.00	38.37	652.29
04.01.12.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NTP ISO 4435 D=160MM	m	68.00	30.06	2,044.08
04.01.12.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	3.40	12.55	42.67
04.02.01	CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI				32,448.98
04.02.01	JUNTAS EN PAVIMENTO				13,927.54
04.02.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	593.94	7.14	4,240.73
04.02.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	404.74	18.41	7,451.26
04.02.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	139.20	16.06	2,235.55
04.02.02	JUNTAS EN VEREDAS				1,952.18
04.02.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	78.94	11.09	875.44
04.02.02.02	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO e=0.15 m.	m	78.94	13.64	1,076.74
04.02.03	LIMPIEZA DE CUNETAS				2,412.25
04.02.03.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	404.74	5.96	2,412.25
04.02.04	JUNTAS EN SARDINEL				897.62
04.02.04.01	JUNTA ASFALTICA	m	80.94	11.09	897.62
04.02.05	SEÑALIZACION				4,573.92
04.02.05.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	809.40	4.77	3,860.84
04.02.05.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	2.00	59.65	119.30
04.02.05.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18.00	10.00	180.00
04.02.05.04	LETREROS REFLECTIVOS	und	2.00	206.89	413.78
04.02.06	ALCANTARILLAS				2,422.36
04.02.06.01	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	14.00	6.94	97.16
04.02.06.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	1.26	57.00	71.82
04.02.06.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	2.36	397.14	937.25
04.02.06.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	9.52	60.60	576.91
04.02.06.05	REJILLA PARA ALCANTARILLA	m	10.50	69.17	726.29
04.02.06.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	1.03	12.55	12.93
04.02.07	CONSTRUCCION DE SARDINELES				2,730.95
04.02.07.01	CORTE EN MAMPOSTERIA	m	15.00	13.37	200.55
04.02.07.02	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA	m3	0.45	41.26	18.57
04.02.07.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES	m2	12.00	126.60	1,519.20
04.02.07.04	CONCRETO f'c 175 Kg/cm2 EN SARDINELES	m3	1.80	551.46	992.63
04.02.08	BARANDAS METALICAS				3,071.40
04.02.08.01	SUMISTRO E INSTALACION DE BARANDAS	m	15.00	204.76	3,071.40
04.02.09	CORRECCION DE PENDIENTES EN VEREDAS				443.03
04.02.09.01	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO e=0.15 m.	m	12.00	13.64	163.68
04.02.09.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS	m3	0.72	387.99	279.35
04.02.10	RETIRO DE RABABAS				17.73
04.02.10.01	ESMERILADO DE RABABAS	m2	1.50	11.82	17.73
04.03	CALLE RAMON CASTILLA				40,545.34
04.03.01	JUNTAS EN PAVIMENTO				13,068.93
04.03.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	527.60	7.14	3,767.06
04.03.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	352.60	18.41	6,491.37
04.03.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	175.00	16.06	2,810.50

.....
EVALTO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL.
RUC: 20571241723
José Giovanni Valverde Gonzales
DNI: 43195006

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL ANCASH - HUARAZ
GONZALES TOLEDO FREDDY RAFAEL
INGENIERO CIVIL
CIP N° 191441

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Rubén Darío Aranda Leiva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 162933



Presupuesto

Presupuesto 0201001 "MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS CONTAMINADAS EN ZONAS PÚBLICAS DE CHUCCHIS ALTO. 2DA Y 1RA ZONA, MIRAFLORES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO; DE MANUEL SCORZA Y VIOLETA CORREA DEL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN"

Cliente ACTIVOS MINEROS S.A.C
Lugar JUNIN - YAULI - LA OROYA

Costo al 15/12/2022

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.03.02	JUNTAS EN VEREDAS				948.53
04.03.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	85.53	11.09	948.53
04.03.03	JUNTAS EN SARDINEL				2,148.85
04.03.03.01	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO e=0.15 m.	m	88.00	13.64	1,200.32
04.03.03.02	JUNTA ASFALTICA	m	85.53	11.09	948.53
04.03.04	RESANE DE PAVIMENTO				1,035.80
04.03.04.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	8.53	5.96	50.84
04.03.04.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	8.53	115.47	984.96
04.03.05	RESANE DE VEREDAS				222.25
04.03.05.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	1.62	5.96	9.66
04.03.05.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	1.62	131.23	212.59
04.03.06	LIMPIEZA DE CUNETAS				2,577.64
04.03.06.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	432.49	5.96	2,577.64
04.03.07	SARDINELES				2,267.71
04.03.07.01	PINTADO DE SARDINELES	m2	90.89	24.95	2,267.71
04.03.08	SEÑALIZACION				4,888.31
04.03.08.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	875.31	4.77	4,175.23
04.03.08.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	2.00	59.65	119.30
04.03.08.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18.00	10.00	180.00
04.03.08.04	LETREteros REFECTIVOS	und	2.00	206.89	413.78
04.03.09	CONSTRUCCION DE SARDINELES				7,438.36
04.03.09.01	CORTE EN MANPOSTERIA	m	8.00	6.78	54.24
04.03.09.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	43.30	6.92	299.64
04.03.09.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO + ADITIVO	m2	80.00	84.42	6,753.60
04.03.09.04	CONCRETO fc 175 Kg/cm2 EN SARDINELES	m3	0.60	551.46	330.88
04.03.10	CUNETA				473.39
04.03.10.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.52	397.14	206.51
04.03.10.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3.80	60.60	230.28
04.03.10.03	JUNTA ASFALTICA	m	3.30	11.09	36.60
04.03.11	AREAS VERDES				3,894.26
04.03.11.01	SEMBRADO DE GRASS	m2	81.95	47.52	3,894.26
04.03.12	BARANDAS METALICAS				405.00
04.03.12.01	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BARANDAS EXISTENTES	m	60.00	6.75	405.00
04.03.13	VEREDAS				480.58
04.03.13.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS	m2	0.90	68.39	61.55
04.03.13.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS	m3	1.08	387.99	419.03
04.03.14	CORRECCION DE TUBERIAS				201.30
04.03.14.01	TUBERIA PVC-SAP D=1/2" C-10	m	6.00	9.21	55.26
04.03.14.02	TUBERIA PVC DE 4"	m	6.00	24.34	146.04
04.03.15	ELIMINACION DE DESMONTES				494.43
04.03.15.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA PROMEDIO 30 m	m3	12.50	26.00	325.00
04.03.15.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	13.50	12.55	169.43
04.04	JR. JUNIN				18,012.89
04.04.01	JUNTAS EN PAVIMENTO				11,254.69
04.04.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	454.50	7.14	3,245.13
04.04.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	302.25	18.41	5,564.42
04.04.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	152.25	16.06	2,445.14
04.04.02	JUNTAS EN VEREDAS				531.10
04.04.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	47.89	11.09	531.10
04.04.03	RESANE DE PAVIMENTO				590.15
04.04.03.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	4.86	5.96	28.97
04.04.03.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	4.86	115.47	561.18
04.04.04	RESANE DE VEREDAS				377.27

.....
EVALTO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL.

RUC: 20571241723

José Giovanni Valverde Gonzales
DNI: 43195006



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL ANCASH - HUARAZ
GONZALES TOLEDO FREDDY RAFAEL
INGENIERO CIVIL
CIP N° 191441



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

Rubén Darío Aranda Leiva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 162429



Presupuesto

Presupuesto 0201001 "MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS CONTAMINADAS EN ZONAS PÚBLICAS DE CHUCCHIS ALTO. 2DA Y 1RA ZONA, MIRAFLORES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO; DE MANUEL SCORZA Y VIOLETA CORREA DEL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN"

Cliente ACTIVOS MINEROS S.A.C
Lugar JUNIN - YAULI - LA OROYA

Costo al 15/12/2022

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.04.04.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	2.75	5.96	16.39
04.04.04.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	2.75	131.23	360.88
04.04.05	VEREDAS				461.23
04.04.05.01	ENCOFRADO Y DESENCOFADO PARA VEREDAS	m2	3.17	68.39	216.80
04.04.05.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS	m3	0.63	387.99	244.43
04.04.06	LIMPIEZA DE CUNETAS				1,460.50
04.04.06.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	245.05	5.96	1,460.50
04.04.07	ALCANTARILLADO DE EVACUACION PLUVIAL				8.46
04.04.07.01	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	m	2.66	3.18	8.46
04.04.08	SEÑALIZACION				3,092.93
04.04.08.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	498.92	4.77	2,379.85
04.04.08.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	2.00	59.65	119.30
04.04.08.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18.00	10.00	180.00
04.04.08.04	LETRETEROS REFLECTIVOS	und	2.00	206.89	413.78
04.04.09	TAPA PARA VALVULA DE CONTROL				218.83
04.04.09.01	TAPA METALICA de F*F* 0.80 x 0.60m	pza	1.00	218.83	218.83
04.04.10	RETIRO DE RABABAS				17.73
04.04.10.01	ESMERILADO DE RABABAS	m2	1.50	11.82	17.73
04.05	JR. JUNIN - GRADERIAS				560.78
04.05.01	ELIMINACION DE DESMONTES				25.10
04.05.01.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	2.00	12.55	25.10
04.05.02	MEJORAMIENTO DE ACABADO EN GRADERIAS				446.66
04.05.02.01	TARRAJEO CON MEZCLA 1:5 E=1.5CM EN ESCALERA + ADITIVO	m2	8.25	54.14	446.66
04.05.03	JUNTAS EN CUNETAS				89.02
04.05.03.01	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO e=0.15 m.	m	3.60	13.64	49.10
04.05.03.02	JUNTA ASFALTICA	m	3.60	11.09	39.92
05	BARRIO CHUCCHIS ZONA 1				24,224.50
05.01	JR. JOSE OLAYA				24,224.50
05.01.01	JUNTAS EN PAVIMENTO				17,497.03
05.01.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	706.89	7.14	5,047.19
05.01.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	466.89	18.41	8,595.44
05.01.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	240.00	16.06	3,854.40
05.01.02	RESANE DE PAVIMENTO				704.30
05.01.02.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	5.80	5.96	34.57
05.01.02.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	5.80	115.47	669.73
05.01.03	LIMPIEZA DE CUNETAS				1,792.05
05.01.03.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	300.68	5.96	1,792.05
05.01.04	SEÑALIZACION				3,934.68
05.01.04.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	619.51	4.77	2,955.06
05.01.04.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	und	3.00	59.65	178.95
05.01.04.03	PINTURA PARA PASO DE CEBRA	m	18.00	10.00	180.00
05.01.04.04	LETRETEROS REFLECTIVOS	und	3.00	206.89	620.67
05.01.05	RAMPAS				70.34
05.01.05.01	CORTE EN PAVIMENTO e=15cm	m	1.20	6.94	8.33
05.01.05.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	0.09	57.00	5.13
05.01.05.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.09	397.14	35.74
05.01.05.04	ENCOFRADO Y DESENCOFADO	m2	0.15	60.60	9.09
05.01.05.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.96	12.55	12.05
05.01.06	PICADO PARA LLORADEROS EN VEREDAS				226.10
05.01.06.01	PICADO PARA LLORADEROS EN VEREDAS	und	10.00	22.61	226.10
06	BARRIO CHUCCHIS ZONA 2				101,744.31
06.01	JR. 1° DE JUNIO				80,232.38
06.01.01	JUNTAS EN PAVIMENTO				29,720.00

EVALTO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL.
RUC: 20671241723
José Giovanni Valverde Gonzales
DNI: 43195006

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL ANCASH - HUARAZ
GONZALES TOLEDO FREDDY RAFAEL
INGENIERO CIVIL
CIP N° 191441

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Rubén Darío Aranda Letya
INGENIERO CIVIL
CIP N° 182939



426

Presupuesto

Presupuesto 0201001 "MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS CONTAMINADAS EN ZONAS PÚBLICAS DE CHUCCHIS ALTO. 2DA Y 1RA ZONA, MIRAFLORES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO; DE MANUEL SCORZA Y VIOLETA CORREA DEL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN"

Cliente ACTIVOS MINEROS S.A.C
Lugar JUNIN - YAULI - LA OROYA

Costo al 15/12/2022

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
06.01.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	1,200.00	7.14	8,568.00
06.01.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	800.00	18.41	14,728.00
06.01.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	400.00	16.06	6,424.00
06.01.02	JUNTAS EN VEREDAS				1,242.08
06.01.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	112.00	11.09	1,242.08
06.01.03	RESANE DE PAVIMENTO				5,185.06
06.01.03.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	42.70	5.96	254.49
06.01.03.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	42.70	115.47	4,930.57
06.01.04	PAVIMENTO RIGIDO				34,736.02
06.01.04.01	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	63.13	57.00	3,598.41
06.01.04.02	PAVIMENTO DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2,	m3	63.13	480.68	30,345.33
06.01.04.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	63.13	12.55	792.28
06.01.05	RESANE DE VEREDAS				910.94
06.01.05.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	6.64	5.96	39.57
06.01.05.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	6.64	131.23	871.37
06.01.06	VEREDAS				658.78
06.01.06.01	DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO	m3	0.84	40.14	33.72
06.01.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS	m2	4.22	68.39	288.61
06.01.06.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS	m3	0.84	387.99	325.91
06.01.06.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.84	12.55	10.54
06.01.07	LIMPIEZA DE CUNETAS				4,144.64
06.01.07.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	695.41	5.96	4,144.64
06.01.08	SEÑALIZACION				3,310.38
06.01.08.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	694.00	4.77	3,310.38
06.01.09	CUNETAS				324.48
06.01.09.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.34	397.14	135.03
06.01.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	2.87	60.60	173.92
06.01.09.03	JUNTA ASFALTICA	m	1.40	11.09	15.53
06.02	JR. JOSE GALVEZ				21,511.93
06.02.01	JUNTAS EN PAVIMENTO				17,937.30
06.02.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	978.00	7.14	6,982.92
06.02.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	438.00	18.41	8,063.58
06.02.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	180.00	16.06	2,890.80
06.02.02	JUNTAS EN VEREDAS				472.88
06.02.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	42.64	11.09	472.88
06.02.03	RESANE DE PAVIMENTO				704.30
06.02.03.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	5.80	5.96	34.57
06.02.03.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	5.80	115.47	669.73
06.02.04	RESANE DE VEREDAS				134.45
06.02.04.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	0.98	5.96	5.84
06.02.04.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	0.98	131.23	128.61
06.02.05	LIMPIEZA DE CUNETAS				870.16
06.02.05.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	146.00	5.96	870.16
06.02.06	SEÑALIZACION				1,392.84
06.02.06.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	292.00	4.77	1,392.84
07	BARRIO MANUEL SCORZA				34,944.34
07.01	CALLE MANZANA A				34,944.34
07.01.01	JUNTAS EN PAVIMENTO				25,891.60
07.01.01.01	LIMPIEZA EN JUNTA	m	1,034.96	7.14	7,389.61
07.01.01.02	JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION	m	800.24	18.41	14,732.42
07.01.01.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	234.72	16.06	3,769.60
07.01.02	JUNTAS EN VEREDAS				502.82
07.01.02.01	JUNTA ASFALTICA	m	45.34	11.09	502.82

EVALTO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL.

RUC: 20571241723

José Giovanni Valverde Gonzales

DNI: 43195006



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL ANCASH - HUARAZ

GONZALES TOLEDO FREDDY RAFAEL

INGENIERO CIVIL
CIP N° 191441



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

Rubén Darío Axanda Leiva

INGENIERO CIVIL
CIP N° 162939



Presupuesto

427

Presupuesto 0201001 "MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS CONTAMINADAS EN ZONAS PÚBLICAS DE CHUCCHIS ALTO. 2DA Y 1RA ZONA, MIRAFLORES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO; DE MANUEL SCORZA Y VIOLETA CORREA DEL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN"

Cliente ACTIVOS MINEROS S.A.C Costo al 15/12/2022
Lugar JUNIN - YAULI - LA OROYA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
07.01.03	RESANE DE PAVIMENTO				1,624.73
07.01.03.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	13.38	5.96	79.74
07.01.03.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN PAVIMENTO	m	13.38	115.47	1,544.99
07.01.04	LIMPIEZA DE CUNETAS				2,504.51
07.01.04.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	420.22	5.96	2,504.51
07.01.05	SEÑALIZACION				4,420.65
07.01.05.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	926.76	4.77	4,420.65
08	BARRIO VIOLETA CORREA				5,453.30
08.01	CALLE VIOLETA CORREA				5,453.30
08.01.01	RESANE DE VEREDAS				1,729.97
08.01.01.01	LIMPIEZA DE FISURAS	m	12.61	5.96	75.16
08.01.01.02	SELLADO DE FISURAS O GRIETAS EN VEREDAS	m	12.61	131.23	1,654.81
08.01.02	LIMPIEZA DE CUNETAS				2,059.12
08.01.02.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	m	345.49	5.96	2,059.12
08.01.03	SEÑALIZACION				1,664.21
08.01.03.01	PINTURA LINEA CONTINUA E=0.10M	m	348.89	4.77	1,664.21
09	OTROS				42,502.22
09.01	RESANE DE LOSA DEPORTIVA				12,982.88
09.01.01	DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE	m3	11.16	41.26	460.46
09.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	11.16	12.55	140.06
09.01.03	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA 58 HP (1 Yd3)	m3	111.60	3.43	382.79
09.01.04	PERFILADO DE SUBRASANTE EN ZONA DE CORTE CON EQUIPO	m2	74.40	3.07	228.41
09.01.05	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	111.60	38.37	4,282.09
09.01.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	36.00	60.60	2,181.60
09.01.07	CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2	m3	11.16	475.58	5,307.47
09.02	EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES MIRAFLORES (PASAJE JOSE GALVEZ)				779.85
09.02.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NATURAL	m3	2.82	53.00	149.46
09.02.02	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA e=10cm	m	14.10	4.41	62.18
09.02.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	3.53	38.37	135.45
09.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NTP ISO 4435 D=160MM	m	14.10	30.06	423.85
09.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.71	12.55	8.91
09.03	EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES CHUCCHI ALTO (PASAJE YAULI)				13,759.31
09.03.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NATURAL	m3	19.64	53.00	1,040.92
09.03.02	CONCRETO F'c=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	10.80	397.14	4,289.11
09.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	137.45	60.60	8,329.47
09.03.04	JUNTA ASFALTICA	m	9.00	11.09	99.81
09.04	RESANE DE MURO DE ALBAÑILERIA				8,513.29
09.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES				60.39
09.04.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL	m2	9.00	3.90	35.10
09.04.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO.	m2	9.00	2.81	25.29
09.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				381.08
09.04.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO	m3	5.40	44.57	240.68
09.04.02.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA PROMEDIO DE D=30m	m3	5.40	26.00	140.40
09.04.03	CONCRETO SIMPLE				2,689.80
09.04.03.01	CIMIENTO CORRIDO C:H = 1:10 + 30% P.G.	m3	5.40	236.85	1,278.99
09.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMENTOS	m2	18.00	56.69	1,020.42
09.04.03.03	SOBRECIMIENTO C:H=1:10 + 25% P.M.	m3	1.35	289.18	390.39
09.04.04	CONCRETO ARMADO				2,384.79
09.04.04.01	CONCRETO f'c = 210 kg/cm2	m3	1.20	475.58	570.70
09.04.04.02	ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2	kg	19.95	6.35	126.68
09.04.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	26.67	63.27	1,687.41
09.04.05	MUROS Y TABIQUES				2,997.23
09.04.05.01	MURO DE LADRILLO K.K. DE SOGA, JUNTA 1.5cm MEZCLA 1:5 C-A	m2	41.25	72.66	2,997.23

EVALUO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL.

RUC: 20571241723

José Giovanni Valverde Gonzales

DNI: 43195006



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL ANCASH - HUARAZ

GONZALES POLEDO FREDDY RAFAEL
INGENIERO CIVIL
CIP N° 491441



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

Rubén Darío Aranda Leiva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 162939



Presupuesto

Presupuesto 0201001 "MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS CONTAMINADAS EN ZONAS PÚBLICAS DE CHUCCHIS ALTO. 2DA Y 1RA ZONA, MIRAFLORES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO; DE MANUEL SCORZA Y VIOLETA CORREA DEL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN"

Cliente ACTIVOS MINEROS S.A.C
Lugar JUNIN - YAULI - LA OROYA

Costo al 15/12/2022

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
09.05	REHABILITACION DE CUNETA Y MURO				6,466.89
09.05.01	CUNETA				197.35
09.05.01.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA/FONDO Y PAREDES	m3	0.18	397.14	71.49
09.05.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1.29	60.60	78.17
09.05.01.03	JUNTA ASFALTICA	m	4.30	11.09	47.69
09.05.02	MURO DE CONTENCIÓN				6,022.92
09.05.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				171.14
09.05.02.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NATURAL	m3	2.31	53.00	122.43
09.05.02.01.02	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO	m2	1.65	9.16	15.11
09.05.02.01.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	0.66	38.37	25.32
09.05.02.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.66	12.55	8.28
09.05.02.02	MURO DE CONCRETO ARMADO				5,851.78
09.05.02.02.01	SOLADO DE CONCRETO f'c=100kg/cm2 e=4"	m2	1.65	41.72	68.84
09.05.02.02.02	CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 PARA MUROS	m3	9.02	524.49	4,730.90
09.05.02.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	m2	5.72	63.27	361.90
09.05.02.02.04	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	76.37	6.92	528.48
09.05.02.02.05	JUNTA DE CONSTRUCCION CON TECKNOPORT	m	2.60	18.77	48.80
09.05.02.02.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE DREN EN MURO DE CONTENCIÓN	m	2.20	51.30	112.86
09.05.03	PAVIMENTO RIGIDO				246.62
09.05.03.01	PAVIMENTO DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2,	m3	0.50	480.68	240.34
09.05.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	0.50	12.55	6.28
10	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				13,574.95
10.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	2,500.00	2,500.00
10.02	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	und	1.00	1,082.50	1,082.50
10.03	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	1.00	6,028.85	6,028.85
10.04	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	und	1.00	664.40	664.40
10.05	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	und	1.00	1,575.00	1,575.00
10.06	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	und	1.00	1,724.20	1,724.20
11	IMPACTO AMBIENTAL				14,208.00
11.01	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	glb	1.00	14,208.00	14,208.00
12	FLETE TERRESTRE				668.29
12	FLETE TERRESTRE	glb	1.00	668.29	668.29
	COSTO DIRECTO				632,980.53
	GASTOS GENERALES (19.14%)				121,153.07
	UTILIDAD (10%)				63,298.05
					=====
	SUB TOTAL				817,431.65
	SUB TOTAL PLAN COVID				11,482.05
					=====
	SUB TOTAL EJECUCION OBRA				828,913.70
	IGV (18%)				149,204.47
					=====
	PRESUPUESTO TOTAL				978,118.17

EVALTO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL.
RUC: 20671241723
José Giovanni Valverde Gonzales
DNI: 43195006

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL ANCASH - HUARAZ
GONZALES TOLEDO FREDDY RAFAEL
INGENIERO CIVIL
CIP N° 191441

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Rubén Darío Aranda Leiva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 162339

