



2. RESUMEN EJECUTIVO

gual

JUAN YANNER
GUTIERREZ LOPEZ
Ingeniero Civil
CIP N° 255827





RESUMEN EJECUTIVO

I. NOMBRE DEL PROYECTO

"REPARACIÓN DE PAVIMENTO; EN EL (LA) AVENIDA RAMON ARGOMEDO DE LA CIUDAD DE OTUZCO, DISTRITO DE OTUZCO, PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"

II. ANTECEDENTES

"REPARACIÓN DE PAVIMENTO; EN EL (LA) AVENIDA RAMON ARGOMEDO DE LA CIUDAD DE OTUZCO, DISTRITO DE OTUZCO, PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"

Este proyecto comprende la construcción de pavimento rígido con espesor de 20 cm, colocado sobre una sub rasante nivelada y compactada, además de la instalación de pasadores y juntas asfálticas.

1. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES :2595427
2. ESTADO DE LA INVERSIÓN :ACTIVO
3. OMPI :OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO
4. UNIDAD FORMULADORA :UNIDAD FORMULADORA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO
5. UNIDAD EJECUTORA : UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO

III. CARACTERISTICAS GENERALES:

1. UBICACIÓN:

Lugar: Av. Ramón Argomedo

Distrito: Otuzco

Provincia: Otuzco

Departamento: La Libertad.

gaut

JUAN YANIER GUTIERREZ POSEZ
Ingeniero Civil m.
CI-12110
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
OTUZCO





2. VIAS DE ACCESO A LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE OTUZCO

- Desde la ciudad de Trujillo hasta el cruce Otuzco-Huamachuco a través de una carretera asfaltada de 70 Km.
- Del cruce Otuzco-Huamachuco a Otuzco a través de una carretera asfaltado de 5 Km. aproximadamente.

IV. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

- **ALCANCES DEL PROYECTO:** El proyecto a desarrollar contempla mejoramiento el perfilado, nivelación y compactado de la sub rasante y losa de concreto $f'c=280$ kg/cm² $e=20$ cm, haciendo un área a intervenir de 224.63 m² en total.
- Los paños del pavimento serán de 4 x 4 metros, pudiendo ser algunas longitudes variables, estos estarán separados por 1" (plg) para las juntas de dilatación.

La secuencia de todas las operaciones de excavación debe ser tal, que asegure la utilización de todos los materiales aptos y necesarios para la construcción de las obras señaladas en los planos del proyecto o indicadas por el Supervisor.

- **CONCEPCION ESTRUCTURAL:** El pavimento losa de concreto, corresponde al tipo de pavimento rígido.

V. OBJETIVOS

Los objetivos que se enfocan para determinar la viabilidad del proyecto son:

- El objetivo principal del proyecto es el mejoramiento de las condiciones de transitabilidad vehicular, así mismo, mejorando las condiciones y la calidad de vida de los habitantes de la provincia de Otuzco.

VI. METAS FÍSICAS PRINCIPALES

Las metas físicas principales que se ejecutarán son:

Metas físicas principales	
Descripción	Dimensión
Nivelación y compactación de la sub rasante	224.63 m ²
Losa de concreto $f'c=210$ kg/cm ² $e=20$ cm	224.63 m ²

JUAN YANNER
GUTIERREZ LOPEZ
Ingeniero Civil
CIP N° 255827





VII. COSTOS Y PRESUPUESTO REFERENCIAL

- 1. RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA:** El Presupuesto Total de Obra se ha calculado con costos actualizados al mes de agosto del 2023 y se desagrega de la siguiente manera:

COSTO DIRECTO	S/. 55,677.90
GASTOS GENERALES (15%)	S/. 8,351.69
UTILIDADES (7%)	S/. 3,897.45
=====	
SUB TOTAL	S/. 67,927.04
IGV (18)	S/. 12,226.87
=====	
PRESUPUESTO REFERENCIAL	S/. 80,153.91

VIII. MODALIDAD DE EJECUCION

La presente obra se hará bajo contrata

IX. SISTEMA DE CONTRATACION

A Precios Unitarios

X. COSTOS Y PRESUPUESTO

El monto total de ejecución de la Inversión será de s/. 80,153.91 soles.

XI. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución es de 30 días calendarios.

quane
JUAN YANNER
GUTIERREZ LOPEZ
Ingeniero Civil
CIP N° 255827

