

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15/05/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	Sub Jefatura de Obras del PETACC					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE PROTECCION de DEFENSA RIBEREÑAS EN EL SECTOR SANTUARIO - CRUZ BLANCA (COCHARCAS) EN EL DISTRITO DE YAUCA DEL ROSARIO - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE - ICA".					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	25					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-				
		Documento que declaró la viabilidad	-				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0279- 2023- GORE ICA-PETACC-SJO		Fecha de recepción	12/05/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						



Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	Informe N° 336-2023-GORE-ICA-PETACC/SJDO						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	NO CORRESPONDE						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	NO CORRESPONDE						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
MONEDA	Nuevos Soles	-	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda	
	MONTO	-					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
-							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							



4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/05/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/05/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRÓ (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pró.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<p>GOBIERNO REGIONAL DE ICA Proyecto: Faja de Tambo Ccaracocho</p> <p>Econ. Robert A. Céspedes de la Cruz Calderón</p> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>			
<p>NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.</p>				



COTIZACION DE SERVICIO

SERVICIO: Servicio De Protección de Defensa Ribereñas en el Sector Santuario - Cruz Blanca (Cocharcas) en el Distrito de Yauca Del Rosario - Provincia De Ica - Departamento De Ica

Lugar : Sector Santuario y Cruz Blanca (Cocharcas).

Entidad : Proyecto Especial Tambo Ccaracocha

Plazo de ejecución : 90 días calendarios.

Modalidad de ejecución : Precios unitarios.

PRESUPUESTO

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PROVISIONALES				
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA	GLB	1.00	39,999.81	39,999.81
01.02	HABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO	KM	4.00	9,269.73	37,078.92
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	251,387.71	6.49	1,631,506.24
02.02	ENCAUZAMIENTO EN PUNTOS VULNERABLES CON MAQUINARIA	m3	410,902.70	7.32	3,007,807.76
02.03	PERFILADO DE TALUD	m2	134,657.74	4.02	541,324.11
03	ENROCADO Y ACOMODADO				
03.01	ADQUISICION DE ROCAS EN CANTERA	m3	4,453.97	38.00	169,250.86
03.02	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA (Dprom=16km)	m3	4,453.97	55.36	246,571.78
03.03	ACOMODO DE ROCA AL VOLTEO	m3	4,453.97	12.83	57,144.44
	COSTO DIRECTO				5,730,683.92
	GASTOS GENERALES (10%)				573,068.39
	UTILIDAD (8%)				458,454.71
					=====
	SUB TOTAL				6,762,207.02
	IGV (18%)				1,217,197.26
					=====
	PRESUPUESTO TOTAL				7,979,404.28

CORPORACION CRISOSTOMO E.I.R.L.

Mg. Javier Crisostomo Poma
GERENTE

CORPORACION_CRISOSTOMO@HOTMAIL.COM

TELEF: 056-628170

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	PRECIO S/.	PARCIAL S/.
01.00.00	TRABAJO PROVISIONALES				77,078.73
01.01.00	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA	glb	1.00	39,999.81	39,999.81
01.02.00	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	Km	4.00	9,269.73	37,078.92
02.00.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS				5,180,638.12
02.01.00	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	251,387.71	6.49	1,631,506.24
02.02.00	ENCAUZAMIENTO EN PUNTOS VULNERABLES CON MAQUINARIA	m3	410,902.70	7.32	3,007,807.76
02.03.00	PERFILADO DE TALUD	m2	134,657.74	4.02	541,324.11
03.00.00	ENROCCADO				472,967.07
03.01.00	ADQUISICION DE ROCAS EN CANTERA	m3	4,453.97	38.00	169,250.86
03.02.00	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS (Dprom=16km)	m3	4,453.97	55.36	246,571.78
03.03.00	ACOMODO DE ROCA AL VOLTEO	m3	4,453.97	12.83	57,144.44

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (10%CD)

5,730,683.92

UTILIDAD (8%CD)

573,068.39

SUB TOTAL

458,454.71

IGV (18%)

6,762,207.02

TOTAL

1,217,197.26

7,979,404.28

5.2 ACTIVIDADES PREVIAS A EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

- 5.2.1 El contratista deberá previa a la ejecución de las actividades de PROTECCIÓN DE DIQUE CON ROCA AL VOLTEO, CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO, ENCAUZAMIENTO EN PUNTOS VULNERABLES CON MAQUINARIA realizará un Informe Topográfico mediante el respectivo levantamiento topográfico que abarque como mínimo toda el área a intervenir, incluyendo botaderos, zonas de ingresos de maquinaria y otros que permitan identificar el estado original sin intervención. (el área usuaria entregará el estudio topográfico en el respectivo levantamiento topográfico impreso y en digital), la cual deberá efectuarse mediante un Drone para topografía y un GPS diferencial, este ultimo de precisión de 5mm., debiendo el contratista, presentar el Informe Topográfico antes de dar inicio a las labores del **SERVICIO DE PROTECCION DE DEFENSA RIBEREÑAS EN EL SECTOR SANTUARIO - CRUZ BLANCA (COCHARCAS) EN EL DISTRITO DE YAUCA DEL ROSARIO - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA** dentro de los cinco (5) días calendarios de iniciado el plazo de ejecución contractual del contratista, este deberá ser presentado al Supervisor o Inspector de la entidad, de manera escrita y a través de trámite documentario, cualquier observación por la entidad solicitante se realizará en los dos (2) días calendario posterior a la entrega. Las subsanaciones correspondientes por parte del proveedor deberán ser realizadas hasta los dos (2) días calendarios posteriores siguientes. La Entidad tiene hasta dos (2) días calendarios para aprobarlo y dar el otorgamiento de su conformidad y documento con el que se da el inicio de la ejecución de la prestación, dicho levantamiento topográfico deberá ser asumido por el contratista.

5.3 ACTIVIDADES

Las actividades a realizar son:

- ✓ PROTECCIÓN DE DIQUE CON ROCA AL VOLTEO.
- ✓ CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO.
- ✓ ENCAUZAMIENTO EN PUNTOS VULNERABLES CON MAQUINARIA

