

Presupuesto

Presupuesto	0491018	EXPEDIENTE DE SALDO: "MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL CHUPACA - SICAYA – VICSO – ACO – MITO, L=22+44 KM – PROVINCIA DE CHUPACA, HUANCAYO, CONCEPCIÓN – JUNIN", CODIGO SNIP N° 65652, CUI N° 2094853	
Subpresupuesto	001	CARRETERA CHUPACA - MITO	
Cliente	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN		Costo al 03/10/2023
Lugar	JUNIN - HUANCAYO - HUANCAYO		

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PRELIMINARES				429,308.02
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M	und	3.00	1,713.90	5,141.70
01.02	ALMACEN Y CAMPAMENTO	mes	10.00	1,200.00	12,000.00
01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	GLB	1.00	56,436.26	56,436.26
01.04	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	KM	22.02	1,290.15	28,409.10
01.05	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	est	20.00	3,999.96	79,999.20
01.06	FLETE TERRESTRE	GLB	1.00	247,321.76	247,321.76
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,066,897.52
02.01	CORTE DE MATERIAL COMPACTADO SUB BASE	m3	46,365.39	13.20	612,023.15
02.02	CORTE DE MATERIAL COMPACTADO BASE	m3	11,227.31	13.20	148,200.49
02.03	ESCARIFICADO DE PAVIMENTO ANTIGUO	m3	16,840.96	18.21	306,673.88
03	PAVIMENTOS				23,336,432.86
03.01	PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUB-RASANTE	m2	178,328.43	3.02	538,551.86
03.02	SUB BASE GRANULAR E=0.30 M	m3	69,548.09	76.71	5,335,033.98
03.03	BASE GRANULAR E=0.20 M	m3	46,365.39	82.52	3,826,071.98
03.04	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	178,328.43	7.30	1,301,797.54
03.05	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2"	m2	178,328.43	69.17	12,334,977.50
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				2,086,747.92
04.01	BADEN DE CONCRETO				6,462.79
04.01.01	TRAZO Y NIVELACION	m2	198.00	4.30	851.40
04.01.02	EMBOQUILLADO DE PIEDRA	m3	21.60	249.53	5,389.85
04.01.03	JUNTA DE DILATACION	m	22.00	10.07	221.54
04.02	ALCANTARILLAS TIPO MARCO				9,264.46
04.02.01	LIMPIEZA DE ALCANTARILLA	und	26.00	168.74	4,387.24
04.02.02	PINTURA EN ALCANTARILLAS	m2	102.70	47.49	4,877.22
04.03	CUNETAS				2,071,020.67
04.03.01	TRAZO Y NIVELACION	m2	32,832.00	4.30	141,177.60
04.03.02	CONFORMACION DE CUNETAS EN MATERIAL NO CLASIFICADO	m2	32,832.00	11.47	376,583.04
04.03.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2; PARA CUNETA	m3	3,283.20	456.31	1,498,156.99
04.03.04	JUNTA DE DILATACION	m	5,472.00	10.07	55,103.04
05	PUENTE				669,981.41
05.01	TRABAJOS PRELIMINARES				51,071.09
05.01.01	DESBROCE Y LIMPIEZA	HA	0.01	2,659.78	26.60
05.01.02	PASE PROVISIONAL	m	20.00	448.92	8,978.40
05.01.03	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	m3	267.00	153.43	40,965.81
05.01.04	TRAZO Y NIVELACION	m2	255.88	4.30	1,100.28
05.02	ESTRIBOS				531,147.88
05.02.01	EXCAVACION EN ROCA	m3	1,637.63	30.23	49,505.55
05.02.02	RELLENO PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL PROPIO	m3	1,196.03	32.62	39,014.50
05.02.03	SOLADO DE CONCRETO F'C=100KG/CM2	m3	25.59	309.90	7,930.34
05.02.04	ACERO DE REFUERZO	kg	18,491.82	7.34	135,729.96
05.02.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN SECO	m2	987.50	99.98	98,730.25
05.02.06	CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	366.50	546.35	200,237.28
05.03	LOSA - PUENTE				63,169.33
05.03.01	ACERO DE REFUERZO	kg	3,699.38	7.34	27,153.45
05.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA	m2	125.38	107.97	13,537.28
05.03.03	CONCRETO F'C=280 KG/CM2	m3	37.92	592.79	22,478.60
05.04	VEREDAS - PUENTE				9,039.34
05.04.01	ACERO DE REFUERZO	kg	550.36	7.34	4,039.64
05.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN SECO	m2	26.40	99.98	2,639.47
05.04.03	CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	4.32	546.35	2,360.23
05.05	VARIOS				15,553.77
05.05.01	JUNTA DE DILATACION PARA PUENTE	m	0.36	459.19	165.31
05.05.02	APOYO ELASTOMERICO DE NEOPRENO	und	13.40	434.55	5,822.97
05.05.03	TUBERIA DE DRENAJE PVC D=3"	m	12.00	20.64	247.68
05.05.04	BARANDAS METALICAS EN PUENTE	m	21.60	431.38	9,317.81

Presupuesto

Presupuesto	0491018	EXPEDIENTE DE SALDO: "MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL CHUPACA - SICAYA – VICSO – ACO – MITO, L=22+44	
		KM – PROVINCIA DE CHUPACA, HUANCAYO, CONCEPCIÓN – JUNIN", CODIGO SNIP N° 65652, CUI N° 2094853	
Subpresupuesto	001	CARRETERA CHUPACA - MITO	
Cliente	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN		Costo al 03/10/2023
Lugar	JUNIN - HUANCAYO - HUANCAYO		

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
06	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL				185,894.86
06.01	SEÑALES PREVENTIVAS	und	40.00	833.44	33,337.60
06.02	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	6.00	837.46	5,024.76
06.03	SEÑALES INFORMATIVAS	m2	2.00	893.48	1,786.96
06.04	ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES INFORMATIVAS	und	2.00	1,240.44	2,480.88
06.05	DELINEADORES				143,264.66
06.05.01	TACHAS DELINEADORES	und	20.00	12.61	252.20
06.05.02	POSTES DELINEADORES	und	20.00	52.47	1,049.40
06.05.03	MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO	m2	1,200.00	12.38	14,856.00
06.05.04	GUARDAVÍAS NUEVOS	m	500.00	245.47	122,735.00
06.05.05	POSTES KILOMETRICOS	und	22.00	198.73	4,372.06
07	IMPACTO AMBIENTAL				233,264.05
07.01	PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL				15,000.00
07.01.01	PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL	día	12.00	1,250.00	15,000.00
07.02	PROGRAMA DE CONTINGENCIA				10,330.66
07.02.01	PROGRAMA DE CONTINGENCIA	GLB	1.00	10,330.66	10,330.66
07.03	PROGRAMA DE MONITOREO Y/O VIGILANCIA AMBIENTAL				18,000.00
07.03.01	CONTROL DE CALIDAD DE AIRE	pto	5.00	1,200.00	6,000.00
07.03.02	CONTROL DE CALIDAD DE RUIDO	pto	8.00	1,200.00	9,600.00
07.03.03	CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	pto	6.00	400.00	2,400.00
07.04	PROGRAMA DE SEÑALIZACION AMBIENTAL				4,258.26
07.04.01	SEÑALES AMBIENTALES	und	18.00	236.57	4,258.26
07.05	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS				33,439.92
07.05.01	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES LIQUIDOS DEL CAMPAMENTO	GLB	1.00	6,622.72	6,622.72
07.05.02	DISPOSICION FINAL DE EFLUENTES LIQUIDOS	GLB	1.00	9,745.44	9,745.44
07.05.03	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	GLB	1.00	8,887.68	8,887.68
07.05.04	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	GLB	1.00	8,184.08	8,184.08
07.06	PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA				2,000.00
07.06.01	PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA	GLB	1.00	2,000.00	2,000.00
07.07	PROGRAMA DE ABANDONO Y RECUPERACION AMBIENTAL				150,235.21
07.07.01	PROGRAMA DE REVEGETACION	m2	64,342.60	1.97	126,754.92
07.07.02	RESTAURACION DE AREA DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS	HA	0.50	15,698.44	7,849.22
07.07.03	ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	74,433.66	0.21	15,631.07
08	TRANSPORTE				1,606,041.25
08.01	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUB BASE D<=1KM	M3K	32,711.27	6.11	199,865.86
08.02	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUB BASE D>1KM	M3K	135,751.47	3.69	500,922.92
08.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE D<=1KM	M3K	25,078.25	6.11	153,228.11
08.04	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE D>1KM	M3K	99,067.93	3.69	365,560.66
08.05	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA D<=1KM	M3K	10,106.73	10.28	103,897.18
08.06	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA D>1KM	M3K	60,981.67	1.06	64,640.57
08.07	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D<=1KM	M3K	17,714.74	7.13	126,306.10
08.08	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D>1KM	M3K	86,433.82	1.06	91,619.85
09	VARIOS				51,572.80
09.01	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				51,572.80
09.01.01	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	1.00	16,046.40	16,046.40
09.01.02	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00	19,330.00	19,330.00
09.01.03	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD	GLB	1.00	14,150.00	14,150.00
09.01.04	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD	GLB	1.00	2,046.40	2,046.40
	DURANTE EL TRABAJO				
	COSTO DIRECTO				29,666,140.69
	GASTOS GENERALES 8.3064929 %				2,464,215.87
	UTILIDAD 5%				1,483,307.03
					=====
	SUBTOTAL				33,613,663.59
	IMPUESTO (IGV 18%)				6,050,459.45

Presupuesto

Presupuesto

0491018

EXPEDIENTE DE SALDO: "MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL CHUPACA - SICAYA – VICSO – ACO – MITO, L=22+44
KM – PROVINCIA DE CHUPACA, HUANCAYO, CONCEPCIÓN – JUNIN", CODIGO SNIP N° 65652, CUI N° 2094853

Subpresupuesto

001

CARRETERA CHUPACA - MITO

Cliente

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

Costo al

03/10/2023

Lugar

JUNIN - HUANCAYO - HUANCAYO

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
					=====
	VALOR REFERENCIAL				39,664,123.04
	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA (3.89%)				1,546,401.80
	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO				220,000.00
	GESTION DE PROYECTO				430,620.00
					=====
	COSTO TOTAL DE INVERSION				41,861,144.84
	CONTROL CONCURRENTE				769,077.48
					=====
	COSTO FINAL DE INVERSION				42,630,222.32
	SON : VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y 69/100 NUEVOS SOLES				