

TECHOS - TRAZADO DE DRENAJE PLUVIAL

SANITARIAS

ESC= 1/75



DETALLE N °01
SOPORTE METÁLICO (SP1)
S/E



DRENAJE PLUVIAL ESC. 1/50

DETALLE

INSTALACIONES DRENAJE PLUVIAL

LEYENDA INSTALACIONES A EJECUTAR	
BLOQUE	DESCRIPCIÓN
	TUBERÍA DESAGÜE, EMPOTRADA
	CODO DE 90° ; SUBE/BAJA
	REGISTRO ROSCADO TIPO DADO(RC)
	CODO DE 45°
	YEE SIMPLE
	SENTIDO DE FLUJO
N.T.T.	NIVEL DE TECHO TERMINADO
N.A.C.	NIVEL DE ARRANQUE DE CANALETA
N.F.C.	NIVEL DE FONDO DE CANALETA
h	PROFUNDIDAD
C.LL.	COTA DE LLEGADA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. LA RED DE DRENAJE PLUVIAL, SERÁ INSTALADA CON TUBERÍA PVC-SAP(PESADO) DE ACUERDO A LAS NORMAS TÉCNICAS PERUANAS Nº399.003 .
2. LAS TUBERÍAS PARA DRENAJE PLUVIAL, TENDRÁN UNA PENDIENTE MÍNIMA DE :
   -DIAMETROS 3" A INFERIORES, SERAN DEL 1.5% (Mín)
3. PARA LAS PRUEBAS DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL, SE LLENARÁN LAS TUBERÍAS, TAPONEANDO LAS SALIDAS Y BAJADAS, ESTOS DEBERÁN PERMANECER LLENAS DE AGUA, DURANTE 24 HORAS DEBE SER CON UNA COLUMNA MÍNIMA DE 0.80m
4. VERIFICAR NIVELES EN OBRA, ANTES DE INSTALAR LAS REDES DE DRENAJE PLUVIAL.
5. EN CASO DE DISCREPANCIA EN LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS PLANOS DE ESTA ESPECIALIDAD, ÉSTA SERÁ ACLARADA POR EL CONSULTOR. SOLO EL CONSULTOR PODRÁ AUTORIZAR CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES, SISTEMAS O EQUIPOS.

NOTAS GENERALES

1. CONCLUIDAS Y PROBADAS LAS INSTALACIONES SANITARIAS DE DRENAJE PLUVIAL POR EJECUTAR; SE REALIZARÁ UNA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, SE PROBARÁN TODAS LAS REDES DE DRENAJE PLUVIAL DURANTE 15 MINUTOS COMO MÍNIMO.
2. EL CONTRATISTA VERIFICARÁ LOS NIVELES DE LAS INSTALACIONES DE DRENAJE PLUVIAL A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS PENDIENTES MÍNIMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
3. EL CONTRATISTA EJECUTARÁ LAS MEDIDAS CORRECTIVAS NECESARIAS HASTA QUE EL RESULTADO DE LAS PRUEBAS SEA SATISFACTORIO.

Ingeniero Sanitario
Arnold Deza Victoria
CIP: 224619

MARINA DE GUERRA DEL PERÚ

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TERRESTRE
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE PROYECTO

ESPECIALIDAD: INSTALACIONES SANITARIAS	ELABORADO: E.D.M.	LÁMINA: IS-03
PLANO: TRAZADO DE DRENAJE PLUVIAL TECHOS	DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	
	UBICACIÓN: ESTACION NAVAL DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA MARINA	
	ESC.: INDICADA / FECHA: DICIEMBRE 2024	03 DE 03