

**INTERFERENCIAS E INSTALACIONES SANITARIAS**

**SISTEMA DE ALCANTARILLADO**

**REPARACION Y REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO (TUBO PVC DN 160/160 MM ISO 4435 PROF. 1.50m, Lprom.=7.10M EN T.N)**

PARTIDA	01.01.01	TUBO PVC DN 160/160 MM ISO 4435 PROF. 1.50m, Lprom.=7.10M EN T.N				
RENDIMIENTO	m/DIA	MO. 6.000	EQ. 6.000	C.U. DIRECTO POR: UND		179.28
DESCRIPCION RECURSO		UNIDAD	CUADRILLA	CANTIDAD	PRECIO	PARCIAL S/.
MANO DE OBRA						
OPERARIO	hh		0.038	0.05	27.46	1.37
PEON	hh		0.039	0.05	19.53	1.02
						2.39
MATERIALES						
PEGAMENTO PARA PVC AGUA	gln			0.003	85.07	0.27
ANILLO DE JEBE PARA TUBERIA PVC DN 160MM	und			1.00	3.69	3.69
TUB. PVC NORMA ISO 4435 DN=160 mm S-25	m			6.00	22.4	134.4
CODO PVC S-20 DN 160X455°	und			1.00	38.45	38.45
						176.81
EQUIPOS						
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO			3.00	2.39	0.07
						0.07

<b>USUARIOS</b>	298
	<b>S/ 53,425.33</b>